

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010201 - Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010201
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,13	1	6,94	0,00	17,85	-	2,321
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,3	1	5,10	0,00	13,12	-	17,056

Subtotal: 19,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,38
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,38
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,38
Custo Direto Total (B+E)		19,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,38



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010202 - Demolição de piso revestido com cerâmica
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010202
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,07	1	6,94	0,00	17,85	-	1,250
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,7	1	5,10	0,00	13,12	-	9,184
							Subtotal:		10,43

TAXA (%)	VALORES
157,27%	10,43
	0,00
	0,00
	1,00
	10,43
	10,43
	10,43
0%	0,00
	10,43
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010203 - Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concretoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010203Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,14 6,94 0,00 17,85 2,499 1 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,4 1 5,10 13,12 18,368

Subtotal: 20,87

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	20,87
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,87
Custo Direto Total (B+E)		20,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010204 - Demolição de piso revestido com tacos de madeira
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010204
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,1	1	6,94	0,00	17,85	-	1,785
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1	1	5,10	0,00	13,12	-	13,120
							Subtotal:		14.90

TAXA (%)	VALORES
157,27%	14,90
	0,00
	0,00
	1,00
	14,91
	14,91
	14,91
0%	0,00
	14,91
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010205 - Demolição de piso de tábuas
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010205
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,09	1	6,94	0,00	17,85	-	1,607
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808
							Subtotal:		13,42

TAXA (%)	VALORES
157,27%	13,42
	0,00
	0,00
	1,00
	13,42
	13,42
	13,42
0%	0,00
	13,42
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010206 - Demolição de revestimento com azulejos
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010206
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,5	1	5,10	0,00	13,12	-	32,800

Subtotal: 37,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	37,26
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		37,26
Custo Direto Total (B+E)		37,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010207 - Demolição de revestimento com lambris de madeira
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010207
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,5	1	5,10	0,00	13,12	-	32,800
							Subtotal:		37,26

TAXA (%)	VALORES
157,27%	37,26
	0,00
	0,00
	1,00
	37,26
	37,26
	37,26
0%	0,00
	37,26
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010208 - Retirada de revestimento antigo em reboco
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010208
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,05	1	6,94	0,00	17,85	-	0,893
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560
							Subtotal:		7,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,45
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,45
Custo Direto Total (B+E)		7,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010209 - Demolição de alvenaria
 Unidade:
 m3

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010209
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 3 1 5,10 13,12 39,360

Subtotal: 44,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	44,72
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,72
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		44,72
Custo Direto Total (B+E)		44,72
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,72



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010210 - Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 010210 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 16 5,10 0,00 13,12 209,920

> Subtotal: 209,92

TAXA (%)	VALORES
157,27%	209,92
	0,00
	0,00
	1,00
	209,92
	209,92
	209,92
0%	0,00
	209,92
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010212 - Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010212Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,06	1	6,94	0,00	17,85	-	1,071
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,6	1	5,10	0,00	13,12	-	7,872
							Subtotal:		8,94

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,94
	0,00
	0,00
	1,00
	8,94
	8,94
	8,94
0%	0,00
	8,94
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010213 - Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamentoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:010213Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,07	1	6,94	0,00	17,85	-	1,250
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,7	1	5,10	0,00	13,12	-	9,184
							Subtotal:		10,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,43
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,43
Custo Direto Total (B+E)		10,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010214 - Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010214
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,08 1 6,94 0,00 17,85 1,428 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,8 1 5,10 13,12 10,496

Subtotal: 11,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,92
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,92
Custo Direto Total (B+E)		11,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010215 - Retirada de esquadrias metálicas
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010215
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,05 1 6,94 0,00 17,85 0,893 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,5 1 5,10 13,12 6,560

Subtotal: 7,45

TAXA (%)	VALORES
157,27%	7,45
	0,00
	0,00
	1,00
	7,45
	7,45
	7,45
0%	0,00
	7,45
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010216 - Retirada de meio-fio de concreto
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010216
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,05 1 6,94 0,00 17,85 0,893 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,5 1 5,10 13,12 6,560

Subtotal: 7,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,45
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,45
Custo Direto Total (B+E)		7,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010218 - Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalteUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010218Fonte:LABORVersão:1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 0,5
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 6,560

RVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 5,10 0,00 13,12 - 6,560

Subtotal: 6,56

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. REMOVEDOR (LABOR) L 038029 0,1 1 29,21 0,00 29,21 2,921

Subtotal: 2,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,56
Materiais (B) ·····		2,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,56
Custo Direto Total (B+E)		9,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010219 - Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)Unidade:m3Base:LABORCódigo Base:010219Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 5,6 1 6,94 0,00 17,85 99,960 010146 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 11,2 1 5,10 13,12 146,944

Subtotal: 246,90

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	246,90
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		246,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		246,90
Custo Direto Total (B+E)		246,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		246,90

9,18

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010220 - Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010220 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 0,7 5,10 0,00 13,12 9,184

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,18
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,18
Custo Direto Total (B+E)		9,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010221 - Retirada de bandeira de portaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 010221Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,735	1	6,94	0,00	17,85	-	13,120
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,735	1	5,10	0,00	13,12	-	9,643
						-	Subtotal:		22,76

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	22,76
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		22,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		22,76
Custo Direto Total (B+E)		22,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,76



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010222 - Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010222
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,85 1 5,10 13,12 11,152

Subtotal: 16,51

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,51
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		16,51
Custo Direto Total (B+E)		16,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010223 - Retirada de aparelhos sanitários
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010223
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560
							Subtotal:		15,48

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	15,48
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		15,49
Custo Direto Total (B+E)		15,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010224 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portõesUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010224Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 1
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 13,120

Subtotal: 13,12

TAXA (%)	VALORES
157,27%	13,12
	0,00
	0,00
	1,00
	13,12
	13,12
	13,12
0%	0,00
	13,12
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010225 - Retirada de bancada de pia
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010225
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,6	1	5,10	0,00	13,12	-	7,872
							Subtotal:		18,58

TAXA (%)	VALORES
157,27%	18,58
	0,00
	0,00
	1,00
	18,58
	18,58
	18,58
0%	0,00
	18,58
-	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010226 - Retirada de tanque de cimento
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010226
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,6	1	5,10	0,00	13,12	-	7,872
							Subtotal:		18,58

TAXA (%)	VALORES
157,27%	18,58
	0,00
	0,00
	1,00
	18,58
	18,58
	18,58
0%	0,00
	18,58
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010227 - Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010227
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ENCANADOR (LABOR) 010118 1 6,94 0,00 17,85 17,850 1 SERVENTE (LABOR) 010146 0,00 Н 1 1 5,10 13,12 13,120

Subtotal: 30,97

TAXA (%)	VALORES
157,27%	30,97
	0,00
	0,00
	1,00
	30,97
	30,97
	30,97
0%	0,00
	30,97
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010228 - Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010228
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,03	1	6,94	0,00	17,85	-	0,536
							Subtotal:		5,06

TAXA (%)	VALORES
157,27%	5,06
	0,00
	0,00
	1,00
	5,06
	5,06
	5,06
0%	0,00
	5,06
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010229 - Retirada de poste de aço de 4 a 6 m
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010229
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

2400. 2.20							-	0.000. 1	
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2	1	5,10	0,00	13,12	-	26,240
						s	Subtotal:		29,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,81
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,81
Custo Direto Total (B+E)		29,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,81



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010230 - Retirada de pintura antiga a base de PVA
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010230
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 010230 Fonte: LABOR Versão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 0,35
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 4,592

Subtotal: 4,59

MATERIAL Coefic. C. Prod. Subtotal Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,60 0,00 0,60 0,150

Subtotal: 0,15

TAXA (%)	VALORES
157,27%	4,59
	0,15
	0,00
	1,00
	4,59
	4,59
	4,74
0%	0,00
	4,74
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010234 - Demolição de laje pré-moldada de concreto
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010234
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,13	1	6,94	0,00	17,85	-	2,321
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,3	1	5,10	0,00	13,12	-	17,056
							Subtotal:		19,38

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,38
	0,00
	0,00
	1,00
	19,38
	19,38
	19,38
0%	0,00
	19,38
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010238 - Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010238
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,05 1 6,94 0,00 17,85 0,893 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,5 1 5,10 13,12 6,560

Subtotal: 7,45

TAXA (%)	VALORES
157,27%	7,45
	0,00
	0,00
	1,00
	7,45
	7,45
	7,45
0%	0,00
	7,45
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010239 - Retirada de divisórias com reaproveitamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010239Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,15	1	5,86	0,00	15,08	-	2,262
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
							Subtotal:		29,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,04
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,04
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,04
Custo Direto Total (B+E)		29,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010240 - Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010240
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
							Subtotal:		8,23

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,23
	0,00
	0,00
	1,00
	8,23
	8,23
	8,23
0%	0,00
	8,23
	157,27%

2,62

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010242 - Retirada de vidros quebrados Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010242 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 0,2 5,10 0,00 13,12 2,624

TAXA (%)	VALORES
157,27%	2,62
	0,00
	0,00
	1,00
	2,62
	2,62
	2,62
0%	0,00
	2,62
	157,27%

10,73

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010244 - Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areiaUnidade: mBase:LABORCódigo Base:010244Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 0,818 1 5,10 0,00 13,12 - 10,732

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,73
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,73
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,73
Custo Direto Total (B+E)		10,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010246 - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tintaUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010246Fonte:LABORVersão:1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 0,2
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 2,624

ERVENTE (LABOR) H 010146 0,2 1 5,10 0,00 13,12 - 2,624 Subtotal: 2,62

MATERIAL Coefic. C. Prod. Subtotal Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,60 0,00 0,60 0,150

Subtotal: 0,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,62
Materiais (B) ·····		0,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,62
Custo Direto Total (B+E)		2,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010253 - Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010253Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,3 5,86 0,00 15,08 19,604 1 0,00 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,13 1 6,94 17,85 2,321

Subtotal: 21,92

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,92
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		21,93
Custo Direto Total (B+E)		21,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010254 - Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeiraUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010254Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 010146 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 0,145 1 5,10 13,12 1,902

Subtotal: 7,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,26
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,26
Custo Direto Total (B+E)		7,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010255 - Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeirasUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010255Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,75 6,94 0,00 17,85 13,388 1 010146 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 0,345 1 5,10 13,12 4,526

Subtotal: 17,91

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	17,91
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		17,91
Custo Direto Total (B+E)		17,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010256 - Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010256
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,19	1	5,10	0,00	13,12	-	2,493
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	0,18	1	6,94	0,00	17,85	-	3,213
							Subtotal:		5,71

TAXA (%)	VALORES
157,27%	5,71
	0,00
	0,00
	1,00
	5,71
	5,71
	5,71
0%	0,00
	5,71
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010259 - Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica Unidade: m Base: LABOR Código Base: 010259 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 0,132 5,10 0,00 13,12 1,732 1,73

(D) · · · · · · 1,00
4+C) · · · · · 1,73
ecução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · 1,73
+E)
sas Indiretas - BDI
Adotado)
+E)



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010264 - Demolição de piso granilite
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010264
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 1,575 1 5,10 0,00 13,12 - 20,664

Subtotal: 20,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,66
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		20,66
Custo Direto Total (B+E)		20,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010271 - Retirada de caixas/quadros elétricos
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010271
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,21	1	6,94	0,00	17,85	-	3,749
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,56	1	5,10	0,00	13,12	-	7,347
							Subtotal:		11,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,10
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,10
Custo Direto Total (B+E)		11,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,10

17,32

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010279 - Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m) Unidade: und Base: LABOR Código Base: 010279 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 1,32 5,10 0,00 13,12 17,318

` '	VALORES
157,27%	17,32
	0,00
	0,00
	1,00
	17,32
	17,32
	17,32
0%	0,00
	17,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010280 - Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estruturaUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010280Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,21	1	5,10	0,00	13,12	-	2,755
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	0,21	1	6,94	0,00	17,85	-	3,749
						-	Subtotal:		6,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,50
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,50
Custo Direto Total (B+E)		6,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010286 - Demolição de divisória de granito
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010286
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 0,84
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 11,021

Subtotal: 11,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,02
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		11,02
Custo Direto Total (B+E)		11,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,02

0,46

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010292 - Retirada de alizar de madeira
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010292
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146 0,035 1 5,10 0,00 13,12 - 0,459

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,46
Custo Direto Total (B+E)		0,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		0,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010315 - Retirada de cobertura em telhas Canalete 49
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010315
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,341	1	5,10	0,00	13,12	-	4,474
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	0,228	1	6,94	0,00	17,85	-	4,070
							Subtotal:		8.54

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,54
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,54
Custo Direto Total (B+E)		8,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010317 - Demolição de alvenaria, com reaproveitamento
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010317
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	6	1	5,10	0,00	13,12	-	78,720
							Subtotal:		89,43

TAXA (%)	VALORES
157,27%	89,43
	0,00
	0,00
	1,00
	89,43
	89,43
	89,43
0%	0,00
	89,43
	157,27%

10,56

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010318 - Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do materialUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010318Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (*LABOR*) H 010101 0,7 1 5,86 0,00 15,08 - 10,556

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,56
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,56
Custo Direto Total (B+E)		10,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010319 - Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadriasUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 010319Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146 0,85 1 5,10 0,00 13,12 - 11,152

Subtotal: 11,15

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. REMOVEDOR (LABOR) L 038029 0,1 1 29,21 0,00 29,21 2,921 2,92 Subtotal:

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,15
Materiais (B) ·····		2,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,15
Custo Direto Total (B+E)		14,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,07



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010320 - Remoção de revestimento de pisos com forração textilUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010320Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,01	1	6,94	0,00	17,85	-	0,179
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,1	1	5,10	0,00	13,12	-	1,312
						-	Subtotal:		1,49

TAXA (%)	VALORES
157,27%	1,49
	0,00
	0,00
	1,00
	1,49
	1,49
	1,49
0%	0,00
	1,49
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010323 - Retirada de torneiras e registros
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010323
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
							Subtotal:		8,23

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,23
	0,00
	0,00
	1,00
	8,23
	8,23
	8,23
0%	0,00
	8,23
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010324 - Retirada de cobertura em telha canalete 90
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010324
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,263	1	5,10	0,00	13,12	-	3,451
TELHADISTA <i>(LABOR)</i>	Н	010150	0,175	1	6,94	0,00	17,85	-	3,124
							Subtotal:		6,58

157,27%	6,58
	0,00
	0,00
	1,00
	6,58
	6,58
	6,58
0%	0,00
	6,58
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010325 - Demolição de estrutura de madeira para telhado
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010325
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,3	1	5,86	0,00	15,08	-	19,604
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,13	1	6,94	0,00	17,85	-	2,321
							Subtotal:		21.92

TAXA (%)	VALORES
157,27%	21,92
	0,00
	0,00
	1,00
	21,93
	21,93
	21,93
0%	0,00
	21,93
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010326 - Retirada de estrutura em madeira do telhado
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010326
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,3	1	5,86	0,00	15,08	-	19,604
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,13	1	6,94	0,00	17,85	-	2,321
							Subtotal:		21,92

TAXA (%)	VALORES
157,27%	21,92
	0,00
	0,00
	1,00
	21,93
	21,93
	21,93
0%	0,00
	21,93
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010327 - Retirada de marco de madeira
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010327
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,06 1 6,94 0,00 17,85 1,071 010146 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 0,06 1 5,10 13,12 0,787

Subtotal: 1,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,86
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,86
Custo Direto Total (B+E)		1,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 010329 - Retirada de disjuntor

 Base: LABOR
 Código Base: 010329
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4668	1	5,86	0,00	15,08	-	7,039
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,4668	1	6,94	0,00	17,85	-	8,332

Subtotal: 15,37

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,37
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		15,37
Custo Direto Total (B+E)		15,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,37



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010331 - Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularizaçãoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:010331Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,08	1	6,94	0,00	17,85	-	1,428
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560

Subtotal: 7,99

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,99
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,99
Custo Direto Total (B+E)		7,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010332 - Retirada de roda parede em madeira
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010332
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,06 1 6,94 0,00 17,85 1,071 010146 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 0,13 1 5,10 13,12 1,706

Subtotal: 2,78

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,78
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2,78
Custo Direto Total (B+E)		2,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,78

6,25

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010333 - Retirada de piso de borrachaUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010333Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO (*LABOR*) H 010139 0,35 1 6,94 0,00 17,85 - 6,248

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,25
	0,00
	0,00
	1,00
	6,25
	6,25
	6,25
0%	0,00
	6,25
	157,27%

1,02

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010401 - Corte de capoeira fina, a foice (manual)
 Unidade: m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010401
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 0,0774 1 5,10 0,00 13,12 - 1,015

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,02
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,02
Custo Direto Total (B+E)		1,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,02

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010402 - Raspagem e limpeza do terreno (manual) Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010402 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 0,25 5,10 0,00 13,12 3,280 3,28

157,27%	3,28 0,00
	0,00
I	
	0,00
	1,00
	3,28
	3,28
	3,28
0%	0,00
	3,28
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010403 - Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 010403 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 5,10 0,00 13,12 39,360

> Subtotal: 39,36

	VALORES
157,27%	39,36
	0,00
	0,00
	1,00
	39,36
	39,36
	39,36
0%	0,00
	39,36

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010404 - Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 010404 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 7,46 5,10 0,00 13,12 97,875 97,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	97,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		97,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		97,88
Custo Direto Total (B+E)		97,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010501 - Locação de obra com gabarito de madeiraUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010501Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,13	1	6,94	0,00	17,85	-	2,321
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,13	1	5,10	0,00	13,12	-	1,706
							Subtotal:		4,03

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (LABOR)	KG	027005	0,02	1	11,30	0,00	11,30	-	0,226
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021009	0,04	1	4,94	0,00	4,94	-	0,198
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,012	1	9,18	0,00	9,18	-	0,110
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,09	1	29,69	0,00	29,69	-	2,672
							Subtotal:		3,21

157,27%	
157,2790	4,03
	3,21
	0,00
	1,00
	4,03
	4,03
	7,24
0%	0,00
	7,24
	0%

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 010512

Item: 010512 - Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais Unidade: mês

nivel médio)

Base: LABOR

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AUXILIAR DE CAMPO (LABOR) Н 010235 360 1 4,80 0,00 12,35 4.446,000 Н 010233 1 4,80 0,00 NIVELADOR (LABOR) 180 12,35 2.223,000 TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) (LABOR) Н 010209 180 1 11.48 0.00 29.53 5.315,400

11.984,40 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 800102 GASOLINA COMUM (LABOR) L 465 1 4.08 0,00 4.08 1.897,200

> Subtotal: 1.897,20

Fonte: LABOR

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal KOMBI STANDER A GASOLINA (PREÇO DE AQUISICAO) UN 080276 0,013967 34.270,00 0,00 34.270,00 478,649 080202 2,27 0,00 405,195 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM (SINAPI 7252) 178.5 1 2.27 (LABOR) TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPI 080201 178,5 2,27 0,00 2,27 405,195 7247) (LABOR) 1.289,04

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11.984,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.897,20
Equipamentos (C) ·····		1.289,04
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13.273,44
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13.273,44
Custo Direto Total (B+E)		15.170,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15.170,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:020305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPESUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:020305Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560

Subtotal: 15,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL <i>(LABOR)</i>	M2	039002	1	1	201,75	0,00	201,75	-	201,750
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,5	1	4,94	0,00	4,94	-	7,410
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,125	1	8,68	0,00	8,68	-	1,085
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM <i>(LABOR)</i>	М	020985	0,25	1	5,26	0,00	5,26	-	1,315

Subtotal: 211,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,48
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		211,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		15,49
Custo Direto Total (B+E)		227,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		227,05

6,18

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020339 - Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem

Unidade: m2

e desmontagem

Base: LABOR Código Base: 020339 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MONTADOR (LABOR) 010130 0,08 1 10,60 0,00 27,27 2,182 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,16 5,10 0,00 1 13,12 2,099 Subtotal: 4,28

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) M2 021211 1,03 1 6,00 0,00 6,00 - 6,180 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,28
Materiais (B) ·····		6,18
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,28
Custo Direto Total (B+E)		10,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020343 - Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt Unidade: mês

iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo

descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020343 Fonte: LABOR Versão: 3

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO SEM WC MS 078373 637,50 0,00 637,50 637,500 (6X2.40X2.40)M (LABOR)

Subtotal: 637,50

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	637,50
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	637,50
0%	0,00
	637,50
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020344 - Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obraUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 020344Fonte: LABORVersão: 2

Edding Buse. 626644 Tolle. Endow

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalMOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRAÇÃOUN07182011733,330,00733,33-733,330

DE OBRA (LABOR)

Subtotal: 733,33

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		733,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		733,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		733,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020346 - Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m Base: LABOR Código Base: 020346 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 021205 8,42 ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS) M 1 8,42 0,00 8,420

(LABOR)

Subtotal:

8,42

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO VALORES TAXA (%) Mão-de-Obra (A) ····· 157,27% 0,00 8,42 Equipamentos (C) ····· 0,00 1,00 0.00 Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · 0.00 Custo Direto Total (B+E) 8,42 Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0% 0,00 CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 8,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020348 - Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em Unidade: m2

madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Base: LABORCódigo Base: 020348Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,42	1	5,86	0,00	15,08	-	6,334
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,42	1	6,94	0,00	17,85	-	7,497

Subtotal: 13,83

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR)	KG	027004	0,05	1	10,08	0,00	10,08	-	0,504
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,02	1	20,22	0,00	20,22	-	0,404
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,041	1	5,26	0,00	5,26	-	0,216
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,0112	1	29,69	0,00	29,69	-	0,333
TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM (<i>LABOR</i>)	M2	027677	0,54	1	8,27	0,00	8,27	-	4,466
							Subtotal:		

TAXA (%)	VALORES
157,27%	13,83
	5,92
	0,00
	1,00
	13,83
	13,83
	19,75
0%	0,00
	19,75



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020350 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" Unidade: m 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Fonte: TCPO Base: LABOR

Código Base: 020350 Versão: 1 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,08 1 5,86 0,00 15,08 1,206 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,76 1 6,94 0,00 31,416 17,85 PINTOR (LABOR) Н 010140 0.08 1 6.94 0,00 17.85 1.428 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 1,77605 1 5,10 0,00 13,12 23,302

> Subtotal: 57,35

> > 68,87

Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO IOPES" (LABOR)	UN	071963	0,1	1	24,50	0,00	24,50	-	2,450
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,008	1	10,85	0,00	10,85	-	0,087
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL <i>(LABOR)</i>	UN	026610	3	1	0,27	0,00	0,27	-	0,810
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,072	1	26,79	0,00	26,79	-	1,929
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,638	1	4,94	0,00	4,94	-	8,092
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR)	KG	026573	0,15	1	12,49	0,00	12,49	-	1,874
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE (<i>LABOR</i>)	М	021368	3,7904	1	2,80	0,00	2,80	-	10,613
TELHA METALICA ONDULADA ACO GALV ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) - PERFILOR, MULTI TELHAS, ISOESTE OU EQUIVALENTE (LABOR)	M2	025646	1,155	1	37,24	0,00	37,24	-	43,012

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	57,35
Materiais (B) ·····		68,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		57,35
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		57,35
Custo Direto Total (B+E)		126,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		126,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020351 - Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo

Unidade: m

"IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm

Base: LABORCódigo Base: 020351Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,65	1	5,86	0,00	15,08	-	9,802
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,76	1	6,94	0,00	17,85	-	31,416
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,52	1	6,94	0,00	17,85	-	9,282
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,78361	1	5,10	0,00	13,12	-	23,401

Subtotal: 73,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO IOPES" (<i>LABOR</i>)	UN	071963	0,1	1	24,50	0,00	24,50	-	2,450
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,104	1	10,85	0,00	10,85	-	1,128
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	2,2	1	20,22	0,00	20,22	-	44,484
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,416	1	26,79	0,00	26,79	-	11,145
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	1,04	1	0,60	0,00	0,60	-	0,624
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,638	1	4,94	0,00	4,94	-	8,092
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR)	KG	026573	0,33	1	12,49	0,00	12,49	-	4,122
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE $3^{\rm a}$) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	М	021368	3,7904	1	2,80	0,00	2,80	-	10,613
						S	Subtotal:		82,66

TAXA (%)	VALORES
157,27%	73,90
	82,66
	0,00
	1,00
	73,90
	73,90
	156,56
0%	0,00
	156,56
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020352 - Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2

janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert.

NR18, incl. laudo descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020352 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M
 MS
 078133
 1
 1
 687,50
 0,00
 687,50
 687,500

P+2J+1PT AR (LABOR)

Subtotal: 687,50

Unidade: ms

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	687,50
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	687,50
0%	0,00
	687,50
	157,27%

683,33



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020353 - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 Unidade: ms

tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020353 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M MS 072280 1 1 683,33 0,00 683,33 683,330

(LABOR)

Subtotal:

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		683,33
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		683,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		683,33

467,50

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente: DER-ES
 Órgão Gerente: DER-ES
 Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020354 - Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), Unidade: ms

piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020354 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIOMS07205411467,500,00467,50-467,500

6.0X2.40X2.40M (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		467,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		467,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		467,50
,		, , ,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020355 - Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 Unidade: ms

chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

Base: LABORCódigo Base: 020355Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M MS 072282 1 1 700,00 0,00 700,00 - 700,000

(LABOR)

Subtotal:

700,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		700,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		700,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		700,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020356 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em Unidade: ms

comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020356 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ALMOX
 MS
 071707
 1
 1
 416,67
 0,00
 416,67
 416,670

6.00X2.40X2.40M (*LABOR*)

Subtotal: 416,67

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		416,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		416,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		416,67

Versão: 5

Subtotal

215 63



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020701 - Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2

e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) Base: LABOR Fonte: LABOR

Código Base: 020701 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,009604 1 6,94 0,00 17,85 0,171 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 29,102 1,63034 17,85 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 6.94 0,00 17.85 20.071 1.1244 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 1,30934 1 6,94 0,00 17,85 23,372 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,39792 1 6,94 0,00 17,85 7,103 PINTOR (LABOR) Н 010140 1,8656 1 6,94 0,00 17,85 33,301 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 7,380554 1 5,10 13,12 96,833 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 0,31784 1 6,94 0,00 17,85 5,673

						Subtotal:			215,63
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,41	1	0,31	0,00	0,31	-	0,127
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,138058	1	3,92	0,00	3,92	-	0,541
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (LABOR)	UN	062111	0,28	1	0,73	0,00	0,73	-	0,204
ADESIVO PÁRA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,017914	1	44,07	0,00	44,07	-	0,789
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,3392	1	10,85	0,00	10,85	-	3,680
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	0,07	1	12,40	0,00	12,40	-	0,868
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,002401	1	9,63	0,00	9,63	-	0,023
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,04825	1	61,67	0,00	61,67	-	2,976
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,41	1	0,47	0,00	0,47	-	0,193
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	0,07	1	38,51	0,00	38,51	-	2,696
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	0,07	1	111,45	0,00	111,45	-	7,802
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	0,275	1	0,45	0,00	0,45	-	0,124
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	2,57348	1	1,69	0,00	1,69	-	4,349
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE <i>(LABOR)</i>	UN	049505	0,14	1	3,66	0,00	3,66	-	0,512
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,001362	1	81,96	0,00	81,96	-	0,112
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,003186	1	81,96	0,00	81,96	-	0,261
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,06	1	81,96	0,00	81,96	-	4,918
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,41	1	0,88	0,00	0,88	-	0,361
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	0,28	1	0,10	0,00	0,10	-	0,028
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	0,82	1	0,27	0,00	0,27	-	0,221
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	2,8152	1	1,11	0,00	1,11	-	3,125
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	M	043006	2,6316	1	1,89	0,00	1,89	-	4,974
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (<i>LABOR</i>)	UN	065002	0,07	1	30,95	0,00	30,95	-	2,167
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,34	1	1,36	0,00	1,36	-	0,462
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,695076	1	0,78	0,00	0,78	-	1,322
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	3	1	20,22	0,00	20,22	-	60,660
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	0,07	1	73,61	0,00	73,61	-	5,153
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	8,535345	1	0,32	0,00	0,32	-	2,731
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	1,9454	1	0,58	0,00	0,58	-	1,128
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,76	1	2,86	0,00	2,86	-	2,174
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,00392	1	11,85	0,00	11,85	-	0,046
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	0,69	1	26,32	0,00	26,32	-	18,161
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)	M	042502	1,518	1	2,36	0,00	2,36	-	3,582
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	0,07	1	4,03	0,00	4,03	-	0,282



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020701 - Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2

e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020701 Fonte: LABOR Versão: 5

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,3568	1	26,79	0,00	26,79	-	36,349
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	0,42	1	5,70	0,00	5,70	-	2,394
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA <i>(LABOR)</i>	UN	031518	0,69	1	58,60	0,00	58,60	-	40,434
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,5236	1	0,17	0,00	0,17	-	0,089
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	0,14	1	8,15	0,00	8,15	-	1,141
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	0,07	1	6,04	0,00	6,04	-	0,423
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	0,28	1	1,22	0,00	1,22	-	0,342
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,41	1	0,68	0,00	0,68	-	0,279
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,14	1	5,68	0,00	5,68	-	0,795
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)	UN	065509	0,07	1	94,36	0,00	94,36	-	6,605
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	042521	1,52	1	1,03	0,00	1,03	-	1,566
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	1,9454	1	0,99	0,00	0,99	-	1,926
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	0,28	1	7,00	0,00	7,00	-	1,960
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM <i>(LABOR)</i>	М	021009	6,59	1	4,94	0,00	4,94	-	32,555
PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. (LABOR)	UN	030202	0,069	1	128,89	0,00	128,89	-	8,893
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,277	1	9,18	0,00	9,18	-	2,543
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,00147	1	8,68	0,00	8,68	-	0,013
RALO SIFONADO 100X40MM C/GRELHA PVC,AKROS MAR.REF. (LABOR)	UN	067578	0,07	1	8,73	0,00	8,73	-	0,611
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	0,07	1	25,61	0,00	25,61	-	1,793
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR)	UN	063521	0,07	1	54,22	0,00	54,22	-	3,795
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM <i>(LABOR)</i>	М	020985	0,0049	1	5,26	0,00	5,26	-	0,026
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,084	1	6,03	0,00	6,03	-	0,507
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,025965	1	33,60	0,00	33,60	-	0,872
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	0,0098	1	29,69	0,00	29,69	-	0,291
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	0,138	1	3,47	0,00	3,47	-	0,479
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	0,14	1	0,98	0,00	0,98	-	0,137
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	1,5755	1	22,87	0,00	22,87	-	36,032
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH <i>(LABOR)</i>	UN	045520	0,14	1	12,30	0,00	12,30	-	1,722
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH <i>(LABOR)</i>	UN	045519	0,14	1	12,89	0,00	12,89	-	1,805
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO <i>(LABOR)</i>	UN	066049	0,07	1	13,06	0,00	13,06	-	0,914
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	0,07	1	7,55	0,00	7,55	-	0,529
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	0,1919	1	11,23	0,00	11,23	-	2,155
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	0,3232	1	3,87	0,00	3,87	-	1,251
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	1,42107	1	2,63	0,00	2,63	-	3,737
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	0,07	1	4,10	0,00	4,10	-	0,287
						S	ubtotal:		332,00

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0.003699 28.53 13.48 28.53 0.106 Subtotal: 0,11



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020701 - Barração para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2

e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020701 Fonte: LABOR Versão: 5

TAXA (%)	VALORES
157,27%	215,63
	332,00
	0,11
	1,00
	215,74
	215,74
	547,74
0%	0,00
	547,74
	157,27%

Versão: 2



(LABOR)

PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR)

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)

14136 S/ ESPELH (LABOR)

14136 S/ ESPELH (LABOR)

UN

KG

UN

M2

UN

UN

031571

026560

031516

025513

045520

045519

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020702 - Barração para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR

Código Base: 020702

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1 Н 1,506 6,94 0,00 17,85 26,882 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,692175 1 6,94 0,00 17,85 12,355 Н 010140 6.94 0.00 PINTOR (LABOR) 2.1538 1 17.85 38,445 SERVENTE (LABOR) Н 010146 4.64103 1 5.10 0.00 13 12 60.890 010150 TELHADISTA (LABOR) Н 0,31552 1 6,94 0,00 17,85 5,632

Subtotal: 144,20 Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid Pr. Improd Subtotal UN 048534 0.55 1 0.31 0.00 ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" 0.31 0.171 (LABOR) 038001 10,85 0,00 10,85 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 0,3916 1 4,249 L AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0354 1 61,67 0.00 61,67 2,183 0,00 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,27 1 0,47 0,47 0,127 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,091 1 3,66 0,00 3,66 0,333 INCANDESCENTE (LABOR) МЗ 020519 0,06 81,96 0,00 81,96 4,918 BRITA 3 (LABOR) 1 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,27 1 0,88 0,00 0.88 0,238 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 1,1 1 0,27 0,00 0,27 0,297 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 3,06 1 1,11 0,00 1,11 3,397 (LABOR) CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0.18 1 28.83 0.00 28.83 5.189 UN 045104 0,28 1 1.36 0,00 1.36 0.381 CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) KG 020505 1.32 1 0.78 0.000.78 1.030 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) M2 021032 3.82 1 20.22 0.00 20.22 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) 77,240 KG 020508 5.1 1 0.32 0.00 0.32 1.632 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 026503 UN 0.58 0.00 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) 1.9312 1 0.58 1.120 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0.37 1 2.86 0.00 2.86 1.058 (LABOR) DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" UN 031584 0,64 1 7,20 0,00 7,20 4,608 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM 042502 1 2,36 0,00 M 1,518 2,36 3,582 LUVA (LABOR) 037502 1.5664 1 26.79 0,00 26.79 41,964 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L UN 045525 0.273 1 5.70 0.00 5.70 1.556 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0.091 1 8.15 0.00 8.15 0.742 S/ ESPELHO (LABOR) UN LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) 046504 0.0911 5.68 0.005.68 0.517 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0.74 1 1,03 0.00 1.03 0,762 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1.9312 1 0.99 0.00 0.99 1.912 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM 021009 0.00 1 4.94 4.94 33.147 M 6.71

0.18

0,196

0,18

1,564

0,091

0.091

1

1

1

1

1

1

8.83

9,18

3,47

22,87

12,30

12.89

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

8.83

9,18

3,47

22,87

12.30

12.89

Subtotal: 234.43

1.589

1,799

0,625

35,769

1,119

1.173

Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020702 - Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020702 Fonte: LABOR Versão: 2

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	144,20
Materiais (B) ·····		234,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		144,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		144,20
Custo Direto Total (B+E)		378,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		378,63
(,		

Vorcão.



PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM

PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR)

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)

(LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020703 - Barração para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso Unidade: m2

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Codigo Base: 020703			Fonte: LABOR					versao: 2		
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal	
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,3488	1	6,94	0,00	17,85	-	24,076	
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,26922	1	6,94	0,00	17,85	-	4,806	
PINTOR (LABOR)	Н	010140	1,98	1	6,94	0,00	17,85	-	35,343	
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	4,02106	1	5,10	0,00	13,12	-	52,756	
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	0,31552	1	6,94	0,00	17,85	-	5,632	

Subtotal: 122,61 Codigo Unid. Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Pr. Improd. Subtotal UN 048534 0.37 1 0.31 0.00 0.115 ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" 0.31 (LABOR)

0,00 038001 0,36 1 10,85 10,85 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 3,906 L 020503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0,0354 1 61,67 0.00 61,67 2,183 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,092 1 0,47 0,00 0,47 0,043 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,092 1 3,66 0,00 3,66 0,337 INCANDESCENTE (LABOR) МЗ 020519 0,06 81,96 0,00 81,96 4,918 BRITA 3 (LABOR) 1 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,092 1 0,88 0,00 0,88 0,081 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,74 1 0,27 0,00 0,27 0,200 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 1,1016 1 1,11 0,00 1,11 1,223 (LABOR) CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0.092 1 28.83 0.00 28.83 2.652 UN 045104 0.092 1 1.36 0,00 1.36 0.125 CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1.32 1 0.78 0.000.78 1.030 M2 021032 3,45 1 20,22 0,00 20,22 69,759 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) KG 020508 5.1 1 0.32 0.00 0.32 1,632 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 026503 UN 0.58 0.00 1.120 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) 1.9312 1 0.58 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0.183 1 2.86 0.00 2.86 0.523 (LABOR) DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" UN 031584 0,28 1 7,20 0,00 7,20 2,016 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM 042502 0,594 1 2,36 0,00 1,402 M 2,36 LUVA (LABOR) 1,44 037502 1 26.79 0,00 26.79 38,578 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L UN 045525 0.092 1 5.70 0,00 5.70 0.524 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0.092 1 8.15 0.00 8.15 0.750 S/ ESPELHO (LABOR) UN LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) 046504 0.0921 5.68 0.005.68 0.523 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,37 1 1,03 0.00 1,03 0,381 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1.9312 1 0.99 0.00 0.99 1,912

6.55

0.092

0,186

0,092

1,564

1

1

1

1

1

021009

031571

026560

031511

025513

M

UN

KG

UN

M2

Subtotal: 206,96

32.357

0.812

1,707

0,382

35,769

4.94

8.83

9,18

4,15

22,87

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.94

8.83

9,18

4,15

22,87

Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020703 - Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020703 Fonte: LABOR Versão: 2

157,27%	122,61
	206,96
	0,00
	1,00
	122,61
	122,61
	329,57
0%	0,00
	329,57
	0%

Versão: 3



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020704 - Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. Unidade: m2

ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) Base: LABOR

Código Base: 020704 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,004665 1 6,94 0,00 17,85 0,083 CARPINTEIRO (LABOR) 010111 6,94 0,00 Н 1,065188 1 17,85 19,014 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 6.94 0.00 17.85 7.443 0.417 1 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 0,29492 1 6,94 0,00 17,85 5,264 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,196024 1 6,94 0,00 17,85 3,499 PINTOR (LABOR) Н 010140 1,1704 1 6,94 0,00 17,85 20,892 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 4,089031 1 5,10 53,648 13,12 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 0,31552 1 6,94 0,00 17,85 5,632

			,		•	,	,		,
						S	Subtotal:		115,48
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,21	1	0,31	0,00	0,31	-	0,065
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,067057	1	3,92	0,00	3,92	-	0,263
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,004261	1	44,07	0,00	44,07	-	0,188
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,2128	1	10,85	0,00	10,85	-	2,309
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,002332	1	9,63	0,00	9,63	-	0,022
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,041625	1	61,67	0,00	61,67	-	2,567
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,13	1	0,47	0,00	0,47	-	0,061
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	0,45	1	0,45	0,00	0,45	-	0,203
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	1,249976	1	1,69	0,00	1,69	-	2,112
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,1	1	3,66	0,00	3,66	-	0,366
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,000662	1	81,96	0,00	81,96	-	0,054
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,001547	1	81,96	0,00	81,96	-	0,127
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,066	1	81,96	0,00	81,96	-	5,409
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,13	1	0,88	0,00	0,88	-	0,114
BUCHA PLASTICA 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026549	0,068	1	0,10	0,00	0,10	-	0,007
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	0,42	1	0,27	0,00	0,27	-	0,113
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	0,4182	1	1,11	0,00	1,11	-	0,464
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	1,7034	1	1,89	0,00	1,89	-	3,219
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,1	1	1,36	0,00	1,36	-	0,136
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,504074	1	0,78	0,00	0,78	-	1,173
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	1,8	1	20,22	0,00	20,22	-	36,396
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	6,735791	1	0,32	0,00	0,32	-	2,155
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	1,9312	1	0,58	0,00	0,58	-	1,120
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,14	1	2,86	0,00	2,86	-	0,400
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,003808	1	11,85	0,00	11,85	-	0,045
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	M	042502	0,726	1	2,36	0,00	2,36	-	1,713
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	0,034	1	4,03	0,00	4,03	-	0,137
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,8512	1	26,79	0,00	26,79	-	22,804
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA <i>(LABOR)</i>	UN	045525	0,103	1	5,70	0,00	5,70	-	0,587
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,04964	1	0,17	0,00	0,17	-	0,008
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	0,034	1	8,15	0,00	8,15	-	0,277
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	0,14	1	1,22	0,00	1,22	-	0,171
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,1	1	0,68	0,00	0,68	-	0,068
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)		062187	0,034	1	2,75	0,00	2,75	-	0,094
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,1	1	5,68	0,00	5,68	-	0,568



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020704 - Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. Unidade: m2

ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) Código Base: 020704 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 3 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,28 1 1,03 0,00 1,03 0,288 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1,9312 1 0,99 0,00 0,99 1,912 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS 026550 0.00 UN 0.068 1 7.00 7.00 0.476 (LABOR) PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) 020977 4.10 0.00 M 1.646 1 4.10 6.749 PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M UN 065598 0,034 1 239,63 0,00 239,63 8,147 (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 6.103 1 4.94 0.00 4.94 30,149 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,151 1 9,18 0,00 9,18 1,386 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,000714 1 8,68 0,00 8,68 0,006 RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 10.94 0.00 0.034 1 10.94 0.372 (LABOR) SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 020985 0.00238 1 5.26 0.00 5.26 0.013 SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 064507 0,034 1 16,95 0,00 16,95 0,576 SIKA 1 (LABOR) KG 024015 0,0408 1 6,03 0,00 6,03 0,246 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) 069514 0,004878 1 33,60 0,00 33,60 L 0,164 020988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 0.00476 1 8.37 0.00 8.37 0.040 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 0,423 1 29,69 0,00 29,69 12,559 (LABOR) TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") UN 062544 0,034 1 2,79 0,00 2,79 0,095 (LABOR) 062520 TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 0.034 1 0,98 0,00 0.98 0.033 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 22,87 0,00 1.564 1 22.87 35.769 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 045519 UN 0.069 1 12.89 0.00 12.89 0.889 14136 S/ ESPELH (LABOR) TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) M 062530 0.19695 1 3.87 0.00 3.87 0,762 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Μ 062502 0,4646 1 2,63 0,00 2,63 1,222 VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 0,034 1 4,10 0,00 4.10 0,139 187.51 Subtotal:

Codigo **EOUIPAMENTO** Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.001796 1 28.53 13.48 28.53 0.051 Subtotal: 0.05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	115,48
Materiais (B) ·····		187,51
Equipamentos (C) ·····		0,05
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		115,53
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		115,53
Custo Direto Total (B+E)		303,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		303,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020705 - Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Versão: 4 Fonte: LABOR Base: LABOR Código Base: 020705 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 728,573 40,8164 17,85 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 10.907 1 6.94 0,00 17.85 194.690 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 23,016 1 6,94 0,00 17,85 410,836 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 PINTOR (LABOR) Н 010140 36,1416 1 6,94 0,00 17,85 645,128 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 120,6127 1 5,10 13,12 1.582,439 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 6,3684 1 6,94 0,00 17,85 113,676 Subtotal: 3.771,25

						Subtotal.			3.771,23
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	8	1	0,31	0,00	0,31	-	2,480
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,92	0,00	3,92	-	7,731
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (<i>LABOR</i>)	UN	062111	6	1	0,73	0,00	0,73	-	4,380
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,32065	1	44,07	0,00	44,07	-	14,131
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	6,5712	1	10,85	0,00	10,85	-	71,298
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,818677	1	61,67	0,00	61,67	-	50,488
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	3	1	0,47	0,00	0,47	-	1,410
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	1	1	38,51	0,00	38,51	-	38,510
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	1	1	111,45	0,00	111,45	-	111,450
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	2	1	3,66	0,00	3,66	-	7,320
BOLSA DE BORRACHA Ø 1.1/2" P/ BACIA SANIT. (LABOR)	UN	069503	1	1	4,56	0,00	4,56	-	4,560
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,019462	1	81,96	0,00	81,96	-	1,595
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,04551	1	81,96	0,00	81,96	-	3,730
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	1,0896	1	81,96	0,00	81,96	-	89,304
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	3	1	0,88	0,00	0,88	-	2,640
BUCHA PLASTICA 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026549	5	1	0,10	0,00	0,10	-	0,500
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	16	1	0,27	0,00	0,27	-	4,320
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	28,152	1	1,11	0,00	1,11	-	31,249
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	M	043006	23,256	1	1,89	0,00	1,89	-	43,954
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	20	1	18,41	0,00	18,41	-	368,200
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (<i>LABOR</i>)	UN	065002	1	1	30,95	0,00	30,95	-	30,950
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	1	1	1,36	0,00	1,36	-	1,360
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	29,1144	1	0,78	0,00	0,78	-	22,709
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	75,94	1	20,22	0,00	20,22	-	1.535,507
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	1	1	13,83	0,00	13,83	-	13,830
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	1	1	73,61	0,00	73,61	-	73,610
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	139,6815	1	0,32	0,00	0,32	-	44,698
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	38,979	1	0,58	0,00	0,58	-	22,608
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	7	1	2,86	0,00	2,86	-	20,020
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR)	UN	031584	49	1	7,20	0,00	7,20	-	352,800



BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020705 - Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020705 Fonte: LABOR Versão: 4

MATERIAL ELETPODUTO DE DVO DICIDO 2/411 DOCCAVEL CEM	Unid.			C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtota
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>) ENGATES DE PVC (<i>LABOR</i>)	M UN	042502 069505	16,83	1	2,36 4,03	0,00	2,36 4,03	-	39,719 8,060
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	26,2848	1	26,79	0,00	26,79	_	704,170
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	037502	20,2646	1	5,70	0,00	5,70	-	17,100
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	049512	10,04	1	0,17	0,00	0,17	_	1,70
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V	UN	045501	10,04	1	8,15	0,00	8,15	-	16,300
S/ ESPELHO (LABOR)						,		-	,
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	1	1	6,04	0,00	6,04	-	6,040
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	8	1	1,22	0,00	1,22	-	9,760
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	8	1	0,68	0,00	0,68	-	5,440
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	2	1	5,68	0,00	5,68	-	11,360
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)		065509	1	1	94,36	0,00	94,36	-	94,360
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)) UN	042521	14	1	1,03	0,00	1,03	-	14,420
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	1	1	257,28	0,00	257,28	-	257,280
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	38,979	1	0,99	0,00	0,99	-	38,589
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	5	1	7,00	0,00	7,00	-	35,000
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	M	020977	15,14	1	4,10	0,00	4,10	-	62,074
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020975	14	1	4,43	0,00	4,43	-	62,020
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	137,96	1	4,94	0,00	4,94	-	681,522
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR)	UN	031570	20	1	6,16	0,00	6,16	-	123,200
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	4,0048	1	9,18	0,00	9,18	-	36,764
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	-	0,182
RALO SIFONADO $10X10$ CM C/ GRELHA QUADRADA PVC (LABOR)	UN	067552	1	1	10,94	0,00	10,94	-	10,940
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	1	1	25,61	0,00	25,61	-	25,610
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR)	UN	063530	2	1	39,31	0,00	39,31	-	78,620
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,07	1	5,26	0,00	5,26	-	0,368
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,37246	1	33,60	0,00	33,60	-	12,515
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM <i>(LABOR)</i>	M	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	1,74	1	29,69	0,00	29,69	-	51,661
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	1	1	3,47	0,00	3,47	-	3,470
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	2	1	4,15	0,00	4,15	-	8,300
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR)	UN	062544	1	1	2,79	0,00	2,79	-	2,790
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	4	1	0,98	0,00	0,98	-	3,920
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)	UN	062588	1	1	4,75	0,00	4,75	-	4,750
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	31,5675	1	22,87	0,00	22,87	-	721,949
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (<i>LABOR</i>)	UN	045519	1	1	12,89	0,00	12,89	-	12,890
TORNEIRA EM PVC PARÁ LAVATORIO <i>(LABOR)</i>	UN	066049	1	1	13,06	0,00	13,06	-	13,060
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	1	1	7,55	0,00	7,55	-	7,550
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	M	062533	1,01	1	11,23	0,00	11,23	-	11,342
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	M	062530	7,07	1	3,87	0,00	3,87	-	27,362
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	M	062502	8,383	1	2,63	0,00	2,63	-	22,047
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	1	1	4,10	0,00	4,10	-	4,100
						s	ubtotal:		6.309,58
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtota
DETONICIDA 220 L (E201) (LADOD)		000125	0.052026		20 52	12.40	20 52		1 507

080125

0,052836

28,53

Н

1.507

28,53

13,48

Versão: 4



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020705 - Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Fonte: LABOR Código Base: 020705

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

Subtotal: 1,51

RESUMO:

Base: LABOR

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3.771,25
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.309,59
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3.772,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3.772,76
Custo Direto Total (B+E)		10.082,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.082,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020706 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Versão: 4 Base: LABOR Código Base: 020706 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 62,507 1 6,94 0,00 17,85 1.115,750 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 17.229 1 6.94 0.00 17.85 307.538 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 43,731 1 6,94 0,00 17,85 780,598 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 PINTOR (LABOR) Н 010140 46,024 1 6,94 0,00 17,85 821,528 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 170,6014 1 5,10 13,12 2.238,290 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 8,6652 1 6,94 0,00 17,85 154,674 5 51/1 20 Subtotal

						S		5.514,29	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	10	1	0,31	0,00	0,31	-	3,100
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,92	0,00	3,92	-	7,731
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X	UN	062111	8	1	0,73	0,00	0,73	-	5,840
3/4" (LABOR) ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)	UN	062112	2	1	1,20	0,00	1,20	-	2,400
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,81189	1	44,07	0,00	44,07	-	35,780
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	8,368	1	10,85	0,00	10,85	-	90,793
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	2	1	12,40	0,00	12,40	-	24,800
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	1,074737	1	61,67	0,00	61,67	-	66,279
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	4	1	0,47	0,00	0,47	-	1,880
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	2	1	38,51	0,00	38,51	-	77,020
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	2	1	111,45	0,00	111,45	-	222,900
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	3	1	3,66	0,00	3,66	-	10,980
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,019462	1	81,96	0,00	81,96	-	1,595
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	81,96	0,00	81,96	-	3,730
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	1,524	1	81,96	0,00	81,96	-	124,907
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	4	1	0,88	0,00	0,88	-	3,520
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MN (LABOR)		062122	2	1	0,64	0,00	0,64	-	1,280
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	10	1	0,10	0,00	0,10	-	1,000
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	20	1	0,27	0,00	0,27	-	5,400
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	M	043005	38,148	1	1,11	0,00	1,11	-	42,344
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	M	043006	44,88	1	1,89	0,00	1,89	-	84,823
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	40	1	18,41	0,00	18,41		736,400
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (<i>LABOR</i>) CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (<i>LABOR</i>)	UN	065002 045104	2	1	30,95 1,36	0,00	30,95 1,36	-	61,900 4,080
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	38,6624	1	0,78	0,00	0,78	_	30,157
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	109,32	1	20,22	0,00	20,22	_	2.210,450
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	109,32	1	13,83	0,00	13,83	_	27,660
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	2	1	73,61	0,00	73,61	_	147,220
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	176,5715	1	0,32	0,00	0,32	_	56,503
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	53,037	1	0,52	0,00	0,52	_	30,761
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	020503	53,037	1	2,86	0,00	2,86	-	28,600
(LABOR) DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	UN L	028008	0.056	1	2,86	0,00	2,86	-	0.664
DESINOLDANTE PARA FORINAS (LADOR)	_	020000	0,050	1	11,00	0,00	11,00	-	0,004



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES

 Órgão Gerente:
 DER-ES

 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020706 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm,

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020706 Fonte: LABOR Versão: 4 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 1 UN 92 7,20 0,00 7,20 662,400 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 23,76 1 2,36 0,00 2,36 56,074 LUVA (LABOR) 069505 4 4,03 0,00 4,03 ENGATES DE PVC (LABOR) UN 1 16.120 ESMALTE SINTETICO (LABOR) ī 037502 33 472 1 26.79 0,00 26,79 896 715 045525 5 0.00ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1 5.70 5.70 28 500 069512 М 18.84 1 0.17 0.000.17 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 3.203 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 3 1 8.15 0.00 8.15 24.450 S/ ESPELHO (LABOR) JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062536 1 1 1,78 0,00 1,78 1,780 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 4 0.00 062543 1 6.04 6.04 24.160 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 10 1 1,22 0,00 1.22 12,200 UN JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) 062511 10 1 0,68 0,00 0,68 6,800 1,88 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) UN 062512 1 1 1,88 0,00 1,880 UN 046509 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR) 1 1 6.10 0.00 6.10 6.100 0,00 LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 2 1 5,68 5,68 11,360 2 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR) UN 065509 1 94,36 0,00 94,36 188,720 20 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0.00 1 1.03 1.03 20.600 MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065511 2 1 257.28 0.00 257.28 514.560 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 026517 53,037 1 0,99 0,00 UN 0,99 52,507 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 10 1 7,00 0,00 7,00 70,000 (LABOR PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) М 020977 29,3 1 4,10 0,00 4,10 120,130 PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) M 020975 16,87 1 4.43 0,00 4.43 74,734 (LABOR) 166 252 821 285 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM M 021009 1 4 94 0.004 94 (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR) UN 031570 40 1 6.16 0.006.16 246 400 026560 5,3496 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 1 9,18 0.00 9,18 49,109 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.021 1 8.68 0.00 0.182 8.68 RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 1 1 10.94 0.0010.94 10.940 (LABOR) REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) UN 063503 1 1 34.64 0.00 34.64 34,640 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR) UN 063530 4 1 39,31 0,00 39,31 157,240 SIKA 1 (LABOR) KG 024015 1,2 1 6,03 0,00 6,03 7,236 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 1,05901 1 33,60 0,00 33,60 35,583 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 020988 0.14 1 8.37 0.00 8.37 1.172 020987 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 3,3 1 29,69 0,00 29,69 97,977 (LABOR) 3,47 UN 031516 2 1 0.00 TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) 3,47 6,940 TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) UN 031511 2 1 4.15 0.00 4.15 8.300 062547 12.49 0.00 UN 1 1 12.49 12.490 TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") UN 062544 3 1 2.79 0.00 2.79 8,370 (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 7 1 0.98 0.00 0.98 6,860 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) UN 062521 1 1 2.90 0.00 2.90 2.900 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR) UN 062588 4.75 0.00 1 1 4.75 4.750 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 42.9525 1 22.87 0.0022.87 982 324 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 2 1 12,89 0,00 12,89 25,780 14136 S/ ESPELH (LABOR) TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR) UN 066049 2 1 13,06 0,00 13,06 26,120 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 2 1 0,00 7,55 7,55 15,100 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 5.555 1 11,23 0,00 11.23 62,383 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) Μ 062530 8,08 1 3,87 0,00 3,87 31,270



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020706 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020706 Fonte: LABOR Versão: 4

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	12,12	1	2,63	0,00	2,63	-	31,876
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	2,727	1	6,31	0,00	6,31	-	17,207
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	2	1	4,10	0,00	4,10	-	8,200
									0.700.50

Subtotal: 9.720,58

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,052836	1	28,53	13,48	28,53	-	1,507

Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5.514,29
Materiais (B) ·····		9.720,59
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5.515,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5.515,80
Custo Direto Total (B+E)		15.236,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15.236,39

Subtotal:

6.676,08



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020707 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Versão: 4 Base: LABOR Código Base: 020707 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 80,9143 17,85 1.444,320 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 18.369 1 6.94 0,00 17.85 327.887 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 61,507 1 6,94 0,00 17,85 1.097,900 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 PINTOR (LABOR) Н 010140 47,9688 1 6,94 0,00 17,85 856,243 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 202,84546 1 5,10 13,12 2.661,332 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 10,78336 1 6,94 0,00 17,85 192,483

						•	Subtotai:		0.070,08
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	15	1	0,31	0,00	0,31	-	4,650
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,92	0,00	3,92	-	7,731
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (<i>LABOR</i>)	UN	062111	12	1	0,73	0,00	0,73	-	8,760
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)	UN	062112	2	1	1,20	0,00	1,20	-	2,400
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	1,10894	1	44,07	0,00	44,07	-	48,871
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	8,7216	1	10,85	0,00	10,85	-	94,629
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	3	1	12,40	0,00	12,40	-	37,200
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	1,374457	1	61,67	0,00	61,67	-	84,763
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	4	1	0,47	0,00	0,47	-	1,880
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	3	1	38,51	0,00	38,51	-	115,530
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	3	1	111,45	0,00	111,45	-	334,350
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	3	1	3,66	0,00	3,66	-	10,980
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,019462	1	81,96	0,00	81,96	-	1,595
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	81,96	0,00	81,96	-	3,730
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	2,0328	1	81,96	0,00	81,96	-	166,608
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	4	1	0,88	0,00	0,88	-	3,520
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MN (LABOR)		062122	2	1	0,64	0,00	0,64	-	1,280
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	15	1	0,10	0,00	0,10	-	1,500
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	30	1	0,27	0,00	0,27	-	8,100
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	35,088	1	1,11	0,00	1,11	-	38,948
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	61,71	1	1,89	0,00	1,89	-	116,632
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	60	1	18,41	0,00	18,41	-	1.104,600
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (<i>LABOR</i>)	UN	065002	3	1	30,95	0,00	30,95	-	92,850
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	3	1	1,36	0,00	1,36	-	4,080
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	49,8384	1	0,78	0,00	0,78	-	38,874
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	122,83	1	20,22	0,00	20,22	-	2.483,623
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	3	1	13,83	0,00	13,83	-	41,490
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA <i>(LABOR)</i>	UN	047561	3	1	73,61	0,00	73,61	-	220,830
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	219,7515	1	0,32	0,00	0,32	-	70,320
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	66,0016	1	0,58	0,00	0,58	-	38,281
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	1	1	2,86	0,00	2,86	-	2,860
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente: DER-ES
 Órgão Gerente: DER-ES
 Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020707 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

·	iso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) ABOR Código Base : 020707 Fonte : LABOR						,	Versão: 4		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal	
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR)	UN	031584	135	1	7,20	0,00	7,20	-	972,000	
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	27,5	1	2,36	0,00	2,36	-	64,900	
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	6	1	4,03	0,00	4,03	-	24,180	
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	34,8864	1	26,79	0,00	26,79	-	934,607	
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	3	1	5,70	0,00	5,70	-	17,100	
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	27,16	1	0,17	0,00	0,17	-	4,617	
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR)	UN	045501	3	1	8,15	0,00	8,15	-	24,450	
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062536	1	1	1,78	0,00	1,78	-	1,780	
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	5	1	6,04	0,00	6,04	-	30,200	
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	13	1	1,22	0,00	1,22	-	15,860	
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	12	1	0,68	0,00	0,68	-	8,160	
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR)	UN	046509	1	1	6,10	0,00	6,10	-	6,100	
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	2	1	5,68	0,00	5,68	-	11,360	
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)	UN	065509	3	1	94,36	0,00	94,36	-	283,080	
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR,) UN	042521	22	1	1,03	0,00	1,03	-	22,660	
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	3	1	257,28	0,00	257,28	-	771,840	
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	66,0016	1	0,99	0,00	0,99	-	65,342	
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	026550	15	1	7,00	0,00	7,00	-	105,000	
(LABOR) PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020977	1,97225	1	4,10	0,00	4,10	-	8,086	
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA)	М	020975	24,57	1	4,43	0,00	4,43	-	108,845	
(LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	205,405	1	4,94	0,00	4,94	-	1.014,701	
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR)	UN	031570	60	1	6,16	0,00	6,16	_	369,600	
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	6,2596	1	9,18	0,00	9,18	_	57,463	
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	_	0,182	
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVO		067552	1	1	10,94	0,00	10,94	_	10,940	
(LABOR) REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	1	1	34,64	0,00	34,64	-	34,640	
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR)	UN	063530	6	1	39,31	0,00	39,31	-	235,860	
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	1,43648	1	33,60	0,00	33,60	_	48,266	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	_	1,172	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª)	M2	020987	4,38	1	29,69	0,00	29,69	-	130,042	
(LABOR) TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	3	1	3,47	0,00	3,47	-	10,410	
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	2	1	4,15	0,00	4,15	_	8,300	
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	UN	062547	2	1	12,49	0,00	12,49	_	24,980	
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR)	UN	062544	5	1	2,79	0,00	2,79	-	13,950	
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	12	1	0,98	0,00	0,98	-	11,760	
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062521	2	1	2,90	0,00	2,90	-	5,800	
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)	UN	062588	1	1	4,75	0,00	4,75	-	4,750	
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	53,452	1	22,87	0,00	22,87	-	1.222,447	
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR)	UN	066049	3	1	13,06	0,00	13,06	-	39,180	
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	3	1	7,55	0,00	7,55	-	22,650	
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	7,272	1	11,23	0,00	11,23	-	81,665	
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	6,565	1	3,87	0,00	3,87	-	25,407	
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	20,301	1	2,63	0,00	2,63	-	53,392	
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	2,727	1	6,31	0,00	6,31	-	17,207	
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	3	1	4,10	0,00	4,10	-	12,300	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020707 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Versão: 4 Código Base: 020707 Fonte: LABOR

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
							Subtotal:	12.199,06
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,052836	1	28,53	13,48	28,53 -	1,507
							Subtotal:	1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6.676,08
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12.199,06
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6.677,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		6.677,59
Custo Direto Total (B+E)		18.876,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18.876,65

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020708 - Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de Unidade: m2

telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)

Código Base: 020708 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1,016 1 6,94 0,00 17,85 18,136 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 6,94 0,00 5,460 0,305855 17,85 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1 5.10 0,00 13.12 23,762 1.81115

TELHADISTA (LABOR) 010150 Н 0,42224 1 6,94 0,00 17,85 7,537 Subtotal: 54,90

MATERIAL	Unid.	Cadina	Coofie	C. Prod.	Pr. Prod.	Du Immund	Du Unit	Fator Ac.	Subtotal
		Codigo				Pr. Improd.		Fator Ac.	
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,333	1	0,31	0,00	0,31	-	0,103
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,083	1	0,47	0,00	0,47	-	0,039
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,083	1	3,66	0,00	3,66	-	0,304
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,083	1	0,88	0,00	0,88	-	0,073
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	0,666	1	0,27	0,00	0,27	-	0,180
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	0,84966	1	1,11	0,00	1,11	-	0,943
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	0,42534	1	1,89	0,00	1,89	-	0,804
CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR)	М	043149	0,42534	1	9,23	0,00	9,23	-	3,926
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	2,5844	1	0,58	0,00	0,58	-	1,499
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,167	1	2,86	0,00	2,86	-	0,478
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	0,4125	1	2,36	0,00	2,36	-	0,974
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,083	1	5,68	0,00	5,68	-	0,471
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	042521	0,333	1	1,03	0,00	1,03	-	0,343
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	2,5844	1	0,99	0,00	0,99	-	2,559
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	М	020982	1	1	7,17	0,00	7,17	-	7,170
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	4,025	1	4,94	0,00	4,94	-	19,884
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,113	1	9,18	0,00	9,18	-	1,037
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM <i>(LABOR)</i>	M2	025513	2,093	1	22,87	0,00	22,87	-	47,867

RESUMO:

54,90 88,65
88,65
00,03
0,00
1,00
54,90
54,90
143,55
0,00
143,55

88,65

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020709 - Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2

de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)

Fonte: LABOR Código Base: 020709 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1,214 1 6,94 0,00 17,85 21,670 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 6,94 0,00 8,767 0,491165 17,85 SERVENTE (LABOR) Н 010146 3.27304 1 5.10 0,00 13.12 42.942 TELHADISTA (LABOR) 010150 Н 0,51968 1 6,94 0,00 17,85 9,276

> Subtotal: 82,66

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,667	1	0,31	0,00	0,31	-	0,207
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,167	1	0,47	0,00	0,47	-	0,078
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,167	1	3,66	0,00	3,66	-	0,611
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,167	1	0,88	0,00	0,88	-	0,147
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	1,334	1	0,27	0,00	0,27	-	0,360
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	1,29234	1	1,11	0,00	1,11	-	1,434
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	0,68034	1	1,89	0,00	1,89	-	1,286
CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR)	M	043149	0,68034	1	9,23	0,00	9,23	-	6,280
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	3,1808	1	0,58	0,00	0,58	-	1,845
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,938	1	2,86	0,00	2,86	-	2,683
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042502	0,605	1	2,36	0,00	2,36	-	1,428
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,167	1	5,68	0,00	5,68	-	0,949
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)) UN	042521	0,667	1	1,03	0,00	1,03	-	0,687
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	3,1808	1	0,99	0,00	0,99	-	3,149
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	М	020982	1	1	7,17	0,00	7,17	-	7,170
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM <i>(LABOR)</i>	М	021009	4,64	1	4,94	0,00	4,94	-	22,922
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,123	1	9,18	0,00	9,18	-	1,129
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	2,576	1	22,87	0,00	22,87	-	58,913
						s	ubtotal:		111,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	82,66
Materiais (B) ·····		111,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		82,66
Custo Direto Total (B+E)		193,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		193,94

Versão: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020710 - Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 Unidade: und

utilização) Base: LABOR

Código Base: 020710 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 2,393 1 6,94 0,00 17,85 42,715 SERVENTE (LABOR) Н 010146 5,10 0,00 105,675 8,0545 1 13,12

Fonte: LABOR

Subtotal: 148,39 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 021118 27.2 876.112 PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR) М 1 32.21 0.00 32.21 021144 0,00 17,46 146,664 PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR) М 8.4 1 17.46 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,451 1 9,18 0,00 9,18 4,140

RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA UN 065024 186,02 0,00 186,02 186,020 (LABOR)

Subtotal: 1.212,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	148,39
Materiais (B) ·····		1.212,94
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		148,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		148,39
Custo Direto Total (B+E)		1.361,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.361,33
		l



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020711 - Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 Unidade: und

utilização)

Base: LABOR Código Base: 020711 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	2,671	1	6,94	0,00	17,85	-	47,677
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	8,3325	1	5,10	0,00	13,12	-	109,322

Subtotal: 157,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR)	М	021118	29,6	1	32,21	0,00	32,21	-	953,416
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	М	021144	11,2	1	17,46	0,00	17,46	-	195,552
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,504	1	9,18	0,00	9,18	-	4,627
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065004	1	1	282,97	0,00	282,97	-	282,970

Subtotal: 1.436.56

TAXA (%)	VALORES
157,27%	157,00
	1.436,57
	0,00
	1,00
	157,00
	157,00
	1.593,57
0%	0,00
	1.593,57
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020712 - Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, Unidade: m

distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

Fonte: LABOR Código Base: 020712 Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,484	1	6,94	0,00	17,85	-	8,639
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,484	1	5,10	0,00	13,12	-	6,350

50 Subtotal: 14,99

						_			,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (<i>LABOR</i>)	UN	062102	0,04	1	8,81	0,00	8,81	-	0,352
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM (<i>LABOR</i>)	UN	062103	0,12	1	13,48	0,00	13,48	-	1,618
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)	UN	062112	0,16	1	1,20	0,00	1,20	-	0,192
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,003548	1	44,07	0,00	44,07	-	0,156
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" (LABOR)	UN	069545	0,04	1	65,12	0,00	65,12	-	2,605
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,3468	1	0,17	0,00	0,17	-	0,059
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,12	1	0,68	0,00	0,68	-	0,082
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062512	0,04	1	1,88	0,00	1,88	-	0,075
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062570	0,04	1	0,61	0,00	0,61	-	0,024
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	0,08	1	34,64	0,00	34,64	-	2,771
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,00224	1	33,60	0,00	33,60	-	0,075
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062521	0,04	1	2,90	0,00	2,90	-	0,116
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) (LABOR)	UN	069515	0,04	1	63,58	0,00	63,58	-	2,543
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 (LABOR)	' UN	066009	0,04	1	63,71	0,00	63,71	-	2,548
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	1,01	1	2,63	0,00	2,63	-	2,656
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	0,2424	1	6,31	0,00	6,31	-	1,530

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,99
Materiais (B) ·····		17,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,99
Custo Direto Total (B+E)		32,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,39

Subtotal:

17,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020 Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%) Item: 020713 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de Unidade: m força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) Código Base: 020713 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2 MÃO DE OBRA Codigo Unid. Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ELETRICISTA (LABOR) 010115 1 6,94 17,85 Н 2,9031 0,00 51,820 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.0105 1 6,94 0,00 17,85 0,187 SERVENTE (LABOR) Н 010146 3.2511 5.10 0.00 13.12 42.654 1 Subtotal: 94,66 Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid Pr. Improd Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.003528 1 61.67 0.00 61.67 0.218 МЗ 020517 1 0,00 BRITA 1 (LABOR) 0.002 81.96 81.96 0.164 МЗ 020518 0.002 1 81,96 0,00 81.96 0.164 BRITA 2 (LABOR) 043059 0.00CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70° M 1.1424 1 7.89 7.89 9.014 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° M 043015 1,0863 1 7.45 0.00 7.45 8,093 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 043006 3,2742 1 1,89 0.00 1.89 6,188 (LABOR) CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) М 043149 3.2742 1 9.23 0.009.23 30.221 CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 (LABOR) М 043150 1,0863 1 32,98 0.00 32,98 35.826 M2 021032 0,06 1 20.22 0.00 20,22 1.213 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) UN 043620 205.27 0.00205.27 CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A (LABOR) 0.1 1 20 527 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1.8375 1 0,32 0.00 0.32 0,588 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A (LABOR) UN 044505 0.05 1 14.07 0.00 14.07 0.704 UN 044508 0.45 1 14.07 0,00 14.07 6.332 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A (LABOR) 044530 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A (LABOR) UN 0.15 1 89.81 0.0089.81 13 472 044575 UN 0,2 1 89.81 0.00 89,81 17,962 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A (LABOR) UN 044618 0.15 1 89.81 0.00 89.81 13.472 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A (LABOR) 045525 UN 0.2 0.00 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 1 5.70 5.70 1.140 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 0.05 1 28.38 0.0028.38 1.419 045501 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 0.2 1 8.15 0.00 8.15 1.630 S/ ESPELHO (LABOR) MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA UN 044951 0.1 35.15 0.00 35,15 3,515 220/127V (LABOR) MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA UN 044808 0,2 1 35,15 0,00 35,15 7,030 220/127V (LABOR) MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA UN 044760 0.1 1 24,34 0.00 24.34 2,434 220/127V (LABOR) POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A 040144 0,05 1 1.490,46 UN 0.00 1.490.46 74.523 H=7M/100DAN (LABOR) **OUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO** UN 041530 0,05 1 524,12 0,00 524,12 26,206 TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR) Subtotal: 282,06

EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.003749 1 28.53 13.48 28.53 0.107 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X Н 080170 0,05 1 119,84 11,10 119,84 5,992 M(E434) (LABOR)

Subtotal: 6,10

Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020713 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de

força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABORCódigo Base: 020713Fonte: LABORVersão: 2

157,27%	94,66 282,06
	282.06
I	,
	6,10
	1,00
	100,76
	100,76
	382,82
0%	0,00
	382,82
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020714 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de Unidade: m

25m, conforme projeto (1 utilização)

Código Base: 020714 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,128 1 6,94 0,00 17,85 2,285 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,4511 1 6,94 0,00 8,052 17,85 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0.69288 1 6.94 0,00 17.85 12.368 PEDREIRO (LABOR) 010139 0,00 Н 0,357 1 6,94 17,85 6,372 SERVENTE (LABOR) Н 010146 6,92652 5,10 0,00 13,12 90,876

Subtotal: 119,95

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,84	1	3,92	0,00	3,92	-	7,213
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,038	1	44,07	0,00	44,07	-	1,675
ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") (LABOR)	UN	062674	0,188	1	6,70	0,00	6,70	-	1,260
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,032	1	9,63	0,00	9,63	-	0,308
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,025699	1	61,67	0,00	61,67	-	1,585
AREIA PARA ATERRO (LABOR)	МЗ	020580	0,0805	1	47,67	0,00	47,67	-	3,837
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,012012	1	81,96	0,00	81,96	-	0,985
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,012012	1	81,96	0,00	81,96	-	0,985
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,048	1	81,96	0,00	81,96	-	3,934
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,62208	1	0,78	0,00	0,78	-	0,485
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	9,78858	1	0,32	0,00	0,32	-	3,132
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,1388	1	11,85	0,00	11,85	-	1,645
FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ VISITA (LABOR)	UN	069404	0,04	1	978,33	0,00	978,33	-	39,133
FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM (LABOR)	/I UN	069606	0,04	1	1.216,67	0,00	1.216,67	-	48,667
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM (LABOR)	UN	062577	0,04	1	36,35	0,00	36,35	-	1,454
LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO (LABOR)) KG	069572	0,006204	1	40,36	0,00	40,36	-	0,250
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,05205	1	8,68	0,00	8,68	-	0,452
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,1735	1	5,26	0,00	5,26	-	0,913
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0596	1	33,60	0,00	33,60	-	2,003
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,347	1	8,37	0,00	8,37	-	2,904
TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM (LABOR)	UN	062482	0,04	1	43,08	0,00	43,08	-	1,723
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	1,01	1	11,23	0,00	11,23	-	11,342
TUBO PVC RIG. CINZA P/ESGOTO DE 150MM (6") (LABOR)	М	062375	0,18988	1	52,51	0,00	52,51	-	9,971

Subtotal: 145,86

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,022491	1	28,53	13,48	28,53	-	0,642
CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) (LABOR)	Н	086030	0,032	1	68,00	13,48	68,00	-	2,176

Subtotal: 2,82



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020714 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de Unidade: m

25m, conforme projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020714 Fonte: LABOR Versão: 2

TAXA (%)	VALORES
157,27%	119,95
	145,86
	2,82
	1,00
	122,77
	122,77
	268,63
0%	0,00
	268,63
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020801 - Barração para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 5 Base: LABOR Código Base: 020801 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,009604 1 6,94 0,00 17,85 0,171 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 29,102 1,63034 17,85 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 6.94 0,00 17.85 20.071 1.1244 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 1,30934 1 6,94 0,00 17,85 23,372 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,39792 1 6,94 0,00 17,85 7,103 PINTOR (LABOR) Н 010140 1,8656 1 6,94 0,00 17,85 33,301 SERVENTE (LABOR) Н 010146 7,380554 1 5,10 0,00 13,12 96,833 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 0,31784 1 6,94 0,00 17,85 5,673 215 63

						Subtotal:			
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,205	1	0,31	0,00	0,31	-	0,064
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,138058	1	3,92	0,00	3,92	-	0,541
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (LABOR)	UN	062111	0,14	1	0,73	0,00	0,73	-	0,102
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,017914	1	44,07	0,00	44,07	-	0,789
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,3392	1	10,85	0,00	10,85	-	3,680
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	0,035	1	12,40	0,00	12,40	-	0,434
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,002401	1	9,63	0,00	9,63	-	0,023
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,04825	1	61,67	0,00	61,67	-	2,976
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,205	1	0,47	0,00	0,47	-	0,096
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	0,07	1	38,51	0,00	38,51	-	2,696
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	0,035	1	111,45	0,00	111,45	-	3,901
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	0,275	1	0,45	0,00	0,45	-	0,124
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	2,57348	1	1,69	0,00	1,69	-	4,349
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,07	1	3,66	0,00	3,66	-	0,256
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,001362	1	81,96	0,00	81,96	-	0,112
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,003186	1	81,96	0,00	81,96	-	0,261
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,06	1	81,96	0,00	81,96	-	4,918
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,205	1	0,88	0,00	0,88	-	0,180
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	0,14	1	0,10	0,00	0,10	-	0,014
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	0,41	1	0,27	0,00	0,27	-	0,111
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (<i>LABOR</i>)	M	043005	1,4076	1	1,11	0,00	1,11	-	1,562
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (<i>LABOR</i>)	M	043006	1,3158	1	1,89	0,00	1,89	-	2,487
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (LABOR)	UN	065002	0,035	1	30,95	0,00	30,95	-	1,083
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,17	1	1,36	0,00	1,36	-	0,231
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,695076	1	0,78	0,00	0,78	-	1,322
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	1,8	1	20,22	0,00	20,22	-	36,396
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	0,035	1	73,61	0,00	73,61	-	2,576
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	8,535345	1	0,32	0,00	0,32	-	2,731
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	0,9727	1	0,58	0,00	0,58	-	0,564
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,38	1	2,86	0,00	2,86	-	1,087
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,00392	1	11,85	0,00	11,85	-	0,046
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	0,345	1	26,32	0,00	26,32	-	9,080
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>) ENGATES DE PVC (<i>LABOR</i>)	M UN	042502 069505	0,759	1	2,36 4.03	0,00	2,36 4,03	-	1,791 0,141
	J.,		0,000		-,00		+,00		J,1-71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020801 - Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 5 Código Base: 020801 Fonte: LABOR

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,3568	1	26,79	0,00	26,79	-	36,349
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	0,21	1	5,70	0,00	5,70	-	1,197
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA <i>(LABOR)</i>	UN	031518	0,345	1	58,60	0,00	58,60	-	20,217
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,5236	1	0,17	0,00	0,17	-	0,089
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	0,07	1	8,15	0,00	8,15	-	0,571
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	0,07	1	6,04	0,00	6,04	-	0,423
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	0,28	1	1,22	0,00	1,22	-	0,342
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,205	1	0,68	0,00	0,68	-	0,139
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,14	1	5,68	0,00	5,68	-	0,795
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)	UN	065509	0,035	1	94,36	0,00	94,36	-	3,303
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	042521	0,76	1	1,03	0,00	1,03	-	0,783
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	0,9727	1	0,99	0,00	0,99	-	0,963
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	0,14	1	7,00	0,00	7,00	-	0,980
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM <i>(LABOR)</i>	М	021009	3,954	1	4,94	0,00	4,94	-	19,533
PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. (LABOR)	UN	030202	0,0345	1	128,89	0,00	128,89	-	4,447
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,277	1	9,18	0,00	9,18	-	2,543
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,00147	1	8,68	0,00	8,68	-	0,013
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC (LABOR)		067552	0,07	1	10,94	0,00	10,94	-	0,766
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	0,035	1	25,61	0,00	25,61	-	0,896
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR)	UN	063521	0,035	1	54,22	0,00	54,22	-	1,898
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,0049	1	5,26	0,00	5,26	-	0,026
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,084	1	6,03	0,00	6,03	-	0,507
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,025965	1	33,60	0,00	33,60	-	0,872
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,0098	1	8,37	0,00	8,37	-	0,082
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	0,069	1	3,47	0,00	3,47	-	0,239
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	0,07	1	0,98	0,00	0,98	-	0,069
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	0,78775	1	22,87	0,00	22,87	-	18,016
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH <i>(LABOR)</i>	UN	045520	0,07	1	12,30	0,00	12,30	-	0,861
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (<i>LABOR</i>)	UN	045519	0,07	1	12,89	0,00	12,89	-	0,902
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR)	UN	066049	0,035	1	13,06	0,00	13,06	-	0,457
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	0,035	1	7,55	0,00	7,55	-	0,264
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	0,1919	1	11,23	0,00	11,23	-	2,155
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	0,3232	1	3,87	0,00	3,87	-	1,251
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	0,710535	1	2,63	0,00	2,63	-	1,869
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	0,035	1	4,10	0,00	4,10	-	0,144

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,003699 28,53 13,48 28,53 0,106

Subtotal:

Subtotal:

0,11

210.68

Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020801 - Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020801 Fonte: LABOR Versão: 5

TAXA (%)	VALORES
157,27%	215,63
	210,69
	0,11
	1,00
	215,74
	215,74
	426,43
0%	0,00
	426,43
	157,27%



14136 S/ ESPELH (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020802 - Barração para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020802 Fonte: LABOR Versão: 2 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1 Н 1,506 6,94 0,00 17,85 26,882 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,692176 1 6,94 0,00 17,85 12,355 Н 010140 6.94 0.00 PINTOR (LABOR) 2.1538 1 17.85 38,445 SERVENTE (LABOR) Н 010146 4.64103 1 5.10 0.00 13 12 60.890 010150 TELHADISTA (LABOR) Н 0,31552 1 6,94 0,00 17,85 5,632

Subtotal: 144,20 Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid Pr. Improd Subtotal UN 048534 0.275 1 0.31 0.00 ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" 0.31 0.085 (LABOR) 038001 10,85 0,00 10,85 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 0,3916 1 4,249 L AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0354 1 61,67 0.00 61,67 2.183 0,00 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,135 1 0,47 0,47 0,063 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,0455 1 3,66 0,00 3,66 0,167 INCANDESCENTE (LABOR) МЗ 020519 0,06 81,96 0,00 81,96 4,918 BRITA 3 (LABOR) 1 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,135 1 0,88 0,00 0.88 0,119 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,55 1 0,27 0,00 0,27 0,149 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 1,53 1 1,11 0,00 1,11 1,698 (LABOR) CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0.09 1 28.83 0.00 28.83 2.595 UN 045104 0.14 1 1.36 0,00 1.36 0.190 CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) KG 020505 1.32 1 0.78 0.000.78 1.030 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 46,344 M2 021032 2.292 1 20.22 0.00 20.22 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) KG 020508 5.1 1 0.32 0.00 0.32 1.632 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 026503 UN 0.9656 0.58 0.00 0.560 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) 1 0.58 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0.185 1 2.86 0.00 2.86 0.529 (LABOR) DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" UN 031584 0,32 1 7,20 0,00 7,20 2,304 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM 042502 1 2,36 0,00 1,791 M 0,759 2,36 LUVA (LABOR) 037502 1.5664 1 26.79 0,00 26.79 41.964 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L UN 045525 0.1365 1 5.70 0.00 5.70 0.778 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0.0455 1 8.15 0.00 8.15 0.371 S/ ESPELHO (LABOR) UN LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) 046504 0.0911 5.68 0.005.68 0.517 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 1 1,03 0.00 1.03 0.37 0,381 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 0.9656 1 0.99 0.00 0.99 0.956 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM 021009 0.00 4.026 1 4.94 4.94 19.888 M (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) UN 031571 0.09 1 8.83 0.00 8.83 0.795 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,196 1 9,18 0,00 9,18 1,799 TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0,09 1 3,47 0,00 3,47 0,312 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 0,782 1 22,87 0,00 22,87 17,884 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR UN 045520 0,0455 1 12,30 0.00 12.30 0,560 14136 S/ ESPELH (LABOR) 045519 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 0.0455 1 12.89 0.0012.89 0.586

Subtotal: 157,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020802 - Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020802 Fonte: LABOR Versão: 2

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	144,20
Materiais (B) ·····		157,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		144,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		144,20
Custo Direto Total (B+E)		301,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		301,60
` ,		•



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020803 - Barração para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso Unidade: m2

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 2 Fonte: LABOR Base: LABOR Código Base: 020803 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1,3488 1 6,94 0,00 17,85 24,076 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,26922 1 6,94 0,00 17,85 4,806 PINTOR (LABOR) Н 010140 1 6.94 0,00 17.85 35.343 1.98 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 4,02106 1 5,10 13,12 52,756 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 0,31552 6,94 0,00 17,85 5,632

Subtotal: 122,61

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,185	1	0,31	0,00	0,31	-	0,057
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,36	1	10,85	0,00	10,85	-	3,906
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0354	1	61,67	0,00	61,67	-	2,183
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,046	1	0,47	0,00	0,47	-	0,022
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,046	1	3,66	0,00	3,66	-	0,168
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,06	1	81,96	0,00	81,96	-	4,918
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,046	1	0,88	0,00	0,88	-	0,040
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	0,37	1	0,27	0,00	0,27	-	0,100
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	0,5508	1	1,11	0,00	1,11	-	0,611
CADEADO 40MM (LABOR)	UN	031519	0,046	1	28,83	0,00	28,83	-	1,326
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,046	1	1,36	0,00	1,36	-	0,063
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,32	1	0,78	0,00	0,78	-	1,030
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	2,07	1	20,22	0,00	20,22	-	41,855
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,1	1	0,32	0,00	0,32	-	1,632
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	0,9656	1	0,58	0,00	0,58	-	0,560
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,0915	1	2,86	0,00	2,86	-	0,262
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR)	UN	031584	0,14	1	7,20	0,00	7,20	-	1,008
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	0,297	1	2,36	0,00	2,36	-	0,701
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,44	1	26,79	0,00	26,79	-	38,578
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA <i>(LABOR)</i>	UN	045525	0,046	1	5,70	0,00	5,70	-	0,262
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	0,046	1	8,15	0,00	8,15	-	0,375
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,092	1	5,68	0,00	5,68	-	0,523
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)) UN	042521	0,185	1	1,03	0,00	1,03	-	0,191
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	0,9656	1	0,99	0,00	0,99	-	0,956
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE $3^{\rm a}$ $8.0 \times 8.0 {\rm CM}$ (LABOR)	М	021009	3,936	1	4,94	0,00	4,94	-	19,444
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR)	UN	031571	0,046	1	8,83	0,00	8,83	-	0,406
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,186	1	9,18	0,00	9,18	-	1,707
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	0,046	1	4,15	0,00	4,15	-	0,191
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM <i>(LABOR)</i>	M2	025513	0,782	1	22,87	0,00	22,87	-	17,884
									4.40.00

Subtotal: 140,96

Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020803 - Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020803 Fonte: LABOR Versão: 2

TAXA (%)	VALORES
157,27%	122,61
	140,96
	0,00
	1,00
	122,61
	122,61
	263,57
0%	0,00
	263,57
	157,27%

Versão: 3

53,648

13,12



Base: LABOR

SERVENTE (LABOR)

TELHADISTA (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Н

010146

Item: 020804 - Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, Unidade: m2

incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) Fonte: LABOR Código Base: 020804

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,004666 1 6,94 0,00 17,85 0,083 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 6,94 0,00 1,065188 1 17,85 19,014 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 6.94 0,00 17.85 7.443 0.417 1 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 0,29492 1 6,94 0,00 17,85 5,264 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,196024 1 6,94 0,00 17,85 3,499 PINTOR (LABOR) Н 010140 1,1704 1 6,94 0,00 17,85 20,892 0,00

4,089031

Н 010150 0,31552 1 6,94 0,00 17,85 5,632

1

5,10

TELINOISTA (EADOTY		010130	0,01002	02 1	0,54				115,48
							Subtotal:		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" ($LABOR$)	UN	048534	0,105	1	0,31	0,00	0,31	-	0,033
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,067058	1	3,92	0,00	3,92	-	0,263
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,004262	1	44,07	0,00	44,07	-	0,188
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,2128	1	10,85	0,00	10,85	-	2,309
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,001749	1	9,63	0,00	9,63	-	0,017
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,041626	1	61,67	0,00	61,67	-	2,567
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,065	1	0,47	0,00	0,47	-	0,031
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	0,45	1	0,45	0,00	0,45	-	0,203
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	1,249976	1	1,69	0,00	1,69	-	2,112
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,05	1	3,66	0,00	3,66	-	0,183
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,000662	1	81,96	0,00	81,96	-	0,054
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,001548	1	81,96	0,00	81,96	-	0,127
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,066	1	81,96	0,00	81,96		5,409
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,065	1	0,88	0,00	0,88	-	0,057
BUCHA PLASTICA 8MM (<i>LABOR</i>)	UN	026549	0,034	1	0,10	0,00	0,10	-	0,003
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	0,21	1	0,27	0,00	0,27	-	0,057
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	0,2091	1	1,11	0,00	1,11	-	0,232
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	M	043006	0,8517	1	1,89	0,00	1,89	-	1,610
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,05	1	1,36	0,00	1,36	-	0,068
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,504074	1	0,78	0,00	0,78	-	1,173
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	1,8	1	20,22	0,00	20,22		36,396
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	6,735792	1	0,32	0,00	0,32		2,155
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	0,9656	1	0,58	0,00	0,58	-	0,560
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,07	1	2,86	0,00	2,86	-	0,200
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,002856	1	11,85	0,00	11,85	-	0,034
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)	M UN	042502 069505	0,363	1	2,36	0,00	2,36	-	0,857 0.069
ENGATES DE PVC (LABOR)			0,017		4,03	0,00	4,03		-,
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,8512	1	26,79	0,00	26,79	-	22,804
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	0,0515	1	5,70	0,00	5,70	-	0,294
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,04964	1	0,17	0,00	0,17	-	0,008
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR)	UN	045501	0,017	1	8,15	0,00	8,15	-	0,139
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	0,14	1	1,22	0,00	1,22		0,171
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,05	1	0,68	0,00	0,68	-	0,034
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	062187 046504	0,017	1	2,75 5,68	0,00	2,75 5,68	-	0,047 0,568
LAWII ADA IINCANDESCENTE 0000 (LADOR)	OIN	040304	0,1	1	5,08	0,00	5,08	-	0,508



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Base: LABOR Código Base: 0	20804			Fonte: LA	ABOR			Versão: 3	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)) UN	042521	0,14	1	1,03	0,00	1,03	-	0,144
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	0,9656	1	0,99	0,00	0,99	-	0,956
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	0,034	1	7,00	0,00	7,00	-	0,238
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020977	0,988	1	4,10	0,00	4,10	-	4,051
PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M (LABOR)	UN	065598	0,017	1	239,63	0,00	239,63	-	4,074
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	3,662	1	4,94	0,00	4,94	-	18,090
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,151	1	9,18	0,00	9,18	-	1,386
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,000714	1	8,68	0,00	8,68	-	0,006
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC (LABOR)	: UN	067552	0,034	1	10,94	0,00	10,94	-	0,372
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,00238	1	5,26	0,00	5,26	-	0,013
SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064507	0,017	1	16,95	0,00	16,95	-	0,288
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,0408	1	6,03	0,00	6,03	-	0,246
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,004878	1	33,60	0,00	33,60	-	0,164
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,00476	1	8,37	0,00	8,37	-	0,040
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	0,254	1	29,69	0,00	29,69	-	7,541
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR)	UN	062544	0,034	1	2,79	0,00	2,79	-	0,095
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	0,017	1	0,98	0,00	0,98	-	0,017
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM <i>(LABOR)</i>	M2	025513	0,782	1	22,87	0,00	22,87	-	17,884
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (<i>LABOR</i>)	UN	045519	0,0345	1	12,89	0,00	12,89	-	0,445
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	0,19695	1	3,87	0,00	3,87	-	0,762
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	0,2323	1	2,63	0,00	2,63	-	0,611
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO <i>(LABOR)</i>	UN	064006	0,017	1	4,10	0,00	4,10	-	0,070
						s	ubtotal:		138,52

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,001796	1	28,53	13,48	28,53	-	0,051
						S	Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	115,48
Materiais (B) ·····		138,53
Equipamentos (C) ·····		0,05
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		115,53
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		115,53
Custo Direto Total (B+E)		254,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		254,06



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020805 - Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 4 Base: LABOR Código Base: 020805 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 728,573 40,8164 17,85 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 10.907 1 6.94 0,00 17.85 194.690 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 23,016 1 6,94 0,00 17,85 410,836 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 PINTOR (LABOR) Н 010140 36,1416 1 6,94 0,00 17,85 645,128 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 120,6127 1 5,10 13,12 1.582,439 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 6,3684 1 6,94 0,00 17,85 113,676

						Subtotal:		3.771,25	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	4	1	0,31	0,00	0,31	-	1,240
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,92	0,00	3,92	-	7,731
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (LABOR)	UN	062111	3	1	0,73	0,00	0,73	-	2,190
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,32065	1	44,07	0,00	44,07	-	14,131
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	6,5712	1	10,85	0,00	10,85	-	71,298
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	0,5	1	12,40	0,00	12,40	-	6,200
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,818677	1	61,67	0,00	61,67	-	50,488
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	1,5	1	0,47	0,00	0,47	-	0,705
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	1	1	38,51	0,00	38,51	-	38,510
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	0,5	1	111,45	0,00	111,45	-	55,725
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (LABOR)	UN	049505	1	1	3,66	0,00	3,66	-	3,660
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,019462	1	81,96	0,00	81,96	-	1,595
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,04551	1	81,96	0,00	81,96	-	3,730
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	1,0896	1	81,96	0,00	81,96	-	89,304
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	1,5	1	0,88	0,00	0,88	-	1,320
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2,5	1	0,10	0,00	0,10	-	0,250
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	8	1	0,27	0,00	0,27	-	2,160
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	M	043005	14,076	1	1,11	0,00	1,11	-	15,624
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	M	043006	11,628	1	1,89	0,00	1,89	-	21,977
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	20	1	18,41	0,00	18,41		368,200
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (LABOR)	UN	065002	0,5	1	30,95	0,00	30,95	-	15,475
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	1	1	1,36	0,00	1,36	-	1,360
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	29,1144	1	0,78	0,00	0,78	-	22,709
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	45,564	1	20,22	0,00	20,22	-	921,304
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	0,5	1	13,83	0,00	13,83	-	6,915
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	0,5	1	73,61	0,00	73,61	-	36,805
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	139,6815	1	0,32	0,00	0,32	-	44,698
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	19,4895	1	0,58	0,00	0,58	-	11,304
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	3,5	1	2,86	0,00	2,86	-	10,010
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR)	UN	031584	44,5	1	7,20	0,00	7,20	-	320,400
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	M	042502	8,415	1	2,36	0,00	2,36	-	19,859

Unidade: und



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020805 - Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm,

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020805 Fonte: LABOR Versão: 4

Base: LABOR Codigo Base:	020805			Fonte: L/	ABOR			versao: 4	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	1	1	4,03	0,00	4,03	-	4,030
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	26,2848	1	26,79	0,00	26,79	-	704,170
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1,5	1	5,70	0,00	5,70	-	8,550
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	10,04	1	0,17	0,00	0,17	-	1,707
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250 S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	V UN	045501	1	1	8,15	0,00	8,15	-	8,150
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	1	1	6,04	0,00	6,04	-	6,040
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	8	1	1,22	0,00	1,22	-	9,760
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	4	1	0,68	0,00	0,68	-	2,720
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	2	1	5,68	0,00	5,68	-	11,360
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABO	R) UN	065509	0,5	1	94,36	0,00	94,36	-	47,180
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABO	OR) UN	042521	7	1	1,03	0,00	1,03	-	7,210
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	0,5	1	257,28	0,00	257,28	-	128,640
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR	R) UN	026517	19,4895	1	0,99	0,00	0,99	-	19,295
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2,5	1	7,00	0,00	7,00	-	17,500
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020977	9,24	1	4,10	0,00	4,10	-	37,884
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020975	8,47	1	4,43	0,00	4,43	-	37,522
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	82,776	1	4,94	0,00	4,94	-	408,913
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR) UN	031570	20	1	6,16	0,00	6,16	-	123,200
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	4,0048	1	9,18	0,00	9,18	-	36,764
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	-	0,182
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA P (LABOR)		067552	1	1	10,94	0,00	10,94	-	10,940
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	0,5	1	25,61	0,00	25,61	-	12,805
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR)	UN	063530	1	1	39,31	0,00	39,31	-	39,310
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO <i>(LABOR)</i>	L	069514	0,37246	1	33,60	0,00	33,60	-	12,515
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª (LABOR)		020987	1,044	1	29,69	0,00	29,69	-	30,996
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	0,5	1	3,47	0,00	3,47	-	1,735
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	1	1	4,15	0,00	4,15	-	4,150
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR)	UN	062544	1	1	2,79	0,00	2,79	-	2,790
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	2	1	0,98	0,00	0,98	-	1,960
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)	UN	062588	0,5	1	4,75	0,00	4,75	-	2,375
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)		025513	15,78375	1	22,87	0,00	22,87	-	360,974
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (<i>LABOR</i>)	UN UN	045519 066049	0,5 0,5	1	12,89 13,06	0,00	12,89 13,06	-	6,445 6,530
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR)	UN	062549		1	7,55	0,00	7,55		
TUBO DE PVC DADA ESCOTO DE 100MM (4") (LABOR)			0,5	1					3,775
TUBO DE PVC PARA ESCOTO DE 100MM (4") (LABOR)		062533	1,01		11,23	0,00	11,23		11,342
TUBO DE DVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	M	062530	7,07	1	3,87	0,00	3,87		27,361
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	M	062502	4,1915		2,63	0,00	2,63		11,024
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	0,5	1	4,10	0,00	4,10 Subtotal:	-	2,050
						5	วนมเบเสเ:		4.408,20

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,052836
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,507

Subtotal: 1,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020805 - Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020805 Fonte: LABOR Versão: 4

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3.771,25
Materiais (B) ·····		4.408,26
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3.772,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		3.772,76
Custo Direto Total (B+E)		8.181,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8.181,02



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020806 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 4 Base: LABOR Código Base: 020806 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 62,507 1 6,94 0,00 17,85 1.115,750 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 17.229 1 6.94 0,00 17.85 307.538 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 43,731 1 6,94 0,00 17,85 780,598 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 PINTOR (LABOR) Н 010140 46,024 1 6,94 0,00 17,85 821,528 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 170,6014 1 5,10 13,12 2.238,290 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 8,6652 1 6,94 0,00 17,85 154,674 Subtotal: 5.514,29

						•	oubtotui.		3.314,23
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	5	1	0,31	0,00	0,31	-	1,550
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,92	0,00	3,92	-	7,731
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (<i>LABOR</i>)	UN	062111	4	1	0,73	0,00	0,73	-	2,920
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (<i>LABOR</i>)	UN	062112	1	1	1,20	0,00	1,20	-	1,200
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,81189	1	44,07	0,00	44,07	-	35,780
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	8,368	1	10,85	0,00	10,85	-	90,793
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	1,074737	1	61,67	0,00	61,67	-	66,279
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	2	1	38,51	0,00	38,51	-	77,020
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	1	1	111,45	0,00	111,45	-	111,450
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	1,5	1	3,66	0,00	3,66	-	5,490
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,019462	1	81,96	0,00	81,96	-	1,595
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,04551	1	81,96	0,00	81,96	-	3,730
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	1,524	1	81,96	0,00	81,96	-	124,907
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM (LABOR)	1 UN	062122	1	1	0,64	0,00	0,64	-	0,640
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	5	1	0,10	0,00	0,10	-	0,500
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	10	1	0,27	0,00	0,27	-	2,700
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	19,074	1	1,11	0,00	1,11	-	21,172
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	22,44	1	1,89	0,00	1,89	-	42,412
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	40	1	18,41	0,00	18,41	-	736,400
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (LABOR)	UN	065002	1	1	30,95	0,00	30,95	-	30,950
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	1,5	1	1,36	0,00	1,36	-	2,040
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	38,6624	1	0,78	0,00	0,78	-	30,157
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	65,592	1	20,22	0,00	20,22	-	1.326,270
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	1	1	13,83	0,00	13,83	-	13,830
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA <i>(LABOR)</i>	UN	047561	1	1	73,61	0,00	73,61	-	73,610
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	176,5715	1	0,32	0,00	0,32	-	56,503
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	26,5185	1	0,58	0,00	0,58	-	15,381
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	5	1	2,86	0,00	2,86	-	14,300
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664



TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020806 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Versão: 4 Código Base: 020806 Fonte: LABOR MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2"	UN	031584	86	1	7,20	0,00	7,20	-	619,200
(LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)	М	042502	11,88	1	2,36	0,00	2,36	-	28,037
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	2	1	4,03	0,00	4,03	-	8,060
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	33,472	1	26,79	0,00	26,79	-	896,715
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	2,5	1	5,70	0,00	5,70	-	14,250
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	18,84	1	0,17	0,00	0,17	-	3,203
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V	UN	045501	1,5	1	8,15	0,00	8,15	-	12,225
S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>) JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (<i>LABOR</i>)	UN	062536	1	1	1,78	0,00	1,78	_	1,780
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062543	4	1	6,04	0,00	6,04	_	24,160
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	10	1	1,22	0,00	1,22	_	12,200
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	5	1	0,68	0,00	0,68	_	3,400
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 22MM (LABOR)	UN	062512	0,5	1	1,88	0,00	1,88	_	0,940
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR)	UN	046509	1	1	6,10	0,00	6,10	_	6,100
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR)	UN	046504	2	1	5,68	0,00	5,68	_	11,360
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)		065509	1	1	94,36	0,00	94,36	_	94,360
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)		042521	10	1	1,03	0,00	1,03	_	10,300
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	1	1	257,28	0,00	257,28	_	257,280
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	26,5185	1	0,99	0,00	0,99	_	26,253
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS	UN	026550	5	1	7,00	0,00	7,00	_	35,000
(LABOR)					,				
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020977	17,58	1	4,10	0,00	4,10	-	72,078
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020975	10,87	1	4,43	0,00	4,43	-	48,154
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	М	021009	99,751	1	4,94	0,00	4,94	-	492,770
(LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR)	UN	031570	40	1	6,16	0,00	6,16	_	246,400
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	5,3496	1	9,18	0,00	9,18	_	49,109
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	_	0,182
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC	UN	067552	1	1	10,94	0,00	10,94	_	10,940
(LABOR)						,			
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	0,5	1	34,64	0,00	34,64	-	17,320
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR)	UN	063530	2	1	39,31	0,00	39,31	-	78,620
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	1,05901	1	33,60	0,00	33,60	-	35,583
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	1,98	1	29,69	0,00	29,69	-	58,786
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	1	1	3,47	0,00	3,47	-	3,470
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	1	1	4,15	0,00	4,15	-	4,150
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	UN	062547	1	1	12,49	0,00	12,49	-	12,490
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	062544	3	1	2,79	0,00	2,79	-	8,370
(LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	3,5	1	0,98	0,00	0,98	-	3,430
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062521	0,5	1	2,90	0,00	2,90	-	1,450
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)	UN	062588	0,5	1	4,75	0,00	4,75	-	2,375
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	21,47625	1	22,87	0,00	22,87	-	491,162
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR	UN	045519	1	1	12,89	0,00	12,89	-	12,890
14136 S/ ESPELH (LABOR)	LIN	066040	1	1	12.06	0.00	12.06	_	12.060
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR)	UN UN	066049 062549	1	1 1	13,06 7.55	0,00 0,00	13,06 7.55	-	13,060 7,550
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)		062533		1	7,55	0,00	7,55	-	7,550
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	002555	5,555	1	11,23	0,00	11,23	-	62,383

062530

8,08

1

3,87

0,00

3,87

OAASIS/ORÇATECH

31,270



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020806 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020806 Fonte: LABOR Versão: 4

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	6,06	1	2,63	0,00	2,63	-	15,938
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	1,3635	1	6,31	0,00	6,31	-	8,604
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	1	1	4,10	0,00	4,10	-	4,100
									0.044.40

Subtotal: 6.841,40

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,052836	1	28,53	13,48	28,53	-	1,507

Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5.514,29
Materiais (B) ·····		6.841,40
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5.515,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5.515,80
Custo Direto Total (B+E)		12.357,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12.357,20

Subtotal:

6.676,08



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020807 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 4 Base: LABOR Código Base: 020807 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 80,9143 17,85 1.444,320 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 18.369 1 6.94 0,00 17.85 327.887 **ENCANADOR** (LABOR) Н 010118 61,507 1 6,94 0,00 17,85 1.097,900 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 PINTOR (LABOR) Н 010140 47,9688 1 6,94 0,00 17,85 856,243 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 202,84546 1 5,10 13,12 2.661,332 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 10,78336 1 6,94 0,00 17,85 192,483

						Subtotal:		0.070,08	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	7,5	1	0,31	0,00	0,31	-	2,325
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,92	0,00	3,92	-	7,731
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (<i>LABOR</i>)	UN	062111	6	1	0,73	0,00	0,73	-	4,380
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)	UN	062112	1	1	1,20	0,00	1,20	-	1,200
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	1,10894	1	44,07	0,00	44,07	-	48,871
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	8,7216	1	10,85	0,00	10,85	-	94,629
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1,5	1	12,40	0,00	12,40	-	18,600
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	1,374457	1	61,67	0,00	61,67	-	84,763
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	3	1	38,51	0,00	38,51	-	115,530
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	1,5	1	111,45	0,00	111,45	-	167,175
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	1,5	1	3,66	0,00	3,66	-	5,490
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,019462	1	81,96	0,00	81,96	-	1,595
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	81,96	0,00	81,96	-	3,730
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	2,0328	1	81,96	0,00	81,96	-	166,608
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM (LABOR)	I UN	062122	1	1	0,64	0,00	0,64	-	0,640
BUCHA PLASTICA 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026549	7,5	1	0,10	0,00	0,10	-	0,750
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	15	1	0,27	0,00	0,27	-	4,050
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	17,544	1	1,11	0,00	1,11	-	19,474
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	M	043006	30,855	1	1,89	0,00	1,89	-	58,316
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	60	1	18,41	0,00	18,41	-	1.104,600
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (LABOR)	UN	065002	1,5	1	30,95	0,00	30,95	-	46,425
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	1,5	1	1,36	0,00	1,36	-	2,040
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	49,8384	1	0,78	0,00	0,78	-	38,874
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	73,698	1	20,22	0,00	20,22	-	1.490,174
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	1,5	1	13,83	0,00	13,83	-	20,745
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA <i>(LABOR)</i>	UN	047561	1,5	1	73,61	0,00	73,61	-	110,415
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	219,7515	1	0,32	0,00	0,32	-	70,320
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	33,0008	1	0,58	0,00	0,58	-	19,140
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,5	1	2,86	0,00	2,86	-	1,430
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020807 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

	oiso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) ABOR Código Base: 020807 Fonte: LABOR Versã								: 4	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR)	UN	031584	127,5	1	7,20	0,00	7,20	-	918,000	
ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	13,75	1	2,36	0,00	2,36	-	32,450	
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	3	1	4,03	0,00	4,03	-	12,090	
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	34,8864	1	26,79	0,00	26,79	-	934,607	
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1,5	1	5,70	0,00	5,70	-	8,550	
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	27,16	1	0,17	0,00	0,17	-	4,617	
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	1,5	1	8,15	0,00	8,15	-	12,225	
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062536	1	1	1,78	0,00	1,78	-	1,780	
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	5	1	6,04	0,00	6,04	-	30,200	
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	13	1	1,22	0,00	1,22	-	15,860	
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080	
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR)	UN	046509	1	1	6,10	0,00	6,10	-	6,100	
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	2	1	5,68	0,00	5,68	-	11,360	
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)	UN	065509	1,5	1	94,36	0,00	94,36	-	141,540	
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)) UN	042521	11	1	1,03	0,00	1,03	-	11,330	
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	1,5	1	257,28	0,00	257,28	-	385,920	
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	33,0008	1	0,99	0,00	0,99	-	32,671	
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	7,5	1	7,00	0,00	7,00	-	52,500	
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	M	020977	23,52	1	4,10	0,00	4,10	-	96,432	
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM	M M	020975 021009	14,77 123,43	1	4,43 4,94	0,00	4,43 4,94	-	65,431 609,744	
(LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR)	UN	031570	60	1	6,16	0,00	6,16	_	369,600	
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	6,2596	1	9,18	0,00	9,18	_	57,463	
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	_	0,182	
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC (LABOR)		067552	1	1	10,94	0,00	10,94	-	10,940	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	0,5	1	34,64	0,00	34,64	-	17,320	
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR)	UN	063530	3	1	39,31	0,00	39,31	-	117,930	
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236	
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	1,43648	1	33,60	0,00	33,60	-	48,266	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	2,628	1	29,69	0,00	29,69	-	78,025	
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	1,5	1	3,47	0,00	3,47	-	5,205	
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	1	1	4,15	0,00	4,15	-	4,150	
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") ($LABOR$)	UN	062547	2	1	12,49	0,00	12,49	-	24,980	
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR)	UN	062544	5	1	2,79	0,00	2,79	-	13,950	
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	6	1	0,98	0,00	0,98	-	5,880	
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062521	1	1	2,90	0,00	2,90	-	2,900	
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)	UN	062588	0,5	1	4,75	0,00	4,75	-	2,375	
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	26,726	1	22,87	0,00	22,87	-	611,224	
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO <i>(LABOR)</i>	UN	066049	1,5	1	13,06	0,00	13,06	-	19,590	
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	1,5	1	7,55	0,00	7,55	-	11,325	
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	7,272	1	11,23	0,00	11,23	-	81,665	
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	6,565	1	3,87	0,00	3,87	-	25,407	
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	10,1505	1	2,63	0,00	2,63	-	26,696	
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	1,3635	1	6,31	0,00	6,31	-	8,604	
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	1,5	1	4,10	0,00	4,10	-	6,150	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020807 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020807 Fonte: LABOR Versão: 4

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

Subtotal: 8.721,57

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,052836 28,53 13,48 28,53 1,507 Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6.676,08
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8.721,57
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6.677,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6.677,59
Custo Direto Total (B+E)		15.399,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15.399,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020808 - Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2

de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 020808 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Unid. Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1 6,94 17,85 Н 1,016 0,00 18,136 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,305855 1 6,94 0,00 17,85 5,460 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1 5.10 0.00 13.12 23.762 1.81115 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 0,42224 1 6.94 0.00 17.85 7,537

Subtotal: 54,90 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0.1665 1 0.31 0.00 0.31 0.052 (LABOR) UN 048516 0,47 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) 0.0415 1 0,00 0,47 0,020 UN 049505 0,00 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA 0.0415 1 3,66 3,66 0,152 INCANDESCENTE (LABOR) UN 0.88 0.00 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) 048502 0.0415 1 0.88 0.037 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,333 1 0,27 0,00 0,27 0,090 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005 0,42483 1,11 0,00 1,11 0,472 М 043006 0,21267 1 1,89 0,00 1,89 043149 9,23 0,00 9,23 М 0,21267 026503 0,58 0,00 UN 1.2922 0.58 1

(LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 0,402 (LABOR) CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) 1,963 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) 0.749 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0,0835 1 2.86 0,00 2.86 0,239 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM Μ 042502 0,20625 1 2,36 0,00 2,36 0,487 LUVA (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0.083 1 5.68 0.00 5.68 0.471 042521 0,1665 1 1,03 0,00 1,03 0,171 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN UN 026517 1,2922 1 0,99 0,00 0,99 1,279 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 020982 0.6 1 7.17 0.007.17 4.302 PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) (LABOR) M PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 021009 2.415 1 4.94 0.00 4.94 11.930 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,113 1 9.18 0,00 9.18 1,037 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 1,0465 22.87 0.00 22.87 23,933

RESUMO:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	54,90
	47,79
	0,00
	1,00
	54,90
	54,90
	102,69
0%	0,00
	102,69
_	157,27%

47.79

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020809 - Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2

de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020809 Fonte: LABOR Versão: 2 MÃO DE OBRA Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1 6,94 17,85 21,670 Н 1,214 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,491165 1 6,94 0,00 17,85 8,767 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1 5.10 0.00 13.12 42.942 3.27304 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 0.51968 1 6.94 0.00 17.85 9,276

Subtotal: 82,66 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0.3335 1 0.31 0.00 0.31 0.103 (LABOR) UN 048516 0,47 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) 0.0835 1 0,00 0,47 0,039 UN 049505 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA 0.0835 1 3,66 0,00 3,66 0,306 INCANDESCENTE (LABOR) UN 0.88 0.00 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) 048502 0.0835 1 0.88 0.073 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,667 1 0,27 0,00 0,27 0,180 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005 0,64617 1,11 0,00 1,11 0,717 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° М 043006 0,34017 1 1,89 0,00 1,89 0,643 (LABOR) 043149 9,23 0,00 9,23 CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) М 0,34017 3,140 026503 0,58 0,00 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 1.5904 0.58 0.922 1 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0,469 1 2.86 0,00 2.86 1,341 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM Μ 042502 0,3025 1 2,36 0,00 2,36 0,714 LUVA (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0.167 1 5.68 0.00 5.68 0.949 042521 0,3335 1 1,03 0,00 1,03 0,344 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN UN 026517 1,5904 1 0,99 0,00 0,99 1,574 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 020982 0.6 1 7.17 0.007.17 4.302 PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) (LABOR) M PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 021009 2.784 1 4.94 0.00 4.94 13,753 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,123 1 9.18 0,00 9.18 1,129 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 1.288 22.87 0.00 22.87 29,457

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,66
Materiais (B) ·····		59,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		82,66
Custo Direto Total (B+E)		142,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		142,35

59 69

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020810 - Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 Unidade: und

utilizações)

Base: LABORCódigo Base: 020810Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	2,393	1	6,94	0,00	17,85	-	42,715
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	8,0545	1	5,10	0,00	13,12	-	105,675

Subtotal: 148,39

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR)	М	021118	16,32	1	32,21	0,00	32,21	-	525,667
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	М	021144	5,04	1	17,46	0,00	17,46	-	87,998
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,451	1	9,18	0,00	9,18	-	4,140
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA (<i>LABOR</i>)	UN	065024	0,5	1	186,02	0,00	186,02	-	93,010

Subtotal: 710,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	148,39
Materiais (B) ·····		710,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		148,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		148,39
Custo Direto Total (B+E)		859,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		859,21
CUSTO UNITARIO (Adotado)		859,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020811 - Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme Unidade: und

projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020811 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	2,671	1	6,94	0,00	17,85	-	47,677
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	8,3325	1	5,10	0,00	13,12	-	109,322

Subtotal: 157,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR)	М	021118	17,76	1	32,21	0,00	32,21	-	572,050
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	М	021144	6,72	1	17,46	0,00	17,46	-	117,331
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,504	1	9,18	0,00	9,18	-	4,627
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065004	0,5	1	282,97	0,00	282,97	-	141,485

Subtotal: 835,49

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	157,00
Materiais (B) ·····		835,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		157,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		157,00
Custo Direto Total (B+E)		992,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		992,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020812 - Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, Unidade: m

distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

Código Base: 020812 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,484	1	6,94	0,00	17,85	-	8,639
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,484	1	5,10	0,00	13,12	-	6,350

50 Subtotal: 14,99

						_			,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (LABOR)	UN	062102	0,02	1	8,81	0,00	8,81	-	0,176
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM (<i>LABOR</i>)	UN	062103	0,06	1	13,48	0,00	13,48	-	0,809
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)	UN	062112	0,08	1	1,20	0,00	1,20	-	0,096
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,003548	1	44,07	0,00	44,07	-	0,156
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" (LABOR)	UN	069545	0,02	1	65,12	0,00	65,12	-	1,302
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,3468	1	0,17	0,00	0,17	-	0,059
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,06	1	0,68	0,00	0,68	-	0,041
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062512	0,02	1	1,88	0,00	1,88	-	0,038
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062570	0,02	1	0,61	0,00	0,61	-	0,012
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	0,04	1	34,64	0,00	34,64	-	1,386
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,00224	1	33,60	0,00	33,60	-	0,075
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062521	0,02	1	2,90	0,00	2,90	-	0,058
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) (LABOR)	UN	069515	0,02	1	63,58	0,00	63,58	-	1,272
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 (LABOR)	' UN	066009	0,02	1	63,71	0,00	63,71	-	1,274
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	M	062502	0,505	1	2,63	0,00	2,63	-	1,328
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	0,1212	1	6,31	0,00	6,31	-	0,765

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,99
Materiais (B) ·····		8,85
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,99
Custo Direto Total (B+E)		23,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,84

8,85

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030101 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030101 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 3,25 5,10 0,00 13,12 42,640 42,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	42,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		42,64
Custo Direto Total (B+E)		42,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,64

72,16

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030102 - Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030102 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 5,10 0,00 13,12 72,160 5,5

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	72,16
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		72,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		72,16
Custo Direto Total (B+E)		72,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,16

1,44

6.07

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:030103 - Escavação mecânica em material de 1a. categoriaUnidade:m3Base:LABORCódigo Base:030103Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 0,11 1 5,10 0,00 13,12 - 1,443

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF H 080124 0,11 1 55,16 13,48 55,16 - 6,068 (E011) (LABOR)

157,27%	1,44
	0,00
	6,07
	1,00
	7,51
	7,51
	7,51
0%	0,00
	7,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:030104 - Escavação mecânica em material de 2a. categoriaUnidade:m3Base:LABORCódigo Base:030104Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146 0,1538 1 5,10 0,00 13,12 - 2,018

Subtotal: 2,02

8.48

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF 0,1538 Н 080124 1 55,16 13,48 55,16 8,484

(E011) (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,02
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,48
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,50
Custo Direto Total (B+E)		10,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,50

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030119 - Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 030119 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 1,7 5,10 0,00 13,12 22,304 22,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	22,30
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		22,30
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		22,30
Custo Direto Total (B+E)		22,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,30

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030201 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030201 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 3,5 5,10 0,00 13,12 45,920 45,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	45,92
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		45,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		45,92
Custo Direto Total (B+E)		45,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:030202 - Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento)Unidade:m3Base:LABORCódigo Base:030202Fonte:LABORVersão:2

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)
 M3
 020503
 1,15
 1
 61,67
 0,00
 61,67
 70,921

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	70,92
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	70,92
0%	0,00
	70,92
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 030203 - Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente
 Unidade:
 m3

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 030203
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 2,5
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 32,800

Subtotal: 32,80

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BRITA 3 (LABOR) М3 020519 1,2 1 81,96 0,00 81,96 98,352

Subtotal: 98,35

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,80
Materiais (B) ·····		98,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,80
Custo Direto Total (B+E)		131,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 030204 - Lastro de areia

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 030204
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146 3,5 1 5,10 0,00 13,12 - 45,920

Subtotal: 45,92

Codigo MATERIAL Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 1,15 1 61,67 0,00 61,67 70,921

Subtotal: 70,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	45,92
Materiais (B) ·····		70,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		45,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		45,92
Custo Direto Total (B+E)		116,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		116,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030206 - Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material

Unidade: m3

(máximo de 100m3)

Base: LABOR Código Base: 030206 Fonte: LABOR Versão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 3,5
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 45,920

Subtotal: 45,92

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 AREIA PARA ATERRO (LABOR)
 M3
 020580
 1,15
 1
 47,67
 0,00
 47,67
 54,821

Subtotal: 54,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	45,92
Materiais (B) ·····		54,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		45,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		45,92
Custo Direto Total (B+E)		100,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		100,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030208 - Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material Unidade: m3

(máximo de 100m3)

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 030208 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (LABOR) 010146 4,5 1 5,10 0,00 13,12 59,040 Subtotal:

59,04

Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MATERIAL Unid. Codigo Pr. Improd. BARRO PARA ATERRO (LABOR) 020554 1,3 31,67 0,00 31,67 41,171

> Subtotal: 41.17

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	59,04
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		41,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		59,04
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		59,04
Custo Direto Total (B+E)		100,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		100,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030209 - Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento

Unidade: m3

Page 1 A DOD

Versão 1

Base: LABOR Código Base: 030209 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (LABOR)H0101461,39715,100,0013,12-18,329

Subtotal: 18,33

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AREIA PARA ATERRO (LABOR) М3 020580 1.25 1 47,67 0,00 47,67 59,588

Subtotal: 59,59

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 Н 080178 0,008333 0,5 78,66 11,10 44,88 0,374

CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 H 0801/8 0,008333 0,5 /8,66 11,10 44,88 - 0,3/4 (LABOR)

Subtotal: 0,37

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,33
Materiais (B) ·····		59,59
Equipamentos (C) ·····		0,37
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		18,70
Custo Direto Total (B+E)		78,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,29



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030210 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material

Cádira Pasco 140000

Fonto 140000

Venzão 1

Base: LABORCódigo Base: 030210Fonte: LABORVersão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 1,5
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 19,680

Subtotal: 19,68

3.00

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP 8,75 Н 086096 0,2 1 14,99 14,99 2,998

(E906) (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,68
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		3,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		22,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		22,68
Custo Direto Total (B+E)		22,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 030211 - Reaterro de valas, exclusive compactação
 Unidade:
 m3

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 030211
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146 0,45 1 5,10 0,00 13,12 - 5,904

Subtotal: 5,90

157,27%	5,90
	0,00
	0,00
	1,00
	5,90
	5,90
	5,90
0%	0,00
	5,90
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030304 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- Unidade: m3

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Base: LABOR Código Base: 030304 Fonte: LABOR Versão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 0,63
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 8,266

Subtotal: 8,27

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalREMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA)M30701141138,000,0038,00-38,000

CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINÁL (LABOR)

Subtotal: 38,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,27
Materiais (B) ·····		38,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		8,27
Custo Direto Total (B+E)		46,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030305 - Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da Unidade: und

encosta, inclusive carga e descarga (txdam)

Base: LABOR Código Base: 030305 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,5	1	5,10	0,00	13,12	-	19,680
							Subtotal:		19,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,68
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,68
Custo Direto Total (B+E)		19,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030306 - Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da Unidade: und

encosta, inclusive carga e descarga (txdam)

Base: LABOR Código Base: 030306 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (LABOR) 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 13,120 Subtotal: 13,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,12
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,12
Custo Direto Total (B+E)		13,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040202 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mãoUnidade:m3Base:LABORCódigo Base:040202Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 2 0,00 17,85 35,700 PEDREIRO (LABOR) 1 6,94 Н 010146 16 1 5,10 0,00 13,12 209,920 SERVENTE (LABOR)

SERVENTE (LABOR) H 010146 16 1 5,10 0,00 13,12 - 209,920 Subtotal: 245,62

Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,646 1 61,67 0,00 61,67 39,839 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,585 1 81,96 0,00 81,96 47,947 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 196 1 0,32 0,00 0,32 62,720 PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR) 020521 0,00 М3 1 76,59 76,59 30,636 0,4 Subtotal: 181,14

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,2144 1 28,53 13,48 28,53 6,117

Subtotal: 6,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	245,62
Materiais (B) ·····		181,14
Equipamentos (C) ·····		6,12
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		251,74
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		251,74
Custo Direto Total (B+E)		432,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		432,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040206 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o Unidade: m2

material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Base: LABORCódigo Base: 040206Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,3 1 5,86 0,00 15,08 19,604 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,3 6,94 0,00 1 17,85 23,205 Subtotal: 42,81

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 028008 11.85 4.740 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 0.4 1 11.85 0.00 L 026569 0,15 0,00 PREGO 18X27 (LABOR) KG 1 8.68 8.68 1.302 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0,5 1 5,26 0,00 5,26 2,630 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Μ 020988 1 8,37 0,00 8,37 8,370

Subtotal: 17,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		17,04
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		42,81
Custo Direto Total (B+E)		59,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		59,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040224 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040224Fonte:LABORVersão:1

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	12,6	1	5,10	0,00	13,12	-	165,312
						s	ubtotal:		202,80

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,62685	1	61,67	0,00	61,67	-	38,658
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,40635	1	81,96	0,00	81,96	-	33,304
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,42	1	81,96	0,00	81,96	-	34,423
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	457,8	1	0,32	0,00	0,32	-	146,496
						s	Subtotal:		252,88

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,7497	1	28,53	13,48	28,53	-	21,389

Subtotal: 21,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	202,80
Materiais (B) ·····		252,88
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,39
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		224,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		224,19
Custo Direto Total (B+E)		477,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		477,07
		1

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 040231

Item: 040231 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3

de perdas já incluído no custo)

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Н 010139 2,1 1 6,94 0,00 17,85 37,485

PEDREIRO (LABOR) SERVENTE (LABOR) Н 010146 12,6 5,10 0,00 165,312 1 13,12 Subtotal: 202,80

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. МЗ 020503 48.112 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 0.78015 1 61.67 0.00 61.67 МЗ 020517 81,96 0,399 0,00 81.96 32.702 BRITA 1 (LABOR) 1 МЗ 020518 0,399 1 81,96 0,00 81,96 32,702 BRITA 2 (LABOR) 020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 274,05 1 0,32 0,00 0,32 87,696 201,21 Subtotal:

Coefic. C. Prod. **EQUIPAMENTO** Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,7497 1 28,53 13,48 28,53 21,389

Subtotal: 21,39

Fonte: LABOR

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	202,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		201,21
Equipamentos (C) ·····		21,39
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		224,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		224,19
Custo Direto Total (B+E)		425,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		425,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040233 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040233Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac	. Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,1	1	6,94	0,00	17,85	- 37,485
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	12,6	1	5,10	0,00	13,12	- 165,312
						5	Subtotal:	202,80
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac	. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,7392	1	61,67	0,00	61,67	- 45,586
DDITA 4 (LADOD)	1.10	000547	0.4044		04.00	0.00	04.00	00.074

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,7392	1	61,67	0,00	61,67	-	45,586
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,4011	1	81,96	0,00	81,96	-	32,874
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,4011	1	81,96	0,00	81,96	-	32,874
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	321,3	1	0,32	0,00	0,32	-	102,816
						s	ubtotal:		214,15

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,7497
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 21,389

Subtotal: 21,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	202,80
Materiais (B) ·····		214,15
Equipamentos (C) ·····		21,39
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		224,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		224,19
Custo Direto Total (B+E)		438,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		438,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040235 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040235Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	12,6	1	5,10	0,00	13,12	-	165,312
							Subtotal:		202.80

						•	abtotui.	u	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,7056	1	61,67	0,00	61,67	-	43,514
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,40005	1	81,96	0,00	81,96	-	32,788
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,40005	1	81,96	0,00	81,96	-	32,788
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	367,5	1	0,32	0,00	0,32	-	117,600
							Subtotal:		226,69

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,7497	1	28,53	13,48	28,53	-	21,389

Subtotal: 21,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	202,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		226,69
Equipamentos (C) ·····		21,39
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		224,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		224,19
Custo Direto Total (B+E)		450,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		450,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040237 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040237Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	12,6	1	5,10	0,00	13,12	-	165,312
							Subtotal:		202,80

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,6594	1	61,67	0,00	61,67	-	40,665
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,4011	1	81,96	0,00	81,96	-	32,874
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,4011	1	81,96	0,00	81,96	-	32,874
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	418,95	1	0,32	0,00	0,32	-	134,064
						S	Subtotal:		240,48

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,7497	1	28,53	13,48	28,53	-	21,389

Subtotal: 21,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	202,80
Materiais (B) ·····		240,48
Equipamentos (C) ·····		21,39
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		224,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		224,19
Custo Direto Total (B+E)		464,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		464,67



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040238 - Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, Unidade: m2

montagem, escoramento e desfôrma)

Código Base: 040238 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,3 1 5,86 0,00 15,08 19,604

Fonte: LABOR

CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1,3 1 6,94 0,00 17,85 23,205

Subtotal: 42,81

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	or Ac.	Subtotal
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,43	1	20,22	0,00	20,22	-	8,695
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,1	1	11,85	0,00	11,85	-	1,185
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,15	1	8,68	0,00	8,68	-	1,302
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	-	8,048
							Subtotal:		19,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		19,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		42,81
Custo Direto Total (B+E)		62,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040239 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRAUnidade: m3

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Base: LABORCódigo Base: 040239Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 SERVENTE (LABOR) Н 010146 6 5,10 0,00 78,720 1 13,12

Subtotal: 114,42

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCONCRETO USINADO FCK 20 MPA (LABOR)M30205141,051283,250,00283,25-297,413

Subtotal: 297,41

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	114,42
Materiais (B) ·····		297,41
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		114,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		114,42
Custo Direto Total (B+E)		411,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		411,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040240 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRAUnidade: m3

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Base: LABOR Código Base: 040240 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 SERVENTE (LABOR) Н 010146 6 5,10 0,00 78,720 1 13,12

Subtotal: 114,42

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCONCRETO USINADO FCK 25 MPA (LABOR)M30205671,051297,250,00297,25-312,113

Subtotal: 312,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	114,42
Materiais (B) ·····		312,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		114,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		114,42
Custo Direto Total (B+E)		426,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		426,53



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040243 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040243Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 1,206 AJUDANTE (LABOR) 0,08 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,08 1 6,94 0,00 17,85 1,428

Subtotal: 2,63

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,1	1	3,92	0,00	3,92	-	4,312
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,02	1	9,63	0,00	9,63	-	0,193
						s	Subtotal:		4,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,63
Materiais (B) ·····		4,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,63
Custo Direto Total (B+E)		7,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040245 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")Unidade: kgBase:LABORCódigo Base:040245Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,508 AJUDANTE (LABOR) 0,1 1 Н 010121 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785 ARMADOR (LABOR)

Subtotal: 3,29

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ACO CA-50 DE 20.0MM (LABOR) KG 021521 1,1 1 3,61 0,00 3,61 3,971 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,03 1 9,63 0,00 9,63 0,289

Subtotal: 4,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		4,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,29
Custo Direto Total (B+E)		7,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,55

5,01

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040246 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040246Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,056 AJUDANTE (LABOR) 0,07 1 Н 010121 0,07 1 6,94 0,00 17,85 1,250 ARMADOR (LABOR)

Subtotal: 2,31

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) KG 021532 1,1 1 4,38 0,00 4,38 4,818 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 9,63 0,00 9,63 0,193

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,31
Materiais (B) ·····		5,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2,31
Custo Direto Total (B+E)		7,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040249 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, Unidade: m2

escoramento e desforma)

Base: LABORCódigo Base: 040249Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,05	1	5,86	0,00	15,08	-	15,834
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,05	1	6,94	0,00	17,85	-	18,743

Subtotal: 34,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1	1	8,68	0,00	8,68	-	0,868
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,1	1	5,26	0,00	5,26	-	5,786
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	5	1	8,37	0,00	8,37	-	41,850
						s	Subtotal:		48,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	34,58
Materiais (B) ·····		48,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		34,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		34,58
Custo Direto Total (B+E)		83,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		83,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040250 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, Unidade: m2

montagem, escoramento e desforma)

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)

Código Base: 040250 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,2 1 5,86 0,00 15,08 18,096 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,2 6,94 0,00 1 17,85 21,420

Subtotal: 39,52 Coefic. C. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 028008 11.85 4.740 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 0.4 1 11.85 0.00 L 026569 0,00 PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1 1 8.68 8.68 0.868 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0,3 1 5,26 0,00 5,26 1,578

2,5

8,37

0,00

020988

Μ

Subtotal: 28,11

20,925

8,37

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		28,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		67,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		67,63



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040253 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRAUnidade: m3

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Base: LABORCódigo Base: 040253Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 SERVENTE (LABOR) Н 010146 6 5,10 0,00 78,720 1 13,12

Subtotal: 114,42

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCONCRETO USINADO FCK 30 MPA (LABOR)M30204161,051309,250,00309,25-324,713

Subtotal: 324,71

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	114,42
Materiais (B) ·····		324,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		114,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		114,42
Custo Direto Total (B+E)		439,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		439,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040315 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040315Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	5,25	1	6,94	0,00	17,85	-	93,713
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	14,7	1	5,10	0,00	13,12	-	192,864
							Subtotali		206 E0

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,62685	1	61,67	0,00	61,67	-	38,658
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,40635	1	81,96	0,00	81,96	-	33,304
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,42	1	81,96	0,00	81,96	-	34,423
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	457,8	1	0,32	0,00	0,32	-	146,496

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,7497
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 21,389

Subtotal: 21,39

252,88

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	286,58
Materiais (B) ·····		252,88
Equipamentos (C) ·····		21,39
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		307,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		307,97
Custo Direto Total (B+E)		560,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		560,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 040320 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)
 Unidade:
 m3

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 040320
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Dase. LADOR	Coulyo Base: 040320			Fonte: L	ADUR			versau. 1	
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	5,25	1	6,94	0,00	17,85	-	93,713
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	14,7	1	5,10	0,00	13,12	-	192,864
						:	Subtotal:		286,58
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,7392	1	61,67	0,00	61,67	-	45,586
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,4011	1	81,96	0,00	81,96	-	32,874
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,4011	1	81,96	0,00	81,96	-	32,874
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOF	P) KG	020508	321,3	1	0,32	0,00	0,32	-	102,816

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,7497
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 21,389

Subtotal: 21,39

214,15

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	286,58
Materiais (B) ·····		214,15
Equipamentos (C) ·····		21,39
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		307,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		307,97
Custo Direto Total (B+E)		522,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		522,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040322 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040322Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	5,25	1	6,94	0,00	17,85	-	93,713
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	14,7	1	5,10	0,00	13,12	-	192,864
						S	ubtotal:		286,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,7056	1	61,67	0,00	61,67	-	43,514
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,40005	1	81,96	0,00	81,96	-	32,788
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,40005	1	81,96	0,00	81,96	-	32,788
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	367,5	1	0,32	0,00	0,32	-	117,600
							Subtotal:		226 69

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,7497	1	28,53	13,48	28,53	-	21,389

Subtotal: 21,39

TAXA (%)	VALORES
157,27%	286,58
	226,69
	21,39
	1,00
	307,97
	307,97
	534,66
0%	0,00
	534,66
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040324 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040324Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 93,713 PEDREIRO (LABOR) 5,25 1 6,94 0,00 Н 010146 1 5,10 0,00 13,12 192,864 SERVENTE (LABOR) 14.7

286,58 Subtotal: MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,6594 1 61,67 0,00 61,67 40,665 BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,4011 1 81,96 0,00 81,96 32,874 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,4011 1 81,96 0,00 81,96 32,874 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 020508 0,00 KG 418,95 0,32 0,32 134,064 1

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,7497 28,53 13,48 28,53 21,389

Subtotal: 21,39

240,48

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	286,58
Materiais (B) ·····		240,48
Equipamentos (C) ·····		21,39
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		307,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		307,97
Custo Direto Total (B+E)		548,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		548,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040328 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040328Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 1,206 AJUDANTE (LABOR) 0,08 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,08 1 6,94 0,00 17,85 1,428

Subtotal: 2,63

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,1	1	3,92	0,00	3,92	-	4,312
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,02	1	9,63	0,00	9,63	-	0,193
						s	Subtotal:		4,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,63
Materiais (B) ·····		4,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,63
Custo Direto Total (B+E)		7,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040329 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído Unidade: m3

no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

Base: LABOR Código Base: 040329 Fonte: LABOR Versão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 0,27
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 3,542

 Subtotal:

Subtotal: 3,54

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) МЗ 028001 1,05 1 28,75 0,00 28,75 30,188 МЗ 020514 283,25 0,00 283,25 314,408 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA (LABOR) 1.11 1

Subtotal: 344,60

EQUIPAMENTOUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalVIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR)H0801440,1119,5713,4819,57-1,957

Subtotal: 1,96

TAXA (%)	VALORES
157,27%	3,54
	344,60
	1,96
	1,00
	5,50
	5,50
	350,10
0%	0,00
	350,10



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040330 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído Unidade: m3

no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

Código Base: 040330 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (LABOR) 010146 0,27 1 5,10 0,00 13,12 3,542

Subtotal: 3,54

Codigo Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Improd. BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) МЗ 028001 1,05 1 28,75 0,00 28,75 30,188 МЗ 020567 297,25 0,00 297,25 329,948 CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (LABOR) 1.11 1

360,14 Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H 080144 0,1 19,57 13,48 19,57 1,957

> Subtotal: 1,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,54
Materiais (B) ·····		360,14
Equipamentos (C) ·····		1,96
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5,50
Custo Direto Total (B+E)		365,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		365,64
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040331 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído Unidade: m3

no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

Base: LABOR Código Base: 040331 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (LABOR) 010146 0,27 1 5,10 0,00 13,12 3,542 Subtotal: 3,54

Codigo Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Improd. BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) МЗ 028001 1,05 1 28,75 0,00 28,75 30,188 МЗ 020416 309,25 0,00 309,25 343,268 CONCRETO USINADO FCK 30 MPA (LABOR) 1.11 1

Subtotal: 373,46

EQUIPAMENTOUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalVIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H0801440,1119,5713,4819,57-1,957

Subtotal: 1,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,54
Materiais (B) ·····		373,46
Equipamentos (C) ·····		1,96
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,50
Custo Direto Total (B+E)		378,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		378,96
Coord Criminal (Flactado)		0.0,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040332 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040332Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,1 1 5,86 0,00 15,08 1,508 AJUDANTE (LABOR) ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785

Subtotal: 3,29

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 20.0MM (LABOR)	KG	021521	1,1	1	3,61	0,00	3,61	-	3,971
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,03	1	9,63	0,00	9,63	-	0,289
							Subtotal		4 26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		4,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,29
Custo Direto Total (B+E)		7,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040333 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040333Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,07 1 5,86 0,00 15,08 1,056 AJUDANTE (LABOR) ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,07 1 6,94 0,00 17,85 1,250

Subtotal: 2,31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR)	KG	021532	1,1	1	4,38	0,00	4,38	-	4,818
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,02	1	9,63	0,00	9,63	-	0,193
							Subtotal:		5.01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,31
Materiais (B) ·····		5,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,31
Custo Direto Total (B+E)		7,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040337 - Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com Unidade: m2

sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Base: LABOR Código Base: 040337 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,2	1	5,86	0,00	15,08	-	18,096
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,2	1	6,94	0,00	17,85	-	21,420

Subtotal: 39,52

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator A	c. Subtotal
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,26	1	30,85	0,00	30,85	- 8,021
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,1	1	11,85	0,00	11,85	- 1,185
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,040854	1	78,08	0,00	78,08	- 3,190
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,25	1	8,68	0,00	8,68	- 2,170
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	- 8,048
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,17	1	8,37	0,00	8,37	- 9,793

Subtotal: 32,41

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		32,41
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		39,52
Custo Direto Total (B+E)		71,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		71,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040339 - Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com Unidade: m2

sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Base: LABOR Código Base: 040339 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,35	1	5,86	0,00	15,08	-	20,358
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,35	1	6,94	0,00	17,85	-	24,098

Subtotal: 44,46

MATERIAL	Unia.	Coalgo	Coenc.	C. Prou.	Pr. Prou.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fat	.or Ac.	Subtotai	
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,43	1	20,22	0,00	20,22	-	8,695	
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,1	1	11,85	0,00	11,85	-	1,185	
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,0619	1	78,08	0,00	78,08	-	4,833	
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,25	1	8,68	0,00	8,68	-	2,170	
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	-	8,048	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,6	1	8,37	0,00	8,37	-	13,392	
						S	Subtotal:		38,32	

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	44,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		44,46
Custo Direto Total (B+E)		82,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040405 - Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezesUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:040405Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 5,86 0,00 15,08 20,358 1,35 1 0,00 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,35 1 6,94 17,85 24,098

Subtotal: 44.46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,26	1	30,85	0,00	30,85	-	8,021
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,2	1	4,94	0,00	4,94	-	5,928
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,25	1	8,68	0,00	8,68	-	2,170
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	-	8,048
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,17	1	8,37	0,00	8,37	-	9,793

Subtotal: 33,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	44,46
Materiais (B) ·····		33,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		44,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		44,46
Custo Direto Total (B+E)		78,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040601 - Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2Unidade: m2Base:LABORCódigo Base:040601Fonte:LABORVersão:3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,35	1	6,94	0,00	17,85	-	6,248
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,7	1	5,10	0,00	13,12	-	9,184

						:	Subtotal:		15,43
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR)	KG	021516	0,3	1	3,92	0,00	3,92	-	1,176
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0174	1	61,67	0,00	61,67	-	1,073
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0074	1	81,96	0,00	81,96	-	0,607
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0172	1	81,96	0,00	81,96	-	1,410
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	9,53	1	0,32	0,00	0,32	-	3,050
LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H=8CM - SOBRECARGA 200KG/M2 PARA FORRO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO (<i>LABOR</i>)	M2	022001	1	1	24,83	0,00	24,83	-	24,830
PONTALETE DE MADEÍRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,06	1	4,94	0,00	4,94	-	5,236
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM <i>(LABOR)</i>	M	020985	0,67	1	5,26	0,00	5,26	-	3,524
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,177	1	29,69	0,00	29,69	-	5,255

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,02
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,571

Subtotal: 0,57

46,42

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	15,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		46,42
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,57
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,00
Custo Direto Total (B+E)		62,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040602 - Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 040602 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,37 1 6,94 0,00 17,85

6,605 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,74 1 5,10 0,00 13,12 9,709 16,31 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR)	KG	021516	0,3	1	3,92	0,00	3,92	-	1,176
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0299	1	61,67	0,00	61,67	-	1,844
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0126	1	81,96	0,00	81,96	-	1,033
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0295	1	81,96	0,00	81,96	-	2,418
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	16,33	1	0,32	0,00	0,32	-	5,226
LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO (<i>LABOR</i>)	M2	022002	1	1	25,83	0,00	25,83	-	25,830
PONTALETE DE MADEÍRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,13	1	4,94	0,00	4,94	-	5,582
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,67	1	5,26	0,00	5,26	-	3,524
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,189	1	29,69	0,00	29,69	-	5,611
						S	ubtotal:		52,50

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,0343 1 28,53 13,48 28,53 0,979 Subtotal: 0,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,31
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		52,50
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,98
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		17,29
Custo Direto Total (B+E)		69,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		69,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040705 - Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique Unidade: m

elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 040705 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,15	1	5,86	0,00	15,08	-	2,262
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678

Subtotal: 4,94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FILETE EM ISOPOR 2X1CM (LABOR)	М	028270	1,05	1	0,14	0,00	0,14	-	0,147
SIKAFLEX 1A (LABOR)	ML	024038	207	1	0,24	0,00	0,24	-	49,680
						S	ubtotal:		49,83

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		49,83
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,94
Custo Direto Total (B+E)		54,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040801 - Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificaçãoUnidade: m3Base:LABORCódigo Base:040801Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 50,4 6,94 0,00 17,85 899,640 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 100,8 1 5,10 0,00 13,12 1.322,496

Subtotal: 2.222,14

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2.222,14
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2.222,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2.222,14
Custo Direto Total (B+E)		2.222,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.222,14

111.11

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040802 - Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm)Unidade: m2Base:LABORCódigo Base:040802Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,52	1	6,94	0,00	17,85	-	44,982
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	5,04	1	5,10	0,00	13,12	-	66,125

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	111,11
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		111,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		111,11
Custo Direto Total (B+E)		111,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		111,11



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040803 - Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfícieUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:040803Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 MAO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coeffic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 5
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 65,600

Subtotal: 65,60

157,27%	65,60
	0,00
	0,00
	1,00
	65,60
	65,60
	65,60
0%	0,00
	65,60
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040806 - Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, Unidade: m2

materiais indesejáveis e corrosão

Base: LABOR Código Base: 040806 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (LABOR) 010146 1,5 1 5,10 0,00 13,12 19,680 Subtotal: 19,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,68
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,68
Custo Direto Total (B+E)		19,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040807 - Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 040807 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 6,94 0,00 17,85 7,140 PEDREIRO (LABOR) 0,4 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,08 1 5,10 0,00 13,12 1,050

> 8,19 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO) KG 024042 1,9 25,25 0,00 25,25 47,975

(LABOR)

47,98 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,19
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,19
Custo Direto Total (B+E)		56,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 040808 - Retirada de ferragem corroída
 Unidade: kg

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 040808
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,12 1 5,86 0,00 15,08 1,810 0,00 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,12 1 6,94 17,85 2,142

Subtotal: 3,95

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,95
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		3,95
Custo Direto Total (B+E)		3,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3,95

Subtotal:

199,82



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040809 - Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)Unidade: m2Base:LABORCódigo Base:040809Fonte:LABORVersão:3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,35	1	5,86	0,00	15,08	-	20,358
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,35	1	6,94	0,00	17,85	-	24,098
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	3,68	1	5,10	0,00	13,12	-	48,282
							Subtotal:		97,20

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT KG 020584 105 1 1,49 0,00 1,49 156,450 (LABOR) CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,43 1 20,22 0,00 20,22 8,695 028008 0,00 1 0.1 1 11.85 11.85 1.185 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 2 1 4,94 0,00 4,94 9,880 (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,25 1 8,68 0,00 8,68 2,170 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 1,53 1 5,26 0,00 5,26 8,048 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 020988 0,00 М 1.6 1 8.37 8.37 13.392

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	97,20
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		199,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		97,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		97,20
Custo Direto Total (B+E)		297,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		297,02
'	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040810 - Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalenteUnidade: m3Base:LABORCódigo Base:040810Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA	l limited	Cadina	Coofie	C Dred	Dr. Dred	Du Juanuari	Du Huit	Fatar Aa	Cubtotal
MAU DE OBRA	Unid.	Codigo	Coeffic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	21,6	1	5,86	0,00	15,08	-	325,728
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	21,6	1	6,94	0,00	17,85	-	385,560
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	5	1	6,94	0,00	17,85	-	89,250
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	73,625	1	5,10	0,00	13,12	-	965,960
							Subtotal:		1.766,50

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT (LABOR)	KG	020584	2.100	1	1,49	0,00	1,49	-	3.129,000
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	6,88	1	20,22	0,00	20,22	-	139,114
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,6	1	11,85	0,00	11,85	-	18,960
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	32	1	4,94	0,00	4,94	-	158,080
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	4	1	8,68	0,00	8,68	-	34,720
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	24,48	1	5,26	0,00	5,26	-	128,765
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	25,6	1	8,37	0,00	8,37	-	214,272

Subtotal: 3.822,91

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1.766,50
Materiais (B) ·····		3.822,91
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1.766,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		1.766,50
Custo Direto Total (B+E)		5.589,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.589,41
		0.000,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040813 - Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalenteUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:040813Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495 PEDREIRO (LABOR) 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,278 1 5,10 0,00 13,12 3,647

Subtotal: 16,14

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal SIKA TOP 107 (LABOR) KG 024020 5 7,59 0,00 7,59 37,950

Subtotal: 37,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,14
Materiais (B) ·····		37,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,14
Custo Direto Total (B+E)		54,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040816 - Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadasUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:040816Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDPEIRO (1/48OP)

H 010139 0.4 1 6.94 0.00 17.85 - 7.140

010139 6,94 0,00 17,85 7,140 PEDREIRO (LABOR) 0,4 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,08 1 5,10 0,00 13,12 1,050

Subtotal: 8,19

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal OXIPRIMER DA TEXSA OU EQUIVALENTE (LABOR) KG 024145 0,225 14,21 0,00 14,21 3,197

Subtotal: 3,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,19
Materiais (B) ·····		3,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,19
Custo Direto Total (B+E)		11,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040817 - Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout Unidade: m3

ou produto equivalente, exclusive forma

Base: LABOR Código Base: 040817

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 5 1 6,94 0,00 17,85 89,250 SERVENTE (LABOR) Н 010146 14 5,10 0,00 183,680 13,12

Subtotal: 272,93

Fonte: LABOR

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT KG 020584 1.500 2.235.000 1.49 0.00 1.49 1 (LABOR) PEDRISCO (LABOR) М3 020522 0.45 1 103.95 0.00 103.95 46,778

Subtotal: 2.281,78

Versão: 1

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,714 1 28,53 13,48 28,53 20,370

Subtotal: 20,37

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	272,93
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.281,78
Equipamentos (C) ·····		20,37
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		293,30
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		293,30
Custo Direto Total (B+E)		2.575,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.575,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040818 - Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mmUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:040818Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 6,94 0,00 17,85 5,355 PEDREIRO (LABOR) 0,3 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,33 1 5,10 0,00 13,12 4,330

Subtotal: 9,68

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARGAMASSA TIXOTROPICA SIKA MONOTOP 622 BR KG 020746 10,5 1 3,93 0,00 3,93 41,265 (LABOR)

Subtotal: 41,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,68
Materiais (B) ·····		41,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,69
Custo Direto Total (B+E)		50,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040901 - Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de Unidade: m

tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.70m e H=1.00m

Base: LABOR Código Base: 040901 Fonte: LABOR

Código Base: 040901 Versão: 3 Base: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 3,367 1 5,86 0,00 15,08 50,774 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 3,367 1 6,94 0,00 60,101 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.77 1 6.94 0,00 17.85 13,745 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 6,6325 1 5,10 0,00 13,12 87,018

Subtotal: 211,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,239547	1	61,67	0,00	61,67	-	14,773
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,101255	1	81,96	0,00	81,96	-	8,299
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,236775	1	81,96	0,00	81,96	-	19,406
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	130,977	1	0,32	0,00	0,32	-	41,913
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,036	1	11,85	0,00	11,85	-	12,277
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	M2	024029	0,36	1	5,85	0,00	5,85	-	2,106
PEDRA DE MAO (RACHAO) <i>(LABOR)</i>	М3	020521	0,297	1	76,59	0,00	76,59	-	22,747
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,3885	1	8,68	0,00	8,68	-	3,372
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,295	1	5,26	0,00	5,26	-	6,812
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	2,59	1	8,37	0,00	8,37	-	21,678
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO (LABOR)	М	062419	1,65	1	26,40	0,00	26,40	-	43,560
						S	ubtotal:		196,94

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,27489
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 7,843

Subtotal:

7,84

TAXA (%)	VALORES
157,27%	211,64
	196,94
	7,84
	1,00
	219,48
	219,48
	416,42
0%	0,00
	416,42



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040902 - Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de Unidade: m

tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.90m e H=1,50m Base: LABOR Código Base: 040902 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 5,278 1 5,86 0,00 15,08 79,592 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 5,278 1 6,94 0,00 94,212 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1.372 1 6.94 0,00 17.85 24.490 SERVENTE (LABOR) 010146 11,543 Н 1 5,10 0,00 13,12 151,444

Subtotal: 349,74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,426829	1	61,67	0,00	61,67	-	26,323
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,180418	1	81,96	0,00	81,96	-	14,787
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,42189	1	81,96	0,00	81,96	-	34,578
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	233,3772	1	0,32	0,00	0,32	-	74,681
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,624	1	11,85	0,00	11,85	-	19,244
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	M2	024029	0,485	1	5,85	0,00	5,85	-	2,837
PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR)	М3	020521	0,5292	1	76,59	0,00	76,59	-	40,531
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,609	1	8,68	0,00	8,68	-	5,286
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	2,03	1	5,26	0,00	5,26	-	10,678
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	4,06	1	8,37	0,00	8,37	-	33,982
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO $(LABOR)$	М	062419	1,98	1	26,40	0,00	26,40	-	52,272
						S	ubtotal:		315,20

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,489804
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 13,974

Subtotal: 13,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	349,74
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		315,20
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,97
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		363,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		363,71
Custo Direto Total (B+E)		678,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		678,91



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040903 - Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de Unidade: m

tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.05m e H=2.00m

Base: LABOR

Código Base: 040903

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 7,449 1 5,86 0,00 15,08 112,331 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 7,449 1 6,94 0,00 132,965 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 2.03 1 6.94 0,00 17.85 36.236 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 16,933 1 5,10 0,00 13,12 222,161

Subtotal: 503,69

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (<i>LABOR</i>)	М3	020503	0,631533	1	61,67	0,00	61,67	-	38,947
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,266945	1	81,96	0,00	81,96	-	21,879
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,624225	1	81,96	0,00	81,96	-	51,161
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	345,303	1	0,32	0,00	0,32	-	110,497
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	2,292	1	11,85	0,00	11,85	-	27,160
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	M2	024029	0,53	1	5,85	0,00	5,85	-	3,101
PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR)	М3	020521	0,783	1	76,59	0,00	76,59	-	59,970
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,8595	1	8,68	0,00	8,68	-	7,460
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	2,885	1	5,26	0,00	5,26	-	15,175
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	5,73	1	8,37	0,00	8,37	-	47,960
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO (LABOR)	М	062419	2,42	1	26,40	0,00	26,40	-	63,888
						s	ubtotal:		447,20

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,72471
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 20,676

Subtotal: 20,68

TLEGOMO!		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	503,69
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		447,20
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,68
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		524,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		524,37
Custo Direto Total (B+E)		971,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		971,57



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040904 - Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de Unidade: m

tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções típicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.23 é H=2.50m

Base: LABOR

Código Base: 040904

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 9,321 1 5,86 0,00 15,08 140,561 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 166,380 9,321 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 2.856 1 6.94 0,00 17.85 50.980 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 23,604 1 5,10 0,00 13,12 309,684

Subtotal: 667,60

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (<i>LABOR</i>)	М3	020503	0,888502	1	61,67	0,00	61,67	-	54,794
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,375564	1	81,96	0,00	81,96	-	30,781
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,87822	1	81,96	0,00	81,96	-	71,979
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	485,8056	1	0,32	0,00	0,32	-	155,458
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	2,868	1	11,85	0,00	11,85	-	33,986
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	M2	024029	0,68	1	5,85	0,00	5,85	-	3,978
PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR)	М3	020521	1,1016	1	76,59	0,00	76,59	-	84,372
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	1,0755	1	8,68	0,00	8,68	-	9,335
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	3,585	1	5,26	0,00	5,26	-	18,857
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	7,17	1	8,37	0,00	8,37	-	60,013
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO ($LABOR$)	М	062419	2,64	1	26,40	0,00	26,40	-	69,696
						S	ubtotal:		593,25

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 1,019592
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 29,089

Subtotal: 29,09

TAXA (%)	VALORES
157,27%	667,60
	593,25
	29,09
	1,00
	696,70
	696,70
	1.289,95
0%	0,00
	1.289,95
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050112 - Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura

Unidade: m2

das juntas 15 mm

Base: LABORCódigo Base: 050112Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,25	1	6,94	0,00	17,85	-	40,163
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,294	1	5,10	0,00	13,12	-	16,977

Subtotal: 57,14

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0086	1	61,67	0,00	61,67	-	0,530
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,4449	1	0,32	0,00	0,32	-	1,102
COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 10 X 40 X 40CM - 9 FUROS (LABOR)	9 UN	023015	5,81	1	8,97	0,00	8,97	-	52,116
						- 5	Subtotal:		53,75

57,14 53,75		DISCRIMINAÇÃO
53,75	157,27%	Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Materiais (B) ·····
0,00		Equipamentos (C) ·····
1,00		Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
57,14		Custo Horário Total (A+C) ·····
57,14		Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·
110,89		Custo Direto Total (B+E)
0,00	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
110,89		CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	0%	Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E Custo Direto Total (B+E) Bonificação e Despesas Indiretas - BDI



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050115 - Alvenaria em bloco de pedra argamassada com cimento e areia no traço 1:3Unidade: m3Base: LABORCódigo Base: 050115Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 6 6,94 0,00 17,85 107,100 1 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 1 5,10 13,12 118,080

Subtotal: 225,18

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,3648	1	61,67	0,00	61,67	-	22,497
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	109,5	1	0,32	0,00	0,32	-	35,040
PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR)	M3	020521	1,1	1	76,59	0,00	76,59	-	84,249
						s	ubtotal:		141.79

TAXA (%)	VALORES
157,27%	225,18
	141,79
	0,00
	1,00
	225,18
	225,18
	366,97
0%	0,00
	366,97



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050122 - Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no Unidade: m2

traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm

Base: LABORCódigo Base: 050122Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,12	1	5,10	0,00	13,12	-	14,694

Subtotal: 32,54

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,01416	1	61,67	0,00	61,67	-	0,873
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,04	1	0,32	0,00	0,32	-	0,653
COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 20 X 20 X 10 CM - 4 FUROS ($\it LABOR$)	UN	023010	25	1	3,20	0,00	3,20	-	80,000
							Subtotal:		81,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,54
Materiais (B) ·····		81,94
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		32,54
Custo Direto Total (B+E)		114,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		114,48

81,60

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050202 - Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem

Unidade: m2

simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel

Base: LABOR Código Base: 050202 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal DIVISORIA ESP.35MM MIOLO COLMEIA MOD M2 023501 1 1 81,60 0,00 81,60 81,600

PAINEL (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		81,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		81,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		81,60
CUSTO UNITARIO (Adotado)		81,60

326,50

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:050203 - Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura internaUnidade: undBase:LABORCódigo Base:050203Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PORTA P/ DIVISORIA 80X210 CM, INC DOBR/FECH
 UN
 023503
 1
 1
 326,50
 0,00
 326,50
 326,500

INTERN (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	326,50
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	326,50
0%	0,00
	326,50
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050205 - Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza Unidade: m2 Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 050205 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,4	1	6,94	0,00	17,85	-	42,840
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	4,8	1	5,10	0,00	13,12	-	62,976

							Subtotal:		105,82
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,004	1	61,67	0,00	61,67	-	0,247
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,7	1	3,25	0,00	3,25	-	2,275
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,6	1	0,32	0,00	0,32	-	0,512
GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS	M2	023522	1	1	277,25	0,00	277,25	-	277,250

DOIS LADOS (LABOR)

Subtotal: 280,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	105,82
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		280,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		105,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		105,82
Custo Direto Total (B+E)		386,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		386,10



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:050206 - Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromadoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:050206Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal 010139 17,85 PEDREIRO (LABOR) 0,945 1 6,94 0,00 16,868 010146 0,945 5,10 0,00 13,12 12,398 SERVENTE (LABOR) Н 1

Subtotal: 29,27

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CANTONEIRA FERRO CROMADO, PEQ. P/DIVISÓRIA UN 026668 1,2 1 34,76 0,00 34,76 41,712 GRANITO OU MARMORE ESP 3CM (LABOR) 023522 277,250 GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS M2 1 1 277.25 0,00 277.25 DOIS LADOS (LABOR) PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS UN 026669 2,32 1 5,05 0,00 5,05 11,716 CABEÇAS P/ DIVISÓRIA (LABOR)

Subtotal: 330,68

TAXA (%)	VALORES
157,27%	29,27
	330,68
	0,00
	1,00
	29,27
	29,27
	359,95
0%	0,00
	359,95
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050208 - Assentamento de divisória de mármore ou granito com 3 cm de espessura, empregando argamassa de cimento e areia no Unidade: m2

traço 1:3, exclusive fornecimento da divisória

Base: LABORCódigo Base: 050208Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,4	1	6,94	0,00	17,85	-	42,840
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	4,8	1	5,10	0,00	13,12	-	62,976

Subtotal: 105,82

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,004	1	61,67	0,00	61,67	-	0,247
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,7	1	3,25	0,00	3,25	-	2,275
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,6	1	0,32	0,00	0,32	-	0,512
							Subtotal:		3,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	105,82
Materiais (B) ·····		3,03
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		105,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		105,82
Custo Direto Total (B+E)		108,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,85

Unidade: m

0,787

2.99



Base: LABOR

SERVENTE (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050301 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Versão: 2 Código Base: 050301 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 AJUDANTE (LABOR) 0,0615 1 0,00 15,08 0,927 010121 0,024 6,94 0,00 17,85 0,428 ARMADOR (LABOR) Н 1 Н 010111 0,0375 6.94 0.00 17.85 0,669 CARPINTEIRO (LABOR) 1 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,01 1 6,94 0,00 17,85 0,179

Fonte: LABOR

5,10

0,00

13,12

Subtotal:

0,06

010146

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,3	1	3,92	0,00	3,92	-	1,176
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,006	1	9,63	0,00	9,63	-	0,058
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0031	1	61,67	0,00	61,67	-	0,191
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,0013	1	81,96	0,00	81,96	-	0,107
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,0036	1	81,96	0,00	81,96	-	0,295
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,701	1	0,32	0,00	0,32	-	0,544
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	0,003	1	4,94	0,00	4,94	-	0,015
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,01	1	8,68	0,00	8,68	-	0,087
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,025	1	29,69	0,00	29,69	-	0,742
						S	Subtotal:		3,22

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 080125 0,0036 28.53 13,48 28,53 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 1 0,103

Subtotal: 0,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,99
Materiais (B) ·····		3,22
Equipamentos (C) ·····		0,10
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,09
Custo Direto Total (B+E)		6,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,31

Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Item: 050303 - Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 050303 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal 010101 0,94 1 5.86 0,00 15,08 010121 0,07 6,94 0,00 17,85 Н 1

AJUDANTE (LABOR) 14,175 1,250 ARMADOR (LABOR) 010111 Н 0.87 6.94 0.00 17.85 15.530 CARPINTEIRO (LABOR) 1 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,03 1 6,94 0,00 17,85 0,536 SERVENTE (LABOR) 010146 0,18 5,10 0.00 13,12 2,362 Subtotal: 33.85

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,9 1 3,92 0,00 3,92 3,528 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0094 1 61,67 0,00 61,67 0,580 BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,0039 1 81,96 0,00 81,96 0,320 BRITA 2 (LABOR) 020518 0,00 М3 0.0092 1 81.96 81.96 0.754 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) 021032 M2 0,23 1 20,22 0,00 20,22 4,651 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 4,91 1 0,32 0,00 0,32 1,571 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 1 1 4,94 0,00 4,94 4,940 (LABOR) 026569 0,00 KG 0,07 1 8,68 8,68 0,608 PREGO 18X27 (LABOR) 020988 0.00 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 0.24 1 8.37 8.37 2.009 М Subtotal: 18.96

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,0107 28,53 13,48 28,53 0,305 Subtotal: 0,30

157,27%	
,	33,85
	18,96
	0,31
	1,00
	34,16
	34,16
	53,12
0%	0,00
	53,12
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050501 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento Unidade: m2

e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

Base: LABOR Código Base: 050501 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fate	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,874	1	6,94	0,00	17,85	-	15,601
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,601	1	5,10	0,00	13,12	-	21,005

Subtotal: 36,61

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MATERIAL	Unia.	Coalgo	Coeffic.	C. Prou.	Pr. Prou.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fai	.or Ac.	Subtotai
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,051587	1	61,67	0,00	61,67	-	3,181
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL ($LABOR$)	UN	022507	12,5	1	2,34	0,00	2,34	-	29,250
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,016306	1	81,96	0,00	81,96	-	1,336
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,03813	1	81,96	0,00	81,96	-	3,125
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	24,9979	1	0,32	0,00	0,32	-	7,999
							uhtotal:		44.00

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,044268
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,263

Subtotal: 1,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,61
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,89
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,26
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		37,87
Custo Direto Total (B+E)		82,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,76



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 050502

Item: 050502 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e Unidade: m2

areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,9928 1 6,94 0,00 17,85

Fonte: LABOR

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,9928 1 6,94 0,00 17,85 - 17,721

SERVENTE (LABOR) H 010146 3,4068 1 5,10 0,00 13,12 - 44,697

Subtotal: 62,42

Codigo MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 020503 0.2363 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 61.67 0.00 61.67 14.573 1 022508 0,00 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL UN 12.5 1 3.27 3.27 40,875 (LABOR) BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,025353 1 81,96 0,00 81,96 2,078 МЗ 020518 0,059286 81,96 0,00 81,96 4,859 BRITA 2 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,00 27,430 85,72028 0,32 0,32

Subtotal: 89,82

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,06883 1 28.53 13,48 28,53 1,964

Subtotal: 1,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	62,42
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		89,82
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,96
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		64,38
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		64,38
Custo Direto Total (B+E)		154,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		154,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050503 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de Unidade: m2

cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

Base: LABOR Código Base: 050503 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,763	1	6,94	0,00	17,85	-	13,620
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,148	1	5,10	0,00	13,12	-	15,062

Subtotal: 28,68

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,028111	1	61,67	0,00	61,67	-	1,734
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL (LABOR)	UN	022548	12,5	1	1,79	0,00	1,79	-	22,375
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,008285	1	81,96	0,00	81,96	-	0,679
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,019373	1	81,96	0,00	81,96	-	1,588
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	13,2713	1	0,32	0,00	0,32	-	4,247
							uhtotalı		20.62

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,022491
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,642

Subtotal: 0,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	28,68
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30,62
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,64
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,32
Custo Direto Total (B+E)		59,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		59,94



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050601 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal Unidade: m2

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm LABOR **Código Base**: 050601 **Fonte**: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,66 1 6,94 0,00 17,85 11,781 SERVENTE (LABOR) 010146 0,73 1 5,10 0,00 13,12 9,578

Subtotal: 21,36

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,00826	1	61,67	0,00	61,67	-	0,509
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	13,13	1	1,69	0,00	1,69	-	22,190
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,32	0,00	0,32	-	0,381
							Subtotal:		23.32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,36
Materiais (B) ·····		23,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		21,36
Custo Direto Total (B+E)		44,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050602 - Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal Unidade: m2

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

Base: LABORCódigo Base: 050602Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,7	1	6,94	0,00	17,85	-	12,495
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,81	1	5,10	0,00	13,12	-	10,627

Subtotal: 23,12

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,01298	1	61,67	0,00	61,67	-	0,800
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022504	13,13	1	2,21	0,00	2,21	-	29,017
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,484	1	0,78	0,00	0,78	-	0,378
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,87	1	0,32	0,00	0,32	-	0,598
							Subtotal:		30.79

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,12
Materiais (B) ·····		30,79
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		23,12
Custo Direto Total (B+E)		53,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		53,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050603 - Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal Unidade: m2

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm

Base: LABORCódigo Base: 050603Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,74	1	6,94	0,00	17,85	-	13,209
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,89	1	5,10	0,00	13,12	-	11,677

Subtotal: 24,89

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0177	1	61,67	0,00	61,67	-	1,092
BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022505	13,13	1	3,05	0,00	3,05	-	40,047
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,66	1	0,78	0,00	0,78	-	0,515
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,55	1	0,32	0,00	0,32	-	0,816

Subtotal: 42,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,89
Materiais (B) ·····		42,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,89
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		24,89
Custo Direto Total (B+E)		67,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		67,36



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 050605

Item: 050605 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2

traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850

Fonte: LABOR

PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 6,94 0,00 17,85 - 17,850 SERVENTE (LABOR) H 010146 1,12 1 5,10 0,00 13,12 - 14,694 Subtotal: 32,54

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 020503 0.01416 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 61.67 0.00 61.67 0.873 1 022585 25 0,00 BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA UN 1 0,60 0.60 15,000 VITÓRIA (LABOR) CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,528 1 0,78 0,00 0,78 0,412 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,04 0,32 0,00 0,32 0,653

Subtotal: 16,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,54
Materiais (B) ·····		16,94
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		32,54
Custo Direto Total (B+E)		49,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050606 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2

traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)

Base: LABORCódigo Base: 050606Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,12	1	5,10	0,00	13,12	-	14,694
							Subtotal:		32.54

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 0.01416 61.67 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 1 61.67 0.00 0.873 022586 25 0,00 BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA UN 1 0,45 0.45 11,250 FABRICA (LABOR) CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,528 1 0,78 0,00 0,78 0,412 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,04 0,32 0,00 0,32 0,653

Subtotal: 13,19

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,54
Materiais (B) ·····		13,19
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,54
Custo Direto Total (B+E)		45,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050607 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2

traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra)

Base: LABORCódigo Base: 050607Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,84 5,10 0,00 1 13,12 24,141

Subtotal: 50,92

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 020503 0.04012 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 61.67 0.00 61.67 2.474 1 022585 0,00 BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA UN 47 1 0,60 0.60 28,200 VITÓRIA (LABOR) CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,496 1 0,78 0,00 0,78 1,167 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5,78 0,32 0,00 0,32 1,850

Subtotal: 33,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	50,92
Materiais (B) ·····		33,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		50,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		50,92
Custo Direto Total (B+E)		84,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		84,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050608 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2

traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra)

Base: LABOR Código Base: 050608 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,84	1	5,10	0,00	13,12	-	24,141

Subtotal: 50.92

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,04012	1	61,67	0,00	61,67	-	2,474
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	47	1	0,45	0,00	0,45	-	21,150
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,496	1	0,78	0,00	0,78	-	1,167
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,78	1	0,32	0,00	0,32	-	1,850
						5	ubtotal:		26,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	50,92
Materiais (B) ·····		26,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		50,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		50,92
Custo Direto Total (B+E)		77,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		77,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 060101

Item: 060101 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de Unidade: und

0.60 x 2.10 m **Base:** LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990 SERVENTE (LABOR) 010146 1,4 1 5,10 0,00 13,12 18,368

Fonte: LABOR

Subtotal: 43,36

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0106	1	61,67	0,00	61,67	-	0,654
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,72	1	0,78	0,00	0,78	-	1,342
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,72	1	0,32	0,00	0,32	-	0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.60X2.10M ANGELIM PEDRA (<i>LABOR</i>)	UN	030173	1	1	150,00	0,00	150,00	-	150,000
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR)	UN	026512	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR)	I UN	021023	6	1	5,00	0,00	5,00	-	30,000
							Subtotal:		186.63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	43,36
Materiais (B) ·····		186,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		43,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		43,36
Custo Direto Total (B+E)		229,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		229,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 060102 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de Unidade: und

0.70 x 2.10 m Base: LABOR

Código Base: 060102 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990 SERVENTE (LABOR) 010146 1,4 1 5,10 0,00 13,12 18,368

Fonte: LABOR

Subtotal: 43,36

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0106	1	61,67	0,00	61,67	-	0,654
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,72	1	0,78	0,00	0,78	-	1,342
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,72	1	0,32	0,00	0,32	-	0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.70X2.10M ANGELIM PEDRA (<i>LABOR</i>)	UN	030174	1	1	150,00	0,00	150,00	-	150,000
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR)	UN	026512	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR)	UN	021023	6	1	5,00	0,00	5,00	-	30,000
						5	Subtotal:		186,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	43,36
Materiais (B) ·····		186,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		43,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		43,36
Custo Direto Total (B+E)		229,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		229,99

Versão: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 060103 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de Unidade: und

0.80 x 2.10 m Base: LABOR

Código Base: 060103 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990 SERVENTE (LABOR) 010146 1,4 1 5,10 0,00 13,12

18,368 Subtotal: 43,36

Fonte: LABOR

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0106	1	61,67	0,00	61,67	-	0,654
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,72	1	0,78	0,00	0,78	-	1,342
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,72	1	0,32	0,00	0,32	-	0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA (<i>LABOR</i>)	UN	030175	1	1	150,00	0,00	150,00	-	150,000
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR)	UN	026512	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR)	I UN	021023	6	1	5,00	0,00	5,00	-	30,000
							Subtotal:		186,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	43,36
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		186,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		43,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		43,36
Custo Direto Total (B+E)		229,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		229,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:060107 - Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cmUnidade: mBase:LABORCódigo Base:060107Fonte:LABORVersão:2

Dase. LADOR Coulgo base. 000107 Foliae. LADOR Velsau. 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 6,94 0,00 17,85 1,339 0,075 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,075 1 5,10 0,00 13,12 0,984

Subtotal: 2,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C.	Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM (LABOR)	М	030106	1,1	1	8,94	0,00	8,94	-	9,834
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,005	1	9,18	0,00	9,18	-	0,046
							11.1.1		0.00

Subtotal: 9,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,32
Materiais (B) ·····		9,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,32
Custo Direto Total (B+E)		12,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 060108 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de Unidade: und

0.90 x 2.10 m

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 060108 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990 SERVENTE (LABOR) 010146 1,4 1 5,10 0,00 13,12 18,368

Subtotal: 43,36

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0106	1	61,67	0,00	61,67	-	0,654
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,72	1	0,78	0,00	0,78	-	1,342
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,72	1	0,32	0,00	0,32	-	0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA (<i>LABOR</i>)	UN	030172	1	1	163,50	0,00	163,50	-	163,500
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR)	UN	026512	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE $10X10X2,5$ CM (LABOR)	UN	021023	6	1	5,00	0,00	5,00	-	30,000
						S	iubtotal:		200,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	43,36
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		200,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		43,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		43,36
Custo Direto Total (B+E)		243,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		243,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:060110 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:060110Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,35 1 6,94 0,00 17,85 6,248 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,35 1 5,10 13,12 4,592

Subtotal: 10,84

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Far	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0022	1	61,67	0,00	61,67	-	0,136
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,3583	1	0,78	0,00	0,78	-	0,279
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,3583	1	0,32	0,00	0,32	-	0,115
MARCO EM MADEIRA DE LEI 15 X 3 CM (LABOR)	М	030191	1,1	1	36,03	0,00	36,03	-	39,633
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,01	1	9,18	0,00	9,18	-	0,092
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR)	UN	021023	1,23	1	5,00	0,00	5,00	-	6,150
						S	Subtotal:		46,40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,84
Materiais (B) ·····		46,41
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,84
Custo Direto Total (B+E)		57,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,25
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 060112 - Caixilho em madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 9 x 3 cm para janela Unidade: m Base: LABOR Código Base: 060112 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1 6,94 0,00 17,85 0,35

6,248 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,35 1 5,10 13,12 4,592 10,84

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0022	1	61,67	0,00	61,67	-	0,136
CAIXILHO MAD LEI 9X3CM P/ JANELA - ANGELIM PEDRA (LABOR)	М	030665	1,1	1	23,41	0,00	23,41	-	25,751
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,3583	1	0,78	0,00	0,78	-	0,279
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,3583	1	0,32	0,00	0,32	-	0,115
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,01	1	9,18	0,00	9,18	-	0,092
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR)	UN	021023	1,23	1	5,00	0,00	5,00	-	6,150

Subtotal: 32,52

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,84
Materiais (B) ·····		32,52
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,84
Custo Direto Total (B+E)		43,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:060113 - Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cmUnidade: mBase:LABORCódigo Base:060113Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (LABOR)H0101110,0916,940,0017,85-1,607

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 0,09 1 5,10 0,00 13,12 - 1,181 Subtotal: 2,79

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 7X1.5CM (LABOR) M 030358 1,1 1 10,83 0,00 10,83 11,913 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,006 1 9,18 0,00 9,18 0,055

Subtotal: 11,97

157,27%	2,79 11,97
	,
	0.00
	0,00
	1,00
	2,79
	2,79
	14,76
0%	0,00
	14,76
_	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061101 - Targeta fio redondo 3" para travamento de portas, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Para LAROR

Cádigo Para 1,051101

Fonto LAROR

Varaño 2

Base: LABORCódigo Base: 061101Fonte: LABORVersão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CARPINTEIRO (LABOR)
 H
 010111
 0,2
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 3,570

Subtotal: 3,57

Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) 4,15 UN 031511 1 1 0,00 4,15 4,150

Subtotal: 4,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,57
Materiais (B) ·····		4,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,57
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		3,57
Custo Direto Total (B+E)		7,72
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,72
COSTO ONITARIO (Adotado)		7,72



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061102 - Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 061102 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (LABOR)H0101112,0516,940,0017,85-36,593

Subtotal: 36,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE (*LABOR*) UN 031517 1 1 48,20 0,00 48,20 - 48,200 Subtotal: 48,20

TAXA (%)	VALORES
157,27%	36,59
	48,20
	0,00
	1,00
	36,59
	36,59
	84,79
0%	0,00
	84,79
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061103 - Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Para I AROR

Fonto I AROR

Versão 3

Base: LABORCódigo Base: 061103Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (LABOR)H0101112,0516,940,0017,85-36,593

Subtotal: 36,59

119.88

Coefic. C. Prod. Subtotal MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 031507 1 1 119,88 0,00 119,88 119,880

(LABOR) Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,59
Materiais (B) ·····		119,88
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		36,59
Custo Direto Total (B+E)		156,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		156,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061104 - Targeta tipo livre/ocupado, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 061104Fonte: LABORVersão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CARPINTEIRO (LABOR)
 H
 010111
 1,08
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 19,278

Subtotal: 19,28

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR) UN 031581 1 1 36.22 0.00 36.22 - 36.220

FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (*LABOR*) UN 031581 1 1 36,22 0,00 36,22 - 36,220 Subtotal: 36,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,28
Materiais (B) ·····		36,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		19,28
Custo Direto Total (B+E)		55,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		55,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061106 - Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Page: 1AROR.

Fonte: LAROR.

Versão: 2

Base: LABORCódigo Base: 061106Fonte: LABORVersão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CARPINTEIRO (LABOR)
 H
 010111
 2,05
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 36,593

Subtotal: 36,59

93.90

Subtotal:

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE UN 031811 1 1 93,90 0,00 93,90 93,900

YALE (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93,90
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		36,59
Custo Direto Total (B+E)		130,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		130,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061107 - Fechadura de sobrepor, tipo caixão, com chave comum, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Cádira Resea 061107

Base: LABORCódigo Base: 061107Fonte: LABORVersão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CARPINTEIRO (LABOR)
 H
 010111
 2,05
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 36,593

Subtotal: 36,59

66.30

Subtotal:

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO E CHAVE UN 031812 1 1 66,30 0,00 66,30 66,300

COMUM (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	36,59
	66,30
	0,00
	1,00
	36,59
	36,59
	102,89
0%	0,00
	102,89
	157,27%

44.27

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061108 - Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 061108Fonte: LABORVersão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CARPINTEIRO (LABOR)
 H
 010111
 2,05
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 36,593

Subtotal: 36,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FECH COM MACANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO UN 031813 1 1 44.27 0.00 44.27 - 44.270

FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO UN 031813 1 1 44,27 0,00 44,27 - 44, COMUM (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	36,59
	44,27
	0,00
	1,00
	36,59
	36,59
	80,86
0%	0,00
	80,86

26,32

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:061112 - Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:061112Fonte:LABORVersão:3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 4,524 AJUDANTE (LABOR) 0,3 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355

Subtotal: 9,88

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 1 26,32 0,00 26,32 26,320

DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 1 1 26,32 0,00 26,32 - 26,320 PARAFUSO (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		26,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		36,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061301 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061301 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MATERIAL	Omia.	Courgo	Coenc.	C. FIOU.	FI. FIOU.	FI. IIIIpiou.	FI. OIIIL F	itoi Ac.	Jubiolai
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M	030496	10,56	1	13,28	0,00	13,28	-	140,237
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESI 30 MM 0.6X2.1M P/ PINTURA (<i>LABOR</i>)	P UN	030210	1	1	147,87	0,00	147,87	-	147,870
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
							Subtotal:		512,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		512,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		636,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		636,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061302 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061302 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

Subtotal: 123,49 Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal 030496 10.78 13.28 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 13.28 0.00 143.158 1 031601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 3 1 26.32 0.00 26.32 PARAFUSO (LABOR)

78.960 FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 031508 1 1 143,82 0,00 143,82 143,820 PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP UN 030211 1 151,20 0,00 151,20 151,200 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLÁS (LABOR) KG 026560 0,2 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 518,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		518,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		642,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		642,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061303 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061303 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 3,75 1 5,86 0,00 15,08 56,550 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 3,75 6,94 0,00 1 17,85 66,938 Subtotal: 123,49

Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Improd. Subtotal 030496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 11 13.28 0.00 13.28 146.080 1 031601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 3 1 26.32 0.00 26.32 78.960 PARAFUSO (LABOR) FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 031508 1 1 143,82 0,00 143,82 143,820 PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP UN 030212 1 0,00 151,20 151,200 151,20 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 521,90

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		521,90
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		645,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		645,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061304 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061304 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						S	ubtotal:		123,49

Pr. Improd. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 030496 13.28 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 11 13.28 0.00 146.080 1 031601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 3 1 26.32 0.00 26.32 78,960 PARAFUSO (LABOR) FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 031508 1 1 143,82 0,00 143,82 143,820 PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP UN 030213 1 191,33 0,00 191,33 191,330 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLÁS (LABOR) KG 026560 0,2 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 562,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		562,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		685,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		685,52

Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

RELIATÓRIO de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061401 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl.

Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:

Unid. Codigo

0.00 X 1.60 III

MÃO DE OBRA

Base: LABOR Código Base: 061401 Fonte: LABOR Versão: 3

AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
							Subtotal:		123,49
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator	r Ac.	Subtotal
BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (<i>LABOR</i>)	UN	026671	1	1	38,56	0,00	38,56	-	38,560
DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR)	N UN	026670	2	1	72,96	0,00	72,96	-	145,920
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	-	36,220
PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA (<i>LABOR</i>)	UN	026669	6	1	5,05	0,00	5,05	-	30,300
PORTA EM MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA P/ PINTURA $0.60 \times 1.80 \text{M}$ ($LABOR$)	UN	030217	1	1	179,60	0,00	179,60	-	179,600
							Subtotal:		430,60

Coefic. C. Prod.

Pr. Prod. Pr. Improd.

157,27%	123,49
	430,60
	0,00
	1,00
	123,49
	123,49
	554,09
0%	0,00
	554,09
_	0%

Subtotal:

438,25



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061402 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:

Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 061402 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
							Subtotal:		123,49
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM <i>(LABOR)</i>	UN	026671	1	1	38,56	0,00	38,56	-	38,560
DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR)	A UN	026670	2	1	72,96	0,00	72,96	-	145,920
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	-	36,220
PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	026669	6	1	5,05	0,00	5,05	-	30,300
PORTÁ MADEIRA DE LEI LISA MÉDIA SARRAFEADA ESP.30MM 0.80 X 1.80M P/ PINTURA <i>(LABOR)</i>	UN	030152	1	1	187,25	0,00	187,25	-	187,250

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		438,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		561,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		561,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061403 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:

Unid. Codigo

Base: LABOR

MÃO DE OBRA

Código Base: 061403 Fonte: LABOR Versão: 3

AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						5	Subtotal:		123,49
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM <i>(LABOR)</i>	UN	026671	1	1	38,56	0,00	38,56	-	38,560
DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR)	UN	026670	2	1	72,96	0,00	72,96	-	145,920
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	-	36,220
PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	026669	6	1	5,05	0,00	5,05	-	30,300
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP	UN	030460	1	1	179,60	0.00	179,60	-	179,600

Coefic. C. Prod.

Pr. Prod.

Pr. Improd.

Subtotal: 430,60

Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal

DESI IMO:

30MM P/ PINTURA 0.60 X 1.60M (LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		430,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		554,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		554,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061404 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl.

Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:

Unid. Codigo

0.80 X 1.60 III

MÃO DE OBRA

Base: LABORCódigo Base: 061404Fonte: LABORVersão: 3

AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						S	Subtotal:		123,49
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM <i>(LABOR)</i>	UN	026671	1	1	38,56	0,00	38,56	-	38,560
DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR)	UN	026670	2	1	72,96	0,00	72,96	-	145,920
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	-	36,220
PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	026669	6	1	5,05	0,00	5,05	-	30,300
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESF	NU P	030233	1	1	177,25	0,00	177,25	-	177,250

Coefic. C. Prod.

Pr. Prod.

Pr. Improd.

Subtotal: 428,25

Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		428,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		551,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		551,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061701 - Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.60 Unidade: und

x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061701 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
							Subtotal:		62,20

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 031601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 26.32 26,32 0.00 78,960 PARAFUSO (LABOR) PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.60 X UN 030261 1 1 452,95 0,00 452,95 452,950 2.10M (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) 1,377 026560 0.15 9.18 9.18 KG 1 0.00

Subtotal: 533,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	62,20
Materiais (B) ·····		533,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		62,20
Custo Direto Total (B+E)		595,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		595,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061702 - Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.70 Unidade: und

x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061702 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
						-	Subtotal:		62,20

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
PORTA DE VENEZIÁNA EM MADEIRA DE LEI, 0.7 X 2.10M (<i>LABOR</i>)	UN	030257	1	1	501,15	0,00	501,15	-	501,150
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,15	1	9,18	0,00	9,18	-	1,377

Subtotal: 581,49

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	62,20
Materiais (B) ·····		581,49
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		62,20
Custo Direto Total (B+E)		643,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		643,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061703 - Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.80 Unidade: und

x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061703 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
							Subtotal:		62,20

MATERIAL Pr. Improd. Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. 031601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 26.32 78.960 26,32 0.00 PARAFUSO (LABOR) 590,10 PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI 0.80 X UN 030263 1 1 0,00 590,10 590,100 2.10M (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) 026560 0.15 9.18 9.18 1,377 KG 1 0.00

Subtotal: 670,44

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	62,20
Materiais (B) ·····		670,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		62,20
Custo Direto Total (B+E)		732,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		732,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061901 - Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor Unidade: und

de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões:

0.70 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061901 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
							Subtotal:		123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	10,78	1	13,28	0,00	13,28	-	143,158
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.70 X 2.10M C/VISOR 0.40 X 0.60M (LABOR)	UN	030675	1	1	295,75	0,00	295,75	-	295,750
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO (LABOR)	M2	037009	0,24	1	107,08	0,00	107,08	-	25,699
							Subtotal:		689,22

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) **VALORES** 157,27% 123 49 Materiais (B) ····· 689,22 Equipamentos (C) ····· 0,00 1,00 Custo Horário Total (A+C) ····· 123.49 Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · · 123,49 Custo Direto Total (B+E) 812,71 Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0% 0,00 CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 812.71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061902 - Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor Unidade: und

de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões:

Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 3 Código Base: 061902

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
							Subtotal:		123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	11	1	13,28	0,00	13,28	-	146,080
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.80 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M (<i>LABOR</i>)	UN	030676	1	1	312,50	0,00	312,50	-	312,500
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO (LABOR)	M2	037009	0,24	1	107,08	0,00	107,08	-	25,699
							Subtotal:		708,90

DECLIMO

) VALORES
6 123,49
708,90
0,00
1,00
123,49
123,49
832,39
6 0,00
832,39
,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

RELIATÓRIO de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061903 - Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor Unidade: und

de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões:

0.90 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061903 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08 -	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85 -	66,938
						S	ubtotal:	123,49
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	11	1	13,28	0,00	13,28	-	146,080
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M (<i>LABOR</i>)	UN	030677	1	1	355,25	0,00	355,25	-	355,250
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO (LABOR)	M2	037009	0,24	1	107,08	0,00	107,08	-	25,699
						S	Subtotal:		751,64

RESUMU:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		751,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		875,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		875,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062201 - Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale

Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 062201 Fonte: LABOR Versão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CARPINTEIRO (LABOR)
 H
 010111
 0,82
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 14,637

Subtotal: 14,64

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE (LABOR) UN 031517 1 1 48.20 0.00 48.20 - 48.200

FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE (*LABOR*) UN 031517 1 1 48,20 0,00 48,20 - 48,200 Subtotal: 48,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,64
Materiais (B) ·····		48,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,64
Custo Direto Total (B+E)		62,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062202 - Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 062202Fonte: LABORVersão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CARPINTEIRO (LABOR)
 H
 010111
 0,82
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 14,637

Subtotal: 14,64

119.88

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalFECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNAUN03150711119,880,00119,88-119,88

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 031507 1 1 119,88 0,00 119,88 - 119,880 (*LABOR*)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		119,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,64
Custo Direto Total (B+E)		134,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		134,52

93.90

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062203 - Substituição de fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale

Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 062203 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (LABOR)H0101110,8216,940,0017,85-14,637

Subtotal: 14,64

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FECHADURA COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE UN 031811 1 1 93.90 0.00 93.90 - 93.900

FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE UN 031811 1 1 93,90 0,00 93,90 - 93,900 YALE *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93,90
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,64
Custo Direto Total (B+E)		108,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062204 - Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizaresUnidade: undBase:LABORCódigo Base:062204Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
							Subtotal:		62,20

TAXA (%)	VALORES
157,27%	62,20
	0,00
	0,00
	1,00
	62,20
	62,20
	62,20
0%	0,00
	62,20
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 062205 - Substituição de targeta tipo livre/ocupado
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 062205
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355

Subtotal: 8,37

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR) UN 031581 1 36,22 0,00 36,22 36,220

Subtotal: 36,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,37
Materiais (B) ·····		36,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		8,37
Custo Direto Total (B+E)		44,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,59

3,57

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062206 - Substituição de targeta de fio redondo 2" Unidade: und Base: LABOR Código Base: 062206 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,2 0,00 17,85 3,570 6,94

Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd.

TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) 3,47 UN 031516 1 1 0,00 3,47 3,470 Subtotal: 3,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,57
Materiais (B) ·····		3,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,57
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,57
Custo Direto Total (B+E)		7,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062207 - Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2" Unidade: und Base: LABOR

Código Base: 062207 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,00 17,85 5,355 0,3 6,94

> Subtotal: 5,36

> > 26.32

Subtotal:

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd.

DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 1 1 26,32 0,00 26,32 26,320 PARAFUSO (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,36
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,36
Custo Direto Total (B+E)		31,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		31,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062208 - Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de portaUnidade: undBase:LABORCódigo Base:062208Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,45	1	5,86	0,00	15,08	-	21,866
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,95	1	6,94	0,00	17,85	-	34,808
							Subtotal:		56,67

TAXA (%)	VALORES
157,27%	56,67
	0,00
	0,00
	1,00
	56,67
	56,67
	56,67
0%	0,00
	56,67
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062211 - Recolocação de alizar em madeira, excl. alizarUnidade: mBase:LABORCódigo Base:062211Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,075 6,94 0,00 17,85 1,339 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,075 1 5,10 0,00 13,12 0,984

Subtotal: 2,32

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,005 9,18 0,00 9,18 0,046

Subtotal: 0,05

157,27%	2.32
	,0
	0,05
	0,00
	1,00
	2,32
	2,32
	2,37
0%	0,00
	2,37
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062212 - Recolocação de marco em madeira, excl. marcoUnidade: mBase:LABORCódigo Base:062212Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,35	1	6,94	0,00	17,85	-	6,248
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,35	1	5,10	0,00	13,12	-	4,592

Subtotal: 10,84

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0022	1	61,67	0,00	61,67	-	0,136
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,3583	1	0,78	0,00	0,78	-	0,279
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,3583	1	0,32	0,00	0,32	-	0,115
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,01	1	9,18	0,00	9,18	-	0,092

Subtotal: 0,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,84
Materiais (B) ·····		0,62
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,84
Custo Direto Total (B+E)		11,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062301 - Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m

Base: LABOR Código Base: 062301 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	M	030496	6,72	1	13,28	0,00	13,28	-	89,242
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	-	36,220
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.60 X 1.60M (<i>LABOR</i>)	UN	030460	1	1	179,60	0,00	179,60	-	179,600
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
							Subtotal:		385,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		385,86
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		509,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		509,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062302 - Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m

Base: LABOR Código Base: 062302 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	M	030496	6,72	1	13,28	0,00	13,28	-	89,242
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	-	36,220
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.80 X 1.60 M (<i>LABOR</i>)	UN	030233	1	1	177,25	0,00	177,25	-	177,250
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
							Subtotal:		383,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		383,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		507,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		507,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062501 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 062501 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						S	ubtotal:		123,49

Pr. Improd. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 030496 10.56 13.28 140.237 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 13.28 0.00 1 031601 0,00 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 3 1 26.32 26.32 78.960 PARAFUSO (LABOR) FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 031508 1 1 143,82 0,00 143,82 143,820 PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.60X2.10 UN 930218 1 629,40 0,00 629,40 629,400 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 994,25

TAXA (%)	VALORES
157,27%	123,49
	994,25
	0,00
	1,00
	123,49
	123,49
	1.117,74
0%	0,00
	1.117,74
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062502 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor,

Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 062502 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	itor Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	10,78	1	13,28	0,00	13,28	-	143,158
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.70X2.10 (LABOR)	UN	930219	1	1	662,65	0,00	662,65	-	662,650
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
							Subtotal:		1.030.42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.030,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		1.153,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.153,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062503 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m

Base: LABORCódigo Base: 062503Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 3,75 1 5,86 0,00 15,08 56,550 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 3,75 6,94 0,00 1 17,85 66,938 Subtotal: 123,49

Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Improd. Subtotal 030496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 11 13.28 0.00 13.28 146.080 1 031601 0,00 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 3 1 26.32 26.32 78.960 PARAFUSO (LABOR) FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 031508 1 1 143,82 0,00 143,82 143,820 PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M UN 930213 1 780,50 0,00 780,50 780,500 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 1.151,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.151,20
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		1.274,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.274,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062504 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 062504 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 3,75 1 5,86 0,00 15,08 56,550 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 3,75 6,94 0,00 1 17,85 66,938 Subtotal: 123,49

Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Improd. Subtotal 030496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 11 13.28 0.00 13.28 146.080 1 031601 0,00 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 3 1 26.32 26.32 78.960 PARAFUSO (LABOR) FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 031508 1 1 143,82 0,00 143,82 143,820 PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.90X2.10 UN 930220 1 842,75 0,00 842,75 842,750 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 1.213,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.213,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		1.336,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.336,94
' '		· ·



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

TRANSITO DE EDIFICAÇÕES E Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062505 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor,

Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m

(duas folhas)

Base: LABOR Código Base: 062505 Fonte: LABOR Versão: 3

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	6	1	5,86	0,00	15,08	-	90,480
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	6	1	6,94	0,00	17,85	-	107,100
						S	ubtotal:		197,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	12,76	1	13,28	0,00	13,28	-	169,453
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	6	1	26,32	0,00	26,32	-	157,920
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD. MEXICANA 2F C/VISOR VERNIZ 1.60X2.10M (<i>LABOR</i>)	UN	930214	1	1	1.487,00	0,00	1.487,00	-	1.487,000
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2705	1	9,18	0,00	9,18	-	2,483
TRINCO CHATO EM AÇO CROMADO DE EMBUTIR 20CM $(LABOR)$	UN	031647	2	1	30,29	0,00	30,29	-	60,580
							Subtotal:		2.021,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	197,58
Materiais (B) ·····		2.021,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		197,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		197,58
Custo Direto Total (B+E)		2.218,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.218,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071101 - Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro Unidade: m2

1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto

Código Base: 071101 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 SERVENTE (LABOR) 010146 3 1 5,10 0,00 13,12 39,360

Subtotal: 92,91

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,008	1	61,67	0,00	61,67	-	0,493
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,57	1	0,78	0,00	0,78	-	0,445
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1/2" X 1/2" (<i>LABOR</i>)	М	026091	5,3	1	2,60	0,00	2,60	0,512 IF	20,835
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,84	1	0,32	0,00	0,32	-	0,909
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	3,02	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	9,270
TELA ARAME GALV. MALHA # 1/2" QUADRADA - FIO N.12 BWG (<i>LABOR</i>)	2 M2	027679	1	1	78,40	0,00	78,40	0,512 IF	118,541
TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO <i>(LABOR)</i>	М	071874	3,27	1	33,73	0,00	33,73	0,512 IF	166,769

317,26 Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	92,91
Materiais (B) ·····		317,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		92,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		92,91
Custo Direto Total (B+E)		410,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		410,17

LEGENDA:

74.40



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071103 - Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2"

Base: LABOR

Código Base: 071103

Fonte: LABOR

Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 PEDREIRO (LABOR) 0,966734 1 6,94 0,00 17,85 17,256 010146 0,934566 5,10 0,00 13,12 12,262 SERVENTE (LABOR) Н 1

Subtotal: 29,52

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,003377 1 61,67 0,00 61,67 0,208 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" M 026091 1,2 1 2,60 0,00 2,60 0,512 IF 4,717 X 1/2" X 1/2" (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,12276 1 0,32 0,00 0,32 0,359 GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 0,68 1 2,03 0,00 2,03 0,512 IF 2,087 TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA # 18 FIO 32 M2 027678 44,33 1 1 0.00 44.33 0.512 IF 67.027 QUADRADA (LABOR)

Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,52
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		74,40
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,52
Custo Direto Total (B+E)		103,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		103,92

LEGENDA:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:071104 - Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:071104Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 3,06 1 5,10 13,12 40,147

Subtotal: 93,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,007174	1	61,67	0,00	61,67	-	0,442
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	M	028125	4,81	1	5,93	0,00	5,93	0,512 IF	43,127
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR)	М	100190	8,3	1	8,86	0,00	8,86	0,512 IF	111,189
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR)	М	070276	0,73	1	7,43	0,00	7,43	0,512 IF	8,201
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR)	М	028068	1,19	1	4,30	0,00	4,30	0,512 IF	7,737
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,4914	1	0,78	0,00	0,78	-	0,383
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" (<i>LABOR</i>)	М	100192	0,32	1	13,41	0,00	13,41	0,512 IF	6,488
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,0466	1	0,32	0,00	0,32	-	0,655
FECHADURA PARA PORTAO (LABOR)	UN	031515	0,3	1	55,70	0,00	55,70	0,512 IF	25,266
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	23,37	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	71,731
							Subtotal:		275,22

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,70
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		275,22
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		93,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		93,70
Custo Direto Total (B+E)		368,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		368,92

LEGENDA:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:071105 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamentoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:071105Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 3 1 5,10 13,12 39,360

Subtotal: 92,91

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,009485	1	61,67	0,00	61,67	-	0,585
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	M	028125	7,522123	1	5,93	0,00	5,93	0,512 IF	67,444
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR)	М	070276	2,58708	1	7,43	0,00	7,43	0,512 IF	29,064
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,5642	1	0,78	0,00	0,78	-	0,440
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,8484	1	0,32	0,00	0,32	-	0,911
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	13,64	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	41,866
							Subtotal:		140.31

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	92,91
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		140,31
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		92,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		92,91
Custo Direto Total (B+E)		233,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		233,22

LEGENDA:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:071106 - Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:071106Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 SERVENTE (LABOR) 010146 0,00 Н 3,06 1 5,10 13,12 40,147

Subtotal: 93,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,007174	1	61,67	0,00	61,67	-	0,442
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR)	М	100190	16,4	1	8,86	0,00	8,86	0,512 IF	219,700
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,4914	1	0,78	0,00	0,78	-	0,383
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" (<i>LABOR</i>)	М	039123	1	1	5,62	0,00	5,62	0,512 IF	8,497
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,0466	1	0,32	0,00	0,32	-	0,655
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	32,49	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	99,724
ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" (<i>LABOR</i>)	UN	034383	0,4	1	30,96	0,00	30,96	0,512 IF	18,725

Subtotal: 348,13

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,70
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		348,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		93,70
Custo Direto Total (B+E)		441,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		441,83

LEGENDA:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:071107 - Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:071107Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 3 6,94 0,00 17,85 53,550 1 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 3,06 1 5,10 13,12 40,147

Subtotal: 93,70

						•	Subtotui.		33,70	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,007174	1	61,67	0,00	61,67	-	0,442	
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR)	М	028068	2,79	1	4,30	0,00	4,30	0,512 IF	18,139	
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,4914	1	0,78	0,00	0,78	-	0,383	
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" (<i>LABOR</i>)	М	049666	2,66	1	10,13	0,00	10,13	0,512 IF	40,742	
CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) (LABOR)	M2	068047	0,42	1	94,54	0,00	94,54	0,512 IF	60,037	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,0466	1	0,32	0,00	0,32	-	0,655	
FECHADURA PARA PORTAO (LABOR)	UN	031515	0,126	1	55,70	0,00	55,70	0,512 IF	10,611	
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	8,48	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	26,028	
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO ($LABOR$)	М	070328	3,7	1	44,28	0,00	44,28	0,512 IF	247,720	
							Subtotal:		404,76	

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,70
Materiais (B) ·····		404,76
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		93,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		93,70
Custo Direto Total (B+E)		498,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		498,46

LEGENDA:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071701 - Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, Unidade: m2

caixilho e contramarco, exclusive vidro **Base:** LABOR **Código Base:** 071701

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO (1/480R)

H 010139 1.5 1 6.94 0.00 17.85 - 26.775

Fonte: LABOR

PEDREIRO (*LABOR*)

H 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 - 26,775

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 - 13,120

Subtotal: 39,90

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,005	1	61,67	0,00	61,67	-	0,308
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,94	1	0,32	0,00	0,32	-	0,621
JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA <i>(LABOR)</i>	M2	031443	1	1	338,29	0,00	338,29	-	338,290
							Subtotal:		339,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,90
Materiais (B) ·····		339,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		39,90
Custo Direto Total (B+E)		379,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		379,12
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		379,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071702 - Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, Unidade: m2

exclusive vidro

Base: LABOR Código Base: 071702 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1	1	5,10	0,00	13,12	-	13,120

Subtotal: 39,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0049	1	61,67	0,00	61,67	-	0,302
BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL (LABOR) M2	031733	1	1	361,67	0,00	361,67	-	361,670
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,94	1	0,32	0,00	0,32	-	0,621
							Subtotal:		362,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	39,90
Materiais (B) ·····		362,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		39,90
Custo Direto Total (B+E)		402,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		402,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071703 - Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, Unidade: m2

alizar e contramarco, exclusive vidro

Base: LABORCódigo Base: 071703Fonte: LABORVersão: 2MÃO DE OBRAUnid. CodigoCoefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO (LABOR)

H 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 - 26,775

SERVENTE (LABOR)

H 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 - 13,120

Subtotal: 39,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,005	1	61,67	0,00	61,67	-	0,308
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,94	1	0,32	0,00	0,32	-	0,621
JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA <i>(LABOR)</i>	M2	030951	1	1	275,91	0,00	275,91	-	275,910
							Subtotal:		276,84

39,90 276,84
· ·
0,00
1,00
39,90
39,90
316,74
0,00
316,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 071704

Item: 071704 - Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e Unidade: m2

contramarco
Base: LABOR

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PEDREIRO (LABOR)
 H
 010139
 1,5
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 26,775

Fonte: LABOR

PEDREIRO (*LABOR*)

H 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 - 26,775

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 - 13,120

Subtotal: 39,90

Versão: 2

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. МЗ 020503 0.005 61.67 0.308 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 61.67 0.00 KG 020508 1,94 0,32 0,00 0,32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 0,621 PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL M2 030868 624,41 0,00 624,41 624,410 LINHA 25/SUPREMA (LABOR)

Subtotal: 625,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,90
Materiais (B) ·····		625,34
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,90
Custo Direto Total (B+E)		665,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		665,24



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071706 - Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINILUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 071706Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,8	1	6,94	0,00	17,85	-	14,280

MATERIAL	Office.	Coulgo	COCIIC.	C. FIUU.	FI. FIOU.	ri. illipiou.	F1. Offic.	rator Ac.	Jubiolai
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,04	1	10,85	0,00	10,85	-	0,434
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" (<i>LABOR</i>)	М	049606	3,5	1	8,01	0,00	8,01	0,512 IF	42,389
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,36	1	26,79	0,00	26,79	-	9,644
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	12,08	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	37,077
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,5	1	2,29	0,00	2,29	-	1,145
PERFIL METALICO "T" 3/4 X 1/8" (LABOR)	М	100198	7	1	4,47	0,00	4,47	0,512 IF	47,310
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,22	1	14,79	0,00	14,79	-	3,254
							Subtotal:		141,25

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,31
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		141,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,31
Custo Direto Total (B+E)		161,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		161,56

LEGENDA:

19,68

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071801 - Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferroUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 071801Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 1,5 1 5,10 0,00 13,12 - 19,680

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,68
	0,00
	0,00
	1,00
	19,68
	19,68
	19,68
0%	0,00
	19,68
-	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:080102 - Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessuraUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:080102Fonte:LABORVersão:1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO M2 037009 1 1 1 107,08 0,00 107,08 - 107,080

(LABOR)

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		107,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		107,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		107,08
		1

107,08

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080103 - Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 080103 Fonte: LABOR Versão: 1

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

VIDRO MINI-BOREAL ESP.4MM, COLOCADO (LABOR) 037013 1 130,25 0,00 130,25 130,250

> Subtotal: 130,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		130,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		130,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		130,25



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080107 - Vidro aramado esp. 6mm, colocado Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 080107 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

037103 530,50 0,00 530,50 530,500 VIDRO ARAMADO ESP. 6MM, COLOCADO (LABOR)

> Subtotal: 530,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		530,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		530,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		530,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080201 - Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", Unidade: m2

fixado com parafusos cromados

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 080201 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 37,700 CARPINTEIRO (LABOR) 010111 2,5 1 6,94 0,00 17,85 44,625

Subtotal: 82,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM (LABOR)	M2	021031	1,1	1	16,68	0,00	16,68	-	18,348
ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR)	M2	037057	1,1	1	227,67	0,00	227,67	-	250,437
MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" (<i>LABOR</i>)	М	028028	3,5	1	6,51	0,00	6,51	-	22,785
PARAFUSO CROMADO D = 4 MM (LABOR)	UN	026551	2,5	1	0,58	0,00	0,58	-	1,450
							Subtotal:		293.02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,32
Materiais (B) ·····		293,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		82,33
Custo Direto Total (B+E)		375,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		375,35

Versão: 1

365,47

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080202 - Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso Unidade: m2

e bucha conforme detalhe em projeto

Código Base: 080202 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 37,700

Fonte: LABOR

CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 2,5 6,94 0,00 1 17,85 44,625 Subtotal: 82,32

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. UN 026548 0.540 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 2 1 0.27 0.00 0.27 021030 0,00 12.254 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM (LABOR) M2 1.1 1 11.14 11.14 ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) M2 037057 1,1 1 227,67 0,00 227,67 250,437 MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM Μ 033506 2,88 35,50 0,00 35,50 102,240 (LABOR)

KLJOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,32
Materiais (B) ·····		365,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		82,33
Custo Direto Total (B+E)		447,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		447,80

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080203 - Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e Unidade: m2

bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto

Base: LABOR Código Base: 080203

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 37,700 CARPINTEIRO (LABOR) 010111 2,5 6,94 0,00 17,85 44,625

Fonte: LABOR

CARPINTEIRO (*LABOR*)

H 010111 2,5 1 6,94 0,00 17,85 - 44,625

Subtotal: 82,32

MATERIAL

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MATERIAL	Onia.	Coalgo	Coeffc.	C. Prou.	Pr. Prou.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotai
BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO (<i>LABOR</i>)	UN	037090	8,334	1	4,10	0,00	4,10	-	34,169
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	8,334	1	0,27	0,00	0,27	-	2,250
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM (LABOR)	M2	021030	1,54179	1	11,14	0,00	11,14	-	17,176
ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR)	M2	037057	1	1	227,67	0,00	227,67	-	227,670
FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM (LABOR)	M2	020910	1,1112	1	27,73	0,00	27,73	-	30,814
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	М	021170	1,22232	1	11,11	0,00	11,11	-	13,580
						- 5	Subtotal:		325.66

ubtotal: 325,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALURES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		325,66
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		82,33
Custo Direto Total (B+E)		407,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		407,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo

Unidade: m2

capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Base: LABOR Código Base: 090101 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,8 1 5,86 0,00 15,08 27,144 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 PINTOR (LABOR) Н 010140 0,46 1 6.94 0.00 17.85 8,211

Subtotal: 62,13

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)	L	038030	0,76	1	28,47	0,00	28,47	-	21,637
PECA EM MADEIRA DE LEI 5.0 X 10.0 CM (APARELHADA) <i>(LABOR)</i>	М	021041	1,83	1	28,28	0,00	28,28	-	51,752
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021040	0,9	1	29,05	0,00	29,05	-	26,145
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,12	1	9,18	0,00	9,18	-	1,102
RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 5.0 CM (LABOR)	М	021060	2,24	1	5,84	0,00	5,84	-	13,082
						S	Subtotal:		113,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	62,13
Materiais (B) ·····		113,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,13
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		62,13
Custo Direto Total (B+E)		175,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		175,85



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090102 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de Unidade: m2

fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas Código Base: 090102 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,7328 1 5,86 0,00 15,08 11,051 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,5828 1 6,94 0,00 17,85 10,403 PINTOR (LABOR) Н 010140 0.46 1 6.94 0.00 17.85 8,211

> 29,66 Subtotal:

Versão: 4

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)	L	038030	0,76	1	28,47	0,00	28,47	-	21,637
PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA (LABOR)	М	021305	0,897	1	21,58	0,00	21,58	-	19,357
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021040	0,436	1	29,05	0,00	29,05	-	12,666
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,1166	1	9,18	0,00	9,18	-	1,070
						s	Subtotal:		54,73

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,66
Materiais (B) ·····		54,73
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,67
Custo Direto Total (B+E)		84,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		84,40



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 090103

Item: 090103 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive

Unidade: m2

tratamento com cupinicida, exclusive telhas

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,594 1 5,86 0,00 15,08 8,958 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,377 1 6,94 0,00 17,85 6,729 PINTOR (LABOR) Н 010140 0.05 1 6.94 0.00 17.85 0,893

Fonte: LABOR

Subtotal: 16,58

Versão: 3

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)	L	038030	0,09	1	28,47	0,00	28,47	-	2,562
MADEIRA PARA TELHADO EM PARAJU (LABOR)	МЗ	021085	0,011	1	3.787,50	0,00	3.787,50	-	41,663
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,0104	1	9,18	0,00	9,18	-	0,095
						s	Subtotal:		44,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,58
Custo Direto Total (B+E)		60,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,90

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090104 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo Unidade: m2

capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas Fonte: LABOR

Código Base: 090104

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,8 1 5,86 0,00 15,08 27,144 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,5 1 6,94 0,00 26,775 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.0122 1 6.94 0,00 17.85 0.218 PINTOR (LABOR) 0.00 Н 010140 0,46 1 6,94 17,85 8,211 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,0979 5,10 0,00 13,12 1,284

Subtotal: 63,63

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0041	1	61,67	0,00	61,67	-	0,253
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,0024	1	81,96	0,00	81,96	-	0,197
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,0057	1	81,96	0,00	81,96	-	0,467
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,22	1	0,32	0,00	0,32	-	0,390
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)	L	038030	0,76	1	28,47	0,00	28,47	-	21,637
PECA EM MADEIRA DE LEI 15.0 X 20.0 CM (APARELHADA) <i>(LABOR)</i>	М	021043	0,189	1	198,67	0,00	198,67	-	37,549
PECA EM MADEIRA DE LEI 7.0 X 12.0 CM (APARELHADA) (<i>LABOR</i>)	М	021042	3,34	1	39,18	0,00	39,18	-	130,861
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021040	0,16	1	29,05	0,00	29,05	-	4,648
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,12	1	9,18	0,00	9,18	-	1,102
RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 4.0 CM <i>(LABOR)</i>	М	021061	4,24	1	3,16	0,00	3,16	-	13,398
						S	ubtotal:		210,50

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0.0044 28.53 13.48 28.53 0.126

> Subtotal: 0,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	63,63
Materiais (B) ·····		210,50
Equipamentos (C) ·····		0,13
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		63,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		63,76
Custo Direto Total (B+E)		274,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		274,26



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090105 - Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo Unidade: m2

francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas Código Base: 090105

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,5 1 5,86 0,00 15,08 22,620 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 PINTOR (LABOR) Н 010140 0,1 1 6.94 0.00 17.85 1,785

Fonte: LABOR

51,18 Subtotal:

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)	L	038030	0,17	1	28,47	0,00	28,47	-	4,840
MADEIRA (PEROBA) (LABOR)	М3	021005	0,026	1	3.675,00	0,00	3.675,00	-	95,550
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,172126	1	9,18	0,00	9,18	-	1,580
							Subtotal:		101,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	51,18
Materiais (B) ·····		101,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		51,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		51,18
Custo Direto Total (B+E)		153,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		153,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090202 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixaçãoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:090202Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,232	1	5,86	0,00	15,08	-	3,499
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	0,232	1	6,94	0,00	17,85	-	4,141
						-	Cubtotali		7.64

Subtotal: 7,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	1,42	1	0,58	0,00	0,58	-	0,824
CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) (LABOR)	М	026015	0,095	1	37,85	0,00	37,85	-	3,596
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	1,42	1	0,99	0,00	0,99	-	1,406
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM <i>(LABOR)</i>	M2	025513	1,15	1	22,87	0,00	22,87	-	26,301
							Subtotal		32 13

TAXA (%)	VALORES
157,27%	7,64
	32,13
	0,00
	1,00
	7,64
	7,64
	39,77
0%	0,00
	39,77
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090203 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixaçãoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:090203Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,232	1	5,86	0,00	15,08	-	3,499
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	0,232	1	6,94	0,00	17,85	-	4,141

Subtotal: 7,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	1,42	1	0,58	0,00	0,58	-	0,824
CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) (LABOR)	М	026015	0,095	1	37,85	0,00	37,85	-	3,596
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	1,42	1	0,99	0,00	0,99	-	1,406
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM <i>(LABOR)</i>	M2	025514	1,15	1	35,14	0,00	35,14	-	40,411
						S	ubtotal:		46,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		46,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		53,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		53,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090206 - Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixaçãoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:090206Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 3,499 AJUDANTE (LABOR) 0,232 Н 010150 0,232 1 6,94 0,00 17,85 4,141 TELHADISTA (LABOR)

Subtotal: 7,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL <i>(LABOR)</i>	UN	026610	3	1	0,27	0,00	0,27	-	0,810
TELHA ALUMINÌO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR)	M2	025532	1	1	41,63	0,00	41,63	-	41,630
						- 5	Subtotal:		42,44

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		42,44
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,64
Custo Direto Total (B+E)		50,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090211 - Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto Unidade: m2

obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)

Base: LABOR Código Base: 090211 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (LABOR) 010101 2,655 1 5,86 0,00 15,08 40,037 TELHADISTA (LABOR) 010150 2,05 1 6,94 0,00 17,85 36,593

Subtotal: 76,63

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0002	1	61,67	0,00	61,67	-	0,012
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,086	1	0,32	0,00	0,32	-	0,028
CUMEEIRA CERAMICA CAPA E CANAL NAT - PÇA VITORIA <i>(LABOR)</i>	UN	025571	0,3	1	3,76	0,00	3,76	-	1,128
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025569	1	1	40,58	0,00	40,58	-	40,580

Subtotal: 41,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	76,63
Materiais (B) ·····		41,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		76,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		76,63
Custo Direto Total (B+E)		118,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		118,38



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090212 - Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)Unidade:m2Base:LABORCódigo Base:090212Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,655	1	5,86	0,00	15,08	-	40,037
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	2,05	1	6,94	0,00	17,85	-	36,593

Subtotal: 76,63

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0002	1	61,67	0,00	61,67	-	0,012
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,086	1	0,32	0,00	0,32	-	0,028
CUMEEIRA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL NAT - FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	025570	0,3	1	1,56	0,00	1,56	-	0,468
TELHA CÈRAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025568	1	1	20,06	0,00	20,06	-	20,060
						S	ubtotal:		20,57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	76,63
Materiais (B) ·····		20,57
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		76,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		76,63
Custo Direto Total (B+E)		97,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090215 - Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canalUnidade: mBase:LABORCódigo Base:090215Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010146 0,5 1 5,10 0,00 13,12 6,560 SERVENTE (LABOR) 010150 0,00 Н 0,5 1 6,94 17,85 8,925 TELHADISTA (LABOR)

Subtotal: 15,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,002	1	61,67	0,00	61,67	-	0,123
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,86	1	0,32	0,00	0,32	-	0,275
CUMEEIRA CERAMICA CAPA E CANAL NAT - PÇA VITORIA <i>(LABOR)</i>	UN	025571	3	1	3,76	0,00	3,76	-	11,280
						S	Subtotal:		11,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	15,48
Materiais (B) ·····		11,68
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		15,49
Custo Direto Total (B+E)		27,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090216 - Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090216
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (LABOR) 010146 0,1 1 5,10 0,00 13,12 1,312 010150 0,00 Н 0,2 1 6,94 17,85 3,570 TELHADISTA (LABOR)

Subtotal: 4,88

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) (LABOR)	М	026015	1	1	37,85	0,00	37,85	-	37,850
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	2,3	1	0,99	0,00	0,99	-	2,277
SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) <i>(LABOR)</i>	UN	029337	0,2293	1	37,29	0,00	37,29	-	8,551
						- 5	Subtotal:		48,68

TAXA (%)	VALORES
157,27%	4,88
	48,68
	0,00
	1,00
	4,88
	4,88
	53,56
0%	0,00
	53,56
-	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090219 - Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixaçãoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:090219Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 0,00 15,08 3,499 AJUDANTE (LABOR) 0,232 1 5,86 010150 0,232 6,94 0,00 17,85 TELHADISTA (LABOR) Н 1 4.141

Subtotal: 7,64

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CONJUNTO P/ FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA UN 026678 3 1 0,27 0,00 0,27 0,810 (LABOR) 025592 41,78 0,00 41.78 41,780 TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5 MM (LABOR) M2 1 1

Subtotal: 42,59

TAXA (%)	VALORES
157,27%	7,64
	42,59
	0,00
	1,00
	7,64
	7,64
	50,23
0%	0,00
	50,23
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090220 - Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, Unidade: m2

ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 090220 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,232 1 5,86 0,00 15,08 3,499 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 6,94 0,00 17,85 0,232 1 4,141

Subtotal: 7,64

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 0,27 0.00 0.27 1.080 4 1 TRAPEZOIDAL (LABOR) TELHA METALICA EM ACO GALV TRAPEZOIDAL 40 SUP M2 025814 1.05 1 40,34 0.00 40.34 42,357

E INF. ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES -PERFILOR, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE (LABOR)

Subtotal: 43,44

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		43,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		51,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		51,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090221 - Cobert. telha termoacust tipo forro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest.

Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Eternit, Metform

ou equ

Base: LABOR Código Base: 090221 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ıtor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,232	1	5,86	0,00	15,08	-	3,499
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	0,232	1	6,94	0,00	17,85	-	4,141
							Subtotal:		7,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL <i>(LABOR)</i>	UN	026610	4	1	0,27	0,00	0,27	-	1,080
TELHA GALV TRAP 40 SUP. 0.43MM TIPO FORRO TERM	M2	025812	1,05	1	94,20	0,00	94,20	-	98,910

POLIURET 30MM FILME PVC PINT COR BRANCA FACE

SUPERIOR REF. EUCATEX, SANTO ANDRE OU

METFORM (LABOR)

	Subtotal:	99,99
DESTINO:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		99,99
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		107,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		107,63



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090223 - Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor Unidade: m2

branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi

Base: LABOR Código Base: 090223 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,232 1 5,86 0,00 15,08 3,499 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 6,94 0,00 0,232 1 17,85 4,141

Subtotal: 7,64

Codigo MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 026610 0,27 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 0.00 0.27 1.080 4 1 TRAPEZOIDAL (LABOR) TELHA EM ACO GALV TRAP 40 SUP, E INF, 0.43MM M2 025641 1.05 1 110,64 0.00 110.64 116,172

SANDUICHE ENCHIMENTO "PU" 30MM PINT 2 FACES COR BRANCA REF. PANISSOL, SANTO ANDRE OU METFORM (*LABOR*)

Subtotal: 117,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		117,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,64
Custo Direto Total (B+E)		124,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		124,89

Unidade: m

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Item: 090301 - Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco"

Código Base: 090301

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 15,543 AJUDANTE (LABOR) 1,0307 1 0,00 Н 010121 0,0992 6,94 0,00 17,85 ARMADOR (LABOR) 1

Fonte: LABOR

1,771 Н 010111 0,9315 6.94 0.00 17.85 16,627 CARPINTEIRO (LABOR) 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,222 1 5,10 0,00 13,12 2,913 Subtotal: 36,85

						- Castottai		00,00	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,426	1	3,92	0,00	3,92	-	5,590
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0248	1	9,63	0,00	9,63	-	0,239
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,023	1	61,67	0,00	61,67	-	1,418
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0097	1	81,96	0,00	81,96	-	0,795
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0228	1	81,96	0,00	81,96	-	1,869
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,2967	1	20,22	0,00	20,22	-	5,999
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,5874	1	0,32	0,00	0,32	-	4,028
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,069	1	11,85	0,00	11,85	-	0,818
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1725	1	8,68	0,00	8,68	-	1,497
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,0557	1	5,26	0,00	5,26	-	5,553
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,3312	1	29,69	0,00	29,69	-	9,833

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0264
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,753

Subtotal: 0,75

37,64

Subtotal:

~		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,85
Materiais (B) ·····		37,64
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,75
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		37,60
Custo Direto Total (B+E)		75,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		75,24



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090302 - Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cmUnidade: mBase:LABORCódigo Base:090302Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 010139 0,00 PEDREIRO (LABOR) Н 0,5 1 6,94 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30 CM (LABOR)	М	068001	1,03	1	8,03	0,00	8,03	-	8,271
PREGO 15X15 (LABOR)	KG	026566	0,07	1	9,90	0,00	9,90	-	0,693
							Subtotal:		8,96

TAXA (%)	VALORES
157,27%	16,46
	8,96
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	25,43
0%	0,00
	25,43
	157,27%

Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Item: 090305 - Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Base: LABOR Código Base: 090305 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Su

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,6964	1	5,86	0,00	15,08	-	40,662
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,1584	1	6,94	0,00	17,85	-	2,827
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	2,538	1	6,94	0,00	17,85	-	45,303
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,363	1	5,10	0,00	13,12	-	4,763
							Subtotal:		93,56

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 2,277 1 3,92 0,00 3,92 8,926 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0.0396 0,00 1 9,63 9,63 0,381 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0376 1 61,67 0,00 61,67 2,319 BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,0159 1 81,96 0,00 81,96 1,303 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,00 0.0372 1 81.96 81.96 3.049 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) 021032 M2 0,8084 1 20,22 0,00 20,22 16,346 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 20,5821 1 0,32 0,00 0,32 6,586 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,188 1 11,85 0,00 11,85 2,228 026569 0.00 PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.47 1 8.68 8.68 4,080 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 2,8764 1 5,26 0,00 5,26 15,130 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 0,9024 29,69 0,00 29,69 26,792 (LABOR)

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 28,53 0,0432 1 13,48 28,53 1,232

Subtotal: 1.23

87,14

Subtotal:

~		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,56
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		87,14
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,23
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		94,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		94,79
Custo Direto Total (B+E)		181,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090312 - Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090312
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,5 1 6,94 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR)	М	068023	1	1	107,45	0,00	107,45	-	107,450
SUPORTE PARA CALHA (LABOR)	UN	068017	1	1	18,48	0,00	18,48	-	18,480

Subtotal: 125,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		125,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		142,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		142,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090314 - Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090314
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,5 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 1 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PREGO 15X15 (LABOR) KG 026566 0,07 1 9,90 0,00 9,90 0,693 RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM М 026008 1,03 1 18,90 0,00 18,90 19,467 (LABOR)

Subtotal: 20,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		20,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		36,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,63

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090403 - Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m

no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. Fonte: LABOR Código Base: 090403

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,412 1 5,86 0,00 15,08 6,213 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,152 1 6,94 0,00 2,713 17,85 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.26 1 6.94 0,00 17.85 4.641 PEDREIRO (LABOR) 010139 0.00 18,207 Н 1,02 1 6,94 17,85 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,24 5,10 0,00 13,12 16,269

Subtotal: 48,04

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,185	1	3,92	0,00	3,92	-	8,565
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,038	1	9,63	0,00	9,63	-	0,366
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,02036	1	61,67	0,00	61,67	-	1,256
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	25	1	0,60	0,00	0,60	-	15,000
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0026	1	81,96	0,00	81,96	-	0,213
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0062	1	81,96	0,00	81,96	-	0,508
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,442	1	0,32	0,00	0,32	-	1,741
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,08	1	11,85	0,00	11,85	-	0,948
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,1	1	5,26	0,00	5,26	-	0,526
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,2	1	8,37	0,00	8,37	-	1,674
						S	ubtotal:		31,47

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 080125 13,48 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 0.0071 28.53 28.53 0.203

Subtotal:

0.20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	48,04
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,47
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,20
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		48,24
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		48,24
Custo Direto Total (B+E)		79,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		79,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090501 - Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, Unidade: m2

exclusive fornecimento

Base: LABOR Código Base: 090501 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	1,6	1	6,94	0,00	17,85	-	28,560
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,6	1	5,10	0,00	13,12	-	20,992

Subtotal: 49,55

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PREGO 15X15 (LABOR)	KG	026566	0,02	1	9,90	0,00	9,90	-	0,198
PREGO 18X30 (LABOR)	KG	026570	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
						S	Subtotal:		0,46

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	49,55
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		49,55
Custo Direto Total (B+E)		50,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090502 - Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, Unidade: m2

com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento

Base: LABOR Código Base: 090502 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,55	1	6,94	0,00	17,85	-	9,818
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,55	1	5,10	0,00	13,12	-	7,216

Subtotal: 17,03

	Subtotal
0,00 8,68 -	0,122
	0,00 8,68 -

Subtotal: 0,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	17,03
Materiais (B) ·····		0,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		17,03
Custo Direto Total (B+E)		17,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090506 - Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeiraUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:090506Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010146 0,3 1 5,10 0,00 13,12 3,936 SERVENTE (LABOR) 010150 0,00 Н 0,3 1 6,94 17,85 5,355 TELHADISTA (LABOR)

Subtotal: 9,29

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	1,42	1	0,58	0,00	0,58	-	0,824
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	1,42	1	0,99	0,00	0,99	-	1,406
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM <i>(LABOR)</i>	M2	025513	0,06	1	22,87	0,00	22,87	-	1,372
						S	ubtotal:		3,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,29
Materiais (B) ·····		3,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		9,29
Custo Direto Total (B+E)		12,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,89
CUSTO UNITARIO (Adotado)		12,8



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090509 - Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicasUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:090509Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010146 5,10 0,00 13,12 45,920 SERVENTE (LABOR) 3,5 1 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990

Subtotal: 70,91

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	70,91
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		70,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		70,91
Custo Direto Total (B+E)		70,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		70,91
		ļ.



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090511 - Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090511
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,46 5,86 0,00 15,08 6,937 1 PINTOR (LABOR) Н 010140 0,46 1 6,94 0,00 17,85 8,211

Subtotal: 15,15

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalIMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)L0380300,76128,470,0028,47-21,637

Subtotal: 21,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		15,15
Custo Direto Total (B+E)		36,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090512 - Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)Unidade:m3Base:LABORCódigo Base:090512Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 1,375 1 5,10 0,00 13,12 - 18,040

Subtotal: 18,04

	VALORES
157,27%	18,04
	0,00
	0,00
	1,00
	18,04
	18,04
	18,04
0%	0,00
	18,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100102 - Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de Unidade: m2

cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1

Base: LABOR Código Base: 100102 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,55	1	5,10	0,00	13,12	-	20,336

Subtotal: 47,11

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0419	1	61,67	0,00	61,67	-	2,584
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	17,795	1	0,32	0,00	0,32	-	5,694
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,77	1	6,03	0,00	6,03	-	4,643
						s	Subtotal:		12,92

TAXA (%)	VALORES
157,27%	47,11
	12,92
	0,00
	1,00
	47,11
	47,11
	60,03
0%	0,00
	60,03
	157,27%

216,10



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100105 - Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, Unidade: m2

regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Base: LABOR Código Base: 100105 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MANTA ASFALTICA 4MM TIPO III - APP
 M2
 024131
 1
 1
 216,10
 0,00
 216,10
 216,100

(AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG.

REGULAR. E PROTECAO (LABOR)

Subtotal:

157.27%	
20.,2.70	0,00
	216,10
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	216,10
0%	0,00
	216,10
_	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100202 - Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência SikaUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 100202Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,75 6,94 0,00 17,85 13,388 1 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 1,05 1 5,10 13,12 13,776

Subtotal: 27,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (<i>LABOR</i>)	М3	020503	0,0365	1	61,67	0,00	61,67	-	2,251
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	14,58	1	0,32	0,00	0,32	-	4,666
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE (LABOR)	KG	024035	0,6	1	12,50	0,00	12,50	-	7,500
						- 5	Subtotal:		

157,27%	27,16
	14,42
	0,00
	1,00
	27,16
	27,16
	41,58
0%	0,00
	41,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100203 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 100203Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Sub

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 0,75
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 9,840

Subtotal: 9,84

29.80

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU KG 024034 2 1 14,90 0,00 14,90 29,800

EQUIVALENTE (LABOR)

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	9,84
	29,80
	0,00
	1,00
	9,84
	9,84
	39,64
0%	0,00
	39,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100204 - Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado Unidade: m2

tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm

Base: LABOR Código Base: 100204 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,75 1 6,94 0,00 17,85 13,388 SERVENTE (LABOR) 010146 0,95 1 5,10 0,00 13,12 12,464

Subtotal: 25,85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0243	1	61,67	0,00	61,67	-	1,499
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	9,72	1	0,32	0,00	0,32	-	3,110
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,4	1	6,03	0,00	6,03	-	2,412
							Subtotal:		

	VALORES
157,27%	25,85
	7,02
	0,00
	1,00
	25,85
	25,85
	32,87
0%	0,00
	32,87

209,03

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100208 - Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, Unidade: m2

regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Base: LABOR Código Base: 100208 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP
 M2
 024130
 1
 1
 209,03
 0,00
 209,03
 209,030

(AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG.

REGULAR. E PROTECAO (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		209,03
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		209,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		209,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100301 - Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 prop. 1:10 ou equiv., revest. duplo c/ argamassa de Unidade: m2

cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 prop. 1:12 ou equivalente, esp. 2x15 mm e acab. argamassa 1:2

Base: LABOR Código Base: 100301 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,4175	1	6,94	0,00	17,85	-	25,302
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,582035	1	5,10	0,00	13,12	-	20,756

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

020503 МЗ 0.0651 61.67 61.67 4.015 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 KG 020508 31,026 0,32 0,00 0.32 9,928 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 KG 024015 0,885 6,03 0,00 6,03 5,337 SIKA 1 (LABOR) 19,28 Subtotal:

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H. 080125 0.054885
 1 28.53 13.48 28.53 - 1.566

BETONEIRA 320 L (E301) (*LABOR*) H 080125 0,054885 1 28,53 13,48 28,53 - 1,566

Subtotal: 1,57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	46,06
Materiais (B) ·····		19,28
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,57
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		47,63
Custo Direto Total (B+E)		66,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110101 - Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 110101Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 6,94 0,00 17,85 4,463 PEDREIRO (LABOR) 0,25 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,31 1 5,10 0,00 13,12 4,067

Subtotal: 8,53

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0072 1 61,67 0,00 61,67 0,444 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,92 1 0,32 0,00 0,32 0,934

Subtotal: 1,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,53
Materiais (B) ·····		1,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,53
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		8,53
Custo Direto Total (B+E)		9,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,91
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		

30,33

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110201 - Forro de gesso acabamento tipo liso Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 110201 Fonte: LABOR Versão: 1

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO 034005 30,33 0,00 30,33 30,330

LISO (LABOR)

157,27%	0,00
	30,33
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	30,33
0%	0,00
	30,33
	0%

44,35

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110210 - Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 110210 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM, COLOCADO M2 034114 1 44,35 0,00 44,35 44,350

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		44,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		44,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,35
-		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110301 - Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 110301Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,7	1	6,94	0,00	17,85 -	12,495
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12 -	11,808
						s	Subtotal:	24,30
								,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0232	1	61,67	0,00	61,67	-	1,431
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,16	1	0,78	0,00	0,78	-	0,905
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	4,48	1	0,32	0,00	0,32	-	1,434
						s	ubtotal:		3,77

7,27%	24,30 3,77 0,00
	,
	0.00
	0,00
	1,00
	24,30
	24,30
	28,07
0%	0,00
	28,07
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110302 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 110302Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990 PEDREIRO (LABOR) SERVENTE (LABOR) Н 010146 1 5,10 0,00 13,12 19,188 1.4625

Subtotal: 44,18

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,029	1	61,67	0,00	61,67	-	1,788
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,45	1	0,78	0,00	0,78	-	1,131
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,6	1	0,32	0,00	0,32	-	1,792
						s	ubtotal:		4,71

	VALORES
157,27%	44,18
	4,71
	0,00
	1,00
	44,18
	44,18
	48,89
0%	0,00
	48,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 110401 - Recolocação de forro de madeira, com aproveitamento do material
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 110401
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,3 5,86 0,00 15,08 19,604 AJUDANTE (LABOR) 1 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,3 1 6,94 0,00 17,85 23,205

Subtotal: 42,81

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PREGO 12X12 (LABOR) KG 026563 0,12 11,60 0,00 11,60 1,392

Subtotal: 1,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		1,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		42,81
Custo Direto Total (B+E)		44,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 120101Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,15 1 5,10 0,00 13,12 1,968

Subtotal: 3,75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0061	1	61,67	0,00	61,67	-	0,376
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,43	1	0,32	0,00	0,32	-	0,778
						s	Subtotal:		1,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,75
Materiais (B) ·····		1,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,75
Custo Direto Total (B+E)		4,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120201 - Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com Unidade: m2

cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

Código Base: 120201 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AZULEJISTA (LABOR)	Н	010106	0,61	1	6,94	0,00	17,85	-	10,889
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,44	1	5,10	0,00	13,12	-	5,773

Subtotal: 16,66

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	or Ac.	Subtotal
AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR)	M2	032001	1,05	1	34,45	0,00	34,45	-	36,173
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,25	1	3,25	0,00	3,25	-	0,813
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,5	1	0,63	0,00	0,63	-	2,835
									20.02

Subtotal: 39,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,66
Materiais (B) ·····		39,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,66
Custo Direto Total (B+E)		56,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120205 - Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 8Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 120205Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010111 6,94 17,85 12,495 CARPINTEIRO (LABOR) 0,7 1 0,00 SERVENTE (LABOR) 010146 0,7 1 5,10 0,00 13,12 9,184 Н

Subtotal: 21,68

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 2 1 0,27 0,00 0,27 0,540 RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI DE 10.0 X 2.5 CM 036018 1 1 16,75 0,00 16,75 16,750 (LABOR)

Subtotal: 17,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,68
Materiais (B) ·····		17,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		21,68
Custo Direto Total (B+E)		38,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,97



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120207 - Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 120207Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010111 6,94 17,85 12,495 CARPINTEIRO (LABOR) 0,7 1 0,00 Н 010146 0,7 1 5,10 0,00 13,12 9,184 SERVENTE (LABOR)

Subtotal: 21,68

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BUCHA PLASTICA NR.7 (LABOR) UN 026552 4 1 0,09 0,00 0,09 0,360 PARAFUSO PARA BUCHA PLASTICA N.7 (LABOR) UN 026589 4 1 0,14 0,00 0,14 0,560 RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI 20.0 X 1.5 CM М 036044 1 1 20,43 0,00 20,43 20,430 (LABOR) 21,35 Subtotal:

157,27%	21,68
	21,35
	0,00
	1,00
	21,68
	21,68
	43,03
0%	0,00
	43,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 120208 - Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes
 Unidade:
 m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 120208
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 0,00 17,85 PEDREIRO (LABOR) 0,5 1 6,94 8,925 Н 010146 0,005 1 5,10 0,00 13,12 0,066 SERVENTE (LABOR)

Subtotal: 8,99

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,006 1 61,67 0,00 61,67 0,370 CANTONEIRA DE ALUMINIO SEXTAVADA P/ М 033503 1 4,23 0,00 4,23 4,230 ACABAMENTO (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,243 1 0,32 0,00 0,32 0,078

Subtotal: 4,68

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,99
	4,68
	0,00
	1,00
	8,99
	8,99
	13,67
0%	0,00
	13,67
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 120216 - Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2"
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 120216
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 0,005 1 5,10 13,12 0,066

Subtotal: 8,99

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,006	1	61,67	0,00	61,67	-	0,370
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,243	1	0,32	0,00	0,32	-	0,078
PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANOD. NATURAL 1/2X1/2/1/16" (LABOR)	М	033556	1,05	1	4,13	0,00	4,13	-	4,337
							Subtotal:		4,78

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,99
	4,79
	0,00
	1,00
	8,99
	8,99
	13,78
0%	0,00
	13,78
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120220 - Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 Unidade: m2

cm, empregando argamassa colante

Base: LABOR Código Base: 120220 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LADRILHISTA (LABOR)	Н	010128	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,22	1	5,10	0,00	13,12	-	2,886

Subtotal: 10,03

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CERAMICA 10X10 CM COR BRANCA OU AREIA (LABOR)	M2	032147	1,05	1	35,86	0,00	35,86	-	37,653
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,25	1	3,25	0,00	3,25	-	0,813
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,5	1	0,63	0,00	0,63	-	2,835
						S	ubtotal:		41,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,03
Materiais (B) ·····		41,30
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,03
Custo Direto Total (B+E)		51,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		51,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120221 - Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de Unidade: m2

referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe

Base: LABORCódigo Base: 120221Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PASTILHEIRO (LABOR)	Н	010138	0,75	1	6,94	0,00	17,85	-	13,388
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,75	1	5,10	0,00	13,12	-	9,840

Subtotal: 23,23

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT E REJUNTE DE PASTILHAS <i>(LABOR)</i>	KG	020572	6	1	3,29	0,00	3,29	-	19,740
PASTILHA CERÂMICA 5X5CM COR BRANCA (LABOR)	M2	032219	1,1	1	120,22	0,00	120,22	-	132,242
REJUNTE PRE-FABRICADA (LABOR)	KG	020588	0,5	1	5,46	0,00	5,46	-	2,730
						- 5	Subtotal:		154,71

157.27%	
137,2770	23,23
	154,71
	0,00
	1,00
	23,23
	23,23
	177,94
0%	0,00
	177,94
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120224 - Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmicaUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 120224Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. St

Subtotal 010106 6,94 0,00 17,85 6,426 AZULEJISTA (LABOR) 0,36 1 010146 0,24 1 5,10 0,00 13,12 3,149 SERVENTE (LABOR) Н

Subtotal: 9,58

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 020510 4,5 0,63 0,00 0,63 2,835

Subtotal: 2,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,58
Materiais (B) ·····		2,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,58
Custo Direto Total (B+E)		12,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120227 - Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 120227 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR)	Н	010124	0,51	1	6,94	0,00	17,85	-	9,104
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,75	1	5,10	0,00	13,12	-	9,840

Subtotal: 18,94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,00826	1	61,67	0,00	61,67	-	0,509
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,5	1	3,25	0,00	3,25	-	1,625
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,32	0,00	0,32	-	0,381
RODA PAREDE GRAN CINZA AND 7X2CM ACAB 2 LADOS (<i>LABOR</i>)	М	033599	1,05	1	12,29	0,00	12,29	-	12,905
							uhtotalı		1E 66

Subtotal: 15,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,66
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		18,94
Custo Direto Total (B+E)		34,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		34,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120232 - Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive

Unidade: m2

rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm

Base: LABOR Código Base: 120232 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AZULEJISTA (LABOR)	Н	010106	0,404	1	6,94	0,00	17,85	-	7,211
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,2236	1	5,10	0,00	13,12	-	2,934

Subtotal: 10,14

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
CERAMICA 10X10CM REF. CAMBURI BRANCO (LABOR)	M2	032223	1,05	1	35,86	0,00	35,86	-	37,653
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,5	1	0,63	0,00	0,63	-	2,835
REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA (LABOR)	KG	020463	1,05	1	5,51	0,00	5,51	-	5,786
							Subtotal:		46,27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,14
Materiais (B) ·····		46,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,15
Custo Direto Total (B+E)		56,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120301 - Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 120301Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,8	1	5,10	0,00	13,12	-	10,496
									04.04

Subtotal: 21,21

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fate	or Ac.	Subtotal	
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0232	1	61,67	0,00	61,67	-	1,431	
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,16	1	0,78	0,00	0,78	-	0,905	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	4,48	1	0,32	0,00	0,32	-	1,434	
						S	ubtotal:		3,77	

21,21
0.77
3,77
0,00
1,00
21,21
21,21
24,98
0,00
24,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120302 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 120302Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 PEDREIRO (LABOR) SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,63 1 5,10 0,00 13,12 8,266

Subtotal: 17,19

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0058	1	61,67	0,00	61,67	-	0,358
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,29	1	0,78	0,00	0,78	-	0,226
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,12	1	0,32	0,00	0,32	-	0,358
						s	Subtotal:		0,94

TAXA (%)	VALORES
157,27%	17,19
	0,94
	0,00
	1,00
	17,19
	17,19
	18,13
0%	0,00
	18,13
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120303 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, Unidade: m2

espessura 25 mm

Base: LABOR Código Base: 120303 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,2	1	6,94	0,00	17,85	-	21,420
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,3	1	5,10	0,00	13,12	-	17,056
							Subtotal:		38,48

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal МЗ 020503 0.029 61.67 1.788 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 61.67 0.00 KG 020505 1,45 0,78 0,00 0,78 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 1 1,131

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5,6 0,32 0,00 0,32 1,792

4,71 Subtotal:

157,27%	38,48
	4,71
	0,00
	1,00
	38,48
	38,48
	43,19
0%	0,00
	43,19
	0%

Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120304 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com

impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...)

Base: LABOR Código Base: 120304 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO (LABOR) 010139 1,25 1 6,94 0,00 17,85 22,313 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,35 5,10 0,00 1 13,12 17,712 Subtotal: 40,02

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 020503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0.029 1 61.67 0.00 61.67 1.788 020505 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.45 1 0.78 0.78 1.131

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5,6 1 0,32 0,00 0,32 1,792 024015 SIKA 1 (LABOR) KG 0,5 6,03 0,00 6,03 3,015

Subtotal: 7,73

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	40,02
Materiais (B) ·····		7,73
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		40,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		40,03
Custo Direto Total (B+E)		47,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,76



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120308 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de Unidade: m2

impermeabilizante

Base: LABORCódigo Base: 120308Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,1	1	6,94	0,00	17,85	-	1,785
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,15	1	5,10	0,00	13,12	-	1,968
							Subtotal:		3.75

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.0061 61.67 61.67 0,376 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 2,43 0,778 KG 0,32 0,00 0,32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 SIKA 1 (LABOR) KG 024015 0,10935 6,03 0,00 6,03 0,659

Subtotal: 1,81

TAXA (%)	VALORES
157,27%	3,75
	1,81
	0,00
	1,00
	3,75
	3,75
	5,56
0%	0,00
	5,56
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130103 - Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130103Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 1 6,94 0,00 17,85 4,463 0,25 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,55 1 5,10 0,00 13,12 7,216

Subtotal: 11,68

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0365	1	61,67	0,00	61,67	-	2,251
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	8,76	1	0,32	0,00	0,32	-	2,803
						s	uhtotal:		5.05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,68
Materiais (B) ·····		5,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,68
Custo Direto Total (B+E)		16,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130104 - Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130104Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 1 6,94 0,00 17,85 6,248 0,35 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,85 1 5,10 0,00 13,12 11,152

Subtotal: 17,40

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0608	1	61,67	0,00	61,67	-	3,750
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	14,6	1	0,32	0,00	0,32	-	4,672
						s	ubtotal:		8,42

TAXA (%)	VALORES
157,27%	17,40
	8,42
	0,00
	1,00
	17,40
	17,40
	25,82
0%	0,00
	25,82



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130109 - Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130109Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,48 1 5,10 0,00 13,12 19,418

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,062412	1	61,67	0,00	61,67	-	3,849
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,03192	1	81,96	0,00	81,96	-	2,616
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,03192	1	81,96	0,00	81,96	-	2,616
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	21,924	1	0,32	0,00	0,32	-	7,016
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,6	1	6,03	0,00	6,03	-	9,648

Subtotal: 25,74

TAXA (%)	VALORES
157,27%	28,34
	25,75
	0,00
	1,00
	28,34
	28,34
	54,09
0%	0,00
	54,09
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 130110 - Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 130110
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,48	1	5,10	0,00	13,12	-	19,418

Subtotal: 28.34

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,062412	1	61,67	0,00	61,67	-	3,849
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,03192	1	81,96	0,00	81,96	-	2,616
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,03192	1	81,96	0,00	81,96	-	2,616
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	21,924	1	0,32	0,00	0,32	-	7,016
									10.10

Subtotal: 16,10

TAXA (%)	VALORES
157,27%	28,34
	16,10
	0,00
	1,00
	28,34
	28,34
	44,44
0%	0,00
	44,44
_	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130111 - Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130111Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 6,94 0,00 17,85 7,140 0,4 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,11 1 5,10 0,00 13,12 14,563

Subtotal: 21,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,046809	1	61,67	0,00	61,67	-	2,887
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,02394	1	81,96	0,00	81,96	-	1,962
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,02394	1	81,96	0,00	81,96	-	1,962
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	16,443	1	0,32	0,00	0,32	-	5,262
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
						s	ubtotal:		19,31

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,70
Materiais (B) ·····		19,31
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,70
Custo Direto Total (B+E)		41,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 130112 - Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 130112
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,11	1	5,10	0,00	13,12	-	14,563

Subtotal: 21,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,046809	1	61,67	0,00	61,67	-	2,887
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,02394	1	81,96	0,00	81,96	-	1,962
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,02394	1	81,96	0,00	81,96	-	1,962
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	16,443	1	0,32	0,00	0,32	-	5,262

Subtotal: 12,07

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	21,70
Materiais (B) ·····		12,07
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,70
Custo Direto Total (B+E)		33,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		33,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130113 - Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130113Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 6,94 0,00 17,85 9,496 0,532 1 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 1,4763 1 5,10 13,12 19,369

Subtotal: 28,86

Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
М3	020503	0,062256	1	61,67	0,00	61,67	-	3,839
М3	020517	0,03184	1	81,96	0,00	81,96	-	2,610
М3	020518	0,03184	1	81,96	0,00	81,96	-	2,610
KG	020508	21,86919	1	0,32	0,00	0,32	-	6,998
KG	024015	1,596	1	6,03	0,00	6,03	-	9,624
	M3 M3 M3 KG	M3 020503 M3 020517 M3 020518 KG 020508	M3 020503 0,062256 M3 020517 0,03184 M3 020518 0,03184 KG 020508 21,86919	M3 020503 0,062256 1 M3 020517 0,03184 1 M3 020518 0,03184 1 KG 020508 21,86919 1	M3 020503 0,062256 1 61,67 M3 020517 0,03184 1 81,96 M3 020518 0,03184 1 81,96 KG 020508 21,86919 1 0,32	M3 020503 0,062256 1 61,67 0,00 M3 020517 0,03184 1 81,96 0,00 M3 020518 0,03184 1 81,96 0,00 KG 020508 21,86919 1 0,32 0,00	M3 020503 0,062256 1 61,67 0,00 61,67 M3 020517 0,03184 1 81,96 0,00 81,96 M3 020518 0,03184 1 81,96 0,00 81,96 KG 020508 21,86919 1 0,32 0,00 0,32	M3 020503 0,062256 1 61,67 0,00 61,67 - M3 020517 0,03184 1 81,96 0,00 81,96 - M3 020518 0,03184 1 81,96 0,00 81,96 - KG 020508 21,86919 1 0,32 0,00 0,32 -

Subtotal: 25,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	28,86
Materiais (B) ·····		25,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		28,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		28,87
Custo Direto Total (B+E)		54,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130202 - Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em Unidade: m2

quadros de 1 m

Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 130202 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,15	1	5,10	0,00	13,12	-	15,088

Subtotal: 32,94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0182	1	61,67	0,00	61,67	-	1,122
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	7,29	1	0,32	0,00	0,32	-	2,333
JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR)	М	036012	2	1	2,04	0,00	2,04	-	4,080
									7.54

Subtotal: 7.54

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,54
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,94
Custo Direto Total (B+E)		40,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,48

Versão: 2

192,64

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130205 - Piso de tábuas corridas de Peroba de 15cm sobre caibros de 5x6cm espaçados de 50cm, fixados com argamassa de Unidade: m2

cimento e areia no traço 1:5

Código Base: 130205 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1 1 5,86 0,00 15,08 15,080 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 1 17,85 17,850 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.75 1 6.94 0,00 17.85 13.388 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 1 1 5,10 0,00 13,12 13,120

Fonte: LABOR

Subtotal: 59,44 MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal

020503 0,0304 61,67 0,00 61,67 1,875 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 7,3 1 0,32 0,00 0,32 2,336 021305 0,00 2.5 1 21.58 21.58 53.950 PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA (LABOR) M PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 1 9,18 0,00 9,18 1,836 035579 1,05 126,33 0,00 126,33 132,647 TABUA DE MADEIRA DE LEI P/ PISO LARG. 15 CM ESP M2

2CM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	59,44
Materiais (B) ·····		192,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		59,44
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		59,44
Custo Direto Total (B+E)		252,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		252,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130208 - Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocaçãoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 130208Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 1 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 0,1 1 5,10 13,12 1,312

Subtotal: 4,88

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0025	1	61,67	0,00	61,67	-	0,154
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,384
JUNTA PLASTICA DE 17 X 3 MM (LABOR)	М	028056	1	1	1,33	0,00	1,33	-	1,330
						s	ubtotal:		1,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,88
Materiais (B) ·····		1,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,88
Custo Direto Total (B+E)		6,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,75
COSTO UNITARIO (AUOLAUO)		6,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130209 - Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm Unidade: m2 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 130209

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 1 6,94 0,00 17,85 1

17,850 PEDREIRO (LABOR) Н 010146 1,3 1 5,10 0,00 13,12 17,056 SERVENTE (LABOR)

34,91 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.03648 1 61,67 0,00 61,67 2,250 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 14,58 1 0,32 0,00 0,32 4,666 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA) М 021018 2 1 12,83 0,00 12,83 25,660

(LABOR) 32,58 Subtotal:

157,27%	34,91 32,58
	0.00
	0,00
	1,00
	34,91
	34,91
	67,49
0%	0,00
	67,49
	0%

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130210 - Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em Unidade: m2

quadros de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente Base: LABOR

Código Base: 130210 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,15 1 5,10 0,00 13,12 15,088

Fonte: LABOR

32,94 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0182	1	61,67	0,00	61,67	-	1,122
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	7,29	1	0,32	0,00	0,32	-	2,333
JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR)	М	036012	2	1	2,04	0,00	2,04	-	4,080
XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) $(LABOR)$	KG	034544	0,2	1	29,27	0,00	29,27	-	5,854
							Subtotal:		13,39

TAXA (%)	VALORES
157,27%	32,94
	13,39
	0,00
	1,00
	32,94
	32,94
	46,33
0%	0,00
	46,33

127,42

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130211 - Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fademac ou equivalenteUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130211Fonte: LABORVersão: 2

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalPISO VIN PAVIFLEX CHROMA CONCEPT 30X30CM -M203557111127,420,00127,42-127,420

ESP.2MM (LABOR)

157.27%	
137,2790	0,00
	127,42
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	127,42
0%	0,00
	127,42
	0%

Versão: 4



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 130219

Item: 130219 - Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com Unidade: m2

argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA (LABOR) Н 010128 0,55 1 6,94 0,00 17,85 9,818 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,42 5,10 0,00 1 13,12 5,510

Fonte: LABOR

Subtotal: 15,33

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. KG 020509 0.334 3.25 3.25 1.086 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) 1 0.00 020510 0,63 0,00 4,725 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 7.5 1 0.63 PISO CERAMICO 45X45CM PEI5 CARGO PLUS GRAY M2 034661 1,05 1 42,92 0,00 42,92 45,066 ELIANE (LABOR)

Subtotal: 50,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,33
Materiais (B) ·····		50,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		15,33
Custo Direto Total (B+E)		66,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,21
(································		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130222 - Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremateUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130222Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalPISO EMBORRAC PASTILHADO COR PRETAM20356251,05183,080,0083,08-87,234

PLURIGOMA/EQUIV (LABOR)

Subtotal: 87,23

157,27%	0,00 87,23
	87,23
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	87,23
0%	0,00
	87,23
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130223 - Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmicaUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130223Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

LADRILHISTA (LABOR) 010128 6,94 0,00 17,85 5,355 0,3 1 SERVENTE (LABOR) 010146 0,22 1 5,10 0,00 13,12 2,886 Н

Subtotal: 8,24

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 020510 4,5 0,63 0,00 0,63 2,835

Subtotal: 2,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,24
Materiais (B) ·····		2,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,24
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		8,24
Custo Direto Total (B+E)		11,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 130225 - Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura
 Unidade: m2

 Base: LABOR
 Código Base: 130225
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

Base: LABOR Código Base: 130225 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 AZULEJISTA (LABOR) 1 Н 010146 0,2 1 5,10 0,00 13,12 2,624 SERVENTE (LABOR)

Subtotal: 7,09

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 020509 0,25 3,25 0,00 3,25 0,813

Subtotal: 0,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,09
Materiais (B) ·····		0,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,09
Custo Direto Total (B+E)		7,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130226 - Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130226Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 AZULEJISTA (LABOR) 1 Н 010146 0,2 1 5,10 0,00 13,12 2,624 SERVENTE (LABOR)

Subtotal: 7,09

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal REJUNTE PRE-FABRICADA (LABOR) KG 020588 0,78875 5,46 0,00 5,46 4,307

Subtotal: 4,31

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,09
Materiais (B) ·····		4,31
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,09
Custo Direto Total (B+E)		11,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130228 - Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de Unidade: m2

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte

Base: LABOR Código Base: 130228 Fonte: OUTRA Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA (LABOR) 010128 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,9 5,10 0,00 1 13,12 11,808

Subtotal: 27,87

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. KG 020732 8 1 1,52 0,00 1,52 - 12,160

PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)

Subtotal: 12,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,87
Materiais (B) ·····		12,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		27,87
Custo Direto Total (B+E)		40,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130230 - Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em Unidade: m2

quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Base: LABOR

Código Base: 130230

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR) 010124 1,15 1 6,94 0,00 17,85 20,528 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,95 1 6,94 0,00 17,85 16,958 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,9 1 5.10 0.00 13.12 24,928

Subtotal: 62,41

Versão: 1

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR)	KG	035504	16	1	0,74	0,00	0,74	-	11,840
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,039	1	61,67	0,00	61,67	-	2,405
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	25,78	1	0,32	0,00	0,32	-	8,250
JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR)	М	035114	2	1	0,85	0,00	0,85	-	1,700
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (<i>LABOR</i>)	Н	950101	1,15	1	2,59	0,00	2,59	-	2,979
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR)	UN	078735	0,18	1	22,11	0,00	22,11	-	3,980
							Subtotal:		31,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	62,41
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		62,41
Custo Direto Total (B+E)		93,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		93,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130231 - Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em Unidade: m2

quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Base: LABOR

Código Base: 130231

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR) 010124 1,4375 1 6,94 0,00 17,85 25,659 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,95 1 6,94 0,00 17,85 16,958 SERVENTE (LABOR) Н 010146 2.0875 1 5.10 0.00 13.12 27,388

Subtotal: 70,00

Versão: 1

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR)	KG	035504	16	1	0,74	0,00	0,74	-	11,840
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,039	1	61,67	0,00	61,67	-	2,405
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	25,78	1	0,32	0,00	0,32	-	8,250
JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR)	M	035114	2	1	0,85	0,00	0,85	-	1,700
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (<i>LABOR</i>)	Н	950101	1,4375	1	2,59	0,00	2,59	-	3,723
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR)	UN	078735	0,26	1	22,11	0,00	22,11	-	5,749
									00.07

Subtotal: 33,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	70,00
Materiais (B) ·····		33,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		70,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		70,01
Custo Direto Total (B+E)		103,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		103,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130232 - Porcelanato polido, acabamento brilhante, dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO Eliane/equiv, utilizando dupla Unidade: m2

colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 130232

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LADRILHISTA (LABOR)	Н	010128	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808

Subtotal: 27,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	or Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,52	0,00	1,52	-	12,160
PORCELANATO POLIDO PANNA PLUS PO 50X50CM (LABOR)	M2	035144	1,02	1	79,81	0,00	79,81	-	81,406
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	KG	020468	0,224	1	9,89	0,00	9,89	-	2,215
							Subtotal:		95.78

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,87
Materiais (B) ·····		95,78
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,87
Custo Direto Total (B+E)		123,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		123,65



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130233 - Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando Unidade: m2

dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Base: LABOR Código Base: 130233 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
LADRILHISTA (LABOR)	Н	010128	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808

Subtotal: 27,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,52	0,00	1,52	-	12,160
PORCELANATO POL ACET 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD (LABOR)	M2	035145	1,02	1	36,26	0,00	36,26	-	36,985
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	KG	020468	0,108	1	9,89	0,00	9,89	-	1,068
									=

Subtotal: 50,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	27,87
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		50,21
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,87
Custo Direto Total (B+E)		78,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130234 - Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de Unidade: m2

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Base: LABOR Código Base: 130234 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LADRILHISTA (LABOR)	Н	010128	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808

Subtotal: 27,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,52	0,00	1,52	-	12,160
PORCELANTO NATURAL ACETINADO 60X60CM PLATINA NA <i>(LABOR)</i>	M2	035155	1,02	1	90,42	0,00	90,42	-	92,228
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	KG	020468	0,224	1	9,89	0,00	9,89	-	2,215
						- 5	Subtotal:		106.60

TAXA (%)	VALORES
157,27%	27,87
	106,60
	0,00
	1,00
	27,87
	27,87
	134,47
0%	0,00
	134,47
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130236 - Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. Unidade: m2

assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

Base: LABOR Código Base: 130236 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
LADRILHISTA (LABOR)	Н	010128	0,55	1	6,94	0,00	17,85	-	9,818
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,42	1	5,10	0,00	13,12	-	5,510

Subtotal: 15,33

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,25	1	3,25	0,00	3,25	-	0,813
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,5	1	0,63	0,00	0,63	-	2,835
PISO CERAMICO 45X45 CM CARGO PLUS WHITE ELIANE - PEI 5 <i>(LABOR)</i>	M2	034787	1,05	1	39,81	0,00	39,81	-	41,801
						S	ubtotal:		45,45

A)
45,4
(C)
Equipe (D)
Total (A+C) 15,3
da Execução [(A/D) + (C/D)] = E
otal (B+E)
Despesas Indiretas - BDI
ÁRIO (Adotado)
otal (B+E)



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130237 - Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de Unidade: m2

argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte

Base: LABOR Código Base: 130237 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA (LABOR) 010128 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,9 1 5,10 0,00 13,12 11,808 Subtotal: 27,87

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. KG 020732 8 1 1,52 0,00 1,52 - 12,160

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)

PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)

Subtotal: 12,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,87
Materiais (B) ·····		12,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		27,87
Custo Direto Total (B+E)		40,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130301 - Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cmUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 130301Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 0,41 6,94 0,00 17,85 7,319 PEDREIRO (LABOR) 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,25 1 5,10 0,00 13,12 3,280

Subtotal: 10,60

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0035 1 61,67 0,00 61,67 0,216 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,3 1 0,32 0,00 0,32 0,096

Subtotal: 0,31

TAXA (%)	VALORES
157,27%	10,60
	0,31
	0,00
	1,00
	10,60
	10,60
	10,91
0%	0,00
	10,91
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:130303 - Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamentoUnidade: mBase:LABORCódigo Base:130303Fonte:LABORVersão:6

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA (LABOR) 010128 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,3 1 5,10 0,00 13,12 3,936

Subtotal: 9,29

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE <i>(LABOR)</i>	M2	150266	0,0956	1	26,46	0,00	26,46	-	2,530
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	0,315	1	0,63	0,00	0,63	-	0,198
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,0525	1	0,32	0,00	0,32	-	0,017
							Subtotal:		2,74

TAXA (%)	VALORES
157,27%	9,29
	2,75
	0,00
	1,00
	9,29
	9,29
	12,04
0%	0,00
	12,04
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130304 - Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 7 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 130304 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 0,3 1 5,86 0,00

4,524 AJUDANTE (LABOR) CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1 6,94 0,00 17,85 7,140 Н 0.4

11,66 Subtotal:

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BUCHA PLASTICA NR.7 (LABOR) UN 026552 2 1 0,09 0,00 0,09 0,180 PARAFUSO PARA BUCHA PLASTICA N.7 (LABOR) UN 026589 2 1 0,14 0,00 0,14 0,280 RODAPE DE PEROBA DE 1.5X7CM (LABOR) М 036002 1,03 1 10,70 0,00 10,70 11,021

11,48 Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	11,66
	11,48
	0,00
	1,00
	11,66
	11,66
	23,14
0%	0,00
	23,14
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 130307 - Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 130307
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,2	1	6,94	0,00	17,85	-	21,420
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,3	1	5,10	0,00	13,12	-	17,056

Subtotal: 38,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0123	1	61,67	0,00	61,67	-	0,759
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,82	1	0,78	0,00	0,78	-	1,420
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,66	1	0,32	0,00	0,32	-	1,171
PEITORIL MARMORE BRANCO, LARG. 40 CM (LABOR)	М	033518	1	1	48,87	0,00	48,87	-	48,870

Subtotal: 52,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	38,48
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		52,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		38,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		38,48
Custo Direto Total (B+E)		90,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		90,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130308 - Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cmUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 130308Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,44	1	5,10	0,00	13,12	-	5,773

Subtotal: 12.91

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0046	1	61,67	0,00	61,67	-	0,284
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,68	1	0,78	0,00	0,78	-	0,530
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,37	1	0,32	0,00	0,32	-	0,438
SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM <i>(LABOR)</i>	М	036034	1	1	23,44	0,00	23,44	-	23,440

Subtotal: 24,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12,91
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		12,91
Custo Direto Total (B+E)		37,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,60

Subtotal:

10,49



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130311 - Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projetoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 130311Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,08 1 6,94 0,00 17,85 1,428 SERVENTE (LABOR) 0,00 Н 010146 0,088 1 5,10 13,12 1,155

Subtotal: 2,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0009	1	61,67	0,00	61,67	-	0,056
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,136	1	0,78	0,00	0,78	-	0,106
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,274	1	0,32	0,00	0,32	-	0,088
SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP = 3CM, L= 3CM ($\it LABOR$)	М	036010	1	1	10,24	0,00	10,24	-	10,240

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,58
Materiais (B) ·····		10,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,58
Custo Direto Total (B+E)		13,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,07



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130315 - Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. Unidade: m

rejuntamento com cimento branco, h=7cm

Código Base: 130315 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

Fonte: LABOR

GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR) 010124 0,51 1 6,94 0,00 17,85 9,104 SERVENTE (LABOR) 010146 0,75 1 5,10 0,00 13,12 9,840 Subtotal: 18,94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,00826	1	61,67	0,00	61,67	-	0,509
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,5	1	3,25	0,00	3,25	-	1,625
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,32	0,00	0,32	-	0,381
RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO <i>(LABOR)</i>	М	036091	0,5	1	15,00	0,00	15,00	-	7,500
RODAPE MARMORE BRANCO H=7CM (LABOR)	M	036221	0,5	1	12,77	0,00	12,77	-	6,385
							Subtotal:		16,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,94
Materiais (B) ·····		16,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,94
Custo Direto Total (B+E)		35,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,58
' '	070	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 130317 - Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 130317
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,84	1	6,94	0,00	17,85	-	14,994
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,91	1	5,10	0,00	13,12	-	11,939

Subtotal: 26.93

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,00861	1	61,67	0,00	61,67	-	0,531
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,274	1	0,78	0,00	0,78	-	0,994
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,562	1	0,32	0,00	0,32	-	0,820
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (<i>LABOR</i>)	М	033511	1	1	33,98	0,00	33,98	-	33,980
						5	Subtotal:		36,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	26,93
Materiais (B) ·····		36,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		26,93
Custo Direto Total (B+E)		63,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		63,26



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130320 - Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 130320 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA (LABOR) Н 010128 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280 SERVENTE (LABOR) 010146 0,6 1 5,10 0,00 13,12 7,872

Subtotal: 22,15

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0019	1	61,67	0,00	61,67	-	0,117
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,13	1	0,78	0,00	0,78	-	0,101
CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE <i>(LABOR)</i>	M2	150266	0,0956	1	26,46	0,00	26,46	-	2,530
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,76	1	0,32	0,00	0,32	-	0,243
							Subtotal:		2,99

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	22,15
Materiais (B) ·····		2,99
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		22,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		22,15
Custo Direto Total (B+E)		25,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,14

17,76



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130321 - Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço Unidade: m

1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco Código Base: 130321

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR) 010124 0,51 1 6,94 0,00 17,85 9,104 Н 010146 0,75 5,10 0,00 SERVENTE (LABOR) 1 13,12 9,840 Subtotal: 18,94

Fonte: LABOR

Unid. Codigo MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 020503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0.00826 1 61.67 0.00 61.67 0.509 020505 0,308 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1 0.78 0.78 0.240 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 020509 0,5 1 3,25 0,00 3,25 1,625 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,32 0,00 0,32 0,381 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM 036091 0.00 15,000 М 1 1 15.00 15.00

H=7CM ACAB. RETO (LABOR) Subtotal:

DESI IMO:

RESONO.		1
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,94
Materiais (B) ·····		17,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,94
Custo Direto Total (B+E)		36,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,70



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 130322

Item: 130322 - Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e Unidade: m

espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010124 0,71 1 6,94 0,00 17,85

GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR) 12,674 SERVENTE (LABOR) 010146 0,45 1 5,10 0,00 13,12 5,904 Subtotal: 18,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR)	KG	035504	1,8	1	0,74	0,00	0,74	-	1,332
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0025	1	61,67	0,00	61,67	-	0,154
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,25	1	0,32	0,00	0,32	-	0,720
COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE (LABOR)	KG	028005	0,015	1	19,68	0,00	19,68	-	0,295
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR)	UN	078735	0,022	1	22,11	0,00	22,11	-	0,486
						S	Subtotal:		2,99

TAXA (%)	VALORES
157,27%	18,58
	2,99
	0,00
	1,00
	18,58
	18,58
	21,57
0%	0,00
	21,57
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130323 - Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, Unidade: m

executado com cimento e granitina grana N.1

Base: LABOR Código Base: 130323 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR)	Н	010124	0,6766667	1	6,94	0,00	17,85	-	12,079
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,65	1	6,94	0,00	17,85	-	11,603
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,8166666	1	5,10	0,00	13,12	-	10,715
									24.40

Subtotal: 34,40

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR)	KG	035504	1,725	1	0,74	0,00	0,74	-	1,277
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,005865	1	61,67	0,00	61,67	-	0,362
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	4,2435	1	0,32	0,00	0,32	-	1,358
						s	Subtotal:		3.00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	34,40
Materiais (B) ·····		3,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		34,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		34,40
Custo Direto Total (B+E)		37,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130403 - Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 130403 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,3785	1	6,94	0,00	17,85	-	24,606
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	3,221	1	5,10	0,00	13,12	-	42,260

66,87 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,093065	1	61,67	0,00	61,67	-	5,739
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,033915	1	81,96	0,00	81,96	-	2,780
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,033915	1	81,96	0,00	81,96	-	2,780
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	33,98625	1	0,32	0,00	0,32	-	10,876
						s	ubtotal:		22,18

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,063725 28,53 13,48 28,53 1,818

Subtotal: 1,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	66,87
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		22,18
Equipamentos (C) ·····		1,82
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		68,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		68,69
Custo Direto Total (B+E)		90,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		90,87

Subtotal:

1.309,81



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140102 - Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita Unidade: und

de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro

Fonte: LABOR Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 140102 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,3 1 5,86 0,00 15,08 19,604 Н 010118 1,3 ENCANADOR (LABOR) 1 6,94 0,00 17,85 23,205 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5.14 1 6.94 0,00 17.85 91.749 010146 6.25 SERVENTE (LABOR) Н 1 5.10 0.00 13.12 82,000

Subtotal: 216,56 Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069513 0,0063 44,07 0,00 44,07 0,278 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 1 МЗ 020503 0,2114 1 61,67 0,00 61,67

13,037 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020517 0.00 М3 0.0612 1 81.96 81.96 5.016 BRITA 1 (LABOR) МЗ 020518 0,1429 1 81.96 0,00 81,96 11,712 BRITA 2 (LABOR) 020508 0,00 23,789 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 74.34 1 0,32 0.32 FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM UN 069606 1 1.216,67 0,00 1.216,67 1.216,670 1 (LABOR) SIKA 1 (LABOR) 6,03 KG 024015 1.8 1 0.00 6.03 10.854 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,003 1 33,60 0,00 33.60 0,101 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) 062533 2,525 11,23 0,00 11,23 28,356 M 1

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,1092 1 28,53 13,48 28,53 - 3,115

Subtotal: 3.12

TAXA (%)	VALORES
157,27%	216,56
	1.309,81
	3,12
	1,00
	219,68
	219,68
	1.529,49
0%	0,00
	1.529,49
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140103 - Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita Unidade: und

de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 140103 Fonte: LABOR Pr. Prod. Pr. Improd. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 3,25 1 5,86 0,00 15,08 49,010 010118 ENCANADOR (LABOR) Н 3,25 1 6,94 0,00 17,85 58,013 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5.83 1 6.94 0,00 17.85 104.066 SERVENTE (LABOR) Н 010146 9.65 1 5.10 0.00 13.12 126,608 Subtotal: 337,70

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069513 0,0413 44,07 44,07 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 1 0.00 1.820 МЗ 020503 0,2114 1 61,67 0,00 61,67 13,037 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020517 0.00 М3 0.0612 1 81.96 81.96 5.016 BRITA 1 (LABOR) М3 020518 0.1429 1 81.96 0,00 81,96 11,712 BRITA 2 (LABOR) 020519 BRITA 3 (LABOR) М3 2.12 81.96 0.00 81.96 173.755 KG 020508 74,34 1 0.32 0,00 0.32 23.789 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM (LABOR) UN 062430 1 1 34.67 0.00 34,67 34.670 FILTRO ANAEROBIO ANEIS CONCR. DIAM.1.20M, UN 069525 1 1 1.455,00 0,00 1.455,00 1.455,000 H=2.00M (LABOR) KG 024015 1,8 1 6,03 0,00 6,03 10,854 SIKA 1 (LABOR) SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0194 1 33,60 0,00 33,60 0.652 TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) UN 062547 1 1 12.49 0.00 12 49 12.490 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) 062533 4.545 1 11,23 0,00 11,23 51,040

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,1092	1	28,53	13,48	28,53	-	3,115
						S	ubtotal:		3,12

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	337,70
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.793,84
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,12
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		340,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		340,82
Custo Direto Total (B+E)		2.134,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.134,66

1.793,84

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140108 - Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de Unidade: und

60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto

Base: LABOR

Código Base: 140108

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 4,82 1 5,86 0,00 15,08 72,686 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 4,82 1 6,94 0,00 86,037 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5.542 1 6.94 0,00 17.85 98.925 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 41,162 1 5,10 0,00 13,12 540,045

Subtotal: 797,69

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,3403	1	61,67	0,00	61,67	-	20,986
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,1141	1	81,96	0,00	81,96	-	9,352
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,2665	1	81,96	0,00	81,96	-	21,842
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	127,1025	1	0,32	0,00	0,32	-	40,673
FOSSA ANEIS PRE-MOLDADOS DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM (<i>LABOR</i>)	UN	069526	1	1	2.353,00	0,00	2.353,00	-	2.353,000
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,8	1	6,03	0,00	6,03	-	10,854
TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 150MM (LABOR)	М	061004	2,02	1	296,93	0,00	296,93	-	599,799
							Subtotal:		3.056.51

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.2527 1 28.53 13,48 28.53 7,210

Subtotal: 7,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	797,69
Materiais (B) ·····		3.056,51
Equipamentos (C) ·····		7,21
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		804,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		804,90
Custo Direto Total (B+E)		3.861,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.861,41
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,

693,96

3.207,14

Subtotal:

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140109 - Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ Unidade: und

fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.

Código Base: 140109 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,12 1 5,86 0,00 15,08 16,890 Н 010118 ENCANADOR (LABOR) 1,12 1 6,94 0,00 17,85 19,992 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5.83 1 6.94 0,00 17.85 104.066 010146 SERVENTE (LABOR) Н 42.15 1 5.10 0.00 13.12 553,008

Fonte: LABOR

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 0,2114 61,67 0,00 61,67 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 1 13.037 МЗ 020517 0,0612 1 81,96 0,00 81,96 5,016 BRITA 1 (LABOR) 020518 0.00 М3 0.1429 1 81.96 81.96 11.712 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020520 3,77 1 81,96 0,00 81,96 308.989 BRITA 4 (LABOR) 020508 0,00 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 74.34 1 0,32 0.32 23.789 FILTRO ANAER. ANEIS CONCR.DIAM. 2M,H=2M,TAMPA UN 069527 1 2.727,67 0,00 2.727,67 2.727,670 1 60CM (LABOR) 024015 SIKA 1 (LABOR) KG 1.8 1 6.03 0.00 6.03 10.854 TUBO PVC RIG. CINZA P/ESGOTO DE 150MM (6") M 062375 2.02 1 52,51 0,00 52,51 106,070 (LABOR)

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,1092 1 28.53 13,48 28,53 3,115

> Subtotal: 3,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	693,96
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.207,14
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,12
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		697,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		697,08
Custo Direto Total (B+E)		3.904,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.904,22

166,50

85,26

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140201 - Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.

Base: LABOR Código Base: 140201 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	4,5112	1	5,86	0,00	15,08	-	68,029
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,1612	1	6,94	0,00	17,85	-	2,877
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	4,35	1	6,94	0,00	17,85	-	77,648
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,5526	1	6,94	0,00	17,85	-	9,864
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,6156	1	5,10	0,00	13,12	-	8,077

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0063882	1	61,67	0,00	61,67	-	0,394
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	M	028125	1,3539821	1	5,93	0,00	5,93	-	8,029
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR)	М	070276	0,4656744	1	7,43	0,00	7,43	-	3,460
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,002394	1	81,96	0,00	81,96	-	0,196
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,002394	1	81,96	0,00	81,96	-	0,196
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,101556	1	0,78	0,00	0,78	-	0,079
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" (LABOR)	UN	069545	1	1	65,12	0,00	65,12	-	65,120
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,157012	1	0,32	0,00	0,32	-	0,690
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0496	1	11,85	0,00	11,85	-	0,588
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	2,4552	1	2,03	0,00	2,03	-	4,984
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0186	1	8,68	0,00	8,68	-	0,161
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,062	1	5,26	0,00	5,26	-	0,326
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,124	1	8,37	0,00	8,37	-	1,038

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0044982	1	28,53	13,48	28,53	-	0,128
						S	ubtotal:		0,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	166,50
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		85,26
Equipamentos (C) ·····		0,13
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		166,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		166,63
Custo Direto Total (B+E)		251,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		251,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140207 - Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na Unidade: und

alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe.

Base: LABOR Código Base: 140207 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,37	1	5,86	0,00	15,08	-	50,820
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	3,37	1	6,94	0,00	17,85	-	60,155
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,1781	1	5,10	0,00	13,12	-	2,337

Subtotal: 113,31

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,006	1	44,07	0,00	44,07	-	0,264
AREIA PARA ATERRO (LABOR)	М3	020580	0,0299	1	47,67	0,00	47,67	-	1,425
CAIXA TERMOPLASTICA P/ HIDROMETRO DN 3/4" P/PAREDE (<i>LABOR</i>)	UN	069191	1	1	149,25	0,00	149,25	-	149,250
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	3,68	1	0,17	0,00	0,17	-	0,626
JOELHO 90 PVC ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO 3/4" (LABOR)	UN	062890	1	1	5,94	0,00	5,94	-	5,940
LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" (LABOR)	UN	062813	2	1	1,68	0,00	1,68	-	3,360
REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA 3/4" BR 33 TIGRE (LABOR)	UN	063533	1	1	23,73	0,00	23,73	-	23,730
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0088	1	33,60	0,00	33,60	-	0,296
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (LABOR)	М	062531	0,808	1	6,82	0,00	6,82	-	5,511
TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" (LABOR)	М	062702	1,01	1	9,02	0,00	9,02	-	9,110
						5	Subtotal:		199,51

TAXA (%)	VALORES
157,27%	113,31
	199,51
	0,00
	1,00
	113,31
	113,31
	312,82
0%	0,00
	312,82
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140208 - Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe

Base: LABOR Código Base: 140208 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,826	1	5,86	0,00	15,08	-	12,456
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,826	1	6,94	0,00	17,85	-	14,744
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	3,564	1	6,94	0,00	17,85	-	63,617
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	7,6713	1	5,10	0,00	13,12	-	100,647

Subtotal: 191,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0414992	1	61,67	0,00	61,67	-	2,559
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR</i>)	UN	022585	8	1	0,60	0,00	0,60	-	4,800
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,44496	1	0,78	0,00	0,78	-	1,127
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	10,1492	1	0,32	0,00	0,32	-	3,248
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,75	1	0,17	0,00	0,17	-	0,468
LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" (LABOR)	UN	062814	1	1	2,92	0,00	2,92	-	2,920
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	1	1	34,64	0,00	34,64	-	34,640
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAI (LABOR)	M3 L	070114	0,13	1	38,00	0,00	38,00	-	4,940
TAMPA FERRO FUNDIDO ARTICULADA (60X40) CM (LABOR)	UN	068138	1	1	212,00	0,00	212,00	-	212,000
TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" (LABOR)	М	062703	1,111	1	17,50	0,00	17,50	-	19,443

Subtotal: 286,14

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	191,46
Materiais (B) ·····		286,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		191,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		191,46
Custo Direto Total (B+E)		477,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		477,61



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140209 - Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, Unidade: und

para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete Fonte: LABOR

Versão: 2 Código Base: 140209 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,26 1 5,86 0,00 15,08 3,921 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,26 1 6,94 0,00 17,85 4,641 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 3.8336 1 6.94 0,00 17.85 68,430 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 5,1136 1 5,10 0,00 13,12 67,090

> Subtotal: 144,08

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,1147784	1	61,67	0,00	61,67	-	7,078
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	37,6	1	0,60	0,00	0,60	-	22,560
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,006384	1	81,96	0,00	81,96	-	0,523
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,006384	1	81,96	0,00	81,96	-	0,523
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,0968	1	0,78	0,00	0,78	-	3,196
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	25,0688	1	0,32	0,00	0,32	-	8,022
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,08	1	11,85	0,00	11,85	-	0,948
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,1	1	5,26	0,00	5,26	-	0,526
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,2	1	8,37	0,00	8,37	-	1,674
							Subtotal:		

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 080125 0,0119952 28.53 13,48 28.53 0,342 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н

0,34 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	144,08
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		45,31
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,34
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		144,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		144,42
Custo Direto Total (B+E)		189,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		189,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140701 - Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)Unidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140701Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,1442	1	5,86	0,00	15,08	-	32,335
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	1,4249	1	6,94	0,00	17,85	-	25,434

Subtotal: 57,77

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0174	1	44,07	0,00	44,07	-	0,767
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	1	1	0,68	0,00	0,68	-	0,680
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,007	1	33,60	0,00	33,60	-	0,235
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	1	1	0,98	0,00	0,98	-	0,980
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	M	062502	4,843	1	2,63	0,00	2,63	-	12,737

Subtotal: 15,40

TAXA (%)	VALORES
157,27%	57,77
	15,40
	0,00
	1,00
	57,77
	57,77
	73,17
0%	0,00
	73,17
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140702 - Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) Unidade: pt Base: LABOR Código Base: 140702 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 5,86 0,00 15,08 39,540 2,622 1 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 2,082 1 6,94 17,85 37,164

76,70 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (LABOR)	UN	062111	2	1	0,73	0,00	0,73	-	1,460
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0153	1	44,07	0,00	44,07	-	0,674
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	2,03	1	0,17	0,00	0,17	-	0,345
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	1	1	0,68	0,00	0,68	-	0,680
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2 (LABOR)	" UN	062321	1	1	2,41	0,00	2,41	-	2,410
LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" (LABOR)	UN	062324	1	1	1,78	0,00	1,78	-	1,780
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR)	UN	063521	1	1	54,22	0,00	54,22	-	54,220
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0151	1	33,60	0,00	33,60	-	0,507
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	3,636	1	2,63	0,00	2,63	-	9,563
						s	Subtotal:		71,64

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	76,70
Materiais (B) ·····		71,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		76,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		76,70
Custo Direto Total (B+E)		148,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		148,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140703 - Ponto de torneira de jardim (para praças)Unidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140703Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	4,8617	1	5,86	0,00	15,08	-	73,314
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	4,8617	1	6,94	0,00	17,85	-	86,781
						-	Subtotal:		160,10

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0424	1	44,07	0,00	44,07	-	1,869
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,32	1	0,17	0,00	0,17	-	0,054
JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062594	1	1	0,97	0,00	0,97	-	0,970
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	1,22	1	0,68	0,00	0,68	-	0,830
JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA REDUCAO 25X3/4" (LABOR)	UN	062319	1	1	2,79	0,00	2,79	-	2,790
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0169	1	33,60	0,00	33,60	-	0,568
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	1	1	0,98	0,00	0,98	-	0,980
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	34,4421	1	2,63	0,00	2,63	-	90,583

Subtotal: 98,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	160,10
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		98,64
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		160,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		160,10
Custo Direto Total (B+E)		258,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		258,74

Subtotal:

163,12



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140704 - Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)Unidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140704Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 AJUDANTE (LABOR) 4,24 1 5,86 0,00 15,08 63,939 010118 1 6,94 0,00 17,85 65,420 ENCANADOR (LABOR) Н 3.665

129,36 Subtotal: MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X UN 062116 2 1 3,17 0,00 3,17 6,340 1 1/2" (LABOR) 069513 0.0518 0,00 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 1 44.07 44.07 2.283 Μ 069512 1,516 1 0,17 0,00 0,17 0,258 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) UN 062514 3 1 4,59 0,00 4,59 13,770 069514 0.0222 0,00 L 1 33.60 33.60 0.746 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) Μ 062505 2,323 1 11,14 0,00 11,14 25,878 VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ UN 064011 113,84 0,00 113,84 113,840

ACABAM. (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	129,36
Materiais (B) ·····		163,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		129,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		129,36
Custo Direto Total (B+E)		292,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		292,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140705 - Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)Unidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140705Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,68	1	5,86	0,00	15,08	-	25,334
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	1,68	1	6,94	0,00	17,85	-	29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0113	1	44,07	0,00	44,07	-	0,498
CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM (LABOR)	UN	062423	1	1	16,96	0,00	16,96	-	16,960
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0053	1	33,60	0,00	33,60	-	0,178
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	1,515	1	11,23	0,00	11,23	-	17,013

Subtotal: 34,65

55,32 34,65 0,00
•
0.00
0,00
1,00
55,32
55,32
89,97
0,00
89,97



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140706 - Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)Unidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140706Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,576	1	5,86	0,00	15,08	-	23,766
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	1,576	1	6,94	0,00	17,85	-	28,132

Subtotal: 51,90

MATERIAL DE L'ANDRE CONTRA CONTRA DE L'ANDRE DE L'ANDRE CONTRA CONTRA

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0495	1	44,07	0,00	44,07	-	2,181
CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR)	UN	062420	1	1	2,97	0,00	2,97	-	2,970
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	1	1	1,22	0,00	1,22	-	1,220
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0743	1	33,60	0,00	33,60	-	2,496
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	1,919	1	3,87	0,00	3,87	-	7,427
						s	Subtotal:		16,29

TAXA (%)	VALORES
157,27%	51,90
	16,29
	0,00
	1,00
	51,90
	51,90
	68,19
0%	0,00
	68,19
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140707 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvcUnidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140707Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2,252 1 5,86 0,00 15,08 33,960 AJUDANTE (LABOR) ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2,252 1 6,94 0,00 17,85 40,198

Subtotal: 74,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0048	1	44,07	0,00	44,07	-	0,212
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA EM PVC (<i>LABOR</i>)	UN	067512	1	1	27,06	0,00	27,06	-	27,060
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0023	1	33,60	0,00	33,60	-	0,077
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR)	М	062532	1,919	1	8,12	0,00	8,12	-	15,582
						s	ubtotal:		42,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	74,16
Materiais (B) ·····		42,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		74,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		74,16
Custo Direto Total (B+E)		117,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		117,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140708 - Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc Unidade: pt Base: LABOR Código Base: 140708 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,5 0,00 15,08 22,620 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775

49,40 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0117	1	44,07	0,00	44,07	-	0,516
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062536	1	1	1,78	0,00	1,78	-	1,780
RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM COM GRELHA EM PVC (<i>LABOR</i>)	UN	067507	1	1	9,04	0,00	9,04	-	9,040
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0047	1	33,60	0,00	33,60	-	0,158
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	1,01	1	3,87	0,00	3,87	-	3,909
							Subtotal:		15 40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		15,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		49,40
Custo Direto Total (B+E)		64,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		64,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140709 - Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvcUnidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140709Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,5	1	5,86	0,00	15,08	-	22,620
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775

Subtotal: 49,40

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0117	1	44,07	0,00	44,07	-	0,516
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062536	1	1	1,78	0,00	1,78	-	1,780
RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC (LABOR)	UN	067510	1	1	10,09	0,00	10,09	-	10,090
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0047	1	33,60	0,00	33,60	-	0,158
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	1,01	1	3,87	0,00	3,87	-	3,909
							uhtotal:		16.45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		16,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		49,40
Custo Direto Total (B+E)		65,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		65,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140710 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inoxUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 140710Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,252	1	5,86	0,00	15,08	-	33,960
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,252	1	6,94	0,00	17,85	-	40,198
							Subtotal:		74,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0048	1	44,07	0,00	44,07	-	0,212
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM (<i>LABOR</i>)	UN	069409	1	1	55,73	0,00	55,73	-	55,730
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0023	1	33,60	0,00	33,60	-	0,077
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR)	M	062532	1,919	1	8,12	0,00	8,12	-	15,582

Subtotal: 71,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	74,16
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		71,60
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		74,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		74,16
Custo Direto Total (B+E)		145,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		145,76



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140711 - Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inoxUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 140711Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,5 0,00 15,08 22,620 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775

Subtotal: 49,40

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0117	1	44,07	0,00	44,07	-	0,516
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062536	1	1	1,78	0,00	1,78	-	1,780
RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, C/ GRELHA CROMADA <i>(LABOR)</i>	UN	067560	1	1	22,48	0,00	22,48	-	22,480
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0047	1	33,60	0,00	33,60	-	0,158
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	1,01	1	3,87	0,00	3,87	-	3,909
							uhtotal:		28 84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		28,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		49,40
Custo Direto Total (B+E)		78,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,24



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ED RICAÇÕES ED RICAÇÕES DE RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140712 - Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Unidade: und

Deca

Base: LABOR Código Base: 140712 Fonte: LABOR Versão: 2

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	4,64	1	5,86	0,00	15,08 -	69,971
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	3,665	1	6,94	0,00	17,85 -	65,420
						s	Subtotal:	135,39
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (<i>LABOR</i>)	UN	065943	1	1	239,18	0,00	239,18	-	239,180
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR)	UN	062116	2	1	3,17	0,00	3,17	-	6,340
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0518	1	44,07	0,00	44,07	-	2,283
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,516	1	0,17	0,00	0,17	-	0,258
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	UN	062514	3	1	4,59	0,00	4,59	-	13,770
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0222	1	33,60	0,00	33,60	-	0,746
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	М	062505	2,323	1	11,14	0,00	11,14	-	25,878
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (<i>LABOR</i>)	UN	064011	1	1	113,84	0,00	113,84	-	113,840

Subtotal: 402,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	135,39
Materiais (B) ·····		402,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		135,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		135,39
Custo Direto Total (B+E)		537,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		537,69
		l l



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140713 - Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Unidade: und

Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906

Código Base: 140713 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	4,24	1	5,86	0,00	15,08 -	63,939
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	4,065	1	6,94	0,00	17,85 -	72,560
							Subtotal:	136,50
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACAB. VALV. DESC. PRESSMATIC BENEFIT 00184906 DOCOL (<i>LABOR</i>)	UN	066368	1	1	480,86	0,00	480,86	-	480,860
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR)	UN	062116	2	1	3,17	0,00	3,17	-	6,340
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0518	1	44,07	0,00	44,07	-	2,283
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,516	1	0,17	0,00	0,17	-	0,258
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	UN	062514	3	1	4,59	0,00	4,59	-	13,770
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0222	1	33,60	0,00	33,60	-	0,746
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	М	062505	2,323	1	11,14	0,00	11,14	-	25,878
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (<i>LABOR</i>)	UN	064011	1	1	113,84	0,00	113,84	-	113,840
						- 5	Subtotal:		643,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	136,50
Materiais (B) ·····		643,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		136,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		136,50
Custo Direto Total (B+E)		780,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		780,48

139.62

507,10

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140714 - Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e Unidade: und

tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 140714 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	4,24	1	5,86	0,00	15,08	-	63,939
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	4,24	1	6,94	0,00	17,85	-	75,684

Codigo MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 062116 UN 3.17 0.00 3.17 6.340 1 1 1/2" (LABOR) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0.0518 44.07 0.00 44.07 2,283 1 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1,516 1 0,17 0,00 0,17 0,258 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) UN 062514 4,59 0,00 13,770 4,59 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) 069514 0,00 L 0,0222 1 33,60 33,60 0,746 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) 062505 M 2,323 1 11,14 0,00 11,14 25,878

TUBO LIGACAO MICTORIO ANTIVAND 00132606 UN 066335 1 73,81 0,00 73,81 73,810 DOCOL/EQU (LABOR) VALVULA DESC ANTI-VANDALISMO P/ MICTORIO UN 066178 1 384,02 0,00 384,02 384,020 DOCOL/EQU (LABOR)

BOCOLIEQO (EABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	139,62
Materiais (B) ·····		507,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		139,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		139,62
Custo Direto Total (B+E)		646,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		646,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140901 - Tubos de concreto simples C1, diâmetro 200 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no Unidade: m

traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conf. normas e especificações.

Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 140901

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,312	1	6,94	0,00	17,85	-	5,569
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,452	1	5,10	0,00	13,12	-	32,170

Subtotal: 37,74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,025459	1	61,67	0,00	61,67	-	1,570
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0095	1	81,96	0,00	81,96	-	0,779
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0221	1	81,96	0,00	81,96	-	1,811
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,486	1	0,78	0,00	0,78	-	0,379
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	9,9472	1	0,32	0,00	0,32	-	3,183
TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 20CM - PS1 (LABOR)	М	060104	1,02	1	27,15	0,00	27,15	-	27,693

Subtotal: 35,42

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0257	1	28,53	13,48	28,53	-	0,733
						s	ubtotal:		0,73

RESUMO:

ISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	37,74
Materiais (B) ·····		35,42
Equipamentos (C) ·····		0,73
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		38,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		38,47
Custo Direto Total (B+E)		73,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,89
, ,	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140902 - Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no Unidade: m

traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações.

Base: LABOR Código Base: 140902 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,392	1	6,94	0,00	17,85	-	6,997
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	3,017	1	5,10	0,00	13,12	-	39,583

Subtotal: 46,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,033132	1	61,67	0,00	61,67	-	2,043
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,0121	1	81,96	0,00	81,96	-	0,992
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0283	1	81,96	0,00	81,96	-	2,319
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,729	1	0,78	0,00	0,78	-	0,569
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,808	1	0,32	0,00	0,32	-	4,099
TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 30CM - PS1 (LABOR)	М	060101	1,02	1	36,14	0,00	36,14	-	36,863

Subtotal: 46,88

EQUIPAMENTO	Unia.	Coalgo	Coeffic. C	. Proa.	Pr. Proa.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fato	or AC.	Subtotai	
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0328	1	28,53	13,48	28,53	-	0,936	
						Si	ubtotal:		0.94	

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	46,58
Materiais (B) ·····		46,89
Equipamentos (C) ·····		0,94
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		47,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		47,52
Custo Direto Total (B+E)		94,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,41

Subtotal:

17,62



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140903 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areiaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 140903Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,52	1	5,86	0,00	15,08	-	7,842
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,52	1	6,94	0,00	17,85	-	9,282
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,57	1	5,10	0,00	13,12	-	7,478
							Subtotal:		24,60
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
MATERIAL ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	Unid. KG	Codigo 069513	Coefic. 0,025	C. Prod.	Pr. Prod. 44,07	Pr. Improd. 0,00	Pr. Unit. 1 44,07	Fator Ac.	Subtotal 1,102
·		- · · · J ·		1					
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,025	1	44,07	0,00	44,07	-	1,102

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,60
Materiais (B) ·····		17,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		24,60
Custo Direto Total (B+E)		42,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140904 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areiaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 140904Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 Н 010146 0,57 1 5,10 0,00 13.12 7,478 SERVENTE (LABOR)

Subtotal: 37,12

0,736
3,837
0,840
25,533

Subtotal: 30,95

157,27%	37,12 30,95
	30,95
	0,00
	1,00
	37,12
	37,12
	68,07
0%	0,00
	68,07
_	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140905 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areiaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 140905Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,9	1	5,86	0,00	15,08	-	13,572
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,9375	1	5,10	0,00	13,12	-	12,300

Subtotal: 41,94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator	Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0167	1	44,07	0,00	44,07	-	0,736
AREIA PARA ATERRO (LABOR)	М3	020580	0,1265	1	47,67	0,00	47,67	-	6,030
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,025	1	33,60	0,00	33,60	-	0,840
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 200MM (LABOR)	M	062535	1,01	1	47,79	0,00	47,79	-	48,268

Subtotal: 55,87

7,27%	41,94 55,87 0,00 1,00
	0,00
	1,00
	41,94
	41,94
	97,81
0%	0,00
	97,81
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140906 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areiaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 140906Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,48	1	5,86	0,00	15,08	-	7,238
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,48	1	6,94	0,00	17,85	-	8,568
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,57	1	5,10	0,00	13,12	-	7,478
							Subtotal:		23,28

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,017	1	44,07	0,00	44,07	-	0,749
AREIA PARA ATERRO (LABOR)	М3	020580	0,0805	1	47,67	0,00	47,67	-	3,837
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,026	1	33,60	0,00	33,60	-	0,874
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR)	М	062532	1,01	1	8,12	0,00	8,12	-	8,201

Subtotal: 13,66

TAXA (%)	VALORES
157,27%	23,28
	13,66
	0,00
	1,00
	23,28
	23,28
	36,94
0%	0,00
	36,94
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141101 - Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm,

Unidade: und

lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

Fonte: LABOR Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 141101 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3192 1 5,86 0,00 15,08 4,814 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 2,449 0,1372 17,85 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.182 1 6.94 0,00 17.85 3.249 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 5,236 1 6,94 17,85 93,463

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,92	0,00	3,92	-	7,731
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,175577	1	61,67	0,00	61,67	-	10,828
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,019462	1	81,96	0,00	81,96	-	1,595
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	81,96	0,00	81,96	-	3,730
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	5,1344	1	0,78	0,00	0,78	-	4,005
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	47,0315	1	0,32	0,00	0,32	-	15,050
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	-	0,182
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,07	1	5,26	0,00	5,26	-	0,368
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172
						S	Subtotal:		115,02

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,052836
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,507

Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	290,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		115,02
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		291,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		291,68
Custo Direto Total (B+E)		406,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		406,70

Versão: 2

Data Base: Maio/2020



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141102 - Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. Unidade: und

5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro Base: LABOR Fonte: LABOR

Código Base: 141102 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3192 1 5,86 0,00 15,08 4,814 010121 ARMADOR (LABOR) Н 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.182 1 6.94 0,00 17.85 3.249 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5,236 1 6.94 0.00 17.85 93.463 SERVENTE (LABOR) Н 010146 14,012 1 5,10 0,00 13,12 183,837

Subtotal: 287,81 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Unid. Pr. Improd. Subtotal KG 021517 1.97225 1 3,92 0,00 3.92 7.731 ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 027010 KG 0.0343 1 9.63 0.00 0.330 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 9.63 МЗ 020503 0,154337 1 61,67 0,00 61,67 9,518 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)

022502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 36,764 1,69 0.00 1,69 62,131 (LABOR) BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0,019462 81.96 0.00 81,96 1,595 020518 0,00 BRITA 2 (LABOR) М3 0.04551 81.96 81.96 3.730 1 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 4,3424 1 0,78 0,00 0,78 3,387 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 43,9715 0,32 0,00 0,32 14,071 1 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0.056 1 11.85 0,00 11.85 0.664 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.021 1 8.68 0.00 8.68 0.182 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0,07 1 5.26 0,00 5,26 0,368 024015 SIKA 1 (LABOR) KG 1,2 1 6.03 0.00 6.03 7,236

Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

0.14

1

8,37

0,00

8.37

Subtotal:

1.172

112.12

020988

М

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.052836 1 28.53 13.48 28.53 1.507 Subtotal: 1,51

RESUMO:

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	287,81
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		112,12
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		289,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		289,32
Custo Direto Total (B+E)		401,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		401,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141103 - Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro Unidade: und

conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 141103 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,8892 1 5,86 0,00 15,08 13,409 Н 010121 1 6,94 0,00 ARMADOR (LABOR) 0,1372 17,85 2,449 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.182 1 6.94 0,00 17.85 3.249 010118 **ENCANADOR** (LABOR) Н 0,57 1 6,94 0,00 17,85 10,175 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 SERVENTE (LABOR) 010146 14,012 5,10 0,00 13,12 183,837

						Subtotal:		306,5	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,92	0,00	3,92	-	7,731
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,075	1	44,07	0,00	44,07	-	3,305
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,154337	1	61,67	0,00	61,67	-	9,518
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,019462	1	81,96	0,00	81,96	-	1,595
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	81,96	0,00	81,96	-	3,730
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	43,9715	1	0,32	0,00	0,32	-	14,071
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664
JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM (LABOR)	UN	062440	1	1	15,72	0,00	15,72	-	15,720
PLUG PVC ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062472	1	1	5,60	0,00	5,60	-	5,600
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	-	0,182
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,07	1	5,26	0,00	5,26	-	0,368
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,12	1	33,60	0,00	33,60	-	4,032
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,052836
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,507

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	306,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		140,77
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		308,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		308,09
Custo Direto Total (B+E)		448,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		448,86

140,77

1,51

Subtotal:

Subtotal:

Versão: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141104 - Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro Unidade: und

concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto Base: LABOR Fonte: LABOR

Código Base: 141104 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,6356 1 5,86 0,00 15,08 9,585 Н 010121 ARMADOR (LABOR) Н 0,2716 1 6,94 0,00 17,85 4,848 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.364 1 6.94 0,00 17.85 6.497 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5.284 1 6.94 0.00 17.85 94,319 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1 5,10 0,00 13,12 187,616 14,3

Subtotal: 302,86 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Unid. Pr. Improd. Subtotal KG 021517 3.90425 1 3,92 0,00 3.92 15.305 ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 027010 KG 1 9.63 0.00 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 0.0679 9.63 0.654 МЗ 020503 0,16927 1 61,67 0,00 61,67 10,439 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 022502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 36,764 1,69 0.00 1,69 62,131 (LABOR) BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0,025774 81.96 0.00 81,96 2,112 020518 0,00 BRITA 2 (LABOR) М3 0.06027 81.96 81.96 4.940 1 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 4,3424 1 0,78 0,00 0,78 3,387 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 52,1363 0,32 0,00 0,32 1 16,684 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0.112 1 11.85 0,00 11.85 1.327 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.042 1 8.68 0.00 8.68 0.365 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0,14 1 5.26 0,00 5,26 0,736 024015 SIKA 1 (LABOR) KG 1,2 1 6.03 0.00 6.03 7,236 020988 0,28 8,37 0,00 2,344 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 1 8.37 М

Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.069972 1 28.53 13.48 28.53 1.996

Subtotal: 2,00

Subtotal:

127,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	302,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		127,66
Equipamentos (C) ·····		2,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		304,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		304,87
Custo Direto Total (B+E)		432,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		432,53



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141105 - Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, Unidade: und

lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto

Base: LABOR

Código Base: 141105

Fonte: LABOR

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 141105 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5015 1 5,86 0,00 15,08 7,563 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 3,499 0,196 17,85 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.3055 1 6.94 0,00 17.85 5.453 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 5,258 1 6,94 17,85 93,855 SERVENTE (LABOR) Н 010146 14,144 5,10 0,00 13,12 185,569

Subtotal: 295,94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,8175	1	3,92	0,00	3,92	-	11,045
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,049	1	9,63	0,00	9,63	-	0,472
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,161181	1	61,67	0,00	61,67	-	9,940
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,022355	1	81,96	0,00	81,96	-	1,832
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,052275	1	81,96	0,00	81,96	-	4,284
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	47,7137	1	0,32	0,00	0,32	-	15,268
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,094	1	11,85	0,00	11,85	-	1,114
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03525	1	8,68	0,00	8,68	-	0,306
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,1175	1	5,26	0,00	5,26	-	0,618
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,2	1	8,37	0,00	8,37	-	10,044
						S	subtotal:		127,68

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,06069
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,731

Subtotal: 1,73

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	295,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		127,68
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,73
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		297,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		297,67
Custo Direto Total (B+E)		425,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		425,35

Versão: 3



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141106 - Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, Unidade: und

lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento Fonte: LABOR Base: LABOR

Código Base: 141106 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5288 1 5,86 0,00 15,08 7,974 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 4,798 0,2688 17,85 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.26 1 6.94 0,00 17.85 4.641 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 7,4985 1 6,94 17,85 133,848 SERVENTE (LABOR) Н 010146 19,503 5,10 0,00 13,12 255,879

Subtotal: 407,14

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	3,864	1	3,92	0,00	3,92	-	15,147
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0672	1	9,63	0,00	9,63	-	0,647
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,28813	1	61,67	0,00	61,67	-	17,769
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	47,268	1	1,69	0,00	1,69	-	79,883
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,049976	1	81,96	0,00	81,96	-	4,096
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,049976	1	81,96	0,00	81,96	-	4,096
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	6,3288	1	0,78	0,00	0,78	-	4,936
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	84,29625	1	0,32	0,00	0,32	-	26,975
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,08	1	11,85	0,00	11,85	-	0,948
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,1	1	5,26	0,00	5,26	-	0,526
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	2,19366	1	6,03	0,00	6,03	-	13,228
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,2	1	8,37	0,00	8,37	-	1,674
						S	Subtotal:		170,18

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,093713 1 28.53 13,48 28.53 2.674

Subtotal: 2,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	407,14
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		170,19
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,67
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		409,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		409,81
Custo Direto Total (B+E)		580,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		580,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141107 - Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro Unidade: und

concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.

Versão: 3 Código Base: 141107 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,1698	1	5,86	0,00	15,08	-	17,641
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,3808	1	6,94	0,00	17,85	-	6,797
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,429	1	6,94	0,00	17,85	-	7,658
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,36	1	6,94	0,00	17,85	-	6,426
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	6,6648	1	6,94	0,00	17,85	-	118,967
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	17,6008	1	5,10	0,00	13,12	-	230,922
						s	ubtotal:		388,41

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	5,474	1	3,92	0,00	3,92	-	21,458
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,034	1	44,07	0,00	44,07	-	1,498
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0952	1	9,63	0,00	9,63	-	0,917
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,249679	1	61,67	0,00	61,67	-	15,398
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	42,016	1	1,69	0,00	1,69	-	71,007
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,053312	1	81,96	0,00	81,96	-	4,369
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,08816	1	81,96	0,00	81,96	-	7,226
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	5,5096	1	0,78	0,00	0,78	-	4,297
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	76,6975	1	0,32	0,00	0,32	-	24,543
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,132	1	11,85	0,00	11,85	-	1,564
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM (LABOR)	UN	062542	1	1	4,88	0,00	4,88	-	4,880
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0495	1	8,68	0,00	8,68	-	0,430
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,165	1	5,26	0,00	5,26	-	0,868
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,901172	1	6,03	0,00	6,03	-	11,464
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,052	1	33,60	0,00	33,60	-	1,747
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,33	1	8,37	0,00	8,37	-	2,762
							Subtotal:		174,43

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fate	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,121666	1	28,53	13,48	28,53	-	3,471
						5	Subtotal:		3,47

TAXA (%)	VALORES
157,27%	388,41
	174,43
	3,47
	1,00
	391,88
	391,88
	566,31
0%	0,00
	566,31



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141108 - Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm,

Unidade: und

lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.

Fonte: LABOR Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 141108 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,5332 1 5,86 0,00 15,08 23,121 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 0,6272 17,85 11,196 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.546 1 6.94 0,00 17.85 9.746 010118 **ENCANADOR** (LABOR) Н 0,36 1 6,94 0.00 17,85 6,426 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 9,432 1 6,94 0,00 17,85 168,361 010146 SERVENTE (LABOR) 25,5475 5,10 0,00 13,12 335,183

Subtotal: 554,03

Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	9,016	1	3,92	0,00	3,92	-	35,343
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,034	1	44,07	0,00	44,07	-	1,498
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,1568	1	9,63	0,00	9,63	-	1,510
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,404639	1	61,67	0,00	61,67	-	24,954
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	57,772	1	1,69	0,00	1,69	-	97,635
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,111955	1	81,96	0,00	81,96	-	9,176
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,111955	1	81,96	0,00	81,96	-	9,176
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	7,7352	1	0,78	0,00	0,78	-	6,033
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	122,594	1	0,32	0,00	0,32	-	39,230
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,168	1	11,85	0,00	11,85	-	1,991
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM (LABOR)	UN	062542	1	1	4,88	0,00	4,88	-	4,880
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,063	1	8,68	0,00	8,68	-	0,547
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,21	1	5,26	0,00	5,26	-	1,105
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	2,681114	1	6,03	0,00	6,03	-	16,167
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,052	1	33,60	0,00	33,60	-	1,747
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,42	1	8,37	0,00	8,37	-	3,515
						S	Subtotal:		254,51

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,209916 1 28.53 13,48 28.53 5,989

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	554,03
Materiais (B) ·····		254,51
Equipamentos (C) ·····		5,99
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		560,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		560,02
Custo Direto Total (B+E)		814,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		814,53

5,99

109,13



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141109 - Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de Unidade: m

cantoneira de 1" x 3/16"

Base: LABOR Código Base: 141109 Versão: 2 Fonte: LABOR MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" 100194 6,8 1 4,47 0,00 4,47 0,512 IF 45,959 (LABOR) CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" M 026508 2,4 1 4,12 0,00 4,12 0,512 IF 14,951 X 3/4" X 3/4" (LABOR) CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -049606 2,4 1 8,01 0,00 8,01 0,512 IF 29,067 3/16" X 1" X 1" (LABOR) GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 6,24 2,03 0,00 2,03 0,512 IF 19,153

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		109,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		109,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		109,13

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141110 - Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, Unidade: und

lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento Fonte: LABOR

Base: LABOR	Código Base: 141110	Fonte: LABOR				Versão: 2			
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,1896	1	5,86	0,00	15,08	-	2,859
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,1116	1	6,94	0,00	17,85	-	1,992
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,078	1	6,94	0,00	17,85	-	1,392
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	5,2192	1	6,94	0,00	17,85	-	93,163
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	14,0912	1	5,10	0,00	13,12	-	184,877

						Subtotal:			284,28
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,62025	1	3,92	0,00	3,92	-	6,351
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0279	1	9,63	0,00	9,63	-	0,269
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,169663	1	61,67	0,00	61,67	-	10,463
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,016253	1	81,96	0,00	81,96	-	1,332
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,042301	1	81,96	0,00	81,96	-	3,467
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	5,1344	1	0,78	0,00	0,78	-	4,005
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	44,4611	1	0,32	0,00	0,32	-	14,228
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,024	1	11,85	0,00	11,85	-	0,284
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,009	1	8,68	0,00	8,68	-	0,078
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,03	1	5,26	0,00	5,26	-	0,158
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,06	1	8,37	0,00	8,37	-	0,502
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE <i>(LABOR)</i>	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	-	149,670

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,046838 28,53 13,48 28,53 1,336

Subtotal: 1,34

260,17

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	284,28
Materiais (B) ·····		260,17
Equipamentos (C) ·····		1,34
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		285,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		285,62
Custo Direto Total (B+E)		545,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		545,79

Versão: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141111 - Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de Unidade: und

concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro Fonte: LABOR Base: LABOR

Código Base: 141111 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,1896 1 5,86 0,00 15,08 2,859 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 0,1116 17,85 1,992 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.078 1 6.94 0,00 17.85 1.392 PEDREIRO (LABOR) 010139 0.00 Н 5,2192 1 6,94 17,85 93,163 SERVENTE (LABOR) Н 010146 13,9112 5,10 0,00 13,12 182,515

Subtotal: 281,92

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,62025	1	3,92	0,00	3,92	-	6,351
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0279	1	9,63	0,00	9,63	-	0,269
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,148423	1	61,67	0,00	61,67	-	9,153
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,016253	1	81,96	0,00	81,96	-	1,332
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,042301	1	81,96	0,00	81,96	-	3,467
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	41,4011	1	0,32	0,00	0,32	-	13,248
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,024	1	11,85	0,00	11,85	-	0,284
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,009	1	8,68	0,00	8,68	-	0,078
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,03	1	5,26	0,00	5,26	-	0,158
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,06	1	8,37	0,00	8,37	-	0,502
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE <i>(LABOR)</i>	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	-	149,670
						s	ubtotal:		257,27

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,046838 28,53 13,48 28,53 1,336

Subtotal: 1,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	281,92
Materiais (B) ·····		257,27
Equipamentos (C) ·····		1,34
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		283,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		283,26
Custo Direto Total (B+E)		540,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		540,53



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141112 - Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro

Unidade: und

conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 141112 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,7596 1 5,86 0,00 15,08 Н 11,455 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,1116 1 6,94 0,00 17,85 1,992 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.078 1 6.94 0.00 17.85 1.392 **ENCANADOR (LABOR)** Н 010118 0.57 1 6.94 0.00 17.85 10,175 Н 010139 5,2192 1 6,94 0,00 17,85 PEDREIRO (LABOR) 93,163

SERVENTE (LABOR) Н 010146 13,9112 5,10 0,00 13,12 182,515 1 Subtotal: 300,69 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1.62025 1 3.92 0.003.92 6.351 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0.075 1 44.07 0.00 44,07 3.305 027010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0279 1 9.63 0.00 9.63 0.269 МЗ 020503 0,148423 1 61.67 0,00 61.67 9.153 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) UN 022502 36.764 1 1,69 0.00 1,69 62.131 М3 020517 0.016253 1 81.96 0.00 81,96 1,332

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) BRITA 1 (LABOR) МЗ 020518 0,042301 81,96 0,00 81,96 3,467 BRITA 2 (LABOR) 1 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 4.3424 1 0,78 0,00 0.78 3.387 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 41.4011 1 0.32 0.00 0.32 13.248 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0,024 1 11,85 0,00 11,85 0,284 L JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM (LABOR) UN 062440 1 15.72 0.00 15.72 15.720 062472 PLUG PVC ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 1 5.60 0.00 5.60 5.600 1 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.009 1 8.68 0.00 8.68 0.078 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 0,03 1 5,26 0,00 5,26 0,158 SIKA 1 (LABOR) KG 024015 1,2 1 6,03 0,00 6,03 7,236 069514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) 0.12 1 33.60 0.0033.60 4.032 1 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) М 020988 0.06 1 8.37 0.00 8.37 0.502

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

149.67

0.00

149.67

Subtotal:

149,670

1.34

BETONEIRA 320 L (E301) (*LABOR*) H 080125 0,046838 1 28,53 13,48 28,53 - 1,336

RESUMO:

TRAFEGO LEVE (LABOR)

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR -

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	300,69
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		285,92
Equipamentos (C) ·····		1,34
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		302,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		302,03
Custo Direto Total (B+E)		587,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		587,95

UN

071894



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141113 - Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp.

Unidade: und

10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto

Base: LABOR Código Base: 141113 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,506	1	5,86	0,00	15,08	-	7,630
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,246	1	6,94	0,00	17,85	-	4,391
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,26	1	6,94	0,00	17,85	-	4,641
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	5,2672	1	6,94	0,00	17,85	-	94,020
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	14,1992	1	5,10	0,00	13,12	-	186,294
						s	ubtotal:		296,98

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	3,55225	1	3,92	0,00	3,92	-	13,925
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0615	1	9,63	0,00	9,63	-	0,592
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,163356	1	61,67	0,00	61,67	-	10,074
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,69	0,00	1,69	-	62,131
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,022565	1	81,96	0,00	81,96	-	1,849
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,057061	1	81,96	0,00	81,96	-	4,677
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	49,5659	1	0,32	0,00	0,32	-	15,861
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,08	1	11,85	0,00	11,85	-	0,948
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,1	1	5,26	0,00	5,26	-	0,526
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,2	1	8,37	0,00	8,37	-	1,674
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (<i>LABOR</i>)	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	-	149,670
						S	ubtotal:		272,81

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,063974
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,825

Subtotal: 1,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	296,98
Materiais (B) ·····		272,81
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,83
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		298,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		298,81
Custo Direto Total (B+E)		571,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		571,62

Versão: 2

Subtotal:

264,75



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141114 - Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro Unidade: und

conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto

Código Base: 141114 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,3719 1 5,86 0,00 15,08 5,608 010121 ARMADOR (LABOR) Н 0,1704 1 6,94 0,00 17,85 3,042 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.2015 1 6.94 0.00 3.597 17.85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 5.2412 1 6.94 0.00 17.85 93,555 SERVENTE (LABOR) Н 010146 14,0432 5,10 0,00 13,12 184,247 1

Fonte: LABOR

Subtotal: 290,05 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Unid Pr. Improd. Subtotal KG 021517 2.4655 1 3,92 0,00 3.92 9.665 ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 027010 KG 1 9.63 0.00 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 0.0426 9.63 0.410 МЗ 020503 0.155267 1 61,67 0.00 61,67 9,575 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 022502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 36.764 1,69 0.00 1,69 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0.019146 81.96 0.00 81,96 М3 020518 0.049066 81.96 0.00 81.96 1

62,131 (LABOR) 1,569 BRITA 2 (LABOR) 4.021 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 4,3424 1 0,78 0,00 0,78 3,387 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 45,1433 0,32 0,00 0,32 1 14,446 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0.062 1 11.85 0,00 11.85 0.735 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.02325 1 8.68 0.00 8.68 0.202 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0,0775 1 5.26 0,00 5.26 0,408 024015 SIKA 1 (LABOR) KG 1,2 6.03 0.00 6.03 7,236 020988 8,37 0,00 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 0.155 1 8.37 1.297 М TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR -UN 071894 1 1 149.67 0.00 149.67 149.670 TRAFEGO LEVE (LABOR)

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,054692 1 28.53 13,48 28.53 1,560 Subtotal: 1,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	290,05
Materiais (B) ·····		264,75
Equipamentos (C) ·····		1,56
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		291,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		291,61
Custo Direto Total (B+E)		556,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		556,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141210 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 15mm (1/2")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141210Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,7 0,00 15,08 10,556 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,47 1 0,17 0,00 0,17 0,080 TUBO DE ACO GALVANIZADO 21,30 X 2,25MM (1/2") М 060501 1,6 1 10,56 0,00 10,56 16,896 LEVE (LABOR)

Subtotal: 16,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	23,05
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		23,05
Custo Direto Total (B+E)		40,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141211 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141211Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 12,064 AJUDANTE (LABOR) 0,8 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 26,34

21,46

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") М 060502 1,6 1 13,35 0,00 13,35 21,360 LEVE (LABOR)

Subtotal:

157,27%	26.34
	20,54
	21,46
	0,00
	1,00
	26,34
	26,34
	47,80
0%	0,00
	47,80
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 141212 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1")
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 141212
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 16,588 AJUDANTE (LABOR) 1,1 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,1 1 6,94 0,00 17,85 19,635

Subtotal: 36,22

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 0,72 1 0,17 0,00 0,17 0,122 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 060503 1,5 1 18,63 0,00 18,63 27,945 (LABOR)

Subtotal: 28,07

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,22
Materiais (B) ·····		28,07
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		36,22
Custo Direto Total (B+E)		64,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		64,29
. ,		•



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141213 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 32mm (11/4") Unidade: m Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 141213

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,2 5,86 0,00 15,08 18,096 1 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 1,2 1 6,94 17,85 21,420

> 39,52 Subtotal:

> > 36,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,9	1	0,17	0,00	0,17	-	0,153
TUBO DE ACO GALVANIZADO 42,40 X 2,65MM (1 1/4") LEVE (<i>LABOR</i>)	М	060504	1,5	1	24,22	0,00	24,22	-	36,330

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		36,48
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		76,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		76,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141214 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141214Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 21,112 AJUDANTE (LABOR) 1,4 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990

Subtotal: 46,10

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 1,13 1 0,17 0,00 0,17 0,192 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") 060505 1,4 1 30,56 0,00 30,56 42,784 LEVE (LABOR)

Subtotal: 42,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	46,10
Materiais (B) ·····		42,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		46,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		46,10
Custo Direto Total (B+E)		89,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		89,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141215 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141215Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,6 0,00 15,08 24,128 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,6 1 6,94 0,00 17,85 28,560

Subtotal: 52,69

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 1,36 1 0,17 0,00 0,17 0,231 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 060506 1,4 1 39,47 0,00 39,47 55,258 (LABOR)

Subtotal: 55,49

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	52,69
Materiais (B) ·····		55,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		52,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		52,69
Custo Direto Total (B+E)		108,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141216 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141216Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 27,144 AJUDANTE (LABOR) 1,8 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,8 1 6,94 0,00 17,85 32,130

Subtotal: 59,27

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 1,69 1 0,17 0,00 0,17 0,287 TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") 060507 1,4 1 53,27 0,00 53,27 74,578 LEVE (LABOR)

Subtotal: 74,86

TAXA (%)	VALORES
157,27%	59,27
	74,87
	0,00
	1,00
	59,27
	59,27
	134,14
0%	0,00
	134,14
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 141217 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 141217
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 1,92 1 0,17 0,00 0,17 0,326 TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") LEVE M 060508 1,3 1 63,84 0,00 63,84 82,992 (LABOR)

Subtotal: 83,32

TAXA (%)	VALORES
157,27%	65,86
	83,32
	0,00
	1,00
	65,86
	65,86
	149,18
0%	0,00
	149,18
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141218 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141218Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2,2 0,00 15,08 33,176 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2,2 1 6,94 0,00 17,85 39,270

Subtotal: 72,45

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 2,48 1 0,17 0,00 0,17 0,422 TUBO DE ACO GALVANIZADO 114,30 X 3,75MM (4") М 060509 1,3 1 88,50 0,00 88,50 115,050 LEVE (LABOR)

Subtotal: 115,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	72,45
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		115,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		72,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		72,45
Custo Direto Total (B+E)		187,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		187,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141409 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141409Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,35 5,86 0,00 15,08 5,278 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,35 1 6,94 17,85 6,248

Subtotal: 11,53

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0006	1	44,07	0,00	44,07	-	0,026
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0003	1	33,60	0,00	33,60	-	0,010
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20MM (LABOR)	М	062501	1,6	1	1,94	0,00	1,94	-	3,104
						s	ubtotal:		3,14

157,27%	
131,2170	11,53
	3,14
	0,00
	1,00
	11,53
	11,53
	14,67
0%	0,00
	14,67
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141410 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141410Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,4 5,86 0,00 15,08 6,032 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,4 1 6,94 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0008	1	44,07	0,00	44,07	-	0,035
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0003	1	33,60	0,00	33,60	-	0,010
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	1,6	1	2,63	0,00	2,63	-	4,208
						s	ubtotal:		4,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		4,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		17,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141411 - Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141411Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,45 5,86 0,00 15,08 6,786 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,45 1 6,94 17,85 8,033

Subtotal: 14,82

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0011	1	44,07	0,00	44,07	-	0,048
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0005	1	33,60	0,00	33,60	-	0,017
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	M	062503	1,5	1	6,31	0,00	6,31	-	9,465
						s	ubtotal:		9.53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,82
Materiais (B) ·····		9,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,82
Custo Direto Total (B+E)		24,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141412 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141412Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 5,86 0,00 15,08 7,540 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,5 1 6,94 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0012	1	44,07	0,00	44,07	-	0,053
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0005	1	33,60	0,00	33,60	-	0,017
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 40MM (LABOR)	М	062504	1,5	1	8,63	0,00	8,63	-	12,945
							Subtotal:		13,02

	VALORES
157,27%	16,46
	13,02
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	29,49
0%	0,00
	29,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141413 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141413Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,6 5,86 0,00 15,08 9,048 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,6 1 6,94 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0017	1	44,07	0,00	44,07	-	0,075
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0007	1	33,60	0,00	33,60	-	0,024
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	М	062505	1,4	1	11,14	0,00	11,14	-	15,596
						s	ubtotal:		15,70

157,27%	19,76
	15,70
	0,00
	1,00
	19,76
	19,76
	35,46
0%	0,00
	35,46
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141414 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141414Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,7 5,86 0,00 15,08 10,556 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,7 1 6,94 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0022	1	44,07	0,00	44,07	-	0,097
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0008	1	33,60	0,00	33,60	-	0,027
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM (LABOR)	М	062506	1,4	1	17,86	0,00	17,86	-	25,004
						s	ubtotal:		25,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25,13
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		23,05
Custo Direto Total (B+E)		48,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		48,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141415 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141415Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 5,86 0,00 15,08 13,572 0,9 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065

Subtotal: 29,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0031	1	44,07	0,00	44,07	-	0,137
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0011	1	33,60	0,00	33,60	-	0,037
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 75MM (LABOR)	M	062507	1,4	1	29,24	0,00	29,24	-	40,936
						S	ubtotal:		41.11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		41,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		70,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		70,75



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141416 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141416Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1 5,86 0,00 15,08 15,080 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1 1 6,94 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0035	1	44,07	0,00	44,07	-	0,154
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0013	1	33,60	0,00	33,60	-	0,044
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 85MM (LABOR)	М	062508	1,3	1	38,10	0,00	38,10	-	49,530
						S	ubtotal:		49,73

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		49,73
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,93
Custo Direto Total (B+E)		82,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,66
, ,		-



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141522 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 141522Fonte: LABORVersão: 1

Base: LABOR Código Base: 141522 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 1,357 AJUDANTE (LABOR) 0,09 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,09 1 6,94 17,85 1,607

Subtotal: 2,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (<i>LABOR</i>)	UN	062102	1	1	8,81	0,00	8,81	-	8,810
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0025	1	44,07	0,00	44,07	-	0,110
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,8	1	0,17	0,00	0,17	-	0,136
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,004	1	33,60	0,00	33,60	-	0,134
						S	ubtotal:		9,19

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		9,19
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,96
Custo Direto Total (B+E)		12,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141524 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") Unidade: und Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 141524 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,14 1 5,86 0,00

2,111 ENCANADOR (LABOR) 010118 6,94 0,00 17,85 2,499 Н 0.14 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA UN 062104 1 1 20,05 0,00 20,05 20,050 40MM (LABOR) 069513 0.005 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 1 44.07 0.00 44.07 0.220 М 069512 1,25 1 0,17 0,00 0,17 0,213 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0,007 33,60 0,00 33,60 0,235

> Subtotal: 20,72

Subtotal:

4.61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,61
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,61
Custo Direto Total (B+E)		25,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141525 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 141525 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,14	1	5,86	0,00	15,08	-	2,111
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,14	1	6,94	0,00	17,85	-	2,499
							Subtotal:		4,61
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADADTADOD DVC SOLD ELANGES LIVDES DICY AGLIA	LINI	062105	1	1	21.85	0.00	21.95	_	21 850

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM (<i>LABOR</i>)	UN	062105	1	1	21,85	0,00	21,85	-	21,850
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0075	1	44,07	0,00	44,07	-	0,331
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,57	1	0,17	0,00	0,17	-	0,267
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,011	1	33,60	0,00	33,60	-	0,370
						S	ubtotal:		22,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,61
Materiais (B) ·····		22,82
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,61
Custo Direto Total (B+E)		27,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,43
' '	370	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141526 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2") Unidade: und Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 141526 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,14 1 5,86 0,00

2,111 ENCANADOR (LABOR) 010118 0,00 17,85 2,499 Н 0.14 1 6.94

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA UN 062106 1 1 34,55 0,00 34,55 34,550 60MM (LABOR) 069513 0.01 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 1 44.07 0.00 44.07 0.441 М 069512 1,88 1 0,17 0,00 0,17 0,320 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0,015 33,60 0,00 33,60 0,504

> Subtotal: 35,82

Subtotal:

4.61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,61
Materiais (B) ·····		35,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,61
Custo Direto Total (B+E)		40,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141527 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2")

Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 141527 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,185	1	5,86	0,00	15,08	-	2,790
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,185	1	6,94	0,00	17,85	-	3,302

Subtotal: 6,09

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 75MM (<i>LABOR</i>)	UN	062107	1	1	148,05	0,00	148,05	-	148,050
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,017	1	44,07	0,00	44,07	-	0,749
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,36	1	0,17	0,00	0,17	-	0,401
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,026	1	33,60	0,00	33,60	-	0,874
						9	Subtotal:		150,07

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,09
Materiais (B) ·····		150,07
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,09
Custo Direto Total (B+E)		156,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		156,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141529 - Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 141529Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,15 1 5,86 0,00 15,08 2,262 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,15 1 6,94 17,85 2,678

Subtotal: 4.94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)	UN	062112	1	1	1,20	0,00	1,20	-	1,200
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,004	1	44,07	0,00	44,07	-	0,176
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,5	1	0,17	0,00	0,17	-	0,085
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0015	1	33,60	0,00	33,60	-	0,050
							Subtotal:		1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,51
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141906 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141906Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 5,86 9,048 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 19,76 Subtotal:

MATERIAL

Unid. Codigo

Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ADESIVO PARA TURO DE PVC RIGIDO (LAROR)

KG 069513 0.0075 1 44.07 0.00 44.07 - 0.331

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0075 1 44,07 0,00 44,07 0,331 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0113 1 33,60 0,00 33,60 0,380 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) М 062530 1,4 1 3,87 0,00 3,87 5,418

Subtotal: 6,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,13
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		25,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:141907 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexõesUnidade: mBase:LABORCódigo Base:141907Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,7 1 5,86 0,00 15,08 10,556 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0103	1	44,07	0,00	44,07	-	0,454
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0147	1	33,60	0,00	33,60	-	0,494
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (LABOR)	М	062531	1,4	1	6,82	0,00	6,82	-	9,548
						s	ubtotal:		10,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		10,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		23,05
Custo Direto Total (B+E)		33,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		33,55
CUSTO UNITARIO (Adotado)		33,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141908 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões Base: LABOR Código Base: 141908 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 1 0,00 15,08 15,080 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850

32,93 Subtotal:

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,022 1 44,07 0,00 44,07 0,970 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,034 1 33,60 0,00 33,60 1,142 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR) М 062532 1,3 1 8,12 0,00 8,12 10,556

12,67 Subtotal:

Unidade: m

Versão: 1

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,93
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,93
Custo Direto Total (B+E)		45,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141909 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões Unidade: m Base: LABOR Código Base: 141909 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 15,08 16,588 AJUDANTE (LABOR) 1,1 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) 010118 1,1 1 6,94 0,00 17,85 19,635 Н 36,22 Subtotal:

Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0327 1 44,07 0,00 44,07 1,441

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0511 1 33,60 0,00 33,60 1,717 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) М 062533 1,3 1 11,23 0,00 11,23 14,599

17,76 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,22
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		36,22
Custo Direto Total (B+E)		53,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		53,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141910 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 141910 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,2 1 5,86 0,00 15,08 18,096 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,2 1 6,94 0,00 17,85 21,420

Subtotal: 39,52

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,04	1	44,07	0,00	44,07	-	1,763
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,065	1	33,60	0,00	33,60	-	2,184
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (LABOR)	М	062534	1,3	1	25,28	0,00	25,28	-	32,864

Subtotal: 36,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		36,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		76,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		76,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142103 - Reparo para válvula de descarga, completoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142103Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,8 5,86 0,00 15,08 12,064 AJUDANTE (LABOR) Н 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 26,34

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA (LABOR) UN 069753 1 36,60 0,00 36,60 36,600

Subtotal: 36,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	26,34
Materiais (B) ·····		36,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		26,34
Custo Direto Total (B+E)		62,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142104 - Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142104Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,25 5,86 0,00 15,08 3,770 AJUDANTE (LABOR) 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,25 1 6,94 0,00 17,85 4,463

Subtotal: 8,23

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 064507 1 16,95 0,00 16,95 16,950

Subtotal: 16,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,23
Materiais (B) ·····		16,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,23
Custo Direto Total (B+E)		25,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142106 - Sifão em PVC para tanque 2"

 Base:
 LABOR

 Código Base:
 142106

 Fonte:
 LABOR

 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,25 1 5,86 0,00 15,08 3,770 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,25 1 6,94 17,85 4,463

Subtotal: 8,23

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160
SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" (LABOR)	UN	064515	1	1	16,00	0,00	16,00	-	16,000
							Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,23
Materiais (B) ·····		16,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,23
Custo Direto Total (B+E)		24,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142107 - Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC Unidade: und Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 142107

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,98 5,86 0,00 15,08 14,778 AJUDANTE (LABOR) 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,98 1 6,94 0,00 17,85 17,493

> 32,27 Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 1 10,94 0,00 10,94 10,940

(LABOR) 10,94

TAXA (%) VALORES	DISCRIMINAÇÃO
157,27% 32,27	Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10,94	Materiais (B) ·····
0,00	Equipamentos (C) ·····
1,00	Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
32,27	Custo Horário Total (A+C) ·····
32,27	Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·
43,21	Custo Direto Total (B+E)
0% 0,00	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
43,21	CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
0%	, '



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142109 - Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142109
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,98 5,86 0,00 15,08 14,778 AJUDANTE (LABOR) 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,98 1 6,94 0,00 17,85 17,493

Subtotal: 32,27

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC UN 067510 1 10,09 0,00 10,09 10,090

(LABOR) Subtotal: 10,09

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,27
Materiais (B) ·····		10,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,27
Custo Direto Total (B+E)		42,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142111 - Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inoxUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142111Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 14,778 AJUDANTE (LABOR) 0,98 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,98 1 6,94 0,00 17,85 17,493

Subtotal: 32,27

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA UN 069409 1 55,73 0,00 55,73 55,730 QUADRADO INOX 150X150X50MM (LABOR)

Subtotal: 55,73

TAXA (%)	VALORES
157,27%	32,27
	55,73
	0,00
	1,00
	32,27
	32,27
	88,00
0%	0,00
	88,00
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142112 - Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inoxUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142112Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 5,86 0,00 15,08 14,778 AJUDANTE (LABOR) 0,98 1 ENCANADOR (LABOR) 010118 0,98 1 6,94 0,00 17,85 17,493 Н

Subtotal: 32,27

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalRALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA (LABOR)UN0675611117,020,0017,02-17,020

Subtotal: 17,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,27
Materiais (B) ·····		17,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,27
Custo Direto Total (B+E)		49,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,29



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142114 - Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142114Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM (*LABOR*) UN 067522 1 1 6,28 0,00 6,28 - 6,280

Subtotal: 6,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		6,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		6,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,28

30,22

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142115 - Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 142115 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 067650 30,22 0,00 30,22 30,220

150X150MM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		30,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		30,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,22

2,74

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142116 - Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 142116 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

067652 2,74 0,00 2,74 2,740 TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM (LABOR)

	VALORES
157,27%	0,00
	2,74
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	2,74
0%	0,00
	2,74

18,11

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142117 - Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142117
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalTAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MMUN0676511118,110,0018,11-18,110

TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM UN 067651 1 1 18,11 (LABOR)

0,00
18,11
0,00
1,00
0,00
0,00
18,11
0,00
18,11
_



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142118 - Engate flexível de PVC para lavatório
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142118
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,22 1 5,86 0,00 15,08 3,318 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,22 1 6,94 17,85 3,927

Subtotal: 7,24

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ENGATE N.3 EM PVC CIPLA OU SIMILAR (LABOR)	UN	069547	1	1	4,03	0,00	4,03	-	4,030
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,62	1	0,17	0,00	0,17	-	0,105
						s	Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,24
Materiais (B) ·····		4,14
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,25
Custo Direto Total (B+E)		11,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142119 - Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142119Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) Н 0,28 1 5,86 4,222 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,28 1 6,94 0,00 17,85 4,998

Subtotal: 9,22

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,47 1 0,17 0,00 0,17 0,080 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM UN 069515 1 1 63,58 0,00 63,58 63,580 (3/4) (LABOR)

Subtotal: 63,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,22
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		63,66
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,22
Custo Direto Total (B+E)		72,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142120 - Torneira de bóia de PVC, diâm.
 1" (25mm)
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142120
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,34 5,86 0,00 15,08 5,127 AJUDANTE (LABOR) Н 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,34 1 6,94 0,00 17,85 6,069

Subtotal: 11,20

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,6 1 0,17 0,00 0,17 0,102 TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1') UN 069516 1 1 83,57 0,00 83,57 83,570

(LABOR) Subtotal: 83,67

157 070/	
157,27%	11,20
	83,67
	0,00
	1,00
	11,20
	11,20
	94,87
0%	0,00
	94,87
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142121 - Torneira de bóia de PVC, diâm.
 11/4" (32mm)
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142121
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 6,032 AJUDANTE (LABOR) Н 0,4 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,4 1 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,75 1 0,17 0,00 0,17 0,128 TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 UN 069522 1 1 171,22 0,00 171,22 171,220 1/4') (LABOR)

Subtotal: 171,35

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		171,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		13,17
Custo Direto Total (B+E)		184,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		184,52
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		184,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142122 - Automático de bóia, duas funções 25AUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142122Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 15,080 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A (LABOR) UN 069616 1 35,87 0,00 35,87 35,870

Subtotal: 35,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		35,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,93
Custo Direto Total (B+E)		68,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		68,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142123 - Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mmx1/2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142123Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1 5,86 0,00 15,08 1,357 0,09 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,09 1 6,94 17,85 1,607

Subtotal: 2,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 20MM (<i>LABOR</i>)	UN	062101	1	1	7,66	0,00	7,66	-	7,660
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0015	1	44,07	0,00	44,07	-	0,066
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,6	1	0,17	0,00	0,17	-	0,102
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,003	1	33,60	0,00	33,60	-	0,101
						S	Subtotal:		7,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,96
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,93
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,96
Custo Direto Total (B+E)		10,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	С



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142124 - Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142124Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1 5,86 0,00 15,08 1,357 0,09 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,09 1 6,94 17,85 1,607

Subtotal: 2,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (<i>LABOR</i>)	UN	062102	1	1	8,81	0,00	8,81	-	8,810
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0025	1	44,07	0,00	44,07	-	0,110
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,8	1	0,17	0,00	0,17	-	0,136
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,004	1	33,60	0,00	33,60	-	0,134
							Subtotal:		9 1 9

TAXA (%)	VALORES
157,27%	2,96
	9,19
	0,00
	1,00
	2,96
	2,96
	12,15
0%	0,00
	12,15
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142125 - Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142125Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,09 1 5,86 0,00 15,08 1,357 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,09 1 6,94 17,85 1,607

Subtotal: 2,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM (<i>LABOR</i>)	UN	062103	1	1	13,48	0,00	13,48	-	13,480
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0035	1	44,07	0,00	44,07	-	0,154
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1	1	0,17	0,00	0,17	-	0,170
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0055	1	33,60	0,00	33,60	-	0,185
						S	Subtotal:		13,99

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		13,99
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,96
Custo Direto Total (B+E)		16,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 $\textbf{Item:}\ \ 142201\ -\ Abertura\ e\ fechamento\ de\ rasgos\ em\ alvenaria,\ para\ passagem\ de\ tubulações,\ diâm.\ 1/2"\ a\ 1"$

Unidade: m Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 142201 Fonte: LABOR

	-								
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,1	1	6,94	0,00	17,85	-	1,785
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,1	1	5,10	0,00	13,12	-	1,312
							Subtotal:		9,54

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0002	1	61,67	0,00	61,67	-	0,012
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,036	1	0,78	0,00	0,78	-	0,028
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,003	1	0,32	0,00	0,32	-	0,001

Subtotal: 0,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,54
Materiais (B) ·····		0,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,55
Custo Direto Total (B+E)		9,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142202 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 142202Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,4 1 0,00 6,032 Н 010118 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 ENCANADOR (LABOR) Н 010139 1 6,94 0.00 17.85 3,570 PEDREIRO (LABOR) 0,2 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,15 1 5,10 0,00 13,12 1,968

Subtotal: 14,25

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0005	1	61,67	0,00	61,67	-	0,031
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,073	1	0,78	0,00	0,78	-	0,057
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,06	1	0,32	0,00	0,32	-	0,019
							Subtotal:		0,11

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,25
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,25
Custo Direto Total (B+E)		14,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,36

Unidade: m Versão: 1

21,26

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142203 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4"

Base: LABOR Código Base: 142203 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 5,86 0,00 15,08 9,048 Н 010118 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 ENCANADOR (LABOR) 1 Н 010139 0.33 1 6.94 0.00 17.85 5,891 PEDREIRO (LABOR) SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,21 1 5,10 0,00 13,12 2,755

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.0015 1 61,67 0,00 61,67 0,093 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1 0,00 0,78 0,172 0,22 0,78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,18 1 0,32 0,00 0,32 0,058

Subtotal: 0,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,26
Materiais (B) ·····		0,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,26
Custo Direto Total (B+E)		21,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142204 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 142204Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 5,86 0,00 15,08 9,802 Н 010118 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 ENCANADOR (LABOR) 1 Н 010139 0.15 6.94 0.00 17.85 2,678 PEDREIRO (LABOR) 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,1 1 5,10 0,00 13,12 1,312

Subtotal: 18,26

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0002 1 61,67 0,00 61,67 0,012 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1 0,00 0,78 0,028 0,036 0,78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,003 1 0,32 0,00 0,32 0,001

Subtotal: 0,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,26
Materiais (B) ·····		0,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,26
Custo Direto Total (B+E)		18,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,30

Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142205 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"

Base: LABOR Código Base: 142205 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1	1	5,86	0,00	15,08	-	15,080
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,15	1	5,10	0,00	13,12	-	1,968
							Subtotal:		27,76

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,00 61,67 0,0005 1 61,67 0,031 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 0,00 KG 020505 0,073 1 0,78 0,78 0,057 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,06 1 0,32 0,00 0,32 0,019

Subtotal: 0,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,76
Materiais (B) ·····		0,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,76
Custo Direto Total (B+E)		27,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,87

Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142206 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4"

Base: LABOR Código Base: 142206 Fonte: LABOR Versão: 1

	-								
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,5	1	5,86	0,00	15,08	-	22,620
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,33	1	6,94	0,00	17,85	-	5,891
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,21	1	5,10	0,00	13,12	-	2,755
							Subtotal:		40,19

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0015	1	61,67	0,00	61,67	-	0,093
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,22	1	0,78	0,00	0,78	-	0,172
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,18	1	0,32	0,00	0,32	-	0,058

Subtotal: 0,32

157,27%	40,19 0,32 0,00 1,00
	0,00
	,
	1 00
	1,00
	40,19
	40,19
	40,51
0%	0,00
	40,51
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 142301 - Revisões e reparos em torneiras e registros
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 142301
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
							Subtotal:		16,46

TAXA (%)	VALORES
157,27%	16,46
	0,00
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	16,47
0%	0,00
	16,47
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142302 - Revisões e reparos em caixas de descargaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142302Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,7	1	5,86	0,00	15,08	-	10,556
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,7	1	6,94	0,00	17,85	-	12,495
						-	Subtotal:		23,05

TAXA (%)	VALORES
157,27%	23,05
	0,00
	0,00
	1,00
	23,05
	23,05
	23,05
0%	0,00
	23,05
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 142303 - Revisões e reparos em torneiras de bóia
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 142303
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
							Subtotal:		16,46

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		16,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,47

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142304 - Fornecimento de durepox para reparos (250g) Unidade: und Base: LABOR Código Base: 142304 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

029050 1 15,87 0,00 15,87 15,870 DUREPOX (250G) (LABOR) 15,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		15,87
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		15,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150122 - Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido Unidade: und

com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura

Fonte: LABOR Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 150122 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 10,0748 1 5,86 0,00 15,08 151,928 Н 010121 1 6,94 0,00 ARMADOR (LABOR) 1,3968 17,85 24,933 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 5.298 1 6.94 0,00 17.85 94.569 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 9,1217 1 6,94 0,00 17,85 162,822 PINTOR (LABOR) Н 010140 4,42 1 6,94 0,00 17,85 78,897

SERVENTE (LABOR)	Н	010146	13,1732	1	5,10	0,00	13,12	-	172,832
							Subtotal:		685,98
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	19,206	1	3,92	0,00	3,92	-	75,288
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,3492	1	9,63	0,00	9,63	-	3,363
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,2688232	1	61,67	0,00	61,67	-	16,578
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	55	1	0,60	0,00	0,60	-	33,000
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0307923	1	81,96	0,00	81,96	-	2,524
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0307923	1	81,96	0,00	81,96	-	2,524
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	8,7016	1	0,78	0,00	0,78	-	6,787
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,624	1	30,85	0,00	30,85	-	19,250
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	73,51355	1	0,32	0,00	0,32	-	23,524
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,984	1	11,85	0,00	11,85	-	11,660
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,0980496	1	78,08	0,00	78,08	-	7,656
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	3,9	1	0,60	0,00	0,60	-	2,340
MASSA ACRILICA (LABOR)	KG	038014	3,64	1	4,39	0,00	4,39	-	15,980
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,879	1	8,68	0,00	8,68	-	7,630
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,602	1	5,26	0,00	5,26	-	24,207

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0577269
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,647

0,624

4,668

1,248

1

1

1

4,67

8,37

15,93

0,00

0,00

0,00

4,67

8,37

15,93

Subtotal:

037519

020988

037514

L

M

L

Subtotal: 1.65

2,914

39,071

19,881

314,18

RESUMO:

SELADOR ACRILICO (LABOR)

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)

TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	685,98
Materiais (B) ·····		314,18
Equipamentos (C) ·····		1,65
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		687,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		687,63
Custo Direto Total (B+E)		1.001,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.001,81



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150123 - Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, Unidade: und

inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica

Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 150123 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 13,5475 1 5,86 0,00 15,08 204,296 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 1,62 17,85 28,917 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 4.494 1 6.94 0,00 17.85 80.218 PEDREIRO (LABOR) 010139 Н 20,2085 1 6,94 0,00 17,85 360,722 PINTOR (LABOR) Н 010140 6,596 1 6,94 0,00 17,85 117,739 SERVENTE (LABOR) Н 010146 27,482 1 5,10 0,00 13,12 360,564 TELHADISTA (LABOR) Н 010150 1,845 1 6.94 0,00 17,85 32,933

						- 5	Subtotal:		1.185,39
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	22,275	1	3,92	0,00	3,92	-	87,318
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,405	1	9,63	0,00	9,63	-	3,900
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,6123742	1	61,67	0,00	61,67	-	37,765
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	310,2	1	0,60	0,00	0,60	-	186,120
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0419895	1	81,96	0,00	81,96	-	3,441
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0419895	1	81,96	0,00	81,96	-	3,441
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	21,1256	1	0,78	0,00	0,78	-	16,478
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,6864	1	30,85	0,00	30,85	-	21,175
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	137,64655	1	0,32	0,00	0,32	-	44,047
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,672	1	11,85	0,00	11,85	-	7,963
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,1078545	1	78,08	0,00	78,08	-	8,421
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	5,82	1	0,60	0,00	0,60	-	3,492
MASSA ACRILICA (LABOR)	KG	038014	5,432	1	4,39	0,00	4,39	-	23,846
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,813	1	8,68	0,00	8,68	-	7,057
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,5492	1	5,26	0,00	5,26	-	23,929
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,9312	1	4,67	0,00	4,67	-	4,349
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	4,1088	1	8,37	0,00	8,37	-	34,391
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025569	0,9	1	40,58	0,00	40,58	-	36,522
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	1,8624	1	15,93	0,00	15,93	-	29,668
						- 5	Subtotal:		583,32

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal 0,0787185 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 28,53 13,48 28,53 2,246

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1.185,39
Materiais (B) ·····		583,32
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,25
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1.187,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1.187,64
Custo Direto Total (B+E)		1.770,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.770,96

2,25

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150302 - Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolarUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150302Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 48,256 AJUDANTE (LABOR) 3,2 1 5,86 010115 3,2 1 6,94 0,00 17,85 57,120 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 105,38

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 15A (LABOR) UN 044552 4 1 14,07 0,00 14,07 56,280 QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041526 1 1 102,46 0,00 102,46 102,460

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041526 1 1 102,46 0,00 102,46 - 102,460
TRIFASICO 6 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR)

Subtotal: 158,74

TAXA (%)	VALORES
157,27%	105,38
	158,74
	0,00
	1,00
	105,38
	105,38
	264,12
0%	0,00
	264,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:150306 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramentoUnidade: undBase:LABORCódigo Base:150306Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
OUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041527 1 1 248.44 0.00 248.44 - 248.440

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041527 1 1 248,44 0,00 248,44 - 248,440 TRIFASICO 12 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal: 248,44

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		248,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		314,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		314,30



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150307 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento Unidade: und Base: LABOR Código Base: 150307 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 ELETRICISTA (LABOR)

> 65,86 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN

041528 1 308,37 0,00 308,37 308,370 TRIFASICO 18 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR)

> 308,37 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		308,37
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		374,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		374,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150308 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramentoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150308Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
OUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041533 1 1 353.12 0.00 353.12 - 353.120

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041533 1 1 353,12 0,00 353,12 - 353,120 TRIFASICO 24 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal: 353,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		353,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		418,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		418,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150309 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramentoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150309Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041536 1 385,59 0,00 385,59 385,590

TRIFASICO 32 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal: 385,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		385,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		451,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		451,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150310 - Caixa de distribuição 20x20x15 cm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 150310 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,25 5,86 0,00 15,08 18,850 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 1,25 1 6,94 0,00 17,85 22,313 Н

> 41,16 Subtotal:

Subtotal:

27,63

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAIXA METALICA DA GOMES DIM. 20 X 20 X 15 CM UN 045044 1 27,63 0,00 27,63 27,630

(LABOR)

%)	VALORES
7%	41,16
	27,63
	0,00
	1,00
	41,16
	41,16
	68,79
0%	0,00
	68,79
(0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150311 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramentoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150311Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 65,86

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalQUADRO DIST EMBUTIR MET 12 CIRC S/ BARRAMENTOUN0416701147,390,0047,39-47,390

QUADRO DIST EMBUTIR MET 12 CIRC S/ BARRAMENTO UN 041670 1 1 47,39 0,00 47,39 - 47,390 C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal: 47,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		113,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		113,25



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150312 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramentoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150312Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 65,86

29,12

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalQUADRO DIST EMBUTIR PVC 3 CIRC S/BARRAMENTOUN0415371129,120,0029,12-29,120

QUADRO DIST EMBUTIR PVC 3 CIRC S/ BARRAMENTO UN 041537 1 1 29,12 0,00 29,12 - 29,120 C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		94,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:150313 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramentoUnidade: undBase:LABORCódigo Base:150313Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041526 1 102,46 0,00 102,46 102,460 TRIFASICO 6 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR)

Subtotal: 102,46

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		102,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		168,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		168,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150315 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 150315 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 5 1 5,86 0,00 15,08 75,400 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 5 1 6,94 0,00 17,85 89,250

Subtotal: 164,65

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalQUADRO DISTR TRIFASICO QDETG UX 34 MOD (2X17)UN04380711728,090,00728,09-728,090

150A CEMAR (LABOR)

Subtotal: 728,09

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	164,65
Materiais (B) ·····		728,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		164,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		164,65
Custo Direto Total (B+E)		892,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		892,74

746,69



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150316 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 150316 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 6 1 5,86 0,00 15,08 90,480 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 6 1 6,94 0,00 17,85 107,100

Subtotal: 197,58

Subtotal:

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalQUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTOUN04181511746,690,00746,69-746,690

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041815 1 1 746,69 0,00 746,69 - 746,690 TRIFASICO 44 CIRC - 150A C/ TRINCO *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	197,58
Materiais (B) ·····		746,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		197,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		197,58
Custo Direto Total (B+E)		944,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		944,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150317 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch

Base: LABOR Código Base: 150317 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 6,5 1 5,86 0,00 15,08 98,020 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 6,5 6,94 0,00 17,85 116,025 1

Subtotal: 214,04

1.125,46

Subtotal:

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 QUADRO DIST EMB MET 3F 56/40 CIRC DIN/UL - 225A
 UN
 041860
 1
 1
 1.125,46
 0,00
 1.125,46
 1.125,460

QUADRO DIST EMB MET 3F 56/40 CIRC DIN/UL - 225A UN 041860 1 1 1.125,46 0,00 1.125,46 - 1.125,460 (LABOR)

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	214,04
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.125,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		214,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		214,05
Custo Direto Total (B+E)		1.339,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.339,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150609 - Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100AUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150609Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. S

Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 18,096 AJUDANTE (LABOR) 1,2 1 Н 010115 1,2 1 6,94 0,00 17,85 21,420 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 39,52

Subtotal:

100,20

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W UN 043836 1 100,20 0,00 100,20 100,200

CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W UN 043836 1 1 100,20 0,00 100,20 - 100,200 ESCELSA (CJ) (*LABOR*)

Provide

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		100,20
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		139,72
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		139,72



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150610 - Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa

Unidade: und

de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

Código Base: 150610 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 3,1475 1 5,86 0,00 15,08 47,464 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 17,85 0,035 0,625 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.9425 1 6.94 0,00 17.85 16.824 ELETRICISTA (LABOR) 010115 Н 2,17 1 6,94 0,00 17,85 38,735 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,065 1 6,94 0,00 17,85 1,160 010146 SERVENTE (LABOR) 0,741 1 5,10 0,00 13,12 9,722 114,53

						Subtotal:		114,53	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,5031	1	3,92	0,00	3,92	-	1,972
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0087	1	9,63	0,00	9,63	-	0,084
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0202	1	61,67	0,00	61,67	-	1,246
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0086	1	81,96	0,00	81,96	-	0,705
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,02	1	81,96	0,00	81,96	-	1,639
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	11,0565	1	0,32	0,00	0,32	-	3,538
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,29	1	11,85	0,00	11,85	-	3,437
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1088	1	8,68	0,00	8,68	-	0,944
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,3625	1	5,26	0,00	5,26	-	1,907
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,725	1	8,37	0,00	8,37	-	6,068
						Subtotal:			49,92

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal	
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0232	1	28,53	13,48	28,53 -	0,662	
							Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	114,53
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		49,92
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,66
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		115,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		115,19
Custo Direto Total (B+E)		165,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		165,11



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150612 - Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusadaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150612Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,4 1 6,032 Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 7,140 ELETRICISTA (LABOR) 0.4

Subtotal: 13,17

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF.UN0450011116,230,0016,23-16,230

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 045001 1 1 16,23 0,00 16,23 - 16,230 100X100X80MM (*LABOR*)

Subtotal: 16,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		13,17
Custo Direto Total (B+E)		29,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,40



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150614 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Código Base: 150614

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,0702 1 5,86 0,00 15,08 1,059 ARMADOR (LABOR) Н 010121 6,94 0,00 0,0364 1 17,85 0,650 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.0338 1 6.94 0,00 17.85 0.603 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 1,001 1 6,94 17,85 17,868 SERVENTE (LABOR) Н 010146 3,46534 5,10 0,00 13,12 45,465

Fonte: LABOR

Subtotal: 65,64

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,52325	1	3,92	0,00	3,92	-	2,051
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0091	1	9,63	0,00	9,63	-	0,088
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,038968	1	61,67	0,00	61,67	-	2,403
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	12,6048	1	1,69	0,00	1,69	-	21,302
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,003419	1	81,96	0,00	81,96	-	0,280
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,007995	1	81,96	0,00	81,96	-	0,655
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,03	1	81,96	0,00	81,96	-	2,459
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,83	1	0,78	0,00	0,78	-	1,427
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	13,109364	1	0,32	0,00	0,32	-	4,195
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0104	1	11,85	0,00	11,85	-	0,123
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0039	1	8,68	0,00	8,68	-	0,034
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,013	1	5,26	0,00	5,26	-	0,068
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,026	1	8,37	0,00	8,37	-	0,218
							Subtotal:		35 30

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,009282
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,265

Subtotal: 0,26

TAXA (%)	VALORES
157,27%	65,64
	35,30
	0,27
	1,00
	65,92
	65,92
	101,22
0%	0,00
	101,22
	157,27%



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150615 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Código Base: 150615 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,0972 1 5,86 0,00 15,08 1,466 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,0504 6,94 0,00 1 17,85 0,900 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.0468 1 6.94 0,00 17.85 0.835 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 1,284 1 6,94 17,85 22,919 SERVENTE (LABOR) Н 010146 4,4088 5,10 0,00 13,12 57,843

Fonte: LABOR

Subtotal: 83,96

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,7245	1	3,92	0,00	3,92	-	2,840
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0126	1	9,63	0,00	9,63	-	0,121
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,050483	1	61,67	0,00	61,67	-	3,113
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	15,756	1	1,69	0,00	1,69	-	26,628
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,004734	1	81,96	0,00	81,96	-	0,388
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,01107	1	81,96	0,00	81,96	-	0,907
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0432	1	81,96	0,00	81,96	-	3,541
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	1,827
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	17,14608	1	0,32	0,00	0,32	-	5,487
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0144	1	11,85	0,00	11,85	-	0,171
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0054	1	8,68	0,00	8,68	-	0,047
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,018	1	5,26	0,00	5,26	-	0,095
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,036	1	8,37	0,00	8,37	-	0,301
						S	Subtotal:		45,47

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 080125 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 0,012852 1 28.53 13,48 28.53 0,367

Subtotal: 0,37

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,96
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		45,47
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,37
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		84,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		84,33
Custo Direto Total (B+E)		129,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		129,80

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150616 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Código Base: 150616 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,135 1 5,86 0,00 15,08 2,036 Н 010121 ARMADOR (LABOR) 0,07 1 6,94 0,00 17,85 1,250 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.065 1 6.94 0,00 17.85 1.160 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1,87 1 6.94 0,00 17,85 33,380 SERVENTE (LABOR) Н 010146 6,53726 5,10 0,00 13,12 85,769

Fonte: LABOR

					\$	Subtotal:		123,60	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,00625	1	3,92	0,00	3,92	-	3,945
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0175	1	9,63	0,00	9,63	-	0,169
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,070239	1	61,67	0,00	61,67	-	4,332
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	18,9072	1	1,69	0,00	1,69	-	31,953
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,006575	1	81,96	0,00	81,96	-	0,539
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,015375	1	81,96	0,00	81,96	-	1,260
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,0588	1	81,96	0,00	81,96	-	4,819
	140	000505	0.440		0.70	0.00	0.70		0.004

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 020505 0,78 0,00 0,78 KG 3,416 2,664 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 23.539896 1 0,32 0,00 0.32 7.533 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0.02 1 11.85 0.00 11.85 0.237 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0075 1 8,68 0,00 8,68 0,065 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) 020985 5,26 0,00 М 0.025 1 5,26 0,132 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 020988 0,05 8,37 0,00 М 8.37 0.419 1 58,07 Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0.01785 1 28.53 13,48 28.53 0,509 Subtotal: 0,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,60
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		58,07
Equipamentos (C) ·····		0,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		124,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		124,11
Custo Direto Total (B+E)		182,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		182,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150623 - Caixa de passagem 4x2", chapa 18Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150623Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,15 5,86 0,00 15,08 2,262 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678

Subtotal: 4,94

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR) UN 045017 1 1,76 0,00 1,76 1,760

Subtotal: 1,76

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150626 - Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofáfico com tampa transparente em policarbonato P-

980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa

Base: LABOR Código Base: 150626 Fonte: LABOR Versão: 2

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,8	1	5,86	0,00	15,08	-	27,144
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	1,8	1	6,94	0,00	17,85	-	32,130

Subtotal: 59,27

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
CONJ CX MEDIDOR MONOF P-980-009+CX DISJ P-940-	UN	043835	1	1	40,75	0,00	40,75	-	40,750
003 (LAROP)									

Subtotal: 40,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	59,27
Materiais (B) ·····		40,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		59,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		59,27
Custo Direto Total (B+E)		100,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		100,02



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150628 - Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150628
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,15 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678

Subtotal: 4,94

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 1 1,36 0,00 1,36 1,360

Subtotal: 1,36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,36
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,30



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150629 - Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150629Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,25 5,86 0,00 15,08 3,770 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,25 1 6,94 0,00 17,85 4,463

Subtotal: 8,23

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CAIXA PVC 4" X 4" TIGREFLEX (LABOR) UN 041588 1 3,16 0,00 3,16 3,160

Subtotal: 3,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,23
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,23
Custo Direto Total (B+E)		11,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150630 - Caixa de passagem 4x4", chapa 18Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150630Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,15 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678

Subtotal: 4,94

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CAIXA ESTAMPADA 4X4" - CHAPA 18 (LABOR) UN 045021 1 3,02 0,00 3,02 3,020

Subtotal: 3,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		3,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		7,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150632 - Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusadaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150632Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 10,556 AJUDANTE (LABOR) 0,7 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

Subtotal:

27,77

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalCAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF.UN0450021127,770,0027,77-27,770

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 045002 1 1 27,77 0,00 27,77 - 27,770 150X150X80MM (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		27,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		23,05
Custo Direto Total (B+E)		50,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,82



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150633 - Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada Unidade: und Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 150633 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 18,850 AJUDANTE (LABOR) 1,25 1 Н 010115 1,25 1 6,94 0,00 17,85 22,313 ELETRICISTA (LABOR)

> 41,16 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 045003 1 32,13 0,00 32,13 32,130

200X200X100MM (LABOR)

32,13 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	41,16
Materiais (B) ·····		32,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		41,16
Custo Direto Total (B+E)		73,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,29



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150634 - Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada Unidade: und Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 150634

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 22,620 AJUDANTE (LABOR) 1,5 1 Н 010115 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 ELETRICISTA (LABOR)

> 49,40 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 045005 1 47,71 0,00 47,71 47,710

300X300X120MM (LABOR)

47,71 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		47,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		49,40
Custo Direto Total (B+E)		97,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,11

62,77

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150635 - Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusadaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150635Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 041861 1 62,77 0,00 62,77 62,770

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 041861 1 1 62,77 0,00 62,77 - 62,770 400X400X120MM (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		62,77
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		128,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		128,63



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150636 - Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência TigreflexUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150636Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 0,15 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 Н

Subtotal: 4,94

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CAIXA PVC 3" X 3" TIGREFLEX - SEXTAVADA (LABOR) UN 041667 1 3,42 0,00 3,42 3,420

Subtotal: 3,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		3,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		8,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150701 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para

profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

Base: LABORCódigo Base: 150701Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,125	1	6,94	0,00	17,85	-	2,231
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,7969	1	5,10	0,00	13,12	-	23,575

Subtotal: 25,81

Unidade: m

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0401	1	61,67	0,00	61,67	-	2,473
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0164	1	81,96	0,00	81,96	-	1,344
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0384	1	81,96	0,00	81,96	-	3,147
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	16,4063	1	0,32	0,00	0,32	-	5,250
						s	ubtotal:		12,21

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (*LABOR*) H 080125 0,0446 1 28,53 13,48 28,53 - 1,272 Subtotal: 1,27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	25,81
Materiais (B) ·····		12,21
Equipamentos (C) ·····		1,27
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,08
Custo Direto Total (B+E)		39,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,29

Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150702 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para

profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos

Base: LABOR Código Base: 150702 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,1563	1	5,10	0,00	13,12	-	28,291

Subtotal: 30,97 Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.0481 61.67 61.67 1 0.00 2.966

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020517 0,0197 81,96 0,00 81.96 BRITA 1 (LABOR) 1 1.615 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,0461 1 81,96 0,00 81,96 3,778 020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 19,6875 0,32 0,00 0,32 6,300 Subtotal: 14,66

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0535
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,526

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	30,97
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,66
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,53
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		32,50
Custo Direto Total (B+E)		47,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,16

Versão: 1

Subtotal:

40,80



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150703 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para Unidade: m

profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos

Código Base: 150703 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

Fonte: LABOR

PEDREIRO (LABOR) 010139 0,945 1 6,94 0,00 17,85 16,868 SERVENTE (LABOR) Н 010146 4,596 5,10 0,00 1 13,12 60,300 Subtotal: 77,17

Coefic. C. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 020503 МЗ 0.127008 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 61.67 0.00 61.67 7.833 МЗ 020517 0.072009 0,00 81.96 BRITA 1 (LABOR) 1 81.96 5.902 МЗ 020518 0,072009 1 81,96 0,00 81,96 5,902 BRITA 2 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 66,15 0,32 0,00 0,32 21,168

Subtotal **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 Н 0,134946 1 28,53 13,48 28,53 3,850 Subtotal: 3,85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	77,17
Materiais (B) ·····		40,81
Equipamentos (C) ·····		3,85
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		81,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		81,02
Custo Direto Total (B+E)		121,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		121,83

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150704 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para

Unidade: m

profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos **Base:** LABOR **Código Base:** 150704

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 1,063125 1 6,94 0,00 17,85 18,977 SERVENTE (LABOR) Н 010146 5,10 0,00 4,63425 1 13,12 60,801

Fonte: LABOR

Subtotal: 79,78 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 020503 МЗ 0.142884 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 61.67 0.00 61.67

8.812 МЗ 020517 0,0810101 81.96 0,00 81.96 BRITA 1 (LABOR) 1 6.640 МЗ 020518 0,0810101 1 81,96 0,00 81,96 6,640 BRITA 2 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 74,41875 0,32 0,00 0,32 23,814 45,91 Subtotal:

Subtotal **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,1518142 28,53 13,48 28,53 4,331

Subtotal: 4,33

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	79,78
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		45,91
Equipamentos (C) ·····		4,33
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		84,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		84,11
Custo Direto Total (B+E)		130,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		130,02



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150801 - Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixaçãoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150801Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,15 1 5,86 0,00 15,08 2,262 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,15 1 6,94 17,85 2,678

Subtotal: 4.94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	2	1	0,31	0,00	0,31	-	0,620
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	4	1	0,27	0,00	0,27	-	1,080
ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" APARENTE TIGRE/SIM. (<i>LABOR</i>)	М	042529	1,1	1	4,64	0,00	4,64	-	5,104
						S	Subtotal:		6,80

157,27%	
	4,94
	6,80
	0,00
	1,00
	4,94
	4,94
	11,74
0%	0,00
	11,74
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150802 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro Unidade: und

3/4"

Base: LABOR Código Base: 150802 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,263	1	6,94	0,00	17,85	-	4,695
							Subtotal:		4,70

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 1 1 0,47 0,00 0,47 0,470 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,88 0,00 0,88 0,880 1 1 UN 042301 1 9,97 0,00 9,97 9,970 CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA, TIPO 'B' 1 DIAMETRO 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO (LABOR)

Subtotal: 11,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,70
Materiais (B) ·····		11,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,70
Custo Direto Total (B+E)		16,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,02



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150803 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro Unidade: und

3/4"

Base: LABOR Código Base: 150803 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,263	1	6,94	0,00	17,85	-	4,695
							Subtotal:		4,70

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 3 1 0,47 0,00 0,47 1,410 UN 048502 3 0,88 0,00 0,88 2,640 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) 1 CONDULETE ALUMINIO TIPO T DIAM 3/4" C/ TAMPA UN 045270 1 9,91 0,00 9,91 9,910 1 (LABOR)

Subtotal: 13,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,70
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,70
Custo Direto Total (B+E)		18,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150804 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação,

Unidade: und

diâmetro 3/4"

Base: LABOR Código Base: 150804 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,263	1	6,94	0,00	17,85	-	4,695
						-	Subtotal:		4.70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'LR' DIAM 3/4' C/ TAMPA C/ VEDACAO (<i>LABOR</i>)	UN	042302	1	1	9,55	0,00	9,55	-	9,550
							Subtotal:		12,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,70
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,25
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,70
Custo Direto Total (B+E)		16,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150805 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro Unidade: und

3/4"

Base: LABOR Código Base: 150805 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,263	1	6,94	0,00	17,85	-	4,695

Subtotal: 4,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'X' DIAM 3/4" C/ TAMPA COM VEDACAO (LABOR)	UN	042303	1	1	11,59	0,00	11,59	-	11,590

Subtotal: 14,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,70
Materiais (B) ·····		14,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		4,70
Custo Direto Total (B+E)		18,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150806 - Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixaçãoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150806Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,2 1 5,86 0,00 15,08 3,016 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,2 1 6,94 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA (LABOR)	UN	048556	2	1	1,62	0,00	1,62	-	3,240
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	4	1	0,27	0,00	0,27	-	1,080
ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIGRE E EQUIV $(LABOR)$	М	042546	1,1	1	5,97	0,00	5,97	-	6,567
						S	Subtotal:		10,89

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,59
	10,89
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	17,48
0%	0,00
	17,48
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150807 - Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150807
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X PIAL - FINA (LABOR)	UN	042552	0,5	1	3,00	0,00	3,00	-	1,500
BUCHA S-5 (LABOR)	UN	026591	1	1	0,05	0,00	0,05	-	0,050
CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR (LABOR)	М	042535	1,1	1	2,33	0,00	2,33	-	2,563
PARAFUSO PARA BUCHA S-5 (LABOR)	UN	026588	1	1	0,09	0,00	0,09	-	0,090
						S	Subtotal:		4,20

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,59
	4,20
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	10,79
0%	0,00
	10,79
	157,27%

44,38

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150835 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa Unidade: m Base: LABOR Código Base: 150835 Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 6,032 AJUDANTE (LABOR) 0,4 1 Н 010115 6,94 0,00 17,85 7,140

ELETRICISTA (LABOR) 0.4 13,17 Subtotal:

1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 048390 1 44,38 0,00 44,38 44,380 150X50MM - CH16 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		44,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		57,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150836 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150836Fonte: LABORVersão: 2

Base: LABOR Código Base: 150836 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 6,032 AJUDANTE (LABOR) 0,4 1 Н 010115 6,94 0,00 17,85 7,140 ELETRICISTA (LABOR) 0.4 1

Subtotal: 13,17

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/TAMPAM0489861154,200,0054,20-54,200

ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA M 048986 1 1 54,20 0,00 54,20 - 54,200 200X100MM - CH16 *(LABOR)*

Subtotal: 54,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		54,20
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		67,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		67,37

73,95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150837 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150837Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 Н 010115 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 21,40

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FLETROC CH16 PERFURADA 300X100MM S/TAMPA M 049729 1 1 73 95 0.00 73 95 - 73 950

ELETROC CH16 PERFURADA 300X100MM S/TAMPA M 049729 1 1 73,95 0,00 73,95 - 73,950 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		73,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		95,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		95,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150838 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 400x100mm, sem tampa Unidade: m Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

Código Base: 150838

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 Н 010115 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 21.40

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 048988 1 91,75 0,00 91,75 91,750

400X100MM - CH16 (LABOR)

91,75 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		91,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,41
Custo Direto Total (B+E)		113,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		113,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150843 - Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100 Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 150843 Versão: 1 Fonte: TCPO

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,15 1 2,262 Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 2,678 ELETRICISTA (LABOR) 0.15

> 4.94 Subtotal:

> > 34.83

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" UN

040303 1 34,83 0,00 34,83 34,830 200X150MM,ABA100 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		34,83
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		39,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,77

41,98

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150844 - Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 300x150mm, aba 100Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150844Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

A JUDANTE (LABOR)

H 010101 0.2 1 5.86 0.00 15.08 - 3.016

010101 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 0,2 1 Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 ELETRICISTA (LABOR) 6.59 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" UN 040304 1 41,98 0,00 41,98 41,980

300X150MM,ABA100 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		41,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		48,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		48,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150845 - Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 400x150mm, aba 100Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150845Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (I ABOR)

H 010101 0.2 1 5.86 0.00 15.08 - 3.016

010101 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 0,2 1 Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" UN 040305 1 50,08 0,00 50,08 50,080

400X150MM,ABA100 (*LABOR*)

Subtotal: 50,08

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		50,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		56,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,67
' '	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150850 - Saída horizontal para eletroduto de 3/4"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150850
 Fonte:
 TCPO
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,15 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 Н

Subtotal: 4,94

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 049064 1 1,95 0,00 1,95 1,950

Subtotal: 1,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150851 - Saída horizontal para eletroduto de 1"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150851
 Fonte:
 TCPO
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,15 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 Н

Subtotal: 4,94

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO Ø 1" (LABOR) UN 049428 1 1,95 0,00 1,95 1,950

Subtotal: 1,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150852 - Saída horizontal para eletroduto de 2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150852
 Fonte:
 TCPO
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,15 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 Н

Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO Ø 2" (LABOR) UN 049861 1 2,90 0,00 2,90 2,900

Subtotal: 2,90

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		2,90
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		7,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,84

18,56

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150860 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150860Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 0,15 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678

Subtotal: 4,94

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalTAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MMM0481521118,560,0018,56-18,560

TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM M 048152 1 1 18,56 0,00 18,56 - 18,560 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		18,56
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		23,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150861 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150861Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 0,15 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678

Subtotal: 4,94

Subtotal:

23,51

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalTAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 200MMM0486341123,510,0023,51-23,510

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,51
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		28,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150862 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150862Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 0,15 1 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 4,94

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalTAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 300MMM0481511131,200,0031,20-31,200

(LABOR) Subtotal: 31,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		31,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		36,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,14

42,53

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150863 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 400mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150863Fonte: TCPOVersão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 AJUDANTE (LABOR)
 H
 010101
 0,15
 1
 5,86
 0,00
 15,08
 2,262

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 400MM M 048150 1 1 42,53 0,00 42,53 - 42,530

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		42,53
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		47,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150866 - Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150866Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 0,2 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal JUNCAO SIMPLES CURTA P/ ELETROCALHA 200X100 UN 043795 1 2,86 0,00 2,86 2,860 MM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,86
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150867 - Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150867Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,2 1 3,016 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 Н

Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100 UN 043792 1 3,58 0,00 3,58 3,580 MM (LABOR)

Subtotal: 3.58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		3,58
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		10,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150870 - TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150870Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,2 1 3,016 Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 6,59

Subtotal:

78,24

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TE HORIZONTAL 90º PERFURADA C/ TAMPA UN 049274 1 78,24 0,00 78,24 78,240

TE HORIZONTAL 90° PERFURADA C/ TAMPA UN 049274 1 1 78,24 0,00 78,24 - 78,240 200X100MM - CH16 *(LABOR)*

,

157.27%	
137,2770	6,59
	78,24
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	84,83
0%	0,00
	84,83
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150871 - TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 150871 Versão: 1 Fonte: TCPO

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,2 1 3,016 Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 ELETRICISTA (LABOR)

6.59 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TE HORIZONTAL 90º PERFURADA C/ TAMPA UN 105,140

049275 1 105,14 0,00 105,14 300X100MM - CH16 (LABOR)

> 105,14 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		105,14
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		111,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		111,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150875 - Curva horizontal 90° para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510

Unidade: und

Page 1 ABOD Service TCDO

Versão: 1

Base: LABORCódigo Base: 150875Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 6,59

Subtotal:

57,66

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 200X100MM -UN 049463 1 57,66 0,00 57,66 57,660

CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 200X100MM - UN 049463 1 1 57,66 0,00 57,66 - 57,660 CH16 (*LABOR*)

157,27%	ŕ
	57,66 0,00
	0.00
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	64,25
0%	0,00
	64,25
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150876 - Curva horizontal 90° para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510

Unidade: und

Para 150876 - Curva horizontal 90° para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 150876Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 0,2 1 Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 6,59

Subtotal:

81,05

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 300X100MM -UN 049464 1 81,05 0,00 81,05 81,050

CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 300X100MM - UN 049464 1 1 81,05 0,00 81,05 - 81,050 CH16 *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		81,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		87,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150880 - Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), Unidade: und

h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)

Base: LABORCódigo Base: 150880Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX (LABOR)	UN	049488	1	1	1,00	0,00	1,00	-	1,000
FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M (LABOR)	UN	069172	0,0433	1	35,67	0,00	35,67	-	1,545
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	1	1	0,32	0,00	0,32	-	0,320
SUPORTE "Y" WALSYWA P/ FIXACAO DE ELETRODUTOS TETO <i>(LABOR)</i>	UN	078226	1	1	1,88	0,00	1,88	-	1,880
							Subtotal:		4.74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		4,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		13,17
Custo Direto Total (B+E)		17,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150881 - Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), Unidade: und

parafuso e bucha S8 (2und)

Base: LABOR Código Base: 150881 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA 200MM (<i>LABOR</i>)	UN	049791	1	1	8,48	0,00	8,48	-	8,480
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
							Subtotal:		9,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		9,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		13,17
Custo Direto Total (B+E)		22,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,29
,		,_



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150882 - Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), Unidade: und

parafuso e bucha S8 (2 und)

Base: LABOR Código Base: 150882 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 300 (LABOR)	MM UN	048987	1	1	27,46	0,00	27,46	-	27,460
PARAFÚSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
							Subtotal:		28,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		28,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		41,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150883 - Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), Unidade: und

parafuso e bucha S8 (2 und)

Base: LABOR Código Base: 150883 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 400 (LABOR)	MM UN	048149	1	1	32,20	0,00	32,20	-	32,200
PARAFÚSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
						S	ubtotal:		32,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		32,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		46,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150884 - Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela Unidade: und

1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)

Base: LABORCódigo Base: 150884Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,38	1	5,86	0,00	15,08	-	5,730
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,38	1	6,94	0,00	17,85	-	6,783

Subtotal: 12,51

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" (LABOR)	UN	049818	4	1	0,67	0,00	0,67	-	2,680
CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA (LABOR)	UN	049123	1	1	2,09	0,00	2,09	-	2,090
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
PORCA SEXTAVADA 1/4" (LABOR)	UN	026554	4	1	0,09	0,00	0,09	-	0,360
SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM (<i>LABOR</i>)	UN	049249	1	1	5,90	0,00	5,90	-	5,900
VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA (LABOR)	М	048917	0,6	1	2,66	0,00	2,66	-	1,596

Subtotal: 13.27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12,51
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		12,51
Custo Direto Total (B+E)		25,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150885 - Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela Unidade: und

1/4' (4 und) , vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)

Base: LABOR Código Base: 150885 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,56	1	5,86	0,00	15,08	-	8,445
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,56	1	6,94	0,00	17,85	-	9,996

Subtotal: 18,44

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" (LABOR)	UN	049818	4	1	0,67	0,00	0,67	-	2,680
CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114- 11-Z, MOPA (<i>LABOR</i>)	UN	049123	2	1	2,09	0,00	2,09	-	4,180
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
PORCA SEXTAVADA 1/4" (LABOR)	UN	026554	4	1	0,09	0,00	0,09	-	0,360
SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM (LABOR)	UN	049289	1	1	8,36	0,00	8,36	-	8,360
VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA (LABOR)	М	048917	1,2	1	2,66	0,00	2,66	-	3,192
									40.44

Subtotal: 19,41

TAXA (%)	VALORES
157,27%	18,44
	19,41
	0,00
	1,00
	18,44
	18,44
	37,85
0%	0,00
	37,85
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150886 - Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela Unidade: und

1/4' (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)

Código Base: 150886 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,56	1	5,86	0,00	15,08	-	8,445
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,56	1	6,94	0,00	17,85	-	9,996

Subtotal: 18,44

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" (LABOR)	UN	049818	4	1	0,67	0,00	0,67	-	2,680
CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA <i>(LABOR)</i>	UN	049123	2	1	2,09	0,00	2,09	-	4,180
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
PORCA SEXTAVADA 1/4" (LABOR)	UN	026554	4	1	0,09	0,00	0,09	-	0,360
SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 400X100MM (LABOR)	UN	040306	1	1	9,31	0,00	9,31	-	9,310
VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA (LABOR)	М	048917	1,2	1	2,66	0,00	2,66	-	3,192

Subtotal: 20,36

157,27%	18,44 20,36
	20,36
	0,00
	1,00
	18,44
	18,44
	38,80
0%	0,00
	38,80
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 150906 - Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)
 Unidade: m

 Base: LABOR
 Código Base: 150906
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,03 5,86 0,00 15,08 0,452 AJUDANTE (LABOR) Н 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,03 1 6,94 0,00 17,85 0,536

Subtotal: 0,99

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR) KG 027003 0,048 9,01 0,00 9,01 0,432

Subtotal: 0,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,99
Materiais (B) ·····		0,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,99
Custo Direto Total (B+E)		1,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150910 - Cabeçote de alumínio de 3/4"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150910
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 Н

Subtotal: 6,59

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 049566 1 3,16 0,00 3,16 3,160

Subtotal: 3,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		3,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,75

Subtotal:

5,38



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150916 - Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801 Unidade: und Base: LABOR Código Base: 150916 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1

Н 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 ELETRICISTA (LABOR) 19,76 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CANALETA DE DISTRIBUICAO 20X10CM COMPRIMENTO UN 042558 1,1 4,89 0,00 4,89 5,379

2,00 M, COM TAMPA, SEM ADESIVO E COM DIVISORIAS, REF. 308 01X LEGRAND SISTEMA X OU EQUIVALENTE

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		5,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		25,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150918 - Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 150918Fonte: LABORVersão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 AJUDANTE (LABOR)
 H
 010101
 0,2
 1
 5,86
 0,00
 15,08
 3,016

Subtotal: 3,02

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M (*LABOR*)

UN 049503

1 1 20,66

- 20,660

- Subtotal: 20,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,02
Materiais (B) ·····		20,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		3,02
Custo Direto Total (B+E)		23,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150932 - Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 150932Fonte: LABORVersão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 ELETRICISTA (LABOR)
 H
 010115
 0,15
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 2,678

Subtotal: 2,68

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 1 1 3,66 0,00 3,66 3,660

INCANDESCENTE (LABOR)

Subtotal: 3,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,68
Materiais (B) ·····		3,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,68
Custo Direto Total (B+E)		6,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150934 - Lâmpada fluorescente 40 W
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150934
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Dase. EADOR Couly base. 130934 Folice. EADOR Versau. 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ELETRICISTA (LABOR)
 H
 010115
 0,1
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 1,785

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,1 1 6,94 0,00 17,85 - 1,785 - 1

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W (LABOR) UN 046525 1 1 8,58 0,00 8,58 8,580

Subtotal: 8,58

TAXA (%)	VALORES
157,27%	1,78
	8,58
	0,00
	1,00
	1,79
	1,79
	10,37
0%	0,00
	10,37
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150937 - Arame de aço 14 BWG para guiaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150937Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,1 5,86 0,00 15,08 1,508 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785

Subtotal: 3,29

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR) KG 027004 0,0272 10,08 0,00 10,08 0,274

Subtotal: 0,27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		0,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,29
Custo Direto Total (B+E)		3,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150964 - Lâmpada fluorescente de 20W Unidade: und Base: LABOR Código Base: 150964 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,00 17,85 1,785 0,1 6,94

Subtotal: 1,78

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W (LABOR) UN 046524 1 1 8,58 0,00 8,58 8,580

8,58 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,78
Materiais (B) ·····		8,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		1,79
Custo Direto Total (B+E)		10,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,37

2.68

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150967 - Soquete para lâmpada fluorescente
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150967
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRICISTA (*LABOR*) H 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 - 2,678

Subtotal: 2,68

Coefic. C. Prod. Subtotal MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. SOQUETE ANTI-VIBRATORIO UN 049626 1 1 2,68 0,00 2,68 2,680

P/LAMP.FLUOR.PANAM/SIMILAR (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,68
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,68
Custo Direto Total (B+E)		5,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)	1	5,36
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)	l .	5,3

Versão: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151001 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com Unidade: und

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm Fonte: LABOR Base: LABOR

Código Base: 151001 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.891 1 6.94 0,00 17.85 15.904 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 2,0613 1 5,10 0,00 13,12 27,044

Subtotal: 62,09

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR)	KG	021532	0,48	1	4,38	0,00	4,38	-	2,102
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,045596	1	61,67	0,00	61,67	-	2,812
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	18	1	0,60	0,00	0,60	-	10,800
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0147	1	81,96	0,00	81,96	-	1,205
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0452	1	81,96	0,00	81,96	-	3,705
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,87	1	0,78	0,00	0,78	-	0,679
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,2556	1	0,32	0,00	0,32	-	3,922
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,036	1	11,85	0,00	11,85	-	0,427
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0135	1	8,68	0,00	8,68	-	0,117
							Subtotal:		25.77

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,0126 28,53 13,48 28,53 0,359 1

Subtotal: 0.36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	62,09
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25,77
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,36
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		62,45
Custo Direto Total (B+E)		88,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		88,22

Versão: 3

Data Base: Maio/2020



Órgão Cliente: DER-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151002 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com Unidade: und

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm Fonte: LABOR Base: LABOR Código Base: 151002

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,04 1 5,86 0,00 15,08 15,683 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,87 1 6,94 0,00 15,530 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 2.8957 1 6.94 0,00 17.85 51.688 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 4,711 1 5,10 0,00 13,12 61,808

Subtotal: 144,71

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR)	KG	021532	1,08	1	4,38	0,00	4,38	-	4,730
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,1162	1	61,67	0,00	61,67	-	7,166
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR</i>)	UN	022585	31	1	0,60	0,00	0,60	-	18,600
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,0268	1	81,96	0,00	81,96	-	2,197
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0626	1	81,96	0,00	81,96	-	5,131
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0211	1	81,96	0,00	81,96	-	1,729
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,45	1	0,78	0,00	0,78	-	1,131
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	28,572	1	0,32	0,00	0,32	-	9,143
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0844	1	8,68	0,00	8,68	-	0,733
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,2813	1	5,26	0,00	5,26	-	1,480
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,1685	1	29,69	0,00	29,69	-	5,003
						s	ubtotal:		57,04

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0.02 28.53 13.48 28.53 0,571

> Subtotal: 0,57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	144,71
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		57,04
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,57
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		145,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		145,28
Custo Direto Total (B+E)		202,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		202,32



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151003 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Código Base: 151003 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.886 1 6.94 0,00 17.85 15.815 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 2,0313 1 5,10 0,00 13,12 26,651

Fonte: LABOR

Subtotal: 61,61

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR)	KG	021516	0,48	1	3,92	0,00	3,92	-	1,882
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,044286	1	61,67	0,00	61,67	-	2,731
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	18	1	0,60	0,00	0,60	-	10,800
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,014	1	81,96	0,00	81,96	-	1,147
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0327	1	81,96	0,00	81,96	-	2,680
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,011	1	81,96	0,00	81,96	-	0,902
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,78036	1	0,78	0,00	0,78	-	0,609
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	11,14792	1	0,32	0,00	0,32	-	3,567
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,036	1	11,85	0,00	11,85	-	0,427
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0135	1	8,68	0,00	8,68	-	0,117
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,045	1	5,26	0,00	5,26	-	0,237
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,027	1	29,69	0,00	29,69	-	0,802
							Subtotal:		25,90

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,0108 28,53 13,48 28,53 0,308 Subtotal: 0,31

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	61,61
Materiais (B) ·····		25,90
Equipamentos (C) ·····		0,31
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		61,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		61,92
Custo Direto Total (B+E)		87,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,82



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 151004

Item: 151004 - @(CANCELADA-UTILIZAR SERVIÇO 151002) - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos Unidade: und

10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de

Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,04 1 5,86 0,00 15,08 15,683 CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,87 1 6,94 0,00 17,85 15,530 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 1 5,10 0,00 13,12 58,528 4,461

Fonte: LABOR

Subtotal: 143,29

Versão: 3

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR)	KG	021516	1,08	1	3,92	0,00	3,92	-	4,234
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,096903	1	61,67	0,00	61,67	-	5,976
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR</i>)	UN	022585	31	1	0,60	0,00	0,60	-	18,600
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0268	1	81,96	0,00	81,96	-	2,197
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,0626	1	81,96	0,00	81,96	-	5,131
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,0211	1	81,96	0,00	81,96	-	1,729
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,00757	1	0,78	0,00	0,78	-	1,566
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	24,11646	1	0,32	0,00	0,32	-	7,717
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0844	1	8,68	0,00	8,68	-	0,733
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,2813	1	5,26	0,00	5,26	-	1,480
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,1685	1	29,69	0,00	29,69	-	5,003
							Subtotal:		5/1 37

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,02 28,53 13,48 0,571 28,53 Subtotal:

0,57

L43,29 54,37
54,37
0,57
1,00
L43,86
L43,86
198,23
0,00
198,23
1

Versão: 3



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151015 - Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Código Base: 151015

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,236 1 5,86 0,00 15,08 3,559 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,08 1 6,94 0,00 17,85 1,428 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.156 1 6.94 0,00 17.85 2.785 PEDREIRO (LABOR) 010139 Н 2,2938 1 6,94 0,00 17,85 40,944 SERVENTE (LABOR) Н 010146 6,04675 5,10 0,00 13,12 79,333

Fonte: LABOR

						S	ubtotal:		128,05
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,1	1	3,92	0,00	3,92	-	4,312
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,02	1	9,63	0,00	9,63	-	0,193
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,060596	1	61,67	0,00	61,67	-	3,737
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	24	1	0,45	0,00	0,45	-	10,800
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,00722	1	81,96	0,00	81,96	-	0,592
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,00722	1	81,96	0,00	81,96	-	0,592
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0432	1	81,96	0,00	81,96	-	3,541
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,89888	1	0,78	0,00	0,78	-	1,481
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	15,4506	1	0,32	0,00	0,32	-	4,944
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,048	1	11,85	0,00	11,85	-	0,569
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,018	1	8,68	0,00	8,68	-	0,156
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,06	1	5,26	0,00	5,26	-	0,316
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,584976	1	6,03	0,00	6,03	-	3,527
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,12	1	8,37	0,00	8,37	-	1,004

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,013495
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,385

Subtotal: 0,38

35,76

Subtotal:

128,05 35,76 0,39
35,76 0,39
0,39
1,00
128,44
128,44
164,20
0,00
164,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151016 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno

Unidade: und

em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 151016 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,6564 1 5,86 0,00 15,08 24,979 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 2,742 0,1536 17,85 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1.5028 1 6.94 0,00 17.85 26.825 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 5,58768 1 6,94 17,85 99,740 SERVENTE (LABOR) Н 010146 15,58614 5,10 0,00 13,12 204,490

							Subtotal:		358,78
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,112	1	3,92	0,00	3,92	-	8,279
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0384	1	9,63	0,00	9,63	-	0,370
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,1472492	1	61,67	0,00	61,67	-	9,081
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	37,39424	1	1,69	0,00	1,69	-	63,196
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0192024	1	81,96	0,00	81,96	-	1,574
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0192024	1	81,96	0,00	81,96	-	1,574
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0384	1	81,96	0,00	81,96	-	3,147
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,589184	1	0,78	0,00	0,78	-	3,580
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	41,58592	1	0,32	0,00	0,32	-	13,307
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,4624	1	11,85	0,00	11,85	-	5,479
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1734	1	8,68	0,00	8,68	-	1,505
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,578	1	5,26	0,00	5,26	-	3,040
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,28	1	6,03	0,00	6,03	-	7,718
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,156	1	8,37	0,00	8,37	-	9,676

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0359856
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,027

Subtotal:

131,53

1,03

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	358,78
Materiais (B) ·····		131,53
Equipamentos (C) ·····		1,03
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		359,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		359,81
Custo Direto Total (B+E)		491,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		491,34



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151017 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Versão: 2 Código Base: 151017 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2,3404 1 5,86 0,00 15,08 35,293 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 0,224 17,85 3,998 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 2.1164 1 6.94 0,00 17.85 37.778 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 8,6451 1 6,94 0,00 17,85 154,315 SERVENTE (LABOR) Н 010146 24,0003 5,10 0,00 13,12 314,884

Fonte: LABOR

						S	ubtotal:		546,27
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	3,08	1	3,92	0,00	3,92	-	12,074
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,056	1	9,63	0,00	9,63	-	0,539
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,2258056	1	61,67	0,00	61,67	-	13,925
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	57,2468	1	1,69	0,00	1,69	-	96,747
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0280035	1	81,96	0,00	81,96	-	2,295
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0280035	1	81,96	0,00	81,96	-	2,295
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,06	1	81,96	0,00	81,96	-	4,918
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	7,14288	1	0,78	0,00	0,78	-	5,571
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	63,0334	1	0,32	0,00	0,32	-	20,171
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,6512	1	11,85	0,00	11,85	-	7,717
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,2442	1	8,68	0,00	8,68	-	2,120
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,814	1	5,26	0,00	5,26	-	4,282
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	2	1	6,03	0,00	6,03	-	12,060
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,628	1	8,37	0,00	8,37	-	13,626

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,052479 28,53 13,48 28,53 1,497

Subtotal:

Subtotal:

1,50

198,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	546,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		198,34
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,50
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		547,77
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		547,77
Custo Direto Total (B+E)		746,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		746,11



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151125 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 151125Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 4,524 AJUDANTE (LABOR) 0,3 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355

Subtotal: 9,88

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEMM0425011,111,970,001,97-2,167

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM M 042501 1,1 1 1,97 0,00 1,97 - 2,167 LUVA (*LABOR*)

Subtotal:

2,17

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		12,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,05



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151126 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151126 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 4,524 AJUDANTE (LABOR) 0,3 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355

9,88 Subtotal:

2.60

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM 042502 1,1 2,36 0,00 2,36 2,596

LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		12,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151127 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 151127Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,45 5,86 0,00 15,08 6,786 AJUDANTE (LABOR) 1 010115 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,45 1 6,94 0,00 17,85 8,033

Subtotal: 14,82

3.58

Subtotal:

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEMM0425031,113,250,003,25-3,575

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM M 042503 1,1 1 3,25 0,00 3,25 - 3,575 LUVA (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,82
Materiais (B) ·····		3,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,82
Custo Direto Total (B+E)		18,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,40
(,		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151128 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151128 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 0,5 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

> Subtotal: 16,46

> > 5.68

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM 042504 1,1 5,16 0,00 5,16 5,676

LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		22,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,15
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151129 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 151129Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

7,15

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEMM0425051,116,500,006,50-7,150

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM M 042505 1,1 1 6,50 0,00 6,50 - 7,150 LUVA (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		7,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		26,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151130 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151130 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 10,556 AJUDANTE (LABOR) 0,7 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495

> 23,05 Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM 042506 1,1 8,56 0,00 8,56 9,416

LUVA (LABOR) 9,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		9,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		23,05
Custo Direto Total (B+E)		32,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151131 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151131 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 15,080 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850

> 32,93 Subtotal:

Subtotal:

25,40

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM 042508 1,1 23,09 0,00 23,09 25,399

LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		25,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		32,93
Custo Direto Total (B+E)		58,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		58,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151132 - Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151132
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,15 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678

Subtotal: 4,94

1.67

Subtotal:

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVCM0425651,111,520,001,52-1,672

TIGREFLEX (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151133 - Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151133
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,15 5,86 0,00 15,08 2,262 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678

Subtotal: 4,94

2.93

Subtotal:

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVCM0425881,112,660,002,66-2,926

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1º PVC M 042588 1,1 1 2,66 0,00 2,66 - 2,926 TIGREFLEX (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		2,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,94
Custo Direto Total (B+E)		7,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151135 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 151135Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 18,096 AJUDANTE (LABOR) 1,2 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,2 1 6,94 0,00 17,85 21,420

Subtotal: 39,52

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" - ROSCAVEL SEM M 042509 1.1 1 34.21 0.00 34.21 - 37.631

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" - ROSCAVEL SEM M 042509 1,1 1 34,21 0,00 34,21 - 37,631 LUVA (*LABOR*)

VA (LABOR) Subtotal: 37,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	39,52
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		37,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		77,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		77,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151136 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151136
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 18,096 AJUDANTE (LABOR) 1,2 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,2 1 6,94 0,00 17,85 21,420

Subtotal: 39,52

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6" (LABOR)M0425481,1194,210,0094,21-103,631

Subtotal: 103,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		103,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		143,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		143,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151137 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 151137Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 0,5 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/2" 042673 1 3,39 0,00 3,39 3,390 (LABOR)

Subtotal: 3.39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		3,39
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		19,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151138 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam.1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151138Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,45 5,86 0,00 15,08 6,786 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,45 1 6,94 0,00 17,85 8,033

Subtotal: 14,82

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/4" 042717 1 2,45 0,00 2,45 2,450 (LABOR)

Subtotal: 2,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,82
Materiais (B) ·····		2,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,82
Custo Direto Total (B+E)		17,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151139 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 151139Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 0,5 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" (LABOR)M042674114,330,004,33-4,330

Subtotal: 4,33

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		4,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		20,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151140 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam.3", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151140Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 12,064 AJUDANTE (LABOR) 0,8 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 26,34

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 3" (LABOR)M042701116,580,006,58-6,580

Subtotal: 6,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	26,34
Materiais (B) ·····		6,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		26,34
Custo Direto Total (B+E)		32,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151141 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151141Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 16,588 AJUDANTE (LABOR) 1,1 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,1 1 6,94 0,00 17,85 19,635

Subtotal: 36,22

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 4" (LABOR)M042690118,210,008,21-8,210

Subtotal: 8,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,22
Materiais (B) ·····		8,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		36,22
Custo Direto Total (B+E)		44,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151142 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151142Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 27,144 AJUDANTE (LABOR) 1,8 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,8 1 6,94 0,00 17,85 32,130

Subtotal: 59,27

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 6" (LABOR)M0426361118,300,0018,30-18,300

Subtotal: 18,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	59,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		59,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		59,27
Custo Direto Total (B+E)		77,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		77,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151301 - Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151301 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1

Subtotal: 9,88

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KAUN044659115,970,005,97-5,970

220/127V (LABOR)

Subtotal: 5,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		5,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,85

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151302 - Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151302 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1 Subtotal: 9,88

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA UN 044660 1 1 5,97 0,00 5,97 - 5,970

220/127V (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		5,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,85

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151303 - Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151303 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1 Subtotal: 9,88

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA UN 044661 1 1 5,97 0,00 5,97 - 5,970

220/127V (LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		5,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,85

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151304 - Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151304 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1 9,88 Subtotal:

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 5KAUN044662115,970,005,97-5,970

220/127V (LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,85
		l



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151305 - Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151305 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1

Subtotal: 9,88

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KAUN044663119,670,009,67-9,670

220/127V (LABOR)

Subtotal: 9,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		9,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		19,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151306 - Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151306Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 19,76

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V 044664 1 21,65 0,00 21,65 21,650 (LABOR)

Subtotal: 21,65

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,76
	21,65
	0,00
	1,00
	19,76
	19,76
	41,41
0%	0,00
	41,41
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151307 - Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151307Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 19,76

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V 044665 1 21,65 0,00 21,65 21,650 (LABOR)

Subtotal: 21,65

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		21,65
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		41,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151308 - Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151308Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

Subtotal: 19,76

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V
 UN
 044669
 1
 1
 25,45
 0,00
 25,45
 25,450

(LABOR) Subtotal: 25,45

157,27%	19,76
	25,45
	0,00
	1,00
	19,76
	19,76
	45,21
0%	0,00
	45,21
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151309 - Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151309Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 Н

Subtotal: 29,64

Subtotal:

31,74

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN0446701131,740,0031,74-31,740

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		31,74
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		61,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,38
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151310 - Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151310Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 29,64

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 044674 1 1 42,95 0,00 42,95 - 42,950

(LABOR) Subtotal: 42,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		42,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		72,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151311 - Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Código Base: 151311 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 Н

29,64 Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 044675 1 42,95 0,00 42,95 42,950

(LABOR) 42,95

TAXA (%)	VALORES
157,27%	29,64
	42,95
	0,00
	1,00
	29,64
	29,64
	72,59
0%	0,00
	72,59
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151313 - Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151313Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 Н

Subtotal: 29,64

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V UN 044562 1 110,69 0,00 110,69 110,690 (LABOR)

Subtotal: 110,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		110,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		140,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		140,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151314 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Unidade: und

Schneider ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 151314 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,9 1 5,86 0,00 15,08 13,572 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 1 16,065

Subtotal: 29,64

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C -UN04456111254,810,00254,81-254,810

15KA 220/127V (LABOR)

Subtotal: 254,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		254,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		284,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		284,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151315 - Chave blindada 600V / 160A, com terminais para cabo 70 mm2Unidade: undBase:LABORCódigo Base:151315Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,8 5,86 0,00 15,08 12,064 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 24,56

Subtotal:

2.029,25

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO UN 043540 1 2.029,25 0,00 2.029,25 2.029,250

CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO UN 043540 1 1 2.029,25 0,00 2.029,25 - 2.029,250 70MM2 *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	24,56
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.029,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		24,56
Custo Direto Total (B+E)		2.053,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.053,81
(,		, .



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151316 - Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151316Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 29,64

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN
 044676
 1
 1
 102,00
 0,00
 102,00
 102,000

 (I AROR)
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

(LABOR) Subtotal: 102,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		102,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		131,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151317 - Mini-Disjuntor monopolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151317 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1

Subtotal: 9,88

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMINI DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5KAUN044781119,670,009,67-9,670

220/127V (LABOR)

Subtotal: 9,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		9,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		19,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151318 - Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151318 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1

Subtotal: 9,88

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KAUN0447401110,330,0010,33-10,330

220/127V (LABOR)

Subtotal: 10,33

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		10,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		20,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151319 - Mini-Disjuntor monopolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151319 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1

Subtotal: 9,88

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMINI DISJUNTOR MONOPOLAR 70A CURVA C 5KAUN0448331112,580,0012,58-12,580

220/127V (LABOR)

Subtotal: 12,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		12,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		22,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151320 - Mini-Disjuntor monopolar 80 A, curva C - 10KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151320Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 4,524 AJUDANTE (LABOR) 0,3 1 0,00 010115 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 9,88

14.28

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 80A CURVA C 5KA UN 044851 1 14,28 0,00 14,28 14,280

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 80A CURVA C 5KA UN 044851 1 1 14,28 0,00 14,28 - 14,280 220/127V (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		14,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		24,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151321 - Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151321Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V
 UN
 044666
 1
 1
 21,65
 0,00
 21,65
 21,650

(LABOR) Subtotal: 21,65

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,76
	21,65
	0,00
	1,00
	19,76
	19,76
	41,41
0%	0,00
	41,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151322 - Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151322Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 19,76

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V 044667 1 21,65 0,00 21,65 21,650 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		41,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151323 - Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151323Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

Subtotal: 19,76

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V 044668 1 25,07 0,00 25,07 25,070 (LABOR)

Subtotal: 25,07

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		25,07
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		44,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151324 - Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151324Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

Subtotal: 19,76

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V UN 044852 1 1 54,22 0,00 54,22 - 54,220

(LABOR) Subtotal: 54,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		54,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		73,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151325 - Mini-Disjuntor bipolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Código Base: 151325 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

> 19,76 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR BIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V 044871 1 68,18 0,00 68,18 68,180

(LABOR) 68,18 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		68,18
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		87,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151326 - Mini-Disjuntor bipolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Código Base: 151326 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 0,6 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

> 19,76 Subtotal:

Subtotal:

84,51

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR BIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V 044905 1 84,51 0,00 84,51 84,510

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		84,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		104,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		104,27
, ,		,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151327 - Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Código Base: 151327 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR) Н

29,64 Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 044671 1 31,74 0,00 31,74 31,740

(LABOR) 31,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		31,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		61,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,38



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151328 - Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151328Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 29,64

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN0446721131,740,0031,74-31,740

(LABOR)

Subtotal: 31,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		61,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,38



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151329 - Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Código Base: 151329 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR) Н

29,64 Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 044673 1 31,74 0,00 31,74 31,740

(LABOR) 31,74

TAXA (%)	VALORES
157,27%	29,64
	31,74
	0,00
	1,00
	29,64
	29,64
	61,38
0%	0,00
	61,38



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151330 - Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Código Base: 151330 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR) Н

29,64 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V UN 044712 1 53,95 0,00 53,95 53,950 (LABOR)

53,95

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		53,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		83,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		83,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151331 - Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151331Fonte:LABORVersão:3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 29,64

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V UN
 044711
 1
 1
 110,69
 0,00
 110,69
 110,690

(LABOR)

Subtotal: 110,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		110,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		140,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		140,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151332 - Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 AUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151332Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,9 5,86 0,00 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065

Subtotal: 29,64

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalDISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICOUN04458211254,010,00254,01-254,010

DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO UN 044582 1 1 254,01 0,00 254,01 - 254,010 TRIPOLAR 125A (*LABOR*)

Subtotal: 254,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		254,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		283,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		283,65



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151333 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref.

Unidade: und

Siemens, GÉ, Schneider ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 151333Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 DISJUNTOR TERMOMAG.TIPO
 UN
 044805
 1
 1
 372,93
 0,00
 372,93
 372,930

 TED,3POLOS,175A,GE/SIMILAR (LABOR)
 Subtotal:
 372,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		372,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		438,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		438,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151334 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Unidade: und

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 151334 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A - 50KA/240V
 UN
 044793
 1
 1
 1.158,40
 0,00
 1.158,40
 1.158,400

25KA/415V (LABOR)

Subtotal: 1.158,40

KLSOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		1.158,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		1.224,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.224,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151335 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR Unidade: und

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 151335 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 400A 65KA 600VCA
 UN
 044481
 1
 1
 2.200,36
 0,00
 2.200,36
 2.200,360

(LABOR)

Subtotal: 2.200,36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		2.200,36
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		2.266,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.266,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151336 - Disjuntor DR bipolar 16A a 25A, corrente nominal 30 mA

Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 151336 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,6 1 5,86 0,00 15,08 9,048 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 1 Subtotal: 19,76

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A OU 40AUN0447361186,920,0086,92-86,920

OU 63A - 30 MA (LABOR)

Subtotal: 86,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		86,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		106,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		106,68

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151337 - Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 151337 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA UN 047855 1 1 74,27 0,00 74,27 - 74,270 COR 40KA (*LABOR*)

KLSOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		74,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		140,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		140,13

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151338 - Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151338 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1 Subtotal: 9,88

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA UN 044715 1 1 5,97 0,00 5,97 - 5,970

220/127V (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		5,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151339 - Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Base: LABOR Código Base: 151339 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR) Н

29,64 Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURVA C 15KA UN 044783 1 256,55 0,00 256,55 256,550

220/127V (LABOR) 256,55

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		256,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		286,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		286,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151340 - Chave blindada tripolar 600V/125A
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151340
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,9 5,86 0,00 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 Н

Subtotal: 29,64

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/125A (LABOR) UN 043627 1 805,88 0,00 805,88 805,880

Subtotal: 805,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		805,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		835,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		835,52



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151341 - Chave blindada tripolar 600V/200AUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151341Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Н

Subtotal: 65,86

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/200A (LABOR)
 UN
 043585
 1
 1
 2.123,75
 0,00
 2.123,75
 2.123,750

Subtotal: 2.123,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		2.123,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		2.189,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.189,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151342 - Chave blindada tripolar 600V/400AUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151342Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Н

Subtotal: 65,86

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/400A (LABOR)
 UN
 043587
 1
 1
 2.770,56
 0,00
 2.770,56
 2.770,560

Subtotal: 2.770,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		2.770,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		2.836,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.836,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151343 - Chave blindada tripolar 600V/800AUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151343Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/800A (LABOR)
 UN
 043657
 1
 1
 6.455,62
 0,00
 6.455,62
 6.455,620

HAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/800A (*LABOR*) UN 043657 1 1 6.455,62 0,00 6.455,62 - 6.455,62 - 6.455,62 - 6.455,62 - 6.455,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		6.455,62
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		6.521,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.521,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151344 - Fusivel NH 100A, tamanho 01
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151344
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 Н

Subtotal: 6,59

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=100A (LABOR) UN 044014 1 36,01 0,00 36,01 36,010

Subtotal: 36,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		36,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		42,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151345 - Fusive NH 160A, tamanho 01
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151345
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 Н

Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=160A (LABOR) UN 044034 1 36,01 0,00 36,01 36,010

Subtotal: 36,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		36,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		42,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151346 - Fusive NH 250A, tamanho 02
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151346
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,5 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 Н

Subtotal: 16,46

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=250A (LABOR) UN 044112 1 62,03 0,00 62,03 62,030

Subtotal: 62,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		62,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		78,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151347 - Fusive NH 300A, tamanho 02
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151347
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,5 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=300A (LABOR) UN 044097 1 62,03 0,00 62,03 62,030

Subtotal: 62,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		62,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		78,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151348 - Fusive NH 355A, tamanho 02
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151348
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,5 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 Н

Subtotal: 16,46

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=355A (LABOR) UN 044128 1 62,03 0,00 62,03 62,030

Subtotal: 62,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		62,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		78,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151349 - Fusive NH 125A, tamanho 01
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151349
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A (LABOR) UN 044059 1 36,01 0,00 36,01 36,010

Subtotal: 36,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		36,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		42,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151350 - Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulosUnidade:undBase:LABORCódigo Base:151350Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,6 5,86 0,00 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

86,92

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 16 A 25A - 30UN0447351186,920,0086,92-86,920

DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 16 A 25A - 30 UN 044735 1 1 86,92 0,00 86,92 - 86,920 MA (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		86,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		106,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		106,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151351 - Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151351Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,6 5,86 0,00 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

Subtotal: 19,76

86,92

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A OU 40A UN 044736 1 86,92 0,00 86,92 86,920

DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A OU 40A UN 044736 1 1 86,92 0,00 86,92 - 86,92 OU 63A - 30 MA *(LABOR)*

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		86,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		106,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		106,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151401 - Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 Unidade: m Base: LABOR Versão: 1

Código Base: 151401 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,508 AJUDANTE (LABOR) 0,1 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785

3,29 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70° 043004 1,02 0,71 0,00 0,71 0,724

(LABOR) 0,72 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		0,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,29
Custo Direto Total (B+E)		4,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151402 - Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2Unidade: mBase:LABORCódigo Base:151402Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,11 1 1,659 Н 010115 0,11 1 6,94 0,00 17,85 1,964 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 3,62

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70°
 M
 043005
 1,02
 1
 1,11
 0,00
 1,11
 1,132

(LABOR)
Subtotal: 1.13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,62
Materiais (B) ·····		1,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,62
Custo Direto Total (B+E)		4,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,75



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151403 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2

Unidade: m

Base: LABORCódigo Base: 151403Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,12 5,86 0,00 15,08 1,810 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 0,12 1 6,94 0,00 17,85 2,142 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 3,95

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70°
 M
 043006
 1,02
 1
 1,89
 0,00
 1,89
 1,928

(LABOR)
Subtotal: 1.93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,95
Materiais (B) ·····		1,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,95
Custo Direto Total (B+E)		5,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,88

2.87

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151404 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151404Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,960 AJUDANTE (LABOR) 0,13 1 Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 2,321 ELETRICISTA (LABOR) 0.13

Subtotal: 4,28

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70°
 M
 043007
 1,02
 1
 2,81
 0,00
 2,81
 2,866

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAS 1. 750V - 6,00 MM2 - 70° M 043007 1,02 1 2,81 0,00 2,81 - 2,866 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,28
Materiais (B) ·····		2,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,28
Custo Direto Total (B+E)		7,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151405 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151405 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 2,111 AJUDANTE (LABOR) 0,14 1 Н 010115 6,94 0,00 17,85 2,499 ELETRICISTA (LABOR) 0.14 1

> Subtotal: 4.61

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70° 043193 1,02 4,88 0,00 4,88 4,978 (LABOR)

4.98

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,61
Materiais (B) ·····		4,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,61
Custo Direto Total (B+E)		9,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151406 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151406Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 2,413 AJUDANTE (LABOR) 0,16 1 Н 010115 0,16 1 6,94 0,00 17,85 2,856 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 5,27

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70°
 M
 043015
 1,02
 1
 7,45
 0,00
 7,45
 7,599

(LABOR) Subtotal: 7,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5,27
Custo Direto Total (B+E)		12,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,87

11,70

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151407 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151407Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,17 5,86 0,00 15,08 2,564 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 0,17 1 6,94 0,00 17,85 3,035 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 5,60

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70°
 M
 043016
 1,02
 1
 11,47
 0,00
 11,47
 11,699

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70° M 043016 1,02 1 11,47 0,00 11,47 - 11,699 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,60
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,70
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,60
Custo Direto Total (B+E)		17,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,30



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151413 - Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151413
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,17 5,86 0,00 15,08 2,564 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,17 1 6,94 0,00 17,85 3,035

Subtotal: 5,60

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 043040 1,02 11,21 0,00 11,21 11,434 (LABOR)

Subtotal: 11,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,60
Materiais (B) ·····		11,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5,60
Custo Direto Total (B+E)		17,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151414 - Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151414 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,14 5,86 0,00 15,08 2,111 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 2,499 0.14

> Subtotal: 4.61

> > 6.02

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 043039 1,02 5,90 0,00 5,90 6,018

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,61
Materiais (B) ·····		6,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,61
Custo Direto Total (B+E)		10,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,63
•		

3,62

1.66

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151417 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151417Fonte: LABORVersão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 AJUDANTE (LABOR)
 H
 010101
 0,11
 1
 5,86
 0,00
 15,08
 1,659

AJUDANTE (*LABOR*) H 010101 0,11 1 5,86 0,00 15,08 - 1,659 ELETRICISTA (*LABOR*) H 010115 0,11 1 6,94 0,00 17,85 - 1,964

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70° M 043205 1,02 1 1,63 0,00 1,63 - 1,663 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,62
Materiais (B) ·····		1,66
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,62
Custo Direto Total (B+E)		5,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,28



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151418 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151418 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,12 5,86 0,00 15,08 1,810 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,12 1 6,94 0,00 17,85 2,142

3,95 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 70° M 043206 1,02 2,12 0,00 2,12 2,162

(LABOR) 2,16 Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	3,95
	2,16
	0,00
	1,00
	3,95
	3,95
	6,11
0%	0,00
	6,11
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151419 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2

Unidade: m

Base: LABORCódigo Base: 151419Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,960 AJUDANTE (LABOR) 0,13 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 2,321 0.13

Subtotal: 4,28

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70°
 M
 043175
 1,02
 1
 3,16
 0,00
 3,16
 3,223

(LABOR)

Subtotal: 3,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,28
Materiais (B) ·····		3,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,28
Custo Direto Total (B+E)		7,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,50

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151420 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151420 Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 2,111 AJUDANTE (LABOR) 0,14 1 Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 2,499 ELETRICISTA (LABOR) 0.14

Subtotal: 4.61

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 10MM2 - 70° 043180 1,02 5,27 0,00 5,27 5,375

(LABOR) 5,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,61
Materiais (B) ·····		5,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,61
Custo Direto Total (B+E)		9,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151421 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2Unidade: mBase:LABORCódigo Base:151421Fonte:LABORVersão:3

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

A 11 DANTE (I ABOR)

H 010101 0.16 1 5.86 0.00 15.08 - 2.413

010101 5,86 0,00 15,08 2,413 AJUDANTE (LABOR) 0,16 1 Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 2,856 ELETRICISTA (LABOR) 0.16

Subtotal: 5,27

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70°
 M
 043059
 1,02
 1
 7,89
 0,00
 7,89
 8,048

(LABOR)
Subtotal: 8.05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5,27
Custo Direto Total (B+E)		13,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151422 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151422 Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,17 5,86 0,00 15,08 2,564 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 6,94 0,00 17,85 3,035 ELETRICISTA (LABOR) 0.17 1

Subtotal: 5.60

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 70° 043160 1,02 12,22 0,00 12,22 12,464

(LABOR) 12,46

TAXA (%)	VALORES
157,27%	5,60
	12,46
	0,00
	1,00
	5,60
	5,60
	18,06
0%	0,00
	18,06
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151423 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151423 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,21 1 3,167 Н 010115 0,21 1 6,94 0,00 17,85 3,749 ELETRICISTA (LABOR)

> 6,92 Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 35MM2 - 70° 043174 1,02 16,68 0,00 16,68 17,014

(LABOR) 17,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,92
Materiais (B) ·····		17,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,92
Custo Direto Total (B+E)		23,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151424 - Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção de 2 x 2.5 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 151424 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,960 AJUDANTE (LABOR) 0,13 1 010115 6,94 0,00 17,85 2,321 ELETRICISTA (LABOR) Н 0.13 1

> 4.28 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI-043030 1,02 2,89 0,00 2,89 2,948

CHAMA 70° - 2 X 2.5 MM2 (LABOR) Subtotal: 2.95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,28
Materiais (B) ·····		2,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,28
Custo Direto Total (B+E)		7,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151425 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151425 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 4,675 AJUDANTE (LABOR) 0,31 1 Н 010115 0,31 1 6,94 0,00 17,85 5,534 ELETRICISTA (LABOR)

10,21 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70° 043190 1,02 23,01 0,00 23,01 23,470

(LABOR) 23,47 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,21
Materiais (B) ·····		23,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,21
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,21
Custo Direto Total (B+E)		33,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		33,68

45,78

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151426 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151426Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 5,429 AJUDANTE (LABOR) 0,36 1 Н 010115 0,36 1 6,94 0,00 17,85 6,426 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 11,86

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70°
 M
 043009
 1,02
 1
 44,88
 0,00
 44,88
 45,778

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		45,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		11,86
Custo Direto Total (B+E)		57,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151427 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 151427 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 6,937 AJUDANTE (LABOR) 0,46 1 Н 010115 0,46 6,94 0,00 17,85 8,211 ELETRICISTA (LABOR) 1

15,15 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 120MM2 - 70° M 043236 1,02 58,04 0,00 58,04 59,201

(LABOR) 59,20 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	15,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		59,20
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		15,15
Custo Direto Total (B+E)		74,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151428 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 300.0 mm2 Unidade: m Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

Código Base: 151428 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 17,342 AJUDANTE (LABOR) 1,15 1 010115 1 6,94 0,00 17,85 20,528 ELETRICISTA (LABOR) Н 1.15

37,87 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 70° M 043253 1 159,75 0,00 159,75 159,750

(LABOR) 159,75 Subtotal:

) VALORES
6 37,87
159,75
0,00
1,00
37,87
37,87
197,62
6 0,00
197,62
9



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151429 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2

Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151429 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 5,127 AJUDANTE (LABOR) 0,34 1 Н 010115 0,34 1 6,94 0,00 17,85 6,069 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 11,20

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 70°M0431371,02133,920,0033,92-34,598

(LABOR)

Subtotal: 34.60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,20
Materiais (B) ·····		34,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		11,20
Custo Direto Total (B+E)		45,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151430 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 150,0mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151430Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 8,596 AJUDANTE (LABOR) 0,57 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,57 1 6,94 0,00 17,85 10,175

Subtotal: 18,77

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 150MM2 - 70° M
 043199
 1,02
 1
 74,56
 0,00
 74,56
 76,051

(LABOR) Subtotal: 76,05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	18,77
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		76,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,77
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,77
Custo Direto Total (B+E)		94,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,82



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151431 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 185,0mm2 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151431 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,74 5,86 0,00 15,08 11,159 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 0,74 1 6,94 0,00 17,85 13,209 ELETRICISTA (LABOR)

> 24,37 Subtotal:

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 185MM2 - 70° M 043023 1,02 85,26 0,00 85,26 86,965

(LABOR) 86,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,37
Materiais (B) ·····		86,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		24,37
Custo Direto Total (B+E)		111,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		111,34
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		111,3



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151432 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 240,0mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151432Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 0,00 15,08 13,874 AJUDANTE (LABOR) 0,92 1 5,86 Н 010115 0,92 1 6,94 0,00 17,85 16,422 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 30,30

Subtotal:

116,78

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 240MM2 - 70°M0431941,021114,490,00114,49-116,780

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAS 1. 0,6/1KV - 240MM2 - 70° M 043194 1,02 1 114,49 0,00 114,49 - 116,780 (LABOR)

157,27%	20.20
	30,30
	116,78
	0,00
	1,00
	30,30
	30,30
	147,08
0%	0,00
	147,08
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151433 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151433Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 2,564 AJUDANTE (LABOR) 0,17 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 3,035 0.17

Subtotal: 5,60

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO COBRE UNIPOLAR 25 MM2 ISOLAMENTO 15KV 043113 1,02 30,20 0,00 30,20 30,804 (LABOR)

Subtotal: 30,80

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,60
Materiais (B) ·····		30,80
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5,60
Custo Direto Total (B+E)		36,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151434 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 35,0mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151434Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,21 1 3,167 Н 010115 0,21 1 6,94 0,00 17,85 3,749 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 6,92

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2 COM
 M
 043204
 1,02
 1
 36,25
 0,00
 36,25
 36,975

CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2 COM M 043204 1,02 1 36,25 0,00 36,25 - 36,975 ISOLAMENTO 15KV *(LABOR)*

Subtotal: 36,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,92
Materiais (B) ·····		36,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,92
Custo Direto Total (B+E)		43,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151435 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151435
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 151435 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,11 1 1,659 010115 1 6,94 0,00 17,85 1,964 ELETRICISTA (LABOR) Н 0.11

Subtotal: 3,62

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI M
 043262
 1,02
 1
 4,63
 0,00
 4,63
 4,723

CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI- M 043262 1,02 1 4,63 0,00 4,63 - 4,723 CHAMA 70° - 3 X 2,5MM2 *(LABOR)*

Subtotal: 4.72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,62
Materiais (B) ·····		4,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		3,62
Custo Direto Total (B+E)		8,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151436 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x4,0mm2
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151436
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 151436 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,810 AJUDANTE (LABOR) 0,12 1 Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 2,142 ELETRICISTA (LABOR) 0.12

Subtotal: 3,95

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI M
 043337
 1,02
 1
 6,40
 0,00
 6,40
 6,528

CHAMA 70° - 3 X 4.0 MM2 (*LABOR*)

Subtotal: 6.53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,95
Materiais (B) ·····		6,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,95
Custo Direto Total (B+E)		10,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151503 - Cabeçote de alumínio de 1 1/4"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151503
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 Н

Subtotal: 6,59

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" (LABOR) UN 049570 1 5,92 0,00 5,92 5,920

Subtotal: 5,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		12,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151504 - Cabeçote de alumínio de 1 1/2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151504
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" (LABOR) UN 049568 1 6,00 0,00 6,00 6,000

Subtotal: 6,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		6,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		12,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,59
OOSTO ONITARIO (AUGUAU)		12,5



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151506 - Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151506
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2,17 5,86 0,00 15,08 32,724 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 2,17 1 6,94 0,00 17,85 38,735 Н

Subtotal: 71,46

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 1 28,38 0,00 28,38 28,380

Subtotal: 28,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	71,46
Materiais (B) ·····		28,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		71,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		71,46
Custo Direto Total (B+E)		99,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		99,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151507 - Sapatilha

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151507
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR) UN 049507 1 2,76 0,00 2,76 2,760

Subtotal: 2,76

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151508 - Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151508
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,01 1 5,86 0,00 15,08 0,151 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,01 1 6,94 17,85 0,179

Subtotal: 0,33

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	1	1	0,47	0,00	0,47	-	0,470
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	1	1	0,88	0,00	0,88	-	0,880
						s	Subtotal:		1,35

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,33
Materiais (B) ·····		1,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,33
Custo Direto Total (B+E)		1,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151509 - Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151509
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,01 1 5,86 0,00 15,08 0,151 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,01 1 6,94 17,85 0,179

Subtotal: 0,33

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" (LABOR)	UN	048517	1	1	0,89	0,00	0,89	-	0,890
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" (LABOR)	UN	048503	1	1	1,11	0,00	1,11	-	1,110
						s	ubtotal:		2,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,33
Materiais (B) ·····		2,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,33
Custo Direto Total (B+E)		2,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151510 - Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 151510Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,04 1 5,86 0,00 15,08 0,603 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,04 1 6,94 17,85 0,714

Subtotal: 1,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" (LABOR)	UN	048519	1	1	1,53	0,00	1,53	-	1,530
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" (LABOR)	UN	048505	1	1	2,08	0,00	2,08	-	2,080
						s	ubtotal:		3,61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,32
Materiais (B) ·····		3,61
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,32
Custo Direto Total (B+E)		4,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,93
' '	0%	·



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151511 - Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 151511Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,18 1 5,86 0,00 15,08 2,714 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,18 1 6,94 17,85 3,213

Subtotal: 5,93

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048522	1	1	5,38	0,00	5,38	-	5,380
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048508	1	1	5,76	0,00	5,76	-	5,760
							Subtotal:		11,14

TAXA (%)	VALORES
157,27%	5,93
	11,14
	0,00
	1,00
	5,93
	5,93
	17,07
0%	0,00
	17,07
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151512 - Automático de bóia, 2 funções 25AUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151512Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 15,080 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A (LABOR) UN 069616 1 35,87 0,00 35,87 35,870

Subtotal: 35,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		35,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,93
Custo Direto Total (B+E)		68,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		68,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151513 - Parafuso de máquina de ferro galvanizado diâmetro 16mm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 151513 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

> 6,59 Subtotal:

> > 3.96

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PARAFUSO DE MAQ FERRO GALVANIZADO D= 16 X UN 026714 1 3,96 0,00 3,96 3,960

100MM (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		10,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151601 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151601Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (LABOR) 0,25 1 5,86 0,00 15,08 3,770 Н 010115 6,94 0,00 17,85 1,785 ELETRICISTA (LABOR) 0.1 1 Н 010139 0.15 1 6.94 0.00 17.85 2,678 PEDREIRO (LABOR) SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,1 1 5,10 0,00 13,12 1,312

Subtotal: 9,54

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0002 1 61,67 0,00 61,67 0,012 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,036 1 0,00 0,78 0,028 0,78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,03 1 0,32 0,00 0,32 0,010

Subtotal: 0,05

TAXA (%)	VALORES
157,27%	9,54
	0,05
	0,00
	1,00
	9,55
	9,55
	9,60
0%	0,00
	9,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151602 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151602Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (LABOR) 0,4 1 5,86 0,00 15,08 6,032 Н 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 ELETRICISTA (LABOR) 1 Н 010139 6.94 0.00 17.85 3,570 PEDREIRO (LABOR) 0.2 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,15 1 5,10 0,00 13,12 1,968 Subtotal: 14,25

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0005 1 61,67 0,00 61,67 0,031 0,073 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1 0,00 0,78 0,057 0,78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,06 1 0,32 0,00 0,32 0,019

Subtotal: 0,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,25
Materiais (B) ·····		0,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,25
Custo Direto Total (B+E)		14,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,36

Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151603 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"

Base: LABOR Código Base: 151603 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,33	1	6,94	0,00	17,85	-	5,891
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,21	1	5,10	0,00	13,12	-	2,755
							Subtotal:		21,26

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,0015 61,67 0,00 61,67 1 0,093 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 0,00 KG 020505 1 0,78 0,78 0,172 0,22 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,18 1 0,32 0,00 0,32 0,058

Subtotal: 0,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,26
Materiais (B) ·····		0,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,26
Custo Direto Total (B+E)		21,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151604 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151604Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 5,86 0,00 15,08 9,802 Н 010115 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 ELETRICISTA (LABOR) 1 Н 010139 0.15 6.94 0.00 17.85 2,678 PEDREIRO (LABOR) 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,1 1 5,10 0,00 13,12 1,312 Subtotal: 18,26

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0002 1 61,67 0,00 61,67 0,012 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,036 1 0,00 0,78 0,028 0,78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,03 1 0,32 0,00 0,32 0,010

Subtotal: 0,05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	18,26
Materiais (B) ·····		0,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,26
Custo Direto Total (B+E)		18,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,31

Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151605 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"

Base: LABOR Código Base: 151605 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1	1	5,86	0,00	15,08	-	15,080
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,15	1	5,10	0,00	13,12	-	1,968
							Subtotal:		27,76

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 61,67 0,00 61,67 0,0005 1 0,031 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 0,00 KG 020505 0,073 1 0,78 0,78 0,057 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,06 1 0,32 0,00 0,32 0,019

Subtotal: 0,11

157,27%	27,76
	0,11
	0,00
	1,00
	27,76
	27,76
	27,87
0%	0,00
	27,87
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151606 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151606Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,5 5,86 15,08 AJUDANTE (LABOR) 1 0,00 22,620 Н 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 ELETRICISTA (LABOR) Н 010139 0,33 1 6,94 0,00 17,85 5,891 PEDREIRO (LABOR) SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,21 1 5,10 0,00 13,12 2,755

Subtotal: 40,19

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,0015	1	61,67	0,00	61,67	-	0,093
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,22	1	0,78	0,00	0,78	-	0,172
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,18	1	0,32	0,00	0,32	-	0,058
						s	ubtotal:		0,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	40,19
Materiais (B) ·····		0,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		40,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		40,19
Custo Direto Total (B+E)		40,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,51
CUSTO UNITARIO (Adotado)		40,5

Versão: 4



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151701 - Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W -Unidade: und

220/127V Base: LABOR

REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)

TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)

SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)

1/4") (LABOR)

Código Base: 151701 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal 010101 18,692 1 5,86 15,08 281,875 AJUDANTE (LABOR) Н 0,00 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,91 1 6,94 0,00 17,85 16,244 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 17.782 6.94 0.00 1 17.85 317.409 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.126 1 6.94 0.00 17.85 2.249 010146 1,988664 SERVENTE (LABOR) Н 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Fonte: LABOR

Subtotal: 643,87 Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid Pr. Improd. Subtotal ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR) KG 027003 0.1152 1 9.01 0.00 9.01 1.038 020503 0.042336 61.67 0.00AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 1 61.67 2.611 ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE UN 040974 1 33,79 0,00 33,79 33,790 1 16X150MM (LABOR) BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,024003 1 81,96 0,00 81,96 1,967 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.024003 1 81.96 0.00 81,96 1,967 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" (LABOR) UN 060241 0.00 1 1 12.83 12.83 12.830 CABECOTE DE ACO GALVANIZADO DE 2.1/2" (LABOR) UN 048546 2 1 16,52 0,00 16,52 33,040 UN 048553 2 CABECOTE DE ENTRADA 1" EM ALUMINIO FUNDIDO 1 3,43 0,00 3,43 6,860 (LABOR) CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 М 043039 2,04 1 5,90 0,00 5,90 12,036 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° М 043015 16.32 7.45 0.00 7.45 121.584 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 22.05 1 0.32 0.00 0.32 7.056 CONJ CX MEDIDOR MONOF P-980-009+CX DISJ P-940-043835 UN 1 40.75 0.0040.75 40.750 1 003 (LABOR) 028008 0.28 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 1 11.85 0.00 11.85 3.318 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM Μ 042503 6,6 1 3,25 0,00 21,450 3,25 LUVA (LABOR) ELETRODUTO FERRO GALV LEVE - 2.1/2" (LABOR) М 042051 7.875 1 33.54 0.0033.54 264.128 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 1 1 28.38 0.00 28.38 28.380 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 70A CURVA C 5KA 044833 UN 1 1 12.58 0.00 12.58 12.580 220/127V (LABOR) 049654 OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO UN 1 1 22.87 0.0022.87 22 870 16X200MM (LABOR) UN 049002 2 PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 1 12.25 0.00 12.25 24,500 MM (LABOR) 0.105 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 1 8.68 0.008.68 0.911

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.044982 1 28.53 13.48 28.53 1.283 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) 086049 0,018592 1 78,63 11,10 78,63 Н 1.462 (LABOR) CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Н 086030 0.000832 68.00 13.48 68.00 1 0.057 (LABOR) Subtotal: 2.80

2

1

0.35

0.7

2

1

1

1

1

1

16.46

2.76

5.26

8.37

2.89

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

16,46

2.76

5.26

8.37

2.89

Subtotal:

32.920

2,760

1.841

5.859

5.780

702.83

UN

UN

М

М

UN

042091

049507

020985

020988

049681



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151701 - Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151701 Fonte: LABOR Versão: 4

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	643,87
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		702,83
Equipamentos (C) ·····		2,80
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		646,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		646,67
Custo Direto Total (B+E)		1.349,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.349,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 151702

Item: 151702 - Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - Unidade: und

220/127V Base: LABOR

EQUIPAMENTO

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 21,372 1 5,86 0,00 15,08 322,290 Н 010111 1 6,94 0,00 CARPINTEIRO (LABOR) 0,91 17,85 16,244 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 20.462 1 6.94 0,00 17.85 365.247 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,126 1 6,94 0.00 17,85 2,249 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Fonte: LABOR

Subtotal: 732,12

Versão: 6

						3	Subtotal:		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,042336	1	61,67	0,00	61,67	-	2,611
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	040974	1	1	33,79	0,00	33,79	-	33,790
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" (LABOR)	UN	060242	1	1	35,57	0,00	35,57	-	35,570
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR)	UN	049772	2	1	16,79	0,00	16,79	-	33,580
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 (LABOR)	М	043039	2,04	1	5,90	0,00	5,90	-	12,036
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° (LABOR)	М	043015	24,48	1	7,45	0,00	7,45	-	182,376
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) <i>(LABOR)</i>	UN	043836	1	1	100,20	0,00	100,20	-	100,200
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	М	042090	7,5	1	41,31	0,00	41,31	-	309,825
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042504	6,6	1	5,16	0,00	5,16	-	34,056
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	/ UN	044676	1	1	102,00	0,00	102,00	-	102,000
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM <i>(LABOR)</i>	UN	049002	3	1	12,25	0,00	12,25	-	36,750
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") (<i>LABOR</i>)	UN	042091	2	1	16,46	0,00	16,46	-	32,920
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	3	1	2,89	0,00	2,89	-	8,670
						5	Subtotal:		1.019,01

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

L (E301) (LABOR) H 080125 0,044982 1 28,53 13,48 28,53 - 1,283

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) 086049 0,018592 1 78,63 11,10 78,63 1,462 Н (LABOR) CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Н 086030 0,000832 68,00 68,00 13.48 0.057 (LABOR)

Subtotal:

2,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151702 - Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151702 Fonte: LABOR Versão: 6

TAXA (%)	VALORES
157,27%	732,12
	1.019,01
	2,80
	1,00
	734,92
	734,92
	1.753,93
0%	0,00
	1.753,93
	157,27%

Versão: 5



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151703 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W -Unidade: und

220/127V

Base: LABOR

16X200MM (LABOR)

PREGO 18X27 (LABOR)

MM (LABOR)

1/4") (LABOR)

PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200

REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)

SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)

Código Base: 151703 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal 010101 23,152 1 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) Н 349,132 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,91 1 6,94 0,00 17,85 16,244 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 22.242 6.94 0.00 397.020 1 17.85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.126 1 6.94 0.00 17.85 2.249 010146 1,988664 SERVENTE (LABOR) Н 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Fonte: LABOR

Subtotal: 790,74 Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid Pr. Improd. Subtotal ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR) KG 027003 0.1152 1 9.01 0.00 9.01 1.038 020503 0.042336 61.67 0.00AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 1 61.67 2.611 ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE UN 040974 2 1 33,79 0,00 33,79 67,580 16X150MM (LABOR) BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,024003 1 81,96 0,00 81,96 1,967 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.024003 1 81.96 0.00 81,96 1,967 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" (LABOR) UN 060242 0.00 1 1 35.57 35.57 35.570 CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR) UN 049772 2 1 16.79 0,00 16,79 33,580 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 043039 M 2,04 1 5,90 0,00 5,90 12,036 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° М 043015 32,64 1 7,45 0,00 7,45 243,168 (LABOR CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W UN 043836 100.20 0.00 100.20 100,200 ESCELSA (CJ) (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 22.05 1 0.32 0.00 0.32 7.056 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0.28 0.00 1 11.85 11.85 3.318 1 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR) М 042090 7.5 1 41.31 0.0041.31 309.825 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM М 042504 6.6 1 5.16 0.00 5.16 34.056 LUVA (LABOR) HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 28,38 0,00 28,38 28,380 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN 044676 1 1 102,00 0,00 102,00 102,000 (LABOR) OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 049654 UN 1 1 22.87 0.00 22.87 22.870

Subtotal: 1.112,07 **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,044982 1 28,53 13,48 28,53 1,283 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10.5T) - (E403) Н 086049 0,018592 1 78,63 11,10 78,63 1,462 (LABOR) Н 086030 0,000832 68,00 13 48 68,00 0,057 CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) 1 (LABOR) 2.80

4

2

1

0.35

0.7

4

0.105

1

1

1

1

1

1

1

12.25

8.68

16,46

2.76

5.26

8.37

2.89

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

12.25

8.68

16,46

2.76

5.26

8.37

2.89

Subtotal:

49,000

0.911

32,920

2.760

1.841

5.859

11.560

UN

KG

UN

UN

М

М

UN

049002

026569

042091

049507

020985

020988

049681

OAASIS/ORCATECH



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151703 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151703 Fonte: LABOR Versão: 5

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	790,74
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.112,07
Equipamentos (C) ·····		2,80
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		793,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		793,54
Custo Direto Total (B+E)		1.905,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.905,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente: DER-ES
 Órgão Gerente: DER-ES
 Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151704 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - Unidade: und

220/127V

Dase. LABOR	Coulgo Base. 131704			FUILE. L	ABOR			versau. 0	
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	23,472	1	5,86	0,00	15,08	-	353,958
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,91	1	6,94	0,00	17,85	-	16,244
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	22,562	1	6,94	0,00	17,85	-	402,732
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,126	1	6,94	0,00	17,85	-	2,249
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,988664	1	5,10	0,00	13,12	-	26,091

						s	Subtotal:		801,27
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,042336	1	61,67	0,00	61,67	-	2,611
ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM (<i>LABOR</i>)	UN	040974	2	1	33,79	0,00	33,79	-	67,580
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" (LABOR)	UN	060242	1	1	35,57	0,00	35,57	-	35,570
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR)	UN	049772	2	1	16,79	0,00	16,79	-	33,580
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 (LABOR)	М	043039	2,04	1	5,90	0,00	5,90	-	12,036
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70° (LABOR)	М	043016	32,64	1	11,47	0,00	11,47	-	374,381
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) <i>(LABOR)</i>	UN	043836	1	1	100,20	0,00	100,20		100,200
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	М	042090	7,5	1	41,31	0,00	41,31	-	309,825
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042504	6,6	1	5,16	0,00	5,16	-	34,056
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	' UN	044562	1	1	110,69	0,00	110,69	-	110,690
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM <i>(LABOR)</i>	UN	049002	4	1	12,25	0,00	12,25		49,000
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") (<i>LABOR</i>)	UN	042091	2	1	16,46	0,00	16,46	-	32,920
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	4	1	2,89	0,00	2,89	-	11,560

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,044982	1	28,53	13,48	28,53	-	1,283
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) (LABOR)	Н	086049	0,018592	1	78,63	11,10	78,63	-	1,462
CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) (<i>LABOR</i>)	Н	086030	0,000832	1	68,00	13,48	68,00	-	0,057
						s	Subtotal:		2,80

1.251,98

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151704 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151704 Fonte: LABOR Versão: 6

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	801,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.251,98
Equipamentos (C) ·····		2,80
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		804,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		804,07
Custo Direto Total (B+E)		2.056,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.056,05

Versão: 4



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151705 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W -Unidade: und

220/127V

Base: LABOR

Código Base: 151705 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal 010101 24,712 1 5,86 15,08 372,657 AJUDANTE (LABOR) Н 0,00 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,91 1 6,94 0,00 17,85 16,244 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 23.802 6.94 0.00 1 17.85 424.866 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.126 1 6.94 0.00 17.85 2.249 010146 1,988664 SERVENTE (LABOR) Н 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Fonte: LABOR

Subtotal: 842,11 Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid Pr. Improd. Subtotal ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR) KG 027003 0.1152 1 9.01 0.00 9.01 1.038 020503 0.042336 61.67 0.00AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 1 61.67 2.611 ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE UN 040974 2 1 33,79 0,00 33,79 67,580 16X150MM (LABOR) BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,024003 1 81,96 0,00 81,96 1,967 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.024003 1 81.96 0.00 81,96 1,967 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" (LABOR) UN 060242 0.00 1 1 35.57 35.57 35.570 UN 049772 2 1 16.79 0,00 16,79 33,580

CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR) CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 043038 M 2,04 1 6,73 0,00 6,73 13,729 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70° М 043016 32,64 1 11,47 0,00 11,47 374,381 (LABOR) CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W UN 043836 100.20 0.00 100.20 100,200 ESCELSA (CJ) (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 22.05 1 0.32 0.00 0.32 7.056 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0.28 0.00 ı 1 11.85 11.85 3.318 DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C -UN 044561 1 1 254.81 0.00 254.81 254.810 15KA 220/127V (LABOR) М 042090 7.5 1 41,31 0.00 41,31 309,825

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM М 042506 6,6 1 8,56 0,00 8,56 56,496 LUVA (LABOR) HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 1 28.38 0.00 28.38 28.380 OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO UN 049654 1 1 22.87 0.00 22.87 22.870 16X200MM (LABOR) PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 049002 4 UN 1 12.25 0.0012.25 49,000 MM (LABOR) 0.105 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 1 8.68 0.00 8.68 0.911 REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 UN 042091 2 1 16,46 0,00 16,46 32,920

1/4") (LABOR) SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR) UN 049507 1 1 2.76 0.00 2.76 2.760 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0.35 1 5.26 0.00 5.26 1.841 020988 0,00 М 0.7 1 8.37 8.37 5.859 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR) UN 049681 4 1 2.89 0.00 2.89 11.560

Subtotal: 1.420,23 **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,044982 1 28,53 13,48 28,53 1,283 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10.5T) - (E403) Н 086049 0,018592 1 78,63 11,10 78,63 1,462 (LABOR) Н 086030 0,000832 68,00 13 48 68,00 0,057 CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) 1 (LABOR)

> 2.80 Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151705 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151705 Fonte: LABOR Versão: 4

157,27%	842,11 1.420,23 2,80 1,00
	2,80
	1,00
	844,91
	844,91
	2.265,14
0%	0,00
	2.265,14
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151706 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - Unidade: und

220/127V

Código Base: 151706 Versão: 3 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 33,652 1 5,86 0,00 15,08 507,472 010111 6,94 0,00 CARPINTEIRO (LABOR) Н 0,91 1 17,85 16,244 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 32.742 1 6.94 0,00 17.85 584.445 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,126 1 6,94 0.00 17,85 2,249 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,988664 5,10 0,00 13,12 26,091

Subtotal: 1.136,50

						· ·	Gustotan		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,042336	1	61,67	0,00	61,67	-	2,611
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048522	4	1	5,38	0,00	5,38	-	21,520
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048508	4	1	5,76	0,00	5,76	-	23,040
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" (LABOR)	UN	060243	1	1	70,29	0,00	70,29	-	70,290
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	М	043038	2,04	1	6,73	0,00	6,73	-	13,729
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 (LABOR)	М	043039	2,04	1	5,90	0,00	5,90	-	12,036
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70° (LABOR)	М	043190	32,64	1	23,01	0,00	23,01	-	751,046
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) (LABOR)	UN	043837	1	1	459,33	0,00	459,33	-	459,330
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/125A (LABOR)	UN	043627	1	1	805,88	0,00	805,88	-	805,880
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" <i>(LABOR)</i>	UN	048607	6	1	8,13	0,00	8,13	-	48,780
CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	UN	042087	1	1	64,79	0,00	64,79	-	64,790
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	8,925	1	61,13	0,00	61,13	-	545,585
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042508	8,8	1	23,09	0,00	23,09	-	203,192
FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=100A (LABOR)	UN	044014	3	1	36,01	0,00	36,01	-	108,030
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" (LABOR)	UN	042530	2	1	33,23	0,00	33,23	-	66,460
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM <i>(LABOR)</i>	UN	049002	1	1	12,25	0,00	12,25	-	12,250
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859
TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 <i>(LABOR)</i>		048146	6	1	3,90	0,00	3,90		23,400
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	1	1	2,89	0,00	2,89	-	2,890
						:	Subtotal:		3.338,07

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,044982 1 28,53 13,48 28,53 1,283 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Н 086049 0,018592 1 78,63 11,10 78,63 1,462 (LABOR) CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Н 086030 0,000832 1 68,00 13,48 68,00 0,057 (LABOR)

Subtotal: 2,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151706 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151706 Fonte: LABOR Versão: 3

157,27%	1.136,50 3.338,07 2,80 1.00
	2,80
	•
	1.00
	1,00
	1.139,30
	1.139,30
	4.477,37
0%	0,00
	4.477,37
_	0%

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151707 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até Unidade: und

47000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea

Código Base: 151707 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 19,23 1 5,86 0,00 15,08 289,988

ELETRICISTA (LABOR) 010115 19,23 1 6,94 0,00 17,85 343,256 Subtotal: 633,24

Fonte: LABOR

						Subtotui.			000,24	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240	
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	М	043038	2,04	1	6,73	0,00	6,73	-	13,729	
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70° (LABOR)	М	043190	34,68	1	23,01	0,00	23,01	-	797,987	
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) (LABOR)	UN	043837	1	1	459,33	0,00	459,33	-	459,330	
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/125A (LABOR)	UN	043627	1	1	805,88	0,00	805,88	-	805,880	
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" (<i>LABOR</i>)	UN	048607	6	1	8,13	0,00	8,13	-	48,780	
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	3,15	1	61,13	0,00	61,13	-	192,560	
FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=100A (LABOR)	UN	044014	3	1	36,01	0,00	36,01	-	108,030	
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380	
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) (LABOR)	UN	048730	2	1	77,96	0,00	77,96	-	155,920	
TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 (<i>LABOR</i>)	UN	048146	6	1	3,90	0,00	3,90	-	23,400	
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	1	1	2,89	0,00	2,89	-	2,890	
							Subtotal:		2.662,13	

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	633,24
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.662,13
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		633,24
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		633,24
Custo Direto Total (B+E)		3.295,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.295,37



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151708 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - Unidade: und

220/127V

Código Base: 151708 Versão: 3 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 34,252 1 5,86 0,00 15,08 516,520 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1 6,94 0,00 0,91 17,85 16,244 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 33.242 1 6.94 0,00 17.85 593,370 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 0,126 1 6,94 17,85 2,249 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Subtotal: 1.154,47

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,042336	1	61,67	0,00	61,67	-	2,611
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048522	4	1	5,38	0,00	5,38	-	21,520
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048508	4	1	5,76	0,00	5,76	-	23,040
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" (LABOR)	UN	060243	1	1	70,29	0,00	70,29	-	70,290
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	2,04	1	11,21	0,00	11,21	-	22,868
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 70° (LABOR)	М	043137	32,64	1	33,92	0,00	33,92	-	1.107,149
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) (<i>LABOR</i>)	UN	043837	1	1	459,33	0,00	459,33	-	459,330
CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO 70MM2 (<i>LABOR</i>)	UN	043540	1	1	2.029,25	0,00	2.029,25	-	2.029,250
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
CURVA 90º DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	UN	042087	1	1	64,79	0,00	64,79	-	64,790
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	8,925	1	61,13	0,00	61,13	-	545,585
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)	М	042508	8,8	1	23,09	0,00	23,09	-	203,192
FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A (LABOR)	UN	044059	3	1	36,01	0,00	36,01	-	108,030
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" (LABOR)	UN	042530	2	1	33,23	0,00	33,23	-	66,460
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM (<i>LABOR</i>)	UN	049002	1	1	12,25	0,00	12,25	-	12,250
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859
TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #70MM2 (LABOR)	UN	048365	3	1	4,00	0,00	4,00	-	12,000
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	1	1	2,89	0,00	2,89	-	2,890
						S	Subtotal:		4.854,46

EQUIPAMENTO Pr. Unit. Fator Ac. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,044982 13,48 28,53 1 28.53 1.283 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Н 086049 0.018592 1 78.63 11.10 78.63 1,462 (LABOR) CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Н 086030 0.000832 68.00 68.00 0,057 1 13.48 (LABOR)

Subtotal: 2,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151708 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151708 Fonte: LABOR Versão: 3

TAXA (%)	VALORES
157,27%	1.154,47
	4.854,46
	2,80
	1,00
	1.157,27
	1.157,27
	6.011,73
0%	0,00
	6.011,73
	157,27%

Versão: 2

Subtotal:

4.280.25



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151709 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até Unidade: und

57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea

Código Base: 151709 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 22,57 1 5,86 0,00 15,08 340,356

Fonte: LABOR

AJUDANTE (LABOR) ELETRICISTA (LABOR) 010115 22,47 1 6,94 0,00 17,85 401,090 Subtotal: 741.45

						3	Subtotai:		741,45
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	2,04	1	11,21	0,00	11,21	-	22,868
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 70° (LABOR)	М	043137	34,68	1	33,92	0,00	33,92	-	1.176,346
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) (LABOR)	UN	043837	1	1	459,33	0,00	459,33	-	459,330
CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO 70MM2 (LABOR)	UN	043540	1	1	2.029,25	0,00	2.029,25	-	2.029,250
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" (<i>LABOR</i>)	UN	048607	6	1	8,13	0,00	8,13	-	48,780
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	3,15	1	61,13	0,00	61,13	-	192,560
FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A (LABOR)	UN	044059	3	1	36,01	0,00	36,01	-	108,030
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) (LABOR)	UN	048730	2	1	77,96	0,00	77,96	-	155,920
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 70 MM2 (LABOR)	UN	049806	6	1	5,11	0,00	5,11	-	30,660
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	1	1	2,89	0,00	2,89	-	2,890

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	741,45
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.280,25
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		741,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		741,45
Custo Direto Total (B+E)		5.021,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.021,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151710 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - Unidade: und

220/127V

Código Base: 151710 Fonte: LABOR Versão: 4 Base: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 36,092 1 5,86 0,00 15,08 544,267 CARPINTEIRO (LABOR) 010111 1 6,94 0,00 Н 0,91 17,85 16,244 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 35.182 1 6.94 0,00 17.85 627.999 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 0,126 1 6,94 17,85 2,249 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Subtotal: 1.216,85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,042336	1	61,67	0,00	61,67	-	2,611
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048522	4	1	5,38	0,00	5,38	-	21,520
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,024003	1	81,96	0,00	81,96	-	1,967
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048508	4	1	5,76	0,00	5,76	-	23,040
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" (LABOR)	UN	060243	1	1	70,29	0,00	70,29	-	70,290
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	2,04	1	11,21	0,00	11,21	-	22,868
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70° (LABOR)	М	043009	32,64	1	44,88	0,00	44,88	-	1.464,883
CAIXA MED POLIF P-980-010 CARGA-57000A75000W ESCE (CJ) (LABOR)	UN	043838	1	1	592,67	0,00	592,67	-	592,670
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/200A (LABOR)	UN	043585	1	1	2.123,75	0,00	2.123,75	-	2.123,750
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	UN	042087	1	1	64,79	0,00	64,79	-	64,790
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	8,925	1	61,13	0,00	61,13	-	545,585
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042508	8,8	1	23,09	0,00	23,09	-	203,192
FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=160A (LABOR)	UN	044034	3	1	36,01	0,00	36,01	-	108,030
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" (LABOR)	UN	042530	2	1	33,23	0,00	33,23	-	66,460
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM (<i>LABOR</i>)	UN	049002	1	1	12,25	0,00	12,25	-	12,250
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859
TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #70MM2 (LABOR)	UN	048365	3	1	4,00	0,00	4,00	-	12,000
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	1	1	2,89	0,00	2,89 Subtotal:	-	2,890

Subtotal: 5.440.04 **EQUIPAMENTO** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 080125 0.044982 28.53 1.283 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 1 28.53 13.48 0,018592 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Н 086049 1 78,63 11.10 78.63 1,462 (LABOR) CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Н 086030 0,000832 1 68,00 13,48 68,00 0,057 (LABOR)

2,80

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151710 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151710 Fonte: LABOR Versão: 4

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1.216,85
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5.440,04
Equipamentos (C) ·····		2,80
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1.219,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		1.219,65
Custo Direto Total (B+E)		6.659,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.659,69

Versão: 2

4.779,27

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151711 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até

Unidade: und

75000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea **Base:** LABOR **Código Base:** 151711

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 AJUDANTE (LABOR)
 H
 010101
 24,75
 1
 5,86
 0,00
 15,08
 373,230

Fonte: LABOR

AJUDANTE (LABOR) H 010101 24,75 1 5,86 0,00 15,08 - 373,230 ELETRICISTA (LABOR) H 010115 24,75 1 6,94 0,00 17,85 - 441,788

							Subtotal:		815,02
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	2,04	1	11,21	0,00	11,21	-	22,868
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70° (LABOR)	М	043009	34,68	1	44,88	0,00	44,88	-	1.556,438
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) (LABOR)	UN	043837	1	1	459,33	0,00	459,33	-	459,330
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/200A (LABOR)	UN	043585	1	1	2.123,75	0,00	2.123,75	-	2.123,750
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" (LABOR)	UN	048607	6	1	8,13	0,00	8,13	-	48,780
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	3,15	1	61,13	0,00	61,13	-	192,560
FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=160A (LABOR)	UN	044034	3	1	36,01	0,00	36,01	-	108,030
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) (LABOR)	UN	048730	2	1	77,96	0,00	77,96	-	155,920
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 95 MM2 (LABOR)	UN	049807	6	1	9,18	0,00	9,18	-	55,080
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	1	1	2,89	0,00	2,89	-	2,890

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	815,02
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.779,27
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		815,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		815,02
Custo Direto Total (B+E)		5.594,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.594,29



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151712 - Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e Unidade: und acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Fonte: LABOR Base: LABOR

Versão: 6 Código Base: 151712 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 113,46075 1 5,86 0,00 15,08 1.710,988 010121 6,94 0,00 ARMADOR (LABOR) Н 0,5944 1 17,85 10,610 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 7.191875 6.94 0.00 17.85 128.375 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 83,244 1 6,94 0,00 17,85 1.485,905 ELETROTECNICO MONTADOR (LABOR) Н 010117 1 13,18 0,00 33,91 576,470 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 30,612 1 6,94 0,00 17,85 546,424 PINTOR (LABOR) Н 010140 1 6,94 0,00 17,85 160,829 9,01 SERVENTE (LABOR) Н 010146 46,62345 1 5,10 0,00 13,12 611,700

SERVENTE (EADON)		010140	40,02040	_	3,10	0,00	10,12		011,700
						- 5	Subtotal:		5.231,30
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	8,5445	1	3,92	0,00	3,92	-	33,494
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	М	027020	6,4	1	0,28	0,00	0,28	-	1,792
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0558	1	9,63	0,00	9,63	-	0,537
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,98133	1	61,67	0,00	61,67	-	60,519
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048522	10	1	5,38	0,00	5,38	-	53,800
ARRUELA QUADRADA 36MM DE FURO 18MM <i>(LABOR)</i>	UN	049633	14	1	1,40	0,00	1,40	-	19,600
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (<i>LABOR</i>) BRITA 1 (<i>LABOR</i>)	UN M3	022585 020517	423 0,104825	1	0,60 81,96	0,00	0,60 81,96	-	253,800 8,591
BRITA 2 (LABOR)	M3	020517	0,2455	1	81,96	0,00	81,96	_	20,121
BRITA 3 (LABOR)	M3	020510	0,2433	1	81,96	0,00	81,96	_	1.770
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048508	10	1	5,76	0,00	5,76	_	57,600
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR)	UN	040300	10	1	16,79	0,00	16,79	_	16,790
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2	M	043040	16	1	11,21	0,00	11,21	_	179,360
(LABOR) CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2	M	043041	10	1	15,04	0,00	15,04	_	150,400
(LABOR) CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2	M	043038	15	1	6,73	0,00	6,73	-	100,950
(LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70°	М	043009	44	1	44,88	0,00	44,88	-	1.974,720
(LABOR) CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)	UN	041542	1	1	429,36	0,00	429,36	-	429,360
ATE 112,5KVA - 200:5A <i>(LABOR)</i> CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III <i>(LABOR)</i>	KG	020505	28,834	1	0,78	0,00	0,78	-	22,491
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,667575	1	20,22	0,00	20,22	-	13,498
CHAVE BLINDADA 600V-200A C/ FUSIVEL NH160A (LABOR)	UN	041543	1	1	2.162,41	0,00	2.162,41	-	2.162,410
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	272,96285	1	0,32	0,00	0,32	-	87,348
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM (LABOR)	UN	049897	5	1	29,66	0,00	29,66	-	148,300
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 (LABOR)	UN	041569	1	1	76,84	0,00	76,84	-	76,840
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM (LABOR)	UN	049645	2	1	211,54	0,00	211,54	-	423,080
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,72325	1	11,85	0,00	11,85	-	20,421
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	М	042090	7	1	41,31	0,00	41,31	-	289,170
FIO DE COBRE RECOZIDO № 6 P/ AMARRAÇÃO <i>(LABOR)</i>	KG	043243	0,22	1	52,07	0,00	52,07	-	11,455
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	4	1	28,38	0,00	28,38	-	113,520
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM (LABOR)	UN	040504	6	1	38,60	0,00	38,60	-	231,600
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM (<i>LABOR</i>)		048342	1	1	6,57	0,00	6,57	-	6,570
LIXA PARA MADEIRA/MASSA № 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	7,95	1	0,60	0,00	0,60	-	4,770
LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2" (LABOR)	UN	060406	2	1	96,92	0,00	96,92	-	193,840



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151712 - Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e Unidade: und acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR	Código Base: 1		o, og. c	Fonte: LABOR				Versão: 6			
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	. Fator Ac.	Subtotal	
MAO FRANCESA PLANA GALVAN (LABOR)	IZADA 32 X 726 MM	UN	040211	4	1	15,43	0,00	15,43	-	61,720	
MASSA ACRILICA (LABOR)		KG	038014	7,42	1	4,39	0,00	4,39	-	32,574	
NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3	3" (LABOR)	UN	042530	4	1	33,23	0,00	33,23	-	132,920	
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - (LABOR)	10KA COM SUPORTE	UN	048041	3	1	143,64	0,00	143,64		430,920	
PARAFUSO ABAULADO M16X150	MM (LABOR)	UN	049537	2	1	5,44	0,00	5,44	-	10,880	
PARAFUSO CAB ABAULADA ACO (LABOR)	GALV 1020 16X45MM	UN	049492	6	1	4,40	0,00	4,40	-	26,400	
PARAFUSO CAB ABAULADA ACO 125MM <i>(LABOR)</i>	GALV 1020 16 X	UN	049493	4	1	5,62	0,00	5,62	-	22,480	
PARAFUSO GALV. C/PORCA E AF 200MM (<i>LABOR</i>)	RRUELA 16MM X	UN	026618	2	1	9,22	0,00	9,22		18,440	
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8	3.0 CM (LABOR)	М	021040	2,0925	1	29,05	0,00	29,05	-	60,787	
PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLA DISTRIBUICAO <i>(LABOR)</i>	ADOR DE	UN	049774	6	1	15,34	0,00	15,34	-	92,040	
PORCA QUADRADA DIAM. 16MM	(LABOR)	UN	049104	4	1	1,82	0,00	1,82	-	7,280	
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO	O 11M/600KG (LABOR)	UN	040140	1	1	1.559,70	0,00	1.559,70	-	1.559,700	
PREGO - PRECO MEDIO DAS BIT	OLAS (LABOR)	KG	026560	0,0135	1	9,18	0,00	9,18	-	0,124	
PREGO 18X27 (LABOR)		KG	026569	0,976125	1	8,68	0,00	8,68	-	8,473	
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10	X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,335325	1	5,26	0,00	5,26	i -	22,804	
SELA PARA CRUZETA DE MADEIR	RA (LABOR)	UN	049514	2	1	14,05	0,00	14,05	; -	28,100	
SELADOR ACRILICO (LABOR)		L	037519	1,272	1	4,67	0,00	4,67	-	5,940	
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR P/ POSTE CONCRETO CIRCULAR		UN	049905	2	1	147,20	0,00	147,20	-	294,400	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2	2.5 CM (LABOR)	М	020988	6,482	1	8,37	0,00	8,37	-	54,254	
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E (NATURAL <i>(LABOR)</i>	CANAL PLAN -	M2	025569	1,35	1	40,58	0,00	40,58	-	54,783	
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (L	.ABOR)	L	037514	2,544	1	15,93	0,00	15,93	-	40,526	
TRANSF. TRIF A OLEO 75KVA 15k	(V - 220/127V (LABOR)	UN	041055	1	1	6.102,50	0,00	6.102,50	-	6.102,500	
								Subtotal:		16.253,22	

EQUIPAMENTO Codigo Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,285 1 28,53 13,48 28,53 8,131 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X 080170 Н 1,5 1 119,84 11,10 119,84 179,760 M(E434) (LABOR)

Unid.

Coefic. C. Prod.

Pr. Prod.

187,89 Subtotal:

Pr. Unit. Fator Ac

Subtotal

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5.231,30
Materiais (B) ·····		16.253,22
Equipamentos (C) ·····		187,89
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5.419,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		5.419,19
Custo Direto Total (B+E)		21.672,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21.672,41

Versão: 3



LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2" (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151713 - Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR Código Base: 151713 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal		
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	114,0675	1	5,86	0,00	15,08	-	1.720,138		
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,5944	1	6,94	0,00	17,85	-	10,610		
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	7,191875	1	6,94	0,00	17,85	-	128,375		
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	102,264	1	6,94	0,00	17,85	-	1.825,412		
ELETROTECNICO MONTADOR (LABOR)	Н	010117	20	1	13,18	0,00	33,91	-	678,200		
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	30,612	1	6,94	0,00	17,85	-	546,424		
PINTOR (LABOR)	Н	010140	9,01	1	6,94	0,00	17,85	-	160,829		
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	46,62345	1	5,10	0,00	13,12	-	611,700		
							Subtotal:		5.681,69		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal		
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	8,5445	1	3,92	0,00	3,92	-	33,494		
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	М	027020	6,4	1	0,28	0,00	0,28	-	1,792		
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0558	1	9,63	0,00	9,63	-	0,537		
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,98133	1	61,67	0,00	61,67	-	60,519		
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM (<i>LABOR</i>)	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660		
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" (LABOR)	UN	048524	10	1	7,30	0,00	7,30	-	73,000		
ARRUELA QUADRADA 36MM DE FURO 18MM <i>(LABOR)</i>	UN	049633	14	1	1,40	0,00	1,40	-	19,600		
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	423	1	0,60	0,00	0,60	-	253,800		
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,104825	1	81,96	0,00	81,96	-	8,591		
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,2455	1	81,96	0,00	81,96	-	20,121		
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0216	1	81,96	0,00	81,96	-	1,770		
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" (LABOR)	UN	048510	10	1	7,59	0,00	7,59	-	75,900		
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240		
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	16	1	11,21	0,00	11,21	-	179,360		
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 (LABOR)	М	043041	10	1	15,04	0,00	15,04	-	150,400		
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	М	043038	15	1	6,73	0,00	6,73	-	100,950		
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. $0.6/1 \mathrm{KV} - 185 \mathrm{MM2} - 70^{\circ} (LABOR)$		043023	44	1	85,26	0,00	85,26	-	3.751,440		
CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) ATE 112,5KVA - 200:5A (LABOR)	UN	041542	1	1	429,36	0,00	429,36	-	429,360		

ATE 112,5KVA - 200:5A (LABOR)									
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	28,834	1	0,78	0,00	0,78	-	22,491
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,667575	1	20,22	0,00	20,22	-	13,498
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V-300A C/3 FU-NH 250A (<i>LABOR</i>)	UN	043593	1	1	2.504,82	0,00	2.504,82	-	2.504,820
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	272,96285	1	0,32	0,00	0,32	-	87,348
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM (LABOR)	UN	049897	5	1	29,66	0,00	29,66	-	148,300
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 ($LABOR$)	UN	041569	1	1	76,84	0,00	76,84	-	76,840
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM ($LABOR$)	UN	049645	2	1	211,54	0,00	211,54	-	423,080
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,72325	1	11,85	0,00	11,85	-	20,421
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	7	1	61,13	0,00	61,13	-	427,910
FIO DE COBRE RECOZIDO Nº 6 P/ AMARRAÇÃO (LABOR)	KG	043243	0,22	1	52,07	0,00	52,07	-	11,455
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	4	1	28,38	0,00	28,38	-	113,520
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM $(LABOR)$	UN	040504	6	1	38,60	0,00	38,60	-	231,600
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM (<i>LABOR</i>)	UN	048342	1	1	6,57	0,00	6,57	-	6,570
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	7,95	1	0,60	0,00	0,60	-	4,770

96,92

0,00

96,92

060406

193,840



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151713 - Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e Unidade: und

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 151713 Fonte: LABOR MATERIAL Codigo Coefic. Unid. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 726 MM UN 040211 4 1 15,43 0,00 15,43 61,720 (LABOR) MASSA ACRILICA (LABOR) KG 038014 7,42 4,39 0,00 1 4,39 32,574 NIPLE PVC DUPLO 4" (LABOR) UN 049686 4 1 48,17 0,00 48,17 192,680 PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE 048041 3 143,64 UN 1 0.00 143,64 430,920 (LABOR) 2 UN 049537 1 5 44 0.0010.880 PARAFUSO ABAULADO M16X150MM (LABOR) 5 44 PARAFUSO CAB ABAULADA ACO GALV 1020 16X45MM UN 049492 6 1 4,40 0.00 4,40 26,400 (LABOR) 5,62 PARAFUSO CAB ABAULADA ACO GALV 1020 16 X UN 049493 Δ 1 5,62 0,00 22,480 125MM (LABOR) PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 UN 048444 2 1 20,41 0,00 20,41 40,820 16X300MM (LABOR) PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR) М 021040 2,0925 1 29,05 0,00 29,05 60,787 PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADOR DE UN 049774 6 15,34 0,00 15,34 1 DISTRIBUICAO (LABOR) PORCA QUADRADA DIAM. 16MM (LABOR) UN 049104 1 1,82 0,00 1,82

92,040 7,280 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M/600KG (LABOR) UN 040140 1 1 1.559.70 0.00 1.559.70 1.559,700 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,0135 1 9,18 0,00 9,18 0,124 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.976125 1 8,68 0,00 8,68 8,473 4.335325 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) 020985 0.00 22.804 М 1 5.26 5.26 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA (LABOR) UN 0/1951/ 2 1 14.05 0.0014.05 28.100 SELADOR ACRILICO (LABOR) 037519 1,272 1 4.67 0.00 4.67 5.940

2

1

147.20

0,00

147.20

Subtotal:

294.400

20.554,01

P/ POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM (LABOR) 020988 6,482 1 8,37 0,00 8,37 54,254 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Μ TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN -M2 025569 1,35 1 40,58 0,00 40,58 54,783 NATURAL (LABOR) TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) 1 037514 2 544 1 15.93 0.0015.93 40.526 UN 041058 1 1 8.017,33 0,00 8.017,33 8.017,330 TRANSF TRIFASICO 112.5KVA 15KV/220-127V A OLEO (LABOR)

049905

UN

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.285 1 28.53 13.48 28.53 8.131 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X Н 080170 1,5 1 119,84 11.10 119,84 179,760 M(E434) (LABOR)

Subtotal: 187,89

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5.681,69
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20.554,01
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		187,89
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5.869,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		5.869,58
Custo Direto Total (B+E)		26.423,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26.423,59

SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151714 - Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR Código Base: 151714 Fonte: LABOR Versão: 5

Dase. LADON	Coulgo Base. 131714			Fonte. L	ADOIN		v	ersau. J	
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	189,62027	1	5,86	0,00	15,08	-	2.859,474
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,5944	1	6,94	0,00	17,85	-	10,610
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	7,191875	1	6,94	0,00	17,85	-	128,375
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	141,404	1	6,94	0,00	17,85	-	2.524,061
ELETROTECNICO MONTADOR (LABOR) Н	010117	40	1	13,18	0,00	33,91	-	1.356,400
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	31,412	1	6,94	0,00	17,85	-	560,704
PINTOR (LABOR)	Н	010140	9,01	1	6,94	0,00	17,85	-	160,829
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	64,02345	1	5,10	0,00	13,12	-	839,988

							Subtotal:		
		- "	- "						8.440,44
MATERIAL	KG	Codigo 021517	8.5445	C. Prod.	Pr. Prod. 3,92	Pr. Improd.	Pr. Unit. F. 3,92	ator Ac.	Subtotal 33,494
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	M	021517	-,-	1	0,28	-,	0,28	-	•
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	KG	027020	6,4 0.0558		9.63	0,00	9.63	-	1,792
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)			-,	1	-,	0,00	- /		0,537
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	1,23021	1	61,67	0,00	61,67	-	75,867
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM (<i>LABOR</i>)	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	048525	10	1	23,94	0,00	23,94	-	239,400
ARRUELA QUADRADA 36MM DE FURO 18MM <i>(LABOR)</i>	UN	049633	26	1	1,40	0,00	1,40	-	36,400
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	423	1	0,60	0,00	0,60	-	253,800
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,210025	1	81,96	0,00	81,96	-	17,214
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,4915	1	81,96	0,00	81,96	-	40,283
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,0216	1	81,96	0,00	81,96	-	1,770
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	048512	10	1	42,48	0,00	42,48	-	424,800
CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	049695	1	1	57,31	0,00	57,31	-	57,310
CABO ACO GALV. SM 6X7-AF 6,4MM (1/4") (LABOR)	М	028067	7	1	6,04	0,00	6,04	-	42,280
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	16	1	11,21	0,00	11,21	-	179,360
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 (LABOR)	M	043041	10	1	15,04	0,00	15,04	-	150,400
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	M	043038	15	1	6,73	0,00	6,73	-	100,950
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 70° (LABOR)	М	043253	44	1	159,75	0,00	159,75	-	7.029,000
CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 112,5 ATE 225KVA - 400:5A <i>(LABOR)</i>	UN	041579	1	1	723,45	0,00	723,45	-	723,450
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	28,834	1	0,78	0,00	0,78	-	22,491
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,667575	1	20,22	0,00	20,22	-	13,498
CHAVE TRIPOLAR BLINDADA 600V/400A-FUSIVEL NH 350A (LABOR)	UN	043591	1	1	2.860,97	0,00	2.860,97	-	2.860,970
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	409,04285	1	0,32	0,00	0,32	-	130,894
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM (LABOR)	UN	049897	5	1	29,66	0,00	29,66	-	148,300
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 (LABOR)	UN	041569	1	1	76,84	0,00	76,84	-	76,840
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 135 X 2400MM (LABOR)	UN	049101	4	1	303,05	0,00	303,05	-	1.212,200
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,72325	1	11,85	0,00	11,85	-	20,421
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 6" (LABOR)	М	042047	7	1	248,34	0,00	248,34	-	1.738,380
FIO DE COBRE RECOZIDO № 6 P/ AMARRAÇÃO (<i>LABOR</i>)	KG	043243	0,22	1	52,07	0,00	52,07	-	11,455
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	4	1	28,38	0,00	28,38	-	113,520
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM (LABOR)	UN	040504	6	1	38,60	0,00	38,60	-	231,600
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM (<i>LABOR</i>)	UN	048342	1	1	6,57	0,00	6,57	-	6,570
LIXA PARA MADEIRA/MASSA № 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	7,95	1	0,60	0,00	0,60	-	4,770

Unidade: und

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151714 - Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR Código Base:		Fonte: LABOR					Versão: 5			
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2" (LABOR)	UN	060406	2	1	96,92	0,00	96,92	-	193,840	
MASSA ACRILICA (LABOR)	KG	038014	7,42	1	4,39	0,00	4,39	-	32,574	
NIPLE PVC DUPLO 6" (LABOR)	UN	049696	4	1	56,11	0,00	56,11	-	224,440	
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORT (LABOR)	E UN	048041	3	1	143,64	0,00	143,64	-	430,920	
PARAFUSO ABAULADO M10X150MM (LABOR)	UN	049709	4	1	4,26	0,00	4,26	-	17,040	
PARAFUSO ABAULADO M16X150MM (LABOR)	UN	049537	8	1	5,44	0,00	5,44	-	43,520	
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM <i>(LABOR)</i>	UN	048444	1	1	20,41	0,00	20,41	-	20,410	
PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADOR DE DISTRIBUICAO <i>(LABOR)</i>	UN	049774	6	1	15,34	0,00	15,34	-	92,040	
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	2,0925	1	4,94	0,00	4,94		10,337	
PORCA QUADRADA DIAM. 16MM (LABOR)	UN	049104	1	1	1,82	0,00	1,82	-	1,820	
PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 (LABOR)	UN	049502	2	1	1,82	0,00	1,82	-	3,640	
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA (LABOR)	UN	040102	2	1	986,43	0,00	986,43	-	1.972,860	
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,0135	1	9,18	0,00	9,18	-	0,124	
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,976125	1	8,68	0,00	8,68	-	8,473	
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,335325	1	5,26	0,00	5,26	-	22,804	
SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA (LABOR)	UN	049514	8	1	14,05	0,00	14,05	-	112,400	
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	1,272	1	4,67	0,00	4,67	-	5,940	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	6,482	1	8,37	0,00	8,37	-	54,254	
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025569	1,35	1	40,58	0,00	40,58	-	54,783	
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	2,544	1	15,93	0,00	15,93	-	40,526	
TRANSF A OLEO MINERAL 150KVA 13.8-10.4 KV 220127V (<i>LABOR</i>)	UN	041056	1	1	9.380,80	0,00	9.380,80	-	9.380,800	

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,5706	1	28,53	13,48	28,53	-	16,279
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) <i>(LABOR)</i>	Н	080170	4,5	1	119,84	11,10	119,84	-	539,280
							Subtotal:		555,56

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8.440,44
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28.740,22
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		555,56
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8.996,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		8.996,00
Custo Direto Total (B+E)		37.736,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37.736,22

28.740,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151715 - Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Rase I AROR Cádino Rase 1517/15 Fonte: I AROR Vers

Base: LABOR	Código Base: 151715			Fonte: L	ABOR		'	/ersão: 6	
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	238,98027	1	5,86	0,00	15,08	-	3.603,823
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,5944	1	6,94	0,00	17,85	-	10,610
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	7,191875	1	6,94	0,00	17,85	-	128,375
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	190,764	1	6,94	0,00	17,85	-	3.405,137
ELETROTECNICO MONTADOR (LABOR) Н	010117	60	1	13,18	0,00	33,91	-	2.034,600
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	31,412	1	6,94	0,00	17,85	-	560,704
PINTOR (LABOR)	Н	010140	9,01	1	6,94	0,00	17,85	-	160,829
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	64,02345	1	5,10	0,00	13,12	-	839,988

						Subtotal:			10.744,07
						•	Jubiolai.		10.744,07
MATERIAL	Unid.			C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	8,5445	1	3,92	0,00	3,92	-	33,494
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	М	027020	6,4	1	0,28	0,00	0,28	-	1,792
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0558	1	9,63	0,00	9,63	-	0,537
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	1,23021	1	61,67	0,00	61,67	-	75,867
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	048525	10	1	23,94	0,00	23,94	-	239,400
ARRUELA QUADRADA 36MM DE FURO 18MM <i>(LABOR)</i>	UN	049633	18	1	1,40	0,00	1,40	-	25,200
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	423	1	0,60	0,00	0,60	-	253,800
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,210025	1	81,96	0,00	81,96	-	17,214
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,4915	1	81,96	0,00	81,96	-	40,283
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0216	1	81,96	0,00	81,96	-	1,770
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	048512	10	1	42,48	0,00	42,48	-	424,800
CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	049695	1	1	57,31	0,00	57,31	-	57,310
CABO ACO GALV. SM 6X7-AF 6,4MM (1/4") (LABOR)	М	028067	6	1	6,04	0,00	6,04	-	36,240
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	16	1	11,21	0,00	11,21	-	179,360
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 (LABOR)	М	043041	10	1	15,04	0,00	15,04	-	150,400
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	М	043038	15	1	6,73	0,00	6,73	-	100,950
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 240MM2 - 70° (LABOR)		043194	88	1	114,49	0,00	114,49	-	10.075,120
CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 112,5 ATE 225KVA - 400:5A <i>(LABOR)</i>	UN	041579	1	1	723,45	0,00	723,45	-	723,450
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	28,834	1	0,78	0,00	0,78	-	22,491
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,667575	1	20,22	0,00	20,22	-	13,498
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 800A C/FUSIVEL NH 2X300 A (<i>LABOR</i>)		043648	1	1	6.583,79	0,00	6.583,79	-	6.583,790
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	409,04285	1	0,32	0,00	0,32	-	130,894
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM (LABOR)	UN	049897	9	1	29,66	0,00	29,66	-	266,940
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 (<i>LABOR</i>)	UN	041569	1	1	76,84	0,00	76,84	-	76,840
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 135 X 2400MM (LABOR)	UN	049101	4	1	303,05	0,00	303,05	-	1.212,200
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,72325	1	11,85	0,00	11,85	-	20,421
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 6" (LABOR)	М	042047	7	1	248,34	0,00	248,34	-	1.738,380
FIO DE COBRE RECOZIDO № 6 P/ AMARRAÇÃO <i>(LABOR)</i>	KG	043243	0,22	1	52,07	0,00	52,07	-	11,455
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	4	1	28,38	0,00	28,38	-	113,520
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM (LABOR)	UN	040504	6	1	38,60	0,00	38,60	-	231,600
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM (<i>LABOR</i>)		048342	1	1	6,57	0,00	6,57	-	6,570
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	7,95	1	0,60	0,00	0,60	-	4,770

Unidade: und



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151715 - Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR	Código Base: 1	51715	Fonte: LABOR					Versão: 6			
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
LUVA DE REDUCAO ACO GAI	LV 4X2 1/2" (LABOR)	UN	060406	2	1	96,92	0,00	96,92	-	193,840	
MASSA ACRILICA (LABOR)		KG	038014	7,42	1	4,39	0,00	4,39	-	32,574	
NIPLE PVC DUPLO 6" (LABOR	?)	UN	049696	4	1	56,11	0,00	56,11	-	224,440	
PARA-RAIOS POLIMERICO 12 (LABOR)	2KV - 10KA COM SUPORTE	UN	048041	3	1	143,64	0,00	143,64	-	430,920	
PARAFUSO ABAULADO M10X	(150MM (LABOR)	UN	049709	4	1	4,26	0,00	4,26	-	17,040	
PARAFUSO ABAULADO M16X	(150MM (LABOR)	UN	049537	8	1	5,44	0,00	5,44	-	43,520	
PARAFUSO CAB QUADRADA 16X300MM (<i>LABOR</i>)	ACO GALV 1020	UN	048444	1	1	20,41	0,00	20,41	-	20,410	
PINO DE CRUZETA 19MM P/IS DISTRIBUICAO (LABOR)	SOLADOR DE	UN	049774	6	1	15,34	0,00	15,34	-	92,040	
PONTALETE DE MADEIRA BR (LABOR)		М	021009	2,0925	1	4,94	0,00	4,94		10,337	
PORCA QUADRADA PARA PA	RAFUSO M16 (LABOR)	UN	049502	2	1	1,82	0,00	1,82	-	3,640	
POSTE CIRC.CONCRETO ALT ESCELSA (LABOR)	Γ.MONT.11M/300KG,PAD	UN	040102	2	1	986,43	0,00	986,43		1.972,860	
PREGO - PRECO MEDIO DAS	BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,0135	1	9,18	0,00	9,18	-	0,124	
PREGO 18X27 (LABOR)		KG	026569	0,976125	1	8,68	0,00	8,68	-	8,473	
SARRAFO DE MADEIRA PINU	S 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	4,335325	1	5,26	0,00	5,26	-	22,804	
SELA PARA CRUZETA DE MA	DEIRA <i>(LABOR)</i>	UN	049514	8	1	14,05	0,00	14,05	-	112,400	
SELADOR ACRILICO (LABOR))	L	037519	1,272	1	4,67	0,00	4,67	-	5,940	
TABUA DE MADEIRA PINUS 3	0 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	6,482	1	8,37	0,00	8,37	-	54,254	
TELHA CERAMICA TIPO CAPA NATURAL (LABOR)	A E CANAL PLAN -	M2	025569	1,35	1	40,58	0,00	40,58	-	54,783	
TINTA LATEX ACRILICA FOSC	CA (LABOR)	L	037514	2,544	1	15,93	0,00	15,93	-	40,526	
TRANSF. TRIFASICO A OLEO (LABOR)	225KVA 15KV - 220/127V	UN	041054	1	1	13.130,67	0,00	13.130,67	-	13.130,670	
								Subtotal:		39.358,61	

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,5706 1 28,53 13,48 28,53 16,279 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X 080170 119,84 539,280 4,5 11,10 119,84 M(E434) (LABOR) Subtotal: 555,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10.744,07
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		39.358,61
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		555,56
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11.299,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		11.299,63
Custo Direto Total (B+E)		50.658,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50.658,24



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151801 - Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de Unidade: und

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 15	51801			Fonte: L	ABOR			Versão: 1	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)		Н	010101	3,402	1	5,86	0,00	15,08	-	51,302
ELETRICISTA (LABOR)		Н	010115	3,402	1	6,94	0,00	17,85	-	60,726
							-	Subtotal:		112,03
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LA	BOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - (LABOR)	2,50 MM2 - 70°	М	043005	16,524	1	1,11	0,00	1,11	-	18,342
CAIXA ÉM CHAPA ACO ESTAMPADA C/F 4X4" (LABOR)	FUNDO MOVEL	UN	045020	1	1	3,03	0,00	3,03	-	3,030
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - RO LUVA (<i>LABOR</i>)	SCAVEL SEM	М	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	-	11,682
								Subtotal:		35,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	112,03
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		35,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		112,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		112,03
Custo Direto Total (B+E)		147,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		147,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151802 - Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de Unidade: und

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Base: LABOR Código Base:		L802			Fonte: L	ABOR			Versão: 1			
MÃO DE OBRA	ı	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal		
AJUDANTE (LABOR)	I	Н	010101	3,042	1	5,86	0,00	15,08	-	45,873		
ELETRICISTA (LABOR)	I	Н	010115	3,042	1	6,94	0,00	17,85	-	54,300		
							•	Subtotal:		100,17		
MATERIAL	ı	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal		
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LAE	BOR) I	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940		
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABO	R) l	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760		
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,5 (LABOR)	60 MM2 - 70° I	M	043005	16,524	1	1,11	0,00	1,11	-	18,342		
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABO	R) I	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760		
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSC. LUVA (<i>LABOR</i>)	AVEL SEM I	М	042502	3,63	1	2,36	0,00	2,36	-	8,567		
								Subtotal:		31,37		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	100,17
Materiais (B) ·····		31,37
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		100,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		100,17
Custo Direto Total (B+E)		131,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,54
, '	370	

Subtotal:

36,12



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151803 - Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio Unidade: und

isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Código Base: 151803				Fonte: l	_ABOR	Versão: 1			
MÃO DE OBRA	Unid	l. Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,485	1	5,86	0,00	15,08	-	52,554
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	3,485	1	6,94	0,00	17,85	-	62,207
							Subtotal:		114,76
MATERIAL	Unid	l. Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LAE	BOR) UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABO	R) UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,5 (LABOR)	50 MM2 - 70° M	043005	16,83	1	1,11	0,00	1,11	-	18,681
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABO	R) UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSC. LUVA (LABOR)	AVEL SEM M	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	114,76
Materiais (B) ·····		36,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		114,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		114,76
Custo Direto Total (B+E)		150,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		150,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151805 - Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio Unidade: und

isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151805			Fonte: LAE	BOR	Versão: 1	
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.

MAO DE OBRA	Oniu.	Courgo	Coenc. C	J. FIOU.	FI. FIOU.	FI. IIIIpiou.	FI. OIIIL Fa	toi Ac.	Jubiolai
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	7,095	1	5,86	0,00	15,08	-	106,993
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	7,095	1	6,94	0,00	17,85	-	126,646
						s	ubtotal:		233,64

						Subtotal:			233,64
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043007	33,15	1	2,81	0,00	2,81	-	93,152
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	9,9	1	2,36	0,00	2,36	-	23,364

Subtotal: 120,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	233,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		120,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		233,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		233,64
Custo Direto Total (B+E)		354,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		354,62



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151806 - Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio Unidade: und

isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151806			Fonte: L	ABOR			Versão: í	1
MÃO DE OBRA	Unio	l. Codig	o Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	01010	1 4,562	1	5,86	0,00	15,08	-	68,795
ELETRICISTA (LABOR)	Н	01011	5 4,562	1	6,94	0,00	17,85	-	81,432
							Subtotal:		150,23
MATERIAL	Unio	l. Codig	o Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (L	LABOR) UN	04851	6 2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LA	BOR) UN	04850	2 2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - (LABOR)	4,00 MM2 - 70° M	04300	6 22,032	1	1,89	0,00	1,89	-	41,640
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LA	BOR) UN	04501	7 1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - RO: LUVA (<i>LABOR</i>)	SCAVEL SEM M	04250	2 6,6	1	2,36	0,00	2,36	-	15,576
							Subtotal:		61,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	150,23
Materiais (B) ·····		61,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		150,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		150,23
Custo Direto Total (B+E)		211,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		211,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151807 - Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado Unidade: und

PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Base: LABOR Código Bas		51807			Fonte: L	ABOR			Versão: 1	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)		Н	010101	3,996	1	5,86	0,00	15,08	-	60,260
ELETRICISTA (LABOR)		Н	010115	3,996	1	6,94	0,00	17,85	-	71,329
								Subtotal:		131,59
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LA	BOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABO	PR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2, (LABOR)	50 MM2 - 70°	М	043005	22,032	1	1,11	0,00	1,11	-	24,456
CAIXA ÉM CHAPA ACO ESTAMPADA C/FUI 4X4" (LABOR)	NDO MOVEL	UN	045020	1	1	3,03	0,00	3,03	-	3,030
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSC LUVA (<i>LABOR</i>)	CAVEL SEM	М	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	-	11,682
								Subtotal:		41,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	131,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		41,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		131,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		131,59
Custo Direto Total (B+E)		173,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		173,46

Subtotal:

32,50



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

TAMENTO DE EDIFICAÇÕES E Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151809 - Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), Unidade: und

fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Co	ódigo Base: 151809			Fonte: L	.ABOR	Versão: 1			Ĺ
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,052	1	5,86	0,00	15,08	-	46,024
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	3,052	1	6,94	0,00	17,85	-	54,478
							Subtotal:		100,50
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LA	BOR) UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABO	OR) UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2, (LABOR)	50 MM2 - 70° M	043005	17,544	1	1,11	0,00	1,11	-	19,474
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABO	OR) UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSC	CAVEL SEM M	042502	3,63	1	2,36	0,00	2,36	-	8,567

RESUMO:

LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	100,50
Materiais (B) ·····		32,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		100,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		100,50
Custo Direto Total (B+E)		133,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		133,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151810 - Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio Unidade: und

isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151810			Fonte: L	Fonte: LABOR			Versão: 1		
MÃO DE OBRA	Unic	l. Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	5,888	1	5,86	0,00	15,08	-	88,791	
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	5,888	1	6,94	0,00	17,85	-	105,101	
							Subtotal:		193,89	
MATERIAL	Unic	l. Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (L	ABOR) UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940	
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LAE	BOR) UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760	
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2 (LABOR)	2,50 MM2 - 70° M	043005	29,376	1	1,11	0,00	1,11	-	32,607	
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LAE	BOR) UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760	
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROS LUVA (<i>LABOR</i>)	SCAVEL SEM M	042502	9,35	1	2,36	0,00	2,36	-	22,066	
							Subtotal:		59,13	

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	193,89
Materiais (B) ·····		59,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		193,89
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		193,89
Custo Direto Total (B+E)		253,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		253,02



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151811 - Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC Unidade: und

rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABORCódigo Base: 151811Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,6485	1	5,86	0,00	15,08	-	55,019
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	3,6485	1	6,94	0,00	17,85	-	65,126
							Subtotal:		120,14
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	19,737	1	1,11	0,00	1,11	-	21,908
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	M	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	-	11,682
							Subtotal:		38,05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	120,14
Materiais (B) ·····		38,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		120,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		120,15
Custo Direto Total (B+E)		158,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		158,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151812 - Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC Unidade: und

rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Código Base: 151812 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	4,0335	1	5,86	0,00	15,08	-	60,825
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	4,0335	1	6,94	0,00	17,85	-	71,998
							Subtotal:		132,82
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	23,307	1	1,11	0,00	1,11	-	25,871
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	M	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	-	11,682
							Subtotal:		42.01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	132,82
Materiais (B) ·····		42,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		132,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		132,82
Custo Direto Total (B+E)		174,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		174,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151813 - Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de Unidade: und

2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 15181	.3			Fonte: LABOR				Versão: 1		
MÃO DE OBRA	Uni	id.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AJUDANTE (LABOR)	Н		010101	3,24	1	5,86	0,00	15,08	-	48,859	
ELETRICISTA (LABOR)	Н		010115	3,24	1	6,94	0,00	17,85	-	57,834	
								Subtotal:		106,69	
MATERIAL	Uni	id.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4"	(LABOR) UN		048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940	
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LA	ABOR) UN		048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760	
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V (LABOR)	- 2,50 MM2 - 70° M		043005	12,24	1	1,11	0,00	1,11	-	13,586	
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (L.	ABOR) UN		045017	2	1	1,76	0,00	1,76	-	3,520	
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - RO LUVA (<i>LABOR</i>)	OSCAVEL SEM M		042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980	
							-	Subtotal:		32,79	

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	106,69
Materiais (B) ·····		32,79
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		106,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		106,69
Custo Direto Total (B+E)		139,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		139,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151814 - Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e Unidade: und

fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

Base: LABOR	Código Base: 15	1814			Fonte: L	ABOR	Versão: 1			
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)		Н	010101	5,1162	1	5,86	0,00	15,08	-	77,152
ELETRICISTA (LABOR)		Н	010115	5,1162	1	6,94	0,00	17,85	-	91,324
							- :	Subtotal:		168,48
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4	" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (L	ABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750\((LABOR))	/ - 2,50 MM2 - 70°	М	043005	25,7244	1	1,11	0,00	1,11	-	28,554
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - F LUVA (<i>LABOR</i>)	ROSCAVEL SEM	М	042502	8,514	1	2,36	0,00	2,36	-	20,093
								Subtotal:		51,35

	TAXA (%)	DISCRIMINAÇÃO
168,48	157,27%	Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
51,35		Materiais (B) ·····
0,00		Equipamentos (C) ·····
1,00		Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
168,48		Custo Horário Total (A+C) ·····
168,48		Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·
219,83		Custo Direto Total (B+E)
0,00	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
219,83		CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	0%	Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E

Subtotal:

26,61



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

TAMENTO DE EDIFICAÇÕES E Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151815 - Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio Unidade: und

isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Códig	Base: LABOR Código Base: 151815 Fonte: LABOR					Versão: 1	-		
MÃO DE OBRA	Unid	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,48	1	5,86	0,00	15,08	-	37,398
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	2,48	1	6,94	0,00	17,85	-	44,268
							Subtotal:		81,67
MATERIAL	Unid	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABO	R) UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 (LABOR)	MM2 - 70° M	043005	12,24	1	1,11	0,00	1,11	-	13,586
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 <i>(LABOR)</i>	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAV LUVA (<i>LABOR</i>)	EL SEM M	042502	3,63	1	2,36	0,00	2,36	-	8,567

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	81,67
Materiais (B) ·····		26,61
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		81,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		81,67
Custo Direto Total (B+E)		108,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,28

Subtotal:

45,35



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151816 - Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), Unidade: und

fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Código Base: 151816		Fonte: LABOR				Versão: 1			
MÃO DE OBRA	Unid	. Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	4,358	1	5,86	0,00	15,08	-	65,719
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	4,358	1	6,94	0,00	17,85	-	77,790
							Subtotal:		143,51
MATERIAL	Unid	. Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABO	DR) UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 (LABOR)	MM2 - 70° M	043005	26,316	1	1,11	0,00	1,11	-	29,211
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 <i>(LABOR)</i>) UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAV LUVA (<i>LABOR</i>)	/EL SEM M	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	-	11,682

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	143,51
Materiais (B) ·····		45,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		143,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		143,51
Custo Direto Total (B+E)		188,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		188,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151817 - Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC Unidade: und

de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und)

Base: LABOR Có	ódigo Base: 151817		Fonte: LABOR				Versão: 1			
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)		Н	010101	3,65	1	5,86	0,00	15,08	-	55,042
ELETRICISTA (LABOR)		Н	010115	3,65	1	6,94	0,00	17,85	-	65,153
							:	Subtotal:		120,20
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LAE	BOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR	R)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,5 (LABOR)	0 MM2 - 70°	М	043005	18,36	1	1,11	0,00	1,11	. -	20,380
CAIXA 4X4" EM ALUMINIO <i>(LABOR)</i>		UN	045067	1	1	16,22	0,00	16,22	-	16,220
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCA LUVA <i>(LABOR)</i>	AVEL SEM	М	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980
								Subtotal:		52,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	120,20
Materiais (B) ·····		52,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		120,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		120,20
Custo Direto Total (B+E)		172,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		172,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151819 - Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms

Unidade: und

(4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR C	Código Base: 151819		Fonte: LABOR		Versão	o: 2		
MÃO DE OBRA	Unid	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator A	c. Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,735	1	5,86	0,00	15,08	- 26,164
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	1,735	1	6,94	0,00	17,85	- 30,970
							Subtotal:	
MATERIAL	Unid	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator A	c. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LA	ABOR) UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	- 0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABO	OR) UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	- 1,760
CABO COAXIAL P/ TV 67 OHMS (LABOR)	М	043441	4,59	1	1,15	0,00	1,15	- 5,279
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LAB	OR) UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	- 1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSE LUVA (<i>LABOR</i>)	CAVEL SEM M	042502	3,3	1	2,36	0,00	2,36	- 7,788
							Subtotal:	17,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	57,13
Materiais (B) ·····		17,53
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		57,13
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		57,13
Custo Direto Total (B+E)		74,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,66

Subtotal:

30,92



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

TRANSITO DE EDIFICAÇÕES E Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151820 - Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões

Unidade: und

(3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Co	ódigo Base: 151820			Fonte: L	.ABOR			Versão: 1	_
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,898	1	5,86	0,00	15,08	-	43,702
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	2,898	1	6,94	0,00	17,85	-	51,729
							Subtotal:		95,43
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LA	BOR) UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABO	OR) UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2, (LABOR)	50 MM2 - 70° M	043005	16,116	1	1,11	0,00	1,11	-	17,889
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABO	OR) UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSC	CAVEL SEM M	042502	3,63	1	2,36	0,00	2,36	-	8,567

RESUMO:

LUVA (LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	95,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		95,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		95,43
Custo Direto Total (B+E)		126,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		126,35
		1



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151901 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 151901 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041724 1 1 276,71 0,00 276,71 - 276,710 TRIFASICO 16 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

,

Subtotal: 276,71

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		276,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		342,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		342,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151902 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 151902 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalQUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTOUN04172611361,690,00361,69-361,690

 TRIFASICO 28 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR)
 Subtotal:
 361,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		361,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		427,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		427,55

426,80

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151903 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DIN-CEMAR ou equiv

Base: LABOR Código Base: 151903 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041962 1 1 426,80 0,00 426,80 - 426,800 TRIFASICO 34 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

KLSOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		426,80
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		492,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		492,66

531,33

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151904 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv

Código Base: 151904 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd.

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO 041821 UN 531.33 531.33 531.330 0.00 1

TRIFASICO 44 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		531,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		597,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		597,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151905 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 54 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-54DIN-CEMAR

Base: LABOR Código Base: 151905 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

953,53

Subtotal:

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalQUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTOUN04181711953,530,00953,53-953,530

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041817 1 1 953,53 0,00 953,53 - 953,530 TRIFASICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		953,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		1.019,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.019,39
CUSTO UNITARIO (Adolado)		1.019,3



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152001 - Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152001
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # ATÉ 4 MM2 UN 049242 1 2,21 0,00 2,21 2,210

(LABOR)

Subtotal: 2.21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		8,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152002 - Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152002
 Fonte:
 IOPES
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,2 1 5,86 0,00 15,08 3,016 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,2 1 6,94 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/16 X 1" (LABOR)	UN	048604	1	1	1,72	0,00	1,72	-	1,720
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 6 MM2 (LABOR)	UN	049803	1	1	2,61	0,00	2,61	-	2,610
							Subtotal:		4,33

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,59
	4,33
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	10,92
0%	0,00
	10,92
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152003 - Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152003
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,3 1 6,94 17,85 5,355

Subtotal: 9,88

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" (LABOR)	UN	048605	1	1	2,87	0,00	2,87	-	2,870
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 10 MM2 (LABOR)	UN	049227	1	1	3,04	0,00	3,04	-	3,040
									F 04

Subtotal: 5,91

TAXA (%)	VALORES
157,27%	9,88
	5,91
	0,00
	1,00
	9,88
	9,88
	15,79
0%	0,00
	15,79
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152004 - Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152004
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 1 6,94 17,85 5,355

Subtotal: 9,88

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" (LABOR)	UN	048605	1	1	2,87	0,00	2,87	-	2,870
	UN	049804	1	1	3,16	0,00	3,16	-	3,160

Subtotal: 6,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		6,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152005 - Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152005
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 1 6,94 17,85 5,355

Subtotal: 9,88

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" (LABOR)	UN	048605	1	1	2,87	0,00	2,87	-	2,870
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 25 MM2 (LABOR)	UN	049228	1	1	3,24	0,00	3,24	-	3,240

Subtotal: 6,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152006 - Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152006Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 1 6,94 17,85 5,355

Subtotal: 9,88

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X	UN	048606	1	1	5,55	0,00	5,55	-	5,550
11/4" (<i>LABOR</i>) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 35 MM2 (<i>LABOR</i>)	UN	049241	1	1	4,00	0,00	4,00	-	4,000

Subtotal: 9,55

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		19,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152007 - Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152007
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,4 5,86 0,00 15,08 6,032 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,4 1 6,94 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X	UN	048607	1	1	8,13	0,00	8,13	-	8,130
11/2" (<i>LABOR</i>) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 50 MM2 (<i>LABOR</i>)	UN	049805	1	1	4,89	0,00	4,89	-	4,890

Subtotal: 13,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		26,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152010 - Terminal para ligação de cabo a barra de 70 mm2 Unidade: und Base: LABOR Código Base: 152010 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,4 5,86 0,00 15,08 6,032 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,4 1 6,94 17,85 7,140

> 13,17 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" (<i>LABOR</i>)	UN	048607	1	1	8,13	0,00	8,13	-	8,130
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 70 MM2 (LABOR)	UN	049806	1	1	5,11	0,00	5,11	-	5,110
							Subtotal:		13,24

13,17 13,24
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0,00
1,00
13,17
13,17
26,41
0,00
26,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152011 - Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152011Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,45 1 5,86 0,00 15,08 6,786 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,45 1 6,94 17,85 8,033

Subtotal: 14,82

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" (<i>LABOR</i>)	UN	048607	1	1	8,13	0,00	8,13	-	8,130
` ′	UN	049807	1	1	9,18	0,00	9,18	-	9,180

Subtotal: 17,31

14,82
17,31
0,00
1,00
14,82
14,82
32,13
0,00
32,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152012 - Terminal para ligação de cabo a barra de 120 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152012Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,45 1 5,86 0,00 15,08 6,786 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,45 1 6,94 17,85 8,033

Subtotal: 14,82

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2"	UN	026972	1	1	17,24	0,00	17,24	-	17,240
(LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 120 MM2 (LABOR)) UN	049809	1	1	13,06	0,00	13,06	-	13,060

Subtotal: 30,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,82
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,82
Custo Direto Total (B+E)		45,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152013 - Terminal para ligação de cabo a barra de 150 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152013Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,45 1 5,86 0,00 15,08 6,786 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,45 1 6,94 17,85 8,033

Subtotal: 14,82

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2"	UN	026972	1	1	17,24	0,00	17,24	-	17,240
(LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 150 MM2 (LABOR)) UN	048860	1	1	14,53	0,00	14,53	-	14,530

Subtotal: 31,77

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,82
Materiais (B) ·····		31,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,82
Custo Direto Total (B+E)		46,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152014 - Terminal para ligação de cabo a barra de 185 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152014Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,5 1 6,94 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" (LABOR)	UN	026972	1	1	17,24	0,00	17,24	-	17,240
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 185 MM2 (LABOR)) UN	049811	1	1	19,02	0,00	19,02	-	19,020

Subtotal: 36,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		36,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		52,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		52,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152015 - Terminal para ligação de cabo a barra de 240 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152015Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,5 1 6,94 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" (LABOR)	UN	026972	1	1	17,24	0,00	17,24	-	17,240
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 240 MM2 (LABOR)) UN	049072	1	1	22,70	0,00	22,70	-	22,700

Subtotal: 39,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		39,94
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		56,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:152016 - Terminal para ligação de cabo a barra de 300 mm2Unidade: undBase:LABORCódigo Base:152016Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,5 1 6,94 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" (LABOR)	UN	026972	1	1	17,24	0,00	17,24	-	17,240
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 300 MM2 (LABOR)) UN	049112	1	1	23,87	0,00	23,87	-	23,870

Subtotal: 41,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		41,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		57,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,58
' '	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152025 - Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 185 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152025Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,75 1 5,86 0,00 15,08 11,310 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,75 1 6,94 17,85 13,388

Subtotal: 24,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" (LABOR)	UN	026972	2	1	17,24	0,00	17,24	-	34,480
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 185 MM2 (LABOR)	UN	049812	1	1	124,05	0,00	124,05	-	124,050
							Subtotal:		158,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,70
Materiais (B) ·····		158,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		24,70
Custo Direto Total (B+E)		183,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		183,23
, ,		•



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152026 - Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 240 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152026Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,75 1 5,86 0,00 15,08 11,310 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,75 1 6,94 17,85 13,388

Subtotal: 24,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" (LABOR)	UN	026972	2	1	17,24	0,00	17,24	-	34,480
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 240 MM2 (LABOR)	UN	048474	1	1	134,36	0,00	134,36	-	134,360

Subtotal: 168,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	24,70
Materiais (B) ·····		168,84
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		24,70
Custo Direto Total (B+E)		193,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		193,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152027 - Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 300 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152027Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,75 1 5,86 0,00 15,08 11,310 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,75 1 6,94 17,85 13,388

Subtotal: 24,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" (LABOR)	UN	026972	2	1	17,24	0,00	17,24	-	34,480
TERMINAL CABO-BARRA EM LATAO 2X # 300MM2 (LABOR)	UN	049959	1	1	187,11	0,00	187,11	-	187,110

Subtotal: 221,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	24,70
Materiais (B) ·····		221,59
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		24,70
Custo Direto Total (B+E)		246,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		246,29



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152030 - Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152030
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 Н

Subtotal: 6,59

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 4MM2 (LABOR) UN 049243 1 3,27 0,00 3,27 3,270

Subtotal: 3,27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		3,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152031 - Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152031
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 5,86 0,00 15,08 4,524 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355

Subtotal: 9,88

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 35MM2 (LABOR) UN 049521 1 5,85 0,00 5,85 5,850

Subtotal: 5,85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		5,85
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152033 - Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152033Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CONECTOR PORCELANA 3P P/ FIO 4MM2 (LABOR) UN 040524 1 6,24 0,00 6,24 6,240

Subtotal: 6,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		6,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		12,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152034 - Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152034
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CONECTOR PORCELANA 3P P/FIO 6MM2 (LABOR) UN 040523 1 6,58 0,00 6,58 6,580

Subtotal: 6,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		13,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152035 - Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152035
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,2 5,86 0,00 15,08 3,016 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 1 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CONECTOR PORCELANA 3P P/FIO 10MM2 (LABOR) UN 040522 1 8,32 0,00 8,32 8,320

Subtotal: 8,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		14,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152040 - Prensa cabos para eletroduto 1/2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152040
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,6 5,86 0,00 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

Subtotal: 19,76

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1/2" (LABOR) UN 050163 1 3,72 0,00 3,72 3,720

Subtotal: 3,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		3,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		23,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152041 - Prensa cabos para eletroduto 3/4"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152041
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,6 5,86 0,00 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

Subtotal: 19,76

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 043702 1 5,39 0,00 5,39 5,390

Subtotal: 5,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		5,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		25,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152042 - Prensa cabos para eletroduto de 1"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152042
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,6 5,86 0,00 15,08 9,048 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 Н

Subtotal: 19,76

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1" (LABOR) UN 050164 1 8,91 0,00 8,91 8,910

Subtotal: 8,91

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		8,91
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		28,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,67



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160105 - Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS N. 6, 1200x1200x150 mm, com fundo de madeiraUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160105Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 4,25 5,86 0,00 15,08 64,090 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 4,25 1 6,94 0,00 17,85 75,863 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 139,95

Subtotal:

775,30

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CX PASS MET Nº6 "TELEBRAS" 120X120X15CM CH UN 041520 1 775,30 0,00 775,30 775,300

CX PASS MET N $^{\circ}$ 6 "TELEBRAS" 120X120X15CM CH UN 041520 1 1 775,30 0,00 775,30 - 775,30GALV (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	139,95
Materiais (B) ·····		775,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		139,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		139,95
Custo Direto Total (B+E)		915,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		915,25



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160106 - Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de Unidade: und

30x30x30cm

Código Base: 160106 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 4,5768 1 5,86 0,00 15,08 69,018 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 17,85 0,0928 1,656 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1.274 1 6.94 0,00 17.85 22.741 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 3,21 1 6,94 0,00 17,85 57,299 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,058 1 6,94 0,00 17,85 1,035 010146 SERVENTE (LABOR) 0,3593 5,10 0,00 13,12 4,714 156,46 Subtotal:

	Substitu			Jubioiui.		100,40			
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,334	1	3,92	0,00	3,92	-	5,229
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,018	1	61,67	0,00	61,67	-	1,110
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,0076	1	81,96	0,00	81,96	-	0,623
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,0178	1	81,96	0,00	81,96	-	1,459
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,0054	1	81,96	0,00	81,96	-	0,443
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 (LABOR)	М	043036	8,16	1	4,02	0,00	4,02	-	32,803
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	9,8658	1	0,32	0,00	0,32	-	3,157
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,392	1	11,85	0,00	11,85	-	4,645
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,147	1	8,68	0,00	8,68	-	1,276
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,49	1	5,26	0,00	5,26	-	2,577
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,98	1	29,69	0,00	29,69	-	29,096

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0207	1	28,53	13,48	28,53	-	0,591
							Subtotal:		0.59

RESUMO:

157,27%	156,46 110,80
	110,80
	0,59
	1,00
	157,05
	157,05
	267,85
0%	0,00
	267,85
	0%

Subtotal:

110,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160108 - Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mm

Código Roso: 160108

Versão: 2

Base: LABOR Código Base: 160108 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 19,604 AJUDANTE (LABOR) 1,3 1 Н 010115 1,3 6,94 0,00 17,85 23,205 ELETRICISTA (LABOR) 1

Subtotal: 42,81

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-2 20X20X12 CM UN 045035 1 55,04 0,00 55,04 55,040 (TELEFONE) (DE EMBUTIR) (LABOR)

Subtotal: 55,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		55,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		42,81
Custo Direto Total (B+E)		97,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160110 - Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm

Unidade: und

Page 1 ABOR

Warrão 2

Base: LABOR Código Base: 160110 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2,25 5,86 0,00 15,08 33,930 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 2,25 1 6,94 0,00 17,85 40,163 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 74,09

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-4 60X60X12 CM
 UN
 045037
 1
 1
 218,69
 0,00
 218,69
 218,690

CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-4 60X60X12 CM UN 045037 1 1 218,69 0,00 218,69 - 218,690 (TELEFONE) (DE EMBUTIR) (*LABOR*)

Subtotal: 218,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	74,09
Materiais (B) ·····		218,69
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		74,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		74,09
Custo Direto Total (B+E)		292,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		292,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160111 - Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com Unidade: und

argamassa de cimento, cal e areia

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 160111 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,12 1 5,86 0,00 15,08 1,810 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,12 1 6,94 0,00 2,142 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 3.3404 1 6.94 0,00 17.85 59,626 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 9,01595 1 5,10 0,00 13,12 118,289

Subtotal: 181,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	itor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,115735	1	61,67	0,00	61,67	-	7,137
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" (LABOR)	UN	048520	2	1	2,21	0,00	2,21	-	4,420
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	23,5027	1	1,69	0,00	1,69	-	39,720
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,012098	1	81,96	0,00	81,96	-	0,992
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,02829	1	81,96	0,00	81,96	-	2,319
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" (LABOR)	UN	048506	2	1	3,52	0,00	3,52	-	7,040
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	3,47282	1	0,78	0,00	0,78	-	2,709
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	32,927	1	0,32	0,00	0,32	-	10,537
TAMPA DE FERRO R2 DIM. 1070X520MM PADRAO TELEBRAS (TRAFEGO LEVE) <i>(LABOR)</i>	UN	049510	1	1	699,04	0,00	699,04	-	699,040
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (LABOR)	М	062531	0,5	1	6,82	0,00	6,82	-	3,410
						S	ubtotal:		777,32

Unid. Codigo **EQUIPAMENTO** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,032844 28,53 13,48 28,53 0,937 1

Subtotal: 0,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	181,87
Materiais (B) ·····		777,32
Equipamentos (C) ·····		0,94
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		182,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		182,81
Custo Direto Total (B+E)		960,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		960,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160115 - Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 paresUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 160115Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,12 5,86 0,00 15,08 1,810 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,12 1 6,94 0,00 17,85 2,142

Subtotal: 3,95

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO TELEFONICO CI C/ 30 PARES Ø 50 MM (LABOR)
 M
 043055
 1,02
 1
 10,99
 0,00
 10,99
 11,210

Subtotal: 11,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,95
Materiais (B) ·····		11,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,95
Custo Direto Total (B+E)		15,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 160120 - Tomada para telefone com conector RJ 11
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 160120
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,43 5,86 0,00 15,08 6,484 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,43 1 6,94 0,00 17,85 7,676 Н

Subtotal: 14,16

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal TOMADA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 (LABOR) UN 051015 1 14,52 0,00 14,52 14,520

Subtotal: 14,52

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,16
Materiais (B) ·····		14,52
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,16
Custo Direto Total (B+E)		28,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160207 - Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede Unidade: und

interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

Fonte: IOPES Versão: 6 Base: LABOR Código Base: 160207 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. AJUDANTE (LABOR) 010101 13,86666 1 5,86 0,00 15,08 209,109 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,91516 1 6,94 0,00 17,85 16,336 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 4,1715 1 6,94 0,00 17.85 74.461 ENCANADOR (LABOR) 010118 2,64 47,124 Н 1 6,94 0,00 17,85

ACO CA FO DE O OMM (LADOD)	VC	021517	11 //	1	2.02	0.00	2.02	44 O 4E
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
						S	Subtotal:	1.233,18
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	29,024053	1	5,10	0,00	13,12 -	380,796
PINTOR (LABOR)	Н	010140	8,431	1	6,94	0,00	17,85 -	150,493
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	19,879991	1	6,94	0,00	17,85 -	354,858

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	11,44	1	3,92	0,00	3,92	-	44,845
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,1008	1	10,85	0,00	10,85	-	1,094
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,208	1	9,63	0,00	9,63	-	2,003
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,8572559	1	61,67	0,00	61,67	-	52,867
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL ($LABOR$)	UN	022507	70	1	2,34	0,00	2,34	-	163,800
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,2457329	1	81,96	0,00	81,96	-	20,140
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,3679473	1	81,96	0,00	81,96	-	30,157
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0756	1	81,96	0,00	81,96	-	6,196
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	11,832	1	0,78	0,00	0,78	-	9,229
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. (LABOR)	М	039125	6,8292	1	19,71	0,00	19,71	-	134,604
CAP 3/4 NPT - GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	064702	2	1	15,08	0,00	15,08	-	30,160
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	1,3287	1	20,22	0,00	20,22	-	26,866
CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) (LABOR)	M2	068047	2,2428	1	94,54	0,00	94,54	-	212,034
CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG (LABOR)	UN	029028	2	1	583,33	0,00	583,33	-	1.166,660
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	350,55939	1	0,32	0,00	0,32	-	112,179
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,309	1	11,85	0,00	11,85	-	3,662
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,191271	1	78,08	0,00	78,08	-	14,934
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,9072	1	26,79	0,00	26,79	-	24,304
ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONF PROJETO <i>(LABOR)</i>	M2	039075	0,85	1	476,32	0,00	476,32	-	404,872
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)) L	038009	0,7272	1	4,67	0,00	4,67	-	3,396
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)		038012	1,26	1	2,29	0,00	2,29	-	2,885
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	3,2075	1	0,60	0,00	0,60	-	1,925
MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO (LABOR)	M2	024130	3,92	1	209,03	0,00	209,03	-	819,398
PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) - P45 - 0,50M (LABOR)	UN	064704	2	1	19,08	0,00	19,08	-	38,160
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,7725	1	8,68	0,00	8,68	-	6,705
REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA INC VALVULA P/ 02 CILIDROS (<i>LABOR</i>)	UN	064707	1	1	550,45	0,00	550,45	-	550,450
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM <i>(LABOR)</i>	M	020985	4,7277	1	5,26	0,00	5,26	-	24,868
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,8124	1	4,67	0,00	4,67	-	3,794
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	4,944	1	8,37	0,00	8,37	-	41,381
TE NPT 3/4"- GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	064706	1	1	38,23	0,00	38,23	-	38,230
TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" MALHA 3MM QUADRADA <i>(LABOR)</i>	M2	027676	0,2772	1	37,21	0,00	37,21	-	10,315
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA (<i>LABOR</i>)	M2	021543	1,2978	1	12,56	0,00	12,56	-	16,300
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	1,6248	1	15,93	0,00	15,93	-	25,883
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	1,4544	1	13,80	0,00	13,80	-	20,071
TUBO ACO GALV NBR5590 CL PESADA 20 MM (3/4) - GAS (<i>LABOR</i>)	М	064701	3,2	1	18,76	0,00	18,76	-	60,032



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160207 - Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede Unidade: und

interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

Base: LABOR Código Base: 160207 Fonte: IOPES Versão: 6

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
VALVULA DE RETENCAO MEIA LUVA 7/16" NS X 1/2" NPT <i>(LABOR)</i>	UN	064703	2	1	9,94	0,00	9,94	-	19,880
VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4" (LABOR)	UN	064149	2	1	54,89	0,00	54,89	-	109,780
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,5544	1	14,79	0,00	14,79	-	8,200
							Subtotal		1 262 26

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1.233,18
Materiais (B) ·····		4.262,26
Equipamentos (C) ·····		15,33
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.248,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1.248,51
Custo Direto Total (B+E)		5.510,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.510,77
' '	0,0	- /



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160208 - Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna

Unidade: und

do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

Versão: 5 Base: LABOR Código Base: 160208 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 25,74958 1 5,86 0,00 15,08 388,304 Н 010121 6,94 0,00 ARMADOR (LABOR) 1,77358 1 17,85 31,658 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 6.94 0.00 17.85 136.874 7.668 1 **ENCANADOR (LABOR)** Н 010118 3,52 1 6,94 0,00 17,85 62,832 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 38,031262 1 6,94 0,00 17,85 678,858 PINTOR (LABOR) Н 010140 18,145 1 6,94 0,00 17,85 323,888 SERVENTE (LABOR) Н 010146 56.794866 1 5,10 0,00 13,12 745,149

, ,									
						S	ubtotal:		2.367,56
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	22	1	3,92	0,00	3,92	-	86,240
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,288	1	10,85	0,00	10,85	-	3,125
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,4	1	9,63	0,00	9,63	-	3,852
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	1,7227255	1	61,67	0,00	61,67	-	106,240
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL ($LABOR$)	UN	022507	149,875	1	2,34	0,00	2,34	-	350,708
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,5007470	1	81,96	0,00	81,96	-	41,041
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,7624168	1	81,96	0,00	81,96	-	62,488
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,1572	1	81,96	0,00	81,96	-	12,884
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	22,8085	1	0,78	0,00	0,78	-	17,791
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. <i>(LABOR)</i>	М	039125	9,756	1	19,71	0,00	19,71	-	192,291
CAP 3/4 NPT - GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	064702	2	1	15,08	0,00	15,08	-	30,160
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	2,4424	1	20,22	0,00	20,22	-	49,385
CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) (LABOR)	M2	068047	3,204	1	94,54	0,00	94,54	-	302,906
CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG (LABOR)	UN	029028	4	1	583,33	0,00	583,33	-	2.333,320
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	710,99830	1	0,32	0,00	0,32	-	227,519
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,568	1	11,85	0,00	11,85	-	6,731
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,351592	1	78,08	0,00	78,08	-	27,452
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	2,592	1	26,79	0,00	26,79	-	69,440
ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONF PROJETO (<i>LABOR</i>)	M2	039075	1,7	1	476,32	0,00	476,32	-	809,744
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)		038009	1,6128	1	4,67	0,00	4,67	-	7,532
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	038012	3,6 6,1925	1	2,29 0.60	0,00	2,29	-	8,244 3,716
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)					-,	· ·	0,60	-	,
MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO (<i>LABOR</i>)	M2	024130	7,13	1	209,03	0,00	209,03	-	1.490,384
PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) - P45 - 0,50M (LABOR)	UN	064704	4	1	19,08	0,00	19,08	-	76,320
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	1,42	1	8,68	0,00	8,68	-	12,326
REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA INC VALVULA P/ 02 CILIDROS <i>(LABOR)</i>	UN	064707	1	1	550,45	0,00	550,45	-	550,450
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM <i>(LABOR)</i>	М	020985	8,6904	1	5,26	0,00	5,26	-	45,712
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	1,3596	1	4,67	0,00	4,67	-	6,349
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	9,088	1	8,37	0,00	8,37	-	76,067
TE NPT 3/4"- GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	064706	1	1	38,23	0,00	38,23	-	38,230
TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" MALHA 3MM QUADRADA <i>(LABOR)</i>	M2	027676	0,396	1	37,21	0,00	37,21	-	14,735
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA (<i>LABOR</i>)	M2	021543	2,7089	1	12,56	0,00	12,56	-	34,024
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	2,7192	1	15,93	0,00	15,93	-	43,317
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	3,2256	1	13,80	0,00	13,80	-	44,513
TUBO ACO GALV NBR5590 CL PESADA 20 MM (3/4) - GAS (LABOR)	M	064701	3,2	1	18,76	0,00	18,76	-	60,032



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160208 - Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna

Unidade: und

do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

Base: LABOR Código Base: 160208 Fonte: LABOR Versão: 5

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
VALVULA DE RETENCAO MEIA LUVA 7/16" NS X 1/2" NPT <i>(LABOR)</i>	UN	064703	4	1	9,94	0,00	9,94	-	39,760
VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4" (LABOR)	UN	064149	2	1	54,89	0,00	54,89	-	109,780
ZARCAO (LABOR)	L	038028	1,584	1	14,79	0,00	14,79	-	23,427
							Lubtotalı		7 /10 2/

Subtotal: 7.418,24

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 1,1027944
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 31,463

Subtotal: 31,46

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2.367,56
Materiais (B) ·····		7.418,24
Equipamentos (C) ·····		31,46
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2.399,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2.399,02
Custo Direto Total (B+E)		9.817,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9.817,26

Unidade: und Versão: 2



Base: LABOR

SERVENTE (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160303 - Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm

Н

010146

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BD	ıl=0%)
--	--------

Código Base: 160303

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 AJUDANTE (LABOR) 4,5768 1 0,00 69,018 010121 0,0928 6,94 0,00 17,85 ARMADOR (LABOR) Н 1 1.656 Н 010111 1,274 6.94 0.00 17.85 22.741 CARPINTEIRO (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 3,21 1 6,94 0,00 17,85 57,299 PEDREIRO (LABOR) 010139 0,058 1 6,94 0,00 17,85 1,035

0,3593

Fonte: LABOR

1

5,10

0,00

Subtotal: 156,46

4,714

13,12

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,334	1	3,92	0,00	3,92	-	5,229
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,018	1	61,67	0,00	61,67	-	1,110
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0076	1	81,96	0,00	81,96	-	0,623
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0178	1	81,96	0,00	81,96	-	1,459
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0054	1	81,96	0,00	81,96	-	0,443
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 (LABOR)	М	043036	8,16	1	4,02	0,00	4,02	-	32,803
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	9,8658	1	0,32	0,00	0,32	-	3,157
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,392	1	11,85	0,00	11,85	-	4,645
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,147	1	8,68	0,00	8,68	-	1,276
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,49	1	5,26	0,00	5,26	-	2,577
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,98	1	8,37	0,00	8,37	-	8,203
						S	ubtotal:		89,90

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0207
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,591

Subtotal: 0,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	156,46
Materiais (B) ·····		89,91
Equipamentos (C) ·····		0,59
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		157,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		157,05
Custo Direto Total (B+E)		246,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		246,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160304 - Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais Unidade: und

acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores

Base: LABOR Código Base: 160304 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	7,625	1	5,86	0,00	15,08	-	114,985
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	7,625	1	6,94	0,00	17,85	-	136,106

Subtotal: 251,09

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-074 <i>(LABOR)</i>	UN	048002	1	1	67,73	0,00	67,73	-	67,730
CAPTOR C/ ROSCA ACO INOX Ø 3/4" X 350MM, TEL-036 (LABOR)	UN	048036	1	1	111,71	0,00	111,71	-	111,710
CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO 35MM2 (LABOR)	UN	048020	1	1	8,89	0,00	8,89	-	8,890
CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 1,5M CADA ESTAIS X 1.1/2" - TEL 440 (<i>LABOR</i>)	UN	048004	1	1	105,69	0,00	105,69	-	105,690
MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M (LABOR)	UN	130401	1	1	90,65	0,00	90,65	-	90,650
							Subtotal:		384.67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	251,09
Materiais (B) ·····		384,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		251,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		251,09
Custo Direto Total (B+E)		635,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		635,76
CUSTO UNITARIO (Adotado)		635,

Subtotal:

31,96



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160305 - Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projetoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 160305Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,788 1 5,86 0,00 15,08 11,883 AJUDANTE (LABOR) ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,788 6,94 0,00 14,066 17,85

ELETRICISTA (LABOR)		010113	113 0,766	1	1 0,94	0,00	17,05	14,000	
							Subtotal:		25,95
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" <i>(LABOR)</i>	UN	048050	0,1	1	14,32	0,00	14,32	-	1,432
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/1 DESCIDA 2" (LABOR)	UN	048051	0,05	1	9,39	0,00	9,39	-	0,470
ABRACADEIRA TIPO CHUMBADOR P/ ELETRODUTO 2" (LABOR)	UN	048052	0,15	1	6,65	0,00	6,65	-	0,998
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 (LABOR)	М	043041	1	1	15,04	0,00	15,04	-	15,040
CAIXA ÍNSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO (<i>LABOR</i>)	UN	048015	0,05	1	86,40	0,00	86,40	-	4,320
CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 (LABOR)	UN	048054	0,25	1	5,51	0,00	5,51	-	1,378
CONECTOR MEDICAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS TEL-560 (LABOR)	UN	048053	0,05	1	21,35	0,00	21,35	-	1,068
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042506	0,15	1	8,56	0,00	8,56	-	1,284
SUPORTE ISOLADOR C/ROLDANA P/APARAFUSAR C/CHAPA (<i>LABOR</i>)	UN	048056	0,3	1	7,61	0,00	7,61	-	2,283
SUPORTE ISOLADOR P/APLICACAO EM QUINAS DE 90 GRAUS <i>(LABOR)</i>	UN	048055	0,1	1	19,79	0,00	19,79	-	1,979
SUPORTE ISOLÁDOR REFORCADO P/APARAFUSAR C/CHAPA (<i>LABOR</i>)	UN	048057	0,2	1	8,52	0,00	8,52	-	1,704

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	25,95
Materiais (B) ·····		31,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		25,95
Custo Direto Total (B+E)		57,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160308 - Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 160308 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 4,675 AJUDANTE (LABOR) 0,31 1 0,00 Н 010115 0,31 1 6,94 0,00 17,85 5,534 ELETRICISTA (LABOR)

10,21 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 043044 1,02 20,25 0,00 20,25 20,655 (LABOR)

20,66

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,21
Materiais (B) ·····		20,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,21
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,21
Custo Direto Total (B+E)		30,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160309 - Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos Unidade: und

furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 160309Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	2	1	0,09	0,00	0,09	-	0,180
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (<i>LABOR</i>)	UN	026877	2	1	0,35	0,00	0,35	-	0,700
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR)	UN	024184	0,013	1	36,05	0,00	36,05	-	0,469
TERMINAL AEREO H=25CM, DIM 5/16" - REF. TEL 024 (LABOR)	UN	048782	1	1	19,40	0,00	19,40	-	19,400
							Subtotals		20.75

Subtotal: 20,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		20,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		40,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160310 - Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160310Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 13,572 AJUDANTE (LABOR) 0,9 1 0,00 Н 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 29,64

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/2 PARAFUSOSUN0540101118,010,0018,01-18,010

CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/ 2 PARAFUSOS UN 054010 1 1 18,01 0,00 18,01 - 18,010 TEL-562 *(LABOR)*

L-562 (LABOR)

Subtotal: 18,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		47,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,65



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 160311 - Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 160311
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2,17 5,86 0,00 15,08 32,724 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 2,17 1 6,94 0,00 17,85 38,735

Subtotal: 71,46

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 1 28,38 0,00 28,38 28,380

Subtotal: 28,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	71,46
Materiais (B) ·····		28,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		71,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		71,46
Custo Direto Total (B+E)		99,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		99,84

16,79

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160312 - Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Unidade: und

Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente

Código Base: 160312 Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
							Subtotal:		17,85

Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. ALICATE Z-201 (LABOR) UN 048772 0,002 1 122,54 0,00 122,54 0,245 071911 0,02 205,39 0,00 205,39 MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 РÇ 1 4,108 (LABOR) PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 UN 072708 1 1 12.44 0.00 12,44

12,440 (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	17,85
	16,79
	0,00
	1,00
	17,85
	17,85
	34,64
0%	0,00
	34,64
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160313 - Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", Unidade: und

bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160313 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
FIXADOR UNIV SPDA ESTANH TEL-5024 P/CABO 16 A 70MM (<i>LABOR</i>)	UN	029094	1	1	19,46	0,00	19,46	-	19,460
PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" (LABOR)	UN	029093	1	1	1,67	0,00	1,67	-	1,670
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR)	UN	024184	0,065	1	36,05	0,00	36,05	-	2,343
							Subtotal		23 47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		43,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160314 - Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em Unidade: und

tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv.

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 160314 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	8,375	1	5,86	0,00	15,08	-	126,295
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	7,625	1	6,94	0,00	17,85	-	136,106

06 262,40 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 <i>(LABOR)</i>	UN	048038	2	1	12,47	0,00	12,47	-	24,940
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 <i>(LABOR)</i>	UN	039515	1	1	8,67	0,00	8,67	-	8,670
ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 (LABOR)	UN	026879	4	1	0,30	0,00	0,30	-	1,200
BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 1.1/2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-064 <i>(LABOR)</i>	UN	048085	1	1	65,19	0,00	65,19	-	65,190
BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 (LABOR)	UN	026648	4	1	0,17	0,00	0,17	-	0,680
CAPTOR C/ ROSCA LATAO CROM Ø 3/4" X 250MM, TEL-010 (LABOR)	UN	048744	1	1	54,15	0,00	54,15	-	54,150
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 - ACAB. NATURAL TEL 5015 (LABOR)	UN	049424	1	1	5,75	0,00	5,75	-	5,750
CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 1,5M CADA ESTAIS X 1.1/2" - TEL 440 (<i>LABOR</i>)	UN	048004	1	1	105,69	0,00	105,69	-	105,690
MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M (LABOR)	UN	130401	1	1	90,65	0,00	90,65	-	90,650
PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 (LABOR)	UN	048747	4	1	1,48	0,00	1,48	-	5,920
							Subtotal:		362,84

TAXA (%)	VALORES
157,27%	262,40
	362,84
	0,00
	1,00
	262,40
	262,40
	625,24
0%	0,00
	625,24
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160315 - Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em Unidade: und

tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref. Termotécnica ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 160315 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 8,875 1 5,86 0,00 15,08 133,835 010115 ELETRICISTA (LABOR) Н 7,625 1 6,94 0,00 17,85 136,106

Subtotal: 269,94 MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 048038 ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/1 UN 12.47 12.47 12.470 1 1 0.00 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 (LABOR) ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 UN 048064 14,32 0.00 1 1 14.32 14,320 DESCIDA 2" - TEL-350 (LABOR) ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 039515 UN 1 1 8.67 0.00 8.67 8.670 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 (LABOR) ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 UN 048120 2 1 9.39 0.00 9.39 18,780 DESCIDA 2" - TEL-330 (LABOR) ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 (LABOR) LIN 026879 1 0.30 0.00 0.30 1.200 BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM UN 048002 1 67,73 0,00 67,730 1 67,73 TEL-074 (LABOR) BUCHA DE NYLÓN N.º8 REF.: TEL-5308 (LABOR) UN 026648 0,17 0,00 1 0,17 0,680 CAPTOR C/ ROSCA LATAO CROM Ø 3/4" X 250MM, TEL- UN 048744 1 1 54,15 0,00 54,150 54,15 010 (LABOR) CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 - ACAB. NATURAL TEL UN 049424 1 1 5.75 0.00 5.750 5.75 5015 (LABOR) CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X UN 048784 1 0.00 1 113.32 113.32 113.320 2" - TEL-453 (LABOR) MASTRO TELESCOPICO C/ REDUCAO P/ 3/4" 5M - TEL- UN 049459 368,21 0.00 368.21 368,210 1 1 480 (LABOR)

1

1.48

0.00

1.48

Subtotal:

5.920

671.20

048747

UN

RESUMO:

PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	269,94
	671,20
	0,00
	1,00
	269,94
	269,94
	941,14
0%	0,00
	941,14
	157,27%

Versão: 1

33,60

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 160316

Item: 160316 - Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive Unidade: und

escavação e reaterro Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1 1 5,86 0,00 15,08 15,080 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850

Fonte: LABOR

SERVENTE (LABOR) Н 010146 0.637 1 5.10 0,00 13.12 8,357 41,29

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CAIXA DE INSPECAO DE PVC Ø300X300MM - TEL-552 UN 048340 1 1 33,60 0,00 33,60 33.600 (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,29
Materiais (B) ·····		33,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		41,29
Custo Direto Total (B+E)		74,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160317 - Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalenteUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 160317Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 4,675 AJUDANTE (LABOR) 0,31 1 Н 010115 0,31 1 6,94 0,00 17,85 5,534 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 10,21

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 043044 1,02 20,25 0,00 20,25 20,655 (LABOR)

Subtotal: 20,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,21
Materiais (B) ·····		20,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,21
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,21
Custo Direto Total (B+E)		30,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160318 - Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalenteUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 160318Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,21 1 3,167 010115 0,21 1 6,94 0,00 17,85 3,749 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 6,92

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2M0430411,02115,040,0015,04-15,341

(LABOR)

Subtotal: 15,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,92
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,34
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,92
Custo Direto Total (B+E)		22,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160319 - Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com Unidade: und

poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 160319Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	1	1	0,09	0,00	0,09	-	0,090
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (<i>LABOR</i>)	UN	026877	1	1	0,35	0,00	0,35	-	0,350
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR)	UN	024184	0,013	1	36,05	0,00	36,05	-	0,469
PRESILHA PARA CABO DE COBRE DE 35MM2 - REF TEL 744 (<i>LABOR</i>)	. UN	048070	1	1	1,27	0,00	1,27	-	1,270
							Subtotal:		2 18

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,18
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		8,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160321 - Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou Unidade: und

equivalente

Base: LABORCódigo Base: 160321Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,05	1	6,94	0,00	17,85	-	18,743
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,075	1	5,10	0,00	13,12	-	14,104

Subtotal: 32,85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,00304	1	61,67	0,00	61,67	-	0,187
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,215	1	0,32	0,00	0,32	-	0,389
TAMPA REFORCADA EM F°F° C/ ESCOTILHA - TEL-536 (LABOR)	UN	048341	1	1	75,75	0,00	75,75	-	75,750
						S	ubtotal:		76,33

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,85
Materiais (B) ·····		76,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,85
Custo Direto Total (B+E)		109,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		109,18
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		109

1.85

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160322 - Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 160322 Fonte: LABOR Versão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 AJUDANTE (LABOR)
 H
 010101
 0,25
 1
 5,86
 0,00
 15,08
 3,770

Subtotal: 3,77

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø UN 048458 1 1 1,85 0,00 1,85 1,850

1" - TEL-095 (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	3,77
	1,85
	0,00
	1,00
	3,77
	3,77
	5,62
0%	0,00
	5,62
	157,27%

5.76

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160323 - Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalente Unidade: und Código Base: 160323 Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd.

AJUDANTE (LABOR) 010101 0,00 15,08 2,714 0,18 5,86

2,71 Subtotal:

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. TAMPAO PARA ELETRODUTO 1", REF. TEL-5533 5,76 UN 048145 1 1 0,00 5,76 5,760 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,71
Materiais (B) ·····		5,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,71
Custo Direto Total (B+E)		8,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160324 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em Unidade: und

polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160324 Fonte: IOPES Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,7 1 5,86 0,00 15,08 10,556 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495 1

Subtotal: 23,05

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902UN04786211145,210,00145,21-145,210

(LABOR)

Subtotal: 145,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		145,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		23,05
Custo Direto Total (B+E)		168,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		168,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160325 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, Unidade: und

com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160325 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,7 1 5,86 0,00 15,08 10,556 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

Subtotal:

370,45

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CAIXA ACO EQUIP POT 380X320X175MM - TEL-903
 UN
 048790
 1
 1
 370,45
 0,00
 370,45
 370,450

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		370,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		23,05
Custo Direto Total (B+E)		393,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		393,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160326 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou Unidade: m

equivalente

Base: LABORCódigo Base: 160326Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C.	Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-711 <i>(LABOR)</i>	М	048701	1	1	6,77	0,00	6,77	-	6,770
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	1,66	1	0,09	0,00	0,09	-	0,149
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR)	UN	026877	1,66	1	0,35	0,00	0,35	-	0,581

Subtotal: 7,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		7,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		27,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160327 - Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Unidade: m

Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160327 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C.	Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BARRA CHATA AÇO GALV. FOGO 7/8"X1/8"(3M) TEL-761 (LABOR)	UN	048794	0,333333	1	27,84	0,00	27,84	-	9,280
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	1,66	1	0,09	0,00	0,09	-	0,149
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 <i>(LABOR)</i>	UN	026877	1,66	1	0,35	0,00	0,35	-	0,581

Subtotal: 10,01

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,76
	10,01
	0,00
	1,00
	19,76
	19,76
	29,77
0%	0,00
	29,77
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160328 - Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160328Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355

Subtotal: 9,88

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" (<i>LABOR</i>)	UN	048606	1	1	5,55	0,00	5,55	-	5,550
TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 <i>(LABOR)</i>	UN	054003	1	1	3,14	0,00	3,14	-	3,140

Subtotal: 8,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,69
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		18,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160329 - Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 160329 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,2 1 5,86 0,00 15,08 3,016 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 1

Subtotal: 6,59

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CURVA 90° BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL
 UN
 040401
 1
 1
 5,39
 0,00
 5,39
 5,390

 778 (LABOR)
 78
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74
 74

Subtotal: 5,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		5,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		11,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160330 - Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com Unidade: und

poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160330 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Onia.	Coalgo	Coeffic.	C. Prou.	Pr. Prou.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fai	or AC.	Subtotai
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	2	1	0,09	0,00	0,09	-	0,180
FIXADOR TIPO ÕMEGA LATAO FURO 5.5MM P/ CABO 35MM2 <i>(LABOR)</i>	UN	048067	1	1	1,57	0,00	1,57	-	1,570
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (<i>LABOR</i>)	UN	026877	2	1	0,35	0,00	0,35	-	0,700
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR)	UN	024184	0,013	1	36,05	0,00	36,05	-	0,469

Subtotal: 2,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,92
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160331 - Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência Termotécnica ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 160331 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	ator Ac.	Subtotal
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	2	1	0,09	0,00	0,09	-	0,180
CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 <i>(LABOR)</i>	UN	048763	1	1	21,97	0,00	21,97	-	21,970
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF	UN	026877	2	1	0,35	0,00	0,35	-	0,700

Subtotal: 22,85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		22,85
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		29,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160332 - Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Unidade: m

Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160332 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	2	1	0,09	0,00	0,09	-	0,180
FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F (LABOR)	I UN	072455	0,3333333	1	53,63	0,00	53,63	-	17,877
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF	UN	026877	2	1	0,35	0,00	0,35	-	0,700

Subtotal: 18,76

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,59
	18,76
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	25,35
0%	0,00
	25,35
	157,27%

Versão: 2

Subtotal:

20,26



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160333 - Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e Unidade: m

fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm

Código Base: 160333 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,31 1 5,86 0,00 15,08 4,675 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,31 1 6,94 0,00 17,85 5,534 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,766 1 5.10 0,00 13.12 10,050

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 043044 1.02 1 20.25

CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 0,00 20,25 20,655 (LABOR)

Subtotal: 20,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,26
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,26
Custo Direto Total (B+E)		40,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160334 - Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160334Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,4 1 0,00 6,032 010115 1 6,94 0,00 17,85 7,140 ELETRICISTA (LABOR) Н 0.4

Subtotal: 13,17

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X UN 048607 1 1 8,13 0,00 8,13 8,130 11/2" (LABOR) 3,90 048146 3,90 0,00 TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 UN 1 1 3.900 TEL 5150 (LABOR)

Subtotal: 12,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		25,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160335 - Chapa perfurada(tela casa da moeda) BELINOX, largura 245 mm, espessura 1.5mm, ref. TEL-752, marca de referência Unidade: m

Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160335 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1

Subtotal: 9,88

28,70

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 TELA BELINOX, L=245MM/E=1,5MM INOX-TEL-752
 M
 041106
 1,05
 1
 27,33
 0,00
 27,33
 28,697

 (I AROR)
 (I AR

(LABOR)
Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		28,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		38,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160602 - Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e Unidade: und

engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm

Base: LABOR Código Base: 160602 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	5,85	1	5,86	0,00	15,08	-	88,218
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	5,85	1	6,94	0,00	17,85	-	104,423

ENCANADOR (*LABOR*) H 010118 5,85 1 6,94 0,00 17,85 - 104,423 Subtotal: 192,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM (<i>LABOR</i>)	UN	067008	1	1	51,31	0,00	51,31	-	51,310
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE <i>(LABOR)</i>	UN	067001	1	1	208,93	0,00	208,93	-	208,930
CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" (LABOR)	UN	067061	1	1	14,23	0,00	14,23	-	14,230
ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" (LABOR)	UN	067094	1	1	130,15	0,00	130,15	-	130,150
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,41	1	0,17	0,00	0,17	-	0,240
MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ (LABOR)	UN	067047	1	1	531,55	0,00	531,55	-	531,550
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) (LABOR)	UN	060443	1	1	24,60	0,00	24,60	-	24,600
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 63MM (LABOR)	UN	067046	1	1	95,86	0,00	95,86	-	95,860
							Subtotal:		1.056,87

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	192,64
Materiais (B) ·····		1.056,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		192,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		192,64
Custo Direto Total (B+E)		1.249,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.249,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160603 - Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador Unidade: und

p/ engate rápido e tampa c/ corrente **Base:** LABOR **Código Base:** 160603

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,15 1 5,86 0,00 15,08 17,342 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,15 1 6,94 0,00 17,85 20,528 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0.4755 1 5.10 0.00 13.12 6,239

Fonte: LABOR

Subtotal: 44,11

Versão: 1

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM (<i>LABOR</i>)	UN	067008	1	1	51,31	0,00	51,31	-	51,310
CAIXA DE ACO 40X60X40CM P/HIDRANTE DE RECALQUE (<i>LABOR</i>)	UN	067007	1	1	194,65	0,00	194,65	-	194,650
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	1,41	1	0,17	0,00	0,17	-	0,240
REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM (LABOR)	UN	067050	1	1	207,85	0,00	207,85	-	207,850
TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR <i>(LABOR)</i>	UN	067051	1	1	61,16	0,00	61,16	-	61,160
							···btotol.		E1E 21

Subtotal: 515,21

TAXA (%)	VALORES
157,27%	44,11
	515,21
	0,00
	1,00
	44,11
	44,11
	559,32
0%	0,00
	559,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160604 - Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa

Unidade: und

sinalizadora em PVC Fotoluminescente

Base: LABORCódigo Base: 160604Fonte: LABORVersão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560

Subtotal: 15,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	2	1	0,27	0,00	0,27	-	0,540
EXTINTOR AP 2A (10 LITROS) (LABOR)	UN	067040	1	1	102,69	0,00	102,69	-	102,690
SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)	UN	067035	1	1	5,06	0,00	5,06	-	5,060
							Subtotal:		108,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	15,48
Materiais (B) ·····		108,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		15,49
Custo Direto Total (B+E)		123,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		123,78



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160605 - Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, Unidade: und

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Código Base: 160605 Versão: 4 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Н 010139 0,4 1 6,94 0,00 17,85

Fonte: LABOR

PEDREIRO (LABOR) 7,140 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,4 5,10 0,00 5,248 1 13,12 Subtotal: 12,39

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 026548 UN 0.540 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 2 1 0.27 0.00 0.27 067043 0,00 154,29 EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG UN 1 1 154,29 154,290 (LABOR) SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN 067035 1 1 5,06 0,00 5,06 5,060

> Subtotal: 159,89

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,39
Materiais (B) ·····		159,89
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		12,39
Custo Direto Total (B+E)		172,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		172,28



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160606 - Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora

Unidade: und

em PVC fotoluminescente

Base: LABOR Código Base: 160606 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,4	1	5,10	0,00	13,12	-	5,248

Subtotal: 12,39

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	2	1	0,27	0,00	0,27	-	0,540
EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 5 BC -6 KG (LABOR)	UN	067004	1	1	414,57	0,00	414,57	-	414,570
SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)	UN	067035	1	1	5,06	0,00	5,06	-	5,060

Subtotal: 420,17

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12,39
Materiais (B) ·····		420,17
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		12,39
Custo Direto Total (B+E)		432,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		432,56



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160607 - Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, Unidade: und

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Versão: 4 Código Base: 160607 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,4 1 6,94 0,00 17,85 7,140 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,4 5,10 0,00 5,248 1 13,12

Fonte: LABOR

Subtotal: 12,39

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 026548 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 0.540 2 1 0.27 0.00 0.27 067042 0,00 EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG UN 1 1 134.37 134.37 134,370 (LABOR) SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN 067035 1 1 5,06 0,00 5,06 5,060 Subtotal: 139,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,39
Materiais (B) ·····		139,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		12,39
Custo Direto Total (B+E)		152,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		152,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160608 - Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento Unidade: und

mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto

Base: LABORCódigo Base: 160608Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,49	1	5,86	0,00	15,08	-	52,629
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	3,49	1	6,94	0,00	17,85	-	62,297
						S	ubtotal:		114,93

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	12,24	1	1,11	0,00	1,11	-	13,586
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980
SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA	UN	067067	1	1	141,40	0,00	141,40	-	141,400

AUTONOMA (LABOR)

Subtotal: 172.43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	114,93
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		172,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		114,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		114,93
Custo Direto Total (B+E)		287,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		287,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE Unidade: und

EMERGÊNCIA" - seta vertical)

Base: LABOR Código Base: 160612 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355

Subtotal: 9,88

16,17

Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 6MM <i>(LABOR)</i>	UN	026664	2	1	0,22	0,00	0,22	-	0,440
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE	UN	067090	1	1	15,73	0,00	15,73	-	15,730

ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		16,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		26,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,05



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:160613 - Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universalUnidade: undBase:LABORCódigo Base:160613Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,49	1	5,86	0,00	15,08	-	52,629
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	3,49	1	6,94	0,00	17,85	-	62,297

						S	Subtotal:		114,93
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS <i>(LABOR)</i>	UN	046636	1	1	31,67	0,00	31,67	-	31,670
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	12,24	1	1,11	0,00	1,11	-	13,586
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980
						5	Subtotal:		

TAXA (%)	VALORES
157,27%	114,93
	62,70
	0,00
	1,00
	114,93
	114,93
	177,63
0%	0,00
	177,63
	157,27%

Versão: 1

403,25

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160625 - Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de Unidade: und

recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio Código Base: 160625

Pr. Prod. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,15 1 5,86 0,00 15,08 17,342 Н 010118 1,15 ENCANADOR (LABOR) 1 6,94 0,00 17,85 20,528 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 3 1 6.94 0,00 17.85 53.550 010146 SERVENTE (LABOR) Н 5.2 1 5.10 0.00 13.12 68,224

Fonte: TCPO

Subtotal: 159,64 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 067008 UN 1 1 51.31 0,00 51.31 51,310 1

63X63MM (LABOR) МЗ 020503 0,08 61,67 0,00 4,934 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 61,67 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 0,00 16,2 1 1,69 1,69 27,378 (LABOR) 020517 0.00 BRITA 1 (LABOR) М3 0.0211 1 81.96 81.96 1.729 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 4,91 1 0,78 0,00 0,78 3,830 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 020508 22,3 KG 0,32 0,00 0,32 7,136 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 1,41 0,00 0,240 Μ 1 0,17 0,17 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 63MM (LABOR) UN 067046 1 1 95,86 0,00 95,86 95,860 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR -UN 071894 1 1 149,67 0,00 149,67 149,670 TRAFEGO LEVE (LABOR) TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO UN 067051 1 1 61.16 0.00 61,16 61,160

ANGULAR (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	159,64
Materiais (B) ·····		403,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		159,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		159,64
Custo Direto Total (B+E)		562,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		562,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160663 - Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergênciaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160663Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 0,5 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BATERIA SELADA 12V 60AH (LABOR) UN 048316 1 392,59 0,00 392,59 392,590 Subtotal: 392,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		392,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		409,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		409,06



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160665 - Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha

Base: LABOR Código Base: 160665 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,26	1	5,86	0,00	15,08	-	19,001
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	3,835752	1	6,94	0,00	17,85	-	68,468
PINTOR (LABOR)	Н	010140	2,52	1	6,94	0,00	17,85	-	44,982
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	4,631873	1	5,10	0,00	13,12	-	60,770

Subtotal: 193,22

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,126	1	10,85	0,00	10,85	-	1,367
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,006426	1	61,67	0,00	61,67	-	0,396
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,122281	1	0,32	0,00	0,32	-	0,679
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,134	1	26,79	0,00	26,79	-	30,380
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	1,575	1	2,29	0,00	2,29	-	3,607
PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPANICO 1.00 X 2.10 (LABOR)	UN	150706	1	1	1.880,67	0,00	1.880,67	-	1.880,670
ZARČAO (LÁBOR)	L	038028	0,693	1	14,79	0,00	14,79	-	10,249
						S	ubtotal:		1.927,35

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	193,22
Materiais (B) ·····		1.927,35
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		193,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		193,22
Custo Direto Total (B+E)		2.120,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.120,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160671 - Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca Unidade: und

fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm

Código Base: 160671 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	5,85	1	5,86	0,00	15,08	-	88,218
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	5,85	1	6,94	0,00	17,85	-	104,423

23 192,64 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM (<i>LABOR</i>)	UN	067008	1	1	51,31	0,00	51,31	-	51,310
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 80X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE (<i>LABOR</i>)	UN	067054	1	1	363,01	0,00	363,01	-	363,010
CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" (LABOR)	UN	067061	1	1	14,23	0,00	14,23	-	14,230
ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" (LABOR)	UN	067094	1	1	130,15	0,00	130,15	-	130,150
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,41	1	0,17	0,00	0,17	-	0,240
MANGUEIRA DE INCENDIO 63MM X 15 M C/ ENGATE STORZ (<i>LABOR</i>)	UN	067066	2	1	426,00	0,00	426,00	-	852,000
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) (LABOR)	UN	060443	1	1	24,60	0,00	24,60	-	24,600
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 63MM (LABOR)	UN	067046	1	1	95,86	0,00	95,86	-	95,860
						s	Subtotal:		1.531.40

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	192,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.531,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		192,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		192,64
Custo Direto Total (B+E)		1.724,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.724,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160673 - Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com Unidade: und

bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160673 Fonte: TCPO Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 4 LACOS ATEUN049170112.180,720,002.180,72-2.180,720

256 ENDERECOS (LABOR)

Subtotal: 2.180,72

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		2.180,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		2.246,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.246,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160674 - Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidroUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160674Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 5,86 0,00 15,08 4,373 AJUDANTE (LABOR) 0,29 1 Н 010115 0,29 1 6,94 0,00 17,85 5,177 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 9,55

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP UN 049860 1 102,68 0,00 102,68 102,680

ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP UN 049860 1 1 102,68 0,00 102,68 - 102,680 QUEBRA VIDRO *(LABOR)*

Subtotal: 102,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,55
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		102,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,55
Custo Direto Total (B+E)		112,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		112,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160675 - Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou tetoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160675Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA

Codigo Base: 160075

Fonte: ICPO

Versao: 1

Versao: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 4,373 AJUDANTE (LABOR) 0,29 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,29 1 6,94 0,00 17,85 5,177

Subtotal: 9,55

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal DETECTOR OPTICO ENDERECAVEL 24V (LABOR) UN 078627 1 117,54 0,00 117,54 117,540

Subtotal: 117,54

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,55
Materiais (B) ·····		117,54
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,55
Custo Direto Total (B+E)		127,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		127,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160676 - Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo cornetaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160676Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,61 5,86 0,00 15,08 9,199 AJUDANTE (LABOR) 1 010115 ELETRICISTA (LABOR) 0,61 1 6,94 0,00 17,85 10,889 Н

Subtotal: 20,09

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA (LABOR) UN 078749 1 74,41 0,00 74,41 74,410

Subtotal: 74,41

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) ·····		74,41
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		94,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160702 - Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160702Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,15 1 5,10 0,00 13,12 1,968

Subtotal: 3,75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0061	1	61,67	0,00	61,67	-	0,376
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,43	1	0,32	0,00	0,32	-	0,778
						s	Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,75
Materiais (B) ·····		1,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,75
Custo Direto Total (B+E)		4,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160704 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes Unidade: m3

maciças Base: LABOR

Código Base: 160704 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 16,7 1 5,86 0,00 15,08 251,836 ARMADOR (LABOR) Н 010121 3,2 1 6,94 0,00 57,120 17,85 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 13,5 1 6.94 0,00 17.85 240,975 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.00 89,250 5 1 6,94 17,85 SERVENTE (LABOR) Н 010146 14 5,10 0,00 13,12 183,680

Fonte: LABOR

Subtotal: 822,86

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	46	1	3,92	0,00	3,92	-	180,320
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,8	1	9,63	0,00	9,63	-	7,704
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,7155	1	61,67	0,00	61,67	-	44,125
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,2893	1	81,96	0,00	81,96	-	23,711
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,6765	1	81,96	0,00	81,96	-	55,446
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	4,3	1	20,22	0,00	20,22	-	86,946
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	340,2	1	0,32	0,00	0,32	-	108,864
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1	1	11,85	0,00	11,85	-	11,850
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	20	1	4,94	0,00	4,94	-	98,800
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	2,5	1	8,68	0,00	8,68	-	21,700
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	15,3	1	5,26	0,00	5,26	-	80,478
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	16	1	8,37	0,00	8,37	-	133,920
							Subtotal:		

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 080125 13,48 20,370 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 0.714 1 28.53 28.53

20.37 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	822,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		853,86
Equipamentos (C) ·····		20,37
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		843,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		843,23
Custo Direto Total (B+E)		1.697,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.697,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160707 - Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160707Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABO	R) L	038009	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	0,24	1	13,80	0,00	13,80	-	3,312
							Subtotal:		4,02

157,27%	14.96
	14,50
	4,02
	0,00
	1,00
	14,96
	14,96
	18,98
0%	0,00
	18,98
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160708 - Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160708Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
									4400

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	0,24	1	15,93	0,00	15,93	-	3,823
						S	ubtotal:		4,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,96
Materiais (B) ·····		4,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,96
Custo Direto Total (B+E)		19,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160709 - Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projetoUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160709Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONFM203907511476,320,00476,32-476,320

PROJETO (LABOR)

Subtotal: 476,32

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	476,32
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	476,32
0%	0,00
	476,32
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160710 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada Unidade: m2

CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm

Base: LABOR Código Base: 160710 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,66	1	6,94	0,00	17,85	-	11,781
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,73	1	5,10	0,00	13,12	-	9,578

Subtotal: 21,36

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,00826	1	61,67	0,00	61,67	-	0,509
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	13,13	1	1,69	0,00	1,69	-	22,190
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,32	0,00	0,32	-	0,381
							ubtotal:		23,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,36
Materiais (B) ·····		23,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		21,36
Custo Direto Total (B+E)		44,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160711 - Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160711Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,2	1	6,94	0,00	17,85	-	21,420
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,3	1	5,10	0,00	13,12	-	17,056
							Subtotal		20 10

Subtotal: 38,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,029	1	61,67	0,00	61,67	-	1,788
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,45	1	0,78	0,00	0,78	-	1,131
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,6	1	0,32	0,00	0,32	-	1,792
						s	Subtotal:		4,71

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	38,48
Materiais (B) ·····		4,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		38,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		38,48
Custo Direto Total (B+E)		43,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160712 - Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e Unidade: m2

areia

Base: LABORCódigo Base: 160712Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2,4	1	6,94	0,00	17,85	-	42,840
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,6	1	5,10	0,00	13,12	-	34,112

Subtotal: 76,95

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,059	1	61,67	0,00	61,67	-	3,639
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,2	1	0,78	0,00	0,78	-	1,716
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	8,5	1	0,32	0,00	0,32	-	2,720
TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 1" FIO N.10 BWG $(LABOR)$	M2	027532	1	1	57,13	0,00	57,13	-	57,130
							Subtotal:		65,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	76,95
Materiais (B) ·····		65,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		76,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		76,95
Custo Direto Total (B+E)		142,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		142,16

53,62

229 29

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160713 - Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra Unidade: m2

chama em malha 2 a 5mm

Base: LABOR Versão: 3 Código Base: 160713 Fonte: LABOR Pr. Prod. Pr. Improd. MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,4 1 5,86 0,00 15,08 6,032 010139 1,090473 PEDREIRO (LABOR) Н 1 6,94 0,00 17,85 19,465 PINTOR (LABOR) Н 010140 6.94 0,00 17.85 14.280 0.8 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1.055299 1 5.10 0.00 13.12 13,846

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 038001 0,04 10,85 0,00 10,85 0,434 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 1 МЗ 020503 0,003806 1 61,67 0,00 61,67 0,235 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -039125 1 19.71 0.00 19.71 0.512 IF 80.762 M 2.71 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. (LABOR) 0,512 IF CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) M2 068047 0,89 1 94,54 0,00 94,54 127,221 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,266411 1 0,32 0.00 0,32 0,405 037502 0,36 26,79 0,00 26,79 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 1 9,644 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 0,5 0,00 1 2,29 2,29 1,145 **EQUIVALENTE** (LABOR) TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" M2 027676 0,11 1 37,21 0,00 37,21 0,512 IF 6,189 MALHA 3MM QUADRADA (LABOR) ZARCAO (LABOR) 038028 0,22 3,254 14.79 0.00 L 1 14.79

RESUMO:

157,27%	53,62
	229,29
	0,00
	1,00
	53,62
	53,62
	282,91
0%	0,00
	282,91
	0%

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160714 - Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160714Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,48 1 5,10 0,00 13,12 19,418

Subtotal: 28,34

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,062412	1	61,67	0,00	61,67	-	3,849
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,03192	1	81,96	0,00	81,96	-	2,616
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,03192	1	81,96	0,00	81,96	-	2,616
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	21,924	1	0,32	0,00	0,32	-	7,016
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,6	1	6,03	0,00	6,03	-	9,648

Subtotal: 25,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	28,34
Materiais (B) ·····		25,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		28,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		28,34
Custo Direto Total (B+E)		54,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,09
		,

Unidade: m2

209,03



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160715 - Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int.

polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat.

Base: LABOR Código Base: 160715 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP
 M2
 024130
 1
 1
 209,03
 0,00
 209,03
 209,030

(AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG.

REGULAR. E PROTECAO (LABOR)

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	209,03
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	209,03
0%	0,00
	209,03
	157,27%

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160716 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas) Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 160716 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 37,485 PEDREIRO (LABOR) 2,1 1 6,94 0,00

Н 010146 12,6 1 5,10 0,00 13,12 165,312 SERVENTE (LABOR) 202,80 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,7392 1 61,67 0,00 61,67 45,586 BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,4011 1 81,96 0,00 81,96 32,874 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,4011 1 81,96 0,00 81,96 32,874 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 020508 321,3 0,00 KG 0,32 0,32 102,816 1 Subtotal: 214,15

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,7497 28,53 13,48 28,53 21,389

Subtotal: 21,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	202,80
Materiais (B) ·····		214,15
Equipamentos (C) ·····		21,39
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		224,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		224,19
Custo Direto Total (B+E)		438,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		438,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160718 - Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma

Unidade: m2

demão, em metal

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 160718 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,2 1 5,86 0,00 15,08 3,016 PINTOR (LABOR) 010140 0,4 1 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 10,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL <i>(LABOR)</i>	L	038001	0,02	1	10,85	0,00	10,85	-	0,217
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,18	1	26,79	0,00	26,79	-	4,822
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,25	1	2,29	0,00	2,29	-	0,573
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,11	1	14,79	0,00	14,79	-	1,627
							Subtotal:		7,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,16
Materiais (B) ·····		7,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		10,16
Custo Direto Total (B+E)		17,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160806 - Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e Unidade: und Base: LABOR Código Base: 160806 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,21 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 1 3,167 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,21 1 6,94 0,00 17,85 3,749

> 6,92 Subtotal:

Subtotal:

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E UN 051008 1 16,98 0,00 16,98 16,980

(LABOR) 16,98

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,92
	16,98
	0,00
	1,00
	6,92
	6,92
	23,90
0%	0,00
	23,90
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 160807 - Conector RJ 45 macho
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 160807
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,25 5,86 0,00 15,08 3,770 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,25 1 6,94 0,00 17,85 4,463

Subtotal: 8,23

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS UN 050128 1 1,10 0,00 1,10 1,100

(LABOR)
Subtotal: 1.10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,23
Materiais (B) ·····		1,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,23
Custo Direto Total (B+E)		9,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160808 - Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5eUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 160808Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

A JUDANTE (LABOR)

H 010101 0.02 1 5.86 0.00 15.08 - 0.302

010101 5,86 0,00 15,08 0,302 AJUDANTE (LABOR) 0,02 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,02 1 6,94 0,00 17,85 0,357

Subtotal: 0,66

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCABO UTP 4 PARES CAT 5E (LABOR)M0431271,0511,750,001,75-1,838

Subtotal: 1,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,66
Materiais (B) ·····		1,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,66
Custo Direto Total (B+E)		2,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,50

Subtotal:

348.42



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170101 - Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e Unidade: und

engates cromados, exclusive torneira.

 Base: LABOR
 Código Base: 170101
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid. Codigo
 Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (LABOR) 010101 2,55 1 5,86 0,00 15,08 38,454 ENCANADOR (LABOR) 010118 2,55 1 6,94 0,00 17,85 45,518 Subtotal: 83,97

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	2	1	16,66	0,00	16,66	-	33,320
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,12	1	0,17	0,00	0,17	-	0,190
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA (LABOR)	UN	065508	1	1	146,40	0,00	146,40	-	146,400
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		348,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		83,97
Custo Direto Total (B+E)		432,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		432,39

288.24



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170107 - Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromadosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170107Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 AJUDANTE (LABOR) 2 1 5.86 0.00 15.08 30,160 ENCANADOR (LABOR) 010118 1 6,94 0,00 17,85 40,163 Н 2.25

70,32 Subtotal: Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,10 0,00 0,10 0,200 ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 1 16,66 0,00 16,66 16,660 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065511 1 1 257.28 0,00 257,28 257,280 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000

(LABOR) Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES 157,27% 70,32 288,24 Equipamentos (C) ····· 0,00 1,00 70,32 Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · 70,32 Custo Direto Total (B+E) 358,56 Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0% 0,00 CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 358,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170108 - Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. Unidade: und Base: LABOR Código Base: 170108 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010106 1 0,00 17,85 17,850 AZULEJISTA (LABOR) 1 6,94 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 13,120 SERVENTE (LABOR) Н

30,97 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,001 1 61,67 0,00 61,67 0,062 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,45 1 0,32 0,00 0,32 0,144 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA SEM ALCA 15X15CM UN 065518 1 1 39,44 0,00 39,44 39,440

(LABOR) 39,65 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	30,97
Materiais (B) ·····		39,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		30,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		30,97
Custo Direto Total (B+E)		70,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		70,62



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170110 - Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal StandardUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170110Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 17,85 19,635 AZULEJISTA (LABOR) 1,1 1 6,94 0,00 Н 010146 1,1 1 5,10 0,00 13,12 14,432 SERVENTE (LABOR)

Subtotal: 34,07

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0005 1 61,67 0,00 61,67 0,031 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS (LABOR) UN 065507 1 1 25,87 0,00 25,87 25,870 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,62 1 0,32 0,00 0,32 0,198

Subtotal: 26,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	34,07
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		34,07
Custo Direto Total (B+E)		60,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170111 - Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170111Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 17,85 19,635 AZULEJISTA (LABOR) 1,1 1 6,94 0,00 Н 010146 1,1 1 5,10 0,00 13,12 14,432 SERVENTE (LABOR)

Subtotal: 34,07

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,001 1 61,67 0,00 61,67 0,062 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,45 1 0,32 0,00 0,32 0,144 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA 15X15CM (LABOR) UN 065514 1 1 42,55 0,00 42,55 42,550

Subtotal: 42,76

34,07 42,76 0,00
,
0.00
,
1,00
34,07
34,07
76,83
0,00
76,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170114 - Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessóriosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170114Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 42,978 AJUDANTE (LABOR) 2,85 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) 010118 2,85 1 6,94 0,00 17,85 50,873 Н

93,85 Subtotal: Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 064709 1 1 12,40 0,00 12,40 12,400 BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA UN 065528 1 1 287,51 0,00 287,51 287,510 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,10 0,00 0,10 0,200 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000 (LABOR) TAMPA PLASTICA PARA BACIA SIFONADA INFANTIL UN 069626 1 1 0,00 54,380 54,38 54,38 (LABOR) TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) UN 066013 1 0.00 34,260 1 34,26 34.26

Subtotal: 402,75

TAXA (%)	VALORES
157,27%	93,85
	402,75
	0,00
	1,00
	93,85
	93,85
	496,60
0%	0,00
	496,60
	157,27%

Versão: 2

244,22

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 170115

Item: 170115 - Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula Unidade: und

e sifão, exclusive torneira

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,85 1 5,86 0,00 15,08 12,818 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,85 6,94 0,00 1 17,85 15,173 Subtotal: 27,99

Fonte: LABOR

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 065544 CUBA LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIAM.36CM DECA UN 70.44 0.00 70.44 70.440 1 1 L-41 (LABOR) ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 16,66 0.00 16,66 16,660 1 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" (LABOR) UN 064503 128,51 0,00 128,51 128,510 1 1 VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" UN 064002 28,51 0,00 28,51 28,510 1 1 (LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,99
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		244,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		27,99
Custo Direto Total (B+E)		272,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		272,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170116 - Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Unidade: und

Standard, inclusive assento plástico

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 170116 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 2,85 1 5,86 0,00 15,08 42,978 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2,85 6,94 0,00 1 17,85 50,873 Subtotal: 93,85

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 064709 ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 12.40 0.00 12.40 12.400 1 1 069509 0,00 38,51 ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 1 1 38.51 38.510 (LABOR) BACIA DE LOUÇA BRANCA LINHA APIA (LABOR) UN 065697 1 1 117,93 0,00 117,93 117,930 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 0,10 0,00 0,200 0,10 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 7,00 0,00 14,000 1 7,00 (LABOR) TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) UN 066013 1 1 34,26 0.00 34.26 34,260

Subtotal: 217,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,85
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		217,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		93,85
Custo Direto Total (B+E)		311,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		311,15

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170117 - Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em Unidade: und

PVC, exceto torneira Base: LABOR

Código Base: 170117 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2,1 1 5,86 0,00 15,08 31,668 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2,1 6,94 0,00 17,85 37,485 1

Fonte: LABOR

Subtotal: 69,15 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

	•	- 0	••••	•u					
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. (LABOR)	UN	069567	1	1	4,03	0,00	4,03	-	4,030
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
LAV. LOUÇA BRANCA S/ COLUNA LINHA COLIBRI (LABOR)	UN	065698	1	1	58,46	0,00	58,46	-	58,460
PARAFÚSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATÓRIO 1"X1 1/2" (LABOR)	UN	064519	1	1	11,09	0,00	11,09	-	11,090
VALVULA EM PVC P/ LAVAT PADRAO POPULAR 1" C/ UNHO <i>(LABOR)</i>	UN	064077	1	1	4,10	0,00	4,10	-	4,100

Subtotal: 92,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	69,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		92,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		69,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		69,15
Custo Direto Total (B+E)		161,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		161,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:170118 - Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal StandardUnidade: undBase:LABORCódigo Base:170118Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AZULEJISTA (LABOR) 010106 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 13,120

Subtotal: 30,97

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,001	1	61,67	0,00	61,67	-	0,062
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,45	1	0,32	0,00	0,32	-	0,144
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM (LABOR)	UN	065516	1	1	24,99	0,00	24,99	-	24,990
						s	ubtotal:		25,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	30,97
Materiais (B) ·····		25,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		30,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		30,97
Custo Direto Total (B+E)		56,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170119 - Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard Unidade: und Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 170119

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 0,00 17,85 AZULEJISTA (LABOR) 1,1 1 6,94

19,635 Н 010146 1,1 1 5,10 0,00 13,12 14,432 SERVENTE (LABOR)

34,07 Subtotal:

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0005 1 61,67 0,00 61,67 0,031 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 1 GANCHO (LABOR) UN 065524 1 1 13,11 0,00 13,11 13,110 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,62 1 0,32 0,00 0,32 0,198

13,34 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	34,07
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,34
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		34,07
Custo Direto Total (B+E)		47,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,41

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170120 - Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, Unidade: und

exceto aparelho misturador Base: LABOR

Código Base: 170120 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 2,55 1 5,86 0,00 15,08 38,454

ENCANADOR (LABOR) 010118 2,55 1 6,94 0,00 17,85 45,518 Subtotal: 83,97

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	2	1	4,03	0,00	4,03	-	8,060
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,12	1	0,17	0,00	0,17	-	0,190
LAVATORIO BRANCO COM COLUNA BRANCO PADRAO POPULAR (LABOR)	UN	065831	1	1	103,76	0,00	103,76	-	103,760
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064507	1	1	16,95	0,00	16,95	-	16,950
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	1	1	4,10	0,00	4,10	-	4,100

Subtotal: 147,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		147,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		231,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		231,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170121 - Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo Unidade: und

de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa

Base: LABOR Código Base: 170121 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873

Subtotal: 93,85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	UN	066013	1	1	34,26	0,00	34,26	-	34,260

Subtotal: 60,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,85
Materiais (B) ·····		60,86
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		93,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		93,85
Custo Direto Total (B+E)		154,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		154,71

Subtotal:

185,31



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170122 - Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170122Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,1	1	5,86	0,00	15,08	-	31,668
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485

						Subtotal:			
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510

DESI IMO:

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	69,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		185,31
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		69,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		69,15
Custo Direto Total (B+E)		254,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		254,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170123 - Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em PVC (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo Unidade: und Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 170123 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2,1 1 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2,1 1 6,94 0,00 17,85

31,668 37,485 69,15 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. (LABOR)	UN	069567	1	1	4,03	0,00	4,03	-	4,030
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATÓRIO 1"X1 1/2" (LABOR)	UN	064519	1	1	11,09	0,00	11,09	-	11,090
VALVULA EM PVC P/ LAVAT PADRAO POPULAR 1" C/ UNHO <i>(LABOR)</i>	UN	064077	1	1	4,10	0,00	4,10	-	4,100
							Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	69,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		69,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		69,15
Custo Direto Total (B+E)		102,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		102,71

296,58



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170124 - Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneiraUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170124Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,1	1	5,86	0,00	15,08	-	31,668
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485
							Subtotal:		69,15

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,10 0,00 0,10 0,200 ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 1 16,66 0,00 16,66 16,660 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,84 1 0,17 0,00 0,17 0,143 LAVATORIO DE CANTO BRANCO REF. L101 (LABOR) UN 065847 1 1 111,27 0,00 111,270 111,27 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000 (LABOR) SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" UN 064506 1 1 125,80 0,00 125,80 125,800 (LABOR) VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" UN 064002 1 1 28,51 0,00 28,51 28,510

(LABOR) Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	69,15
Materiais (B) ·····		296,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		69,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		69,15
Custo Direto Total (B+E)		365,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		365,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170126 - Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Unidade: und

Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal

Base: LABOR Código Base: 170126 Fonte: LABOR Versão: 6

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873

Subtotal: 93,85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. 1	Fator Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO PARA BACIA, LINHA VOGUE PLUS AP51 DECA <i>(LABOR)</i>	UN	069291	1	1	629,40	0,00	629,40	-	629,400
BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 (LABOR)	UN	065204	1	1	606,67	0,00	606,67	-	606,670
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
MASSA PARA VIDRO (LABOR)	KG	037043	0,25	1	8,67	0,00	8,67	-	2,168
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	UN	066013	1	1	34,26	0,00	34,26	-	34,260
							N I. 4 . 4 . I .		1 200 10

Subtotal: 1.299,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,85
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.299,10
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		93,85
Custo Direto Total (B+E)		1.392,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.392,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170127 - Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha antiUnidade: und

vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados

Base: LABOR Código Base: 170127 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,25	1	5,86	0,00	15,08	-	33,930
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,25	1	6,94	0,00	17,85	-	40,163

Subtotal: 74,09

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	1	1	257,28	0,00	257,28	-	257,280
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
VALVULA DESC ANTI-VANDALISMO P/ MICTORIO DOCOL/EQU (<i>LABOR</i>)	UN	066178	1	1	384,02	0,00	384,02	-	384,020
							Cubtatal		

Subtotal: 672,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	74,09
Materiais (B) ·····		672,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		74,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		74,09
Custo Direto Total (B+E)		746,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		746,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170128 - Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, Unidade: und

marca de referencia DECÁ, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira

Base: LABOR Código Base: 170128 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V <i>(LABOR)</i>	UN	066207	1	1	475,79	0,00	475,79	-	475,790
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510
							Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) ·····		661,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		83,97
Custo Direto Total (B+E)		745,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		745,07

Subtotal:

316,47



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170129 - Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessóriosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170129Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 38,454 AJUDANTE (LABOR) 2,55 1 5,86 0,00 010118 2,55 1 0,00 17,85 45,518 ENCANADOR (LABOR) Н 6.94

83,97 Subtotal: MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 069509 1 1 38,51 0,00 38,51 38,510 (LABOR) 065503 BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA UN 1 1 246,14 0.00 246.14 246,140 (LABOR) BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,10 0,00 0,10 0,200 ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 16,66 0,00 16,66 16,660 1 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 MASSA PARA VIDRO (LABOR) KG 037043 0,1 1 8,67 0,00 0,867 8,67

PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 - 14,000 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		316,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		400,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		400,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170130 - Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 170130 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518

Subtotal: 83,97

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	2	1	16,66	0,00	16,66	-	33,320
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,12	1	0,17	0,00	0,17	-	0,190
LAVATORIO C/ COLUNA RAVENA DECA L91/C9 BRANCO (LABOR)	O UN	069421	1	1	247,84	0,00	247,84	-	247,840
PARAFÚSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510
							Subtotal		110.06

Subtotal: 449,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) ·····		449,86
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		533,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		533,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170131 - Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates

Unidade: und

cromados, exclusive torneira, para PNE

Base: LABOR	Código Base: 170131	Fonte: LABOR	Versão: 2
MÃO DE ORRA	Unid Codigo	Coefic C Prod Pr Prod Pr Improd	Pr Unit Fator Ac

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR <i>(LABOR)</i>	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518
						Subtotal:			83,97
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,12	1	0,17	0,00	0,17	-	0,190
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V <i>(LABOR)</i>	UN	066207	1	1	475,79	0,00	475,79	-	475,790
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1"	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510

(LABOR) Subtotal: 661,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	83,97
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		661,15
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		83,97
Custo Direto Total (B+E)		745,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		745,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170132 - Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates

Unidade: und

cromados, exclusive torneira, para PNE

Base: LABOR Código Base: 170132 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,1	1	5,86	0,00	15,08 -	31,668
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,1	1	6,94	0,00	17,85 -	37,485
						- 5	Subtotal:	69,15
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
			_	_				

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
LAVATORIO DE CANTO BRANCO COLECAO MASTER - L76 (<i>LABOR</i>)	UN	065881	1	1	1.011,57	0,00	1.011,57	-	1.011,570
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510
							Cubtotali		1 106 00

Subtotal: 1.196,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	69,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.196,88
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		69,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		69,15
Custo Direto Total (B+E)		1.266,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.266,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170133 - Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 170133Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,85 1 5,86 0,00 15,08 12,818 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,85 6,94 0,00 1 17,85 15,173 Subtotal: 27,99

ATERNAL Design Coding Coding Coding Design D

Pr. Prod. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 065670 CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37 UN 76.23 0.00 76.23 76.230 1 1 (LABOR) ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 16,66 0.00 16,66 16,660 1 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" (LABOR) UN 064503 1 1 128,51 0,00 128,51 128,510 VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" UN 064002 28,51 0,00 28,51 28,510 1 1 (LABOR)

Subtotal: 250,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,99
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		250,01
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		27,99
Custo Direto Total (B+E)		278,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		278,00
COSTO UNITARIO (Adotado)		270,00

Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal



MÃO DE OBRA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Unid. Codigo

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170134 - Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de Unidade: und

fixação e assento plástico

Base: LABOR Código Base: 170134 Fonte: LABOR Versão: 3

AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873
						S	Subtotal:		93,85
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	1	1	38,51	0,00	38,51	-	38,510
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL RAVENA P9, DECA (LABOR)	UN	063480	1	1	213,00	0,00	213,00	-	213,000
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	UN	066013	1	1	34,26	0,00	34,26	-	34,260
							Subtotal:		312,37

Coefic. C. Prod.

Pr. Prod.

Pr. Improd.

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,85
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		312,37
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		93,85
Custo Direto Total (B+E)		406,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		406,22



MÃO DE OBRA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Unid. Codigo

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170135 - Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod Unidade: und

P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 170135Fonte: LABORVersão: 3

AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873
							Subtotal:		93,85
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO BACIA VOGUE CONFORT BRANCO - AP 52 (LABOR)	UN	069445	1	1	657,96	0,00	657,96	-	657,960
BACIA SIF. LOUCA BRANCA VOGUE PLUS CONFORT - P51 (LABOR)	UN	065973	1	1	610,21	0,00	610,21	-	610,210
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	UN	066013	1	1	34,26	0,00	34,26	-	34,260

Coefic. C. Prod.

Pr. Prod.

Pr. Improd.

Subtotal: 1.329,03

Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal

REJUNIO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	93,85
Materiais (B) ·····		1.329,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		93,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		93,85
Custo Direto Total (B+E)		1.422,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.422,88

Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal:

Subtotal

567,22



MÃO DE OBRA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unid.

Codigo

Item: 170136 - Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou Unidade: und

equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação

Base: LABOR Versão: 3 Código Base: 170136 Fonte: LABOR

Coefic. C. Prod.

Pr. Prod.

Pr. Improd.

AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518
							Subtotal:		83,97
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	1	1	38,51	0,00	38,51	-	38,510
BACIA ŚIF. LOUCA DECA LINHA RAVENA REF. P.909 (LABOR)	UN	065257	1	1	352,07	0,00	352,07	-	352,070
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
CAIXA ACOPLADA PARA BACIA LOUCA DECA REF. CD.00F (LABOR)	UN	065256	1	1	133,29	0,00	133,29	-	133,290
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) ·····		567,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		651,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		651,20

Subtotal:

769,46



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170137 - Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. M712 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive engates cromados Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 170137 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 6,94 0,00 40,163 2,25 1 17,85 Subtotal: 70,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. UN 026549 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) 4 1 0.10 0.00 0.10 0.400 069506 0,00 16.66 ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 1 1 16.66 16.660 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 MICTORIO LOUCA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO M712 UN 066618 1 1 724,30 0,00 724,30 724,300 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 7,00 0,00 7,00 28,000 1

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	70,32
Materiais (B) ·····		769,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		70,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		70,32
Custo Direto Total (B+E)		839,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		839,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170205 - Bancada de mármore esp. 3cm
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170205
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 1 6,94 0,00 17,85 59,499 3,3333 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 010146 3,3333 1 5,10 13,12 43,733

Subtotal: 103,23

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0087	1	61,67	0,00	61,67	-	0,537
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,78	1	0,32	0,00	0,32	-	1,210
MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM (LABOR)	M2	032502	1	1	275,36	0,00	275,36	-	275,360
							Subtotal:		277,11

157,27%	103,23
	103,23
	277,11
	0,00
	1,00
	103,23
	103,23
	380,34
0%	0,00
	380,34
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170220 - Bancada de granito com espessura de 2 cm
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170220
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 0,00 17,85 59,494 PEDREIRO (LABOR) Н 3,333 1 6,94 010146 3,333 1 5,10 0,00 13,12 43,729 SERVENTE (LABOR) Н

Subtotal: 103,22

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0087 1 61,67 0,00 61,67 0,537 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 3,78 1 0,32 0,00 0,32 1,210 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ M2 032505 1 1 192,45 0,00 192,45 192,450 BANCAD (LABOR)

Subtotal: 194,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	103,22
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		194,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		103,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		103,22
Custo Direto Total (B+E)		297,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		297,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170221 - Laje armada espessura de 3cm p/ enchimento de fundo de bancada inoxUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 170221Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,056	1	5,86	0,00	15,08	-	0,844
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,056	1	6,94	0,00	17,85	-	1,000
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,042	1	6,94	0,00	17,85	-	0,750
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,252	1	5,10	0,00	13,12	-	3,306

Subtotal: 5,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR)	KG	021532	0,88	1	4,38	0,00	4,38	-	3,854
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,016	1	9,63	0,00	9,63	-	0,154
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,014385	1	61,67	0,00	61,67	-	0,887
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,015855	1	81,96	0,00	81,96	-	1,299
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	6,72	1	0,32	0,00	0,32	-	2,150
							Subtotal:		8 3/1

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,014994
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,428

Subtotal: 0,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,90
Materiais (B) ·····		8,34
Equipamentos (C) ·····		0,43
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,33
Custo Direto Total (B+E)		14,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,67



CROMADA (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170222 - Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em Unidade: und

alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto

Código Base: 170222 Versão: 3 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 4,805 1 5,86 0,00 15,08 Н 72,459 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,28 1 6,94 0,00 17,85 4,998 AZULEJISTA (LABOR) Н 010106 1.06201 6.94 0.00 1 17.85 18.957 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 2.025 1 6.94 0.00 17.85 36,146 Н 010118 6,94 0,00 ENCANADOR (LABOR) 2,5 1 17,85 44,625 GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR) Н 010124 5,42 1 6,94 0,00 17,85 96,747 Н 010139 6.94 0.00 83,886 PEDREIRO (LABOR) 4.6995 1 17.85 SERVENTE (LABOR) Н 010146 10,17634 1 5,10 0,00 13,12 133,514

						- 5	Subtotal:		491,33
MATERIAL	Unid.	Codigo	Codigo Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	3,85	1	3,92	0,00	3,92	-	15,092
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,07	1	9,63	0,00	9,63	-	0,674
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,127373	1	61,67	0,00	61,67	-	7,855
AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR)	M2	032001	1,82805	1	34,45	0,00	34,45	-	62,976
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FARRICA (LAROR)	UN	022586	36	1	0,45	0,00	0,45	-	16,200

BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0.020003 1 81,96 0,00 81.96 1.639 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.020003 1 81.96 0.00 81.96 1.639 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 2,74392 1 0,78 0,00 0,78 2,140 CANTONEIRA DE ALUMINIO SEXTAVADA P/ М 033503 3.6 1 4,23 0.00 4,23 15,228 ACABAMENTO (LABOR) CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,645 1 20,22 0,00 20,22 13,042 3,25 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 020509 0.00 0.43525 1 3.25 1,415 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 020510 20,0295 1 0,63 0,00 0,63 12,619 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 34,0035 1 0,32 0,00 0,32 10,881 028008 1 0,00 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0,15 11,85 11,85 1,778 069512 1 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1,5 0.17 0.00 0.17 0.255

GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ M2 032505 2,71 1 192,45 0,00 192,45 521,540 BANCAD (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 1 1 4,94 0.00 4,94 4,940 (LABOR) 026569 0.375 1 8,68 0,00 8,68 3,255 PREGO 18X27 (LABOR) KG SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 0,8 1 5,26 0,00 5.26 4,208 SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" 064506 125.80 UN 1 1 0.00125.80 125.800 (LABOR) TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 020988 2.4 1 8.37 0.00 8.37 20.088 VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" UN 064003 1 1 36,71 0,00 36,71 36,710

Subtotal: 879,97 **EQUIPAMENTO** Unid Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,037485 1 28,53 13,48 28,53 1,069

Subtotal:

1,07



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170222 - Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em Unidade: und

alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto

Base: LABOR Código Base: 170222 Fonte: LABOR Versão: 3

491,33 879,97
879,97
1,07
1,00
492,40
492,40
1.372,37
0,00
1.372,37



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170304 - Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170304Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,28 1 0,17 0,00 0,17 0,048 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" 066012 1 80,98 0,00 80,98 80,980 (LABOR)

Subtotal: 81,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		81,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,41
Custo Direto Total (B+E)		102,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		102,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170306 - Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. Unidade: und Base: LABOR Código Base: 170306 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21.40

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,28 1 0,17 0,00 0,17 0,048 TORNEIRA PARA TANQUE (LABOR) UN 066008 1 1 57,49 0,00 57,49 57,490 Subtotal: 57,54

TAXA (%)	VALORES
157,27%	21,40
	57,54
	0,00
	1,00
	21,41
	21,41
	78,95
0%	0,00
	78,95
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170309 - Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170309Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 5,86

ENCANADOR (*LABOR*) H 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 - 11,603

Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,28 1 0,17 0,00 0,17 0,048 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2" (LABOR) UN 066022 1 57,45 0,00 57,45 57,450

Subtotal: 57,50

TAXA (%)	VALORES
157,27%	21,40
	57,50
	0,00
	1,00
	21,41
	21,41
	78,91
0%	0,00
	78,91
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170310 - Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170310Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,28 1 0,17 0,00 0,17 0,048 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA USO GERAL 3/4" UN 066124 1 1 64,38 0,00 64,38 64,380 (LABOR)

Subtotal: 64,43

4== 6=0/	
157,27%	21,40
	64,43
	0,00
	1,00
	21,41
	21,41
	85,84
0%	0,00
	85,84
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170311 - Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou AkrosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170311Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,28	1	0,17	0,00	0,17	-	0,048
TORNEIRA DE PRESSAO EM PVC P/ PIA 1/2" (LABOR)	UN	066024	1	1	10,37	0,00	10,37	-	10,370

Subtotal: 10,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		10,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		31,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		31,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170313 - Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170313Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,28 1 0,17 0,00 0,17 0,048 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA TANQUE DE UN 066058 1 1 57,49 0,00 57,49 57,490 1/2" (LABOR)

Subtotal: 57,54

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		57,54
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,41
Custo Direto Total (B+E)		78,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170315 - Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170315Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,28 1 0,17 0,00 0,17 0,048 TORNEIRA PARA PIA CROMADA 1/2" FABRIMAR OU UN 066045 1 84,31 0,00 84,31 84,310 SIMILAR (LABOR)

Subtotal: 84,36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		84,36
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		105,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		105,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170316 - Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170316Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,61 1 9,199 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,61 1 6,94 0,00 17,85 10,889

Subtotal: 20,09

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" (LABOR) UN 063520 1 1 44,44 0,00 44,44 44,440 Subtotal: 44,54

TAXA (%)	VALORES
157,27%	20,09
	44,54
	0,00
	1,00
	20,09
	20,09
	64,63
0%	0,00
	64,63
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170317 - Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170317Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,61 1 5,86 0,00 15,08 9,199 AJUDANTE (LABOR) ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,61 1 6,94 0,00 17,85 10,889

Subtotal: 20,09

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR)	UN	063521	1	1	54,22	0,00	54,22	-	54,220
							Subtotal:		54,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		54,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		74,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170318 - Registro de pressão bruto, diam. 15mm (1/2")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170318Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,61 1 5,86 0,00 15,08 9,199 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,61 1 6,94 17,85 10,889

Subtotal: 20,09

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
REGISTRO PRESSAO BRUTO 1/2" (LABOR)	UN	063536	1	1	36,72	0,00	36,72	-	36,720
							Subtotal:		36,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) ·····		36,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		56,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170319 - Registro de gaveta bruto diam. 15mm (1/2")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170319Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,54 1 5,86 0,00 15,08 8,143 Н 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,54 1 6,94 17,85 9,639

Subtotal: 17,78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 15MM - 1/2" (LABOR)	UN	063501	1	1	21,07	0,00	21,07	-	21,070
							Subtotal:		21,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,78
Materiais (B) ·····		21,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		17,78
Custo Direto Total (B+E)		38,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170320 - Registro de gaveta bruto diam.
 20mm (3/4")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170320
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,54 5,86 0,00 15,08 8,143 Н 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,54 1 6,94 17,85 9,639

Subtotal: 17,78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	1	1	25,61	0,00	25,61	-	25,610
						S	ubtotal:		25,77

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,78
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		17,78
Custo Direto Total (B+E)		43,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170321 - Registro de gaveta bruto diam.
 25mm (1")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170321
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,54 5,86 0,00 15,08 8,143 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,54 1 6,94 17,85 9,639

Subtotal: 17,78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,2	1	0,17	0,00	0,17	-	0,204
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	1	1	34,64	0,00	34,64	-	34,640
						s	ubtotal:		34,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,78
Materiais (B) ·····		34,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		17,78
Custo Direto Total (B+E)		52,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		52,62



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170322 - Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170322Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,85 0,00 15,08 12,818 AJUDANTE (LABOR) Н 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) 010118 0,85 1 6,94 0,00 17,85 15,173 Н

Subtotal: 27,99

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1,5 1 0,17 0,00 0,17 0,255 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM - 1.1/4" (LABOR) UN 063504 1 1 44,40 0,00 44,40 44,400

Subtotal: 44,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	27,99
Materiais (B) ·····		44,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,99
Custo Direto Total (B+E)		72,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,65



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170323 - Registro de gaveta bruto diam.
 40mm (11/2")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170323
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,85 1 5,86 0,00 15,08 12,818 Н 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,85 1 6,94 17,85 15,173

Subtotal: 27,99

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,88	1	0,17	0,00	0,17	-	0,320
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM - 1.1/2" (LABOR)	UN	063505	1	1	54,92	0,00	54,92	-	54,920
						s	ubtotal:		55,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,99
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		27,99
Custo Direto Total (B+E)		83,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		83,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170324 - Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170324Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,85 5,86 0,00 15,08 12,818 Н 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,85 1 6,94 17,85 15,173

Subtotal: 27,99

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,26	1	0,17	0,00	0,17	-	0,384
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM - 2" (LABOR)	UN	063506	1	1	102,90	0,00	102,90	-	102,900
						s	ubtotal:		103,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	27,99
Materiais (B) ·····		103,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		27,99
Custo Direto Total (B+E)		131,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,27
COSTO UNITARIO (Adotado)		131,4



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170325 - Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170325
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,15 1 5,86 0,00 15,08 17,342 Н 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,15 1 6,94 17,85 20,528

Subtotal: 37,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ıtor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,82	1	0,17	0,00	0,17	-	0,479
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM - 2.1/2" (LABOR)	UN	063507	1	1	216,98	0,00	216,98	-	216,980
							Subtotal:		217,46

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	37,87
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		217,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		37,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		37,87
Custo Direto Total (B+E)		255,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		255,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170326 - Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170326Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,15 1 5,86 0,00 15,08 17,342 AJUDANTE (LABOR) Н 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1,15 1 6,94 17,85 20,528

Subtotal: 37,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	3,2	1	0,17	0,00	0,17	-	0,544
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3" (LABOR)	UN	063508	1	1	341,42	0,00	341,42	-	341,420
							Subtotal:		341,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	37,87
Materiais (B) ·····		341,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		37,87
Custo Direto Total (B+E)		379,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		379,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170327 - Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170327Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,61 1 9,199 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,61 1 6,94 0,00 17,85 10,889

Subtotal: 20,09

57,80

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1/2" COM CANOPLA UN 063515 1 1 57,71 0,00 57,71 57,710 (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) ·····		57,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		20,09
Custo Direto Total (B+E)		77,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		77,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170328 - Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170328Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,61 1 9,199 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,61 1 6,94 0,00 17,85 10,889

Subtotal: 20,09

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,94 1 0,17 0,00 0,17 0,160 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 063516 1 1 72,46 0,00 72,46 72,460 (LABOR)

Subtotal: 72,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) ·····		72,62
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		92,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		92,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170329 - Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170329Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,61 1 9,199 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,61 1 6,94 0,00 17,85 10,889

Subtotal: 20,09

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1,2 1 0,17 0,00 0,17 0,204 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA UN 063517 1 1 100,40 0,00 100,40 100,400 (LABOR)

Subtotal: 100,60

TAXA (%)	VALORES
157,27%	20,09
	100,60
	0,00
	1,00
	20,09
	20,09
	120,69
0%	0,00
	120,69
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170330 - Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170330Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 14,326 AJUDANTE (LABOR) 0,95 1 ENCANADOR (LABOR) 010118 0,95 1 6,94 0,00 17,85 16,958 Н

Subtotal: 31,28

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1,5 1 0,17 0,00 0,17 0,255 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/4" COM UN 063523 1 1 146,39 0,00 146,39 146,390 CANOPLA (LABOR)

Subtotal: 146,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	31,28
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		146,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		31,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		31,28
Custo Direto Total (B+E)		177,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		177,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170331 - Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170331Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 14,326 AJUDANTE (LABOR) 0,95 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,95 1 6,94 0,00 17,85 16,958

Subtotal: 31,28

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1,88 1 0,17 0,00 0,17 0,320 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/2" COM UN 063518 1 1 157,84 0,00 157,84 157,840 CANOPLA (LABOR)

Subtotal: 158,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	31,28
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		158,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		31,28
Custo Direto Total (B+E)		189,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		189,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170332 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam.
 15mm (1/2")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170332
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,54 5,86 0,00 15,08 8,143 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,54 1 6,94 17,85 9,639

Subtotal: 17,78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 15MM (1/2') (<i>LABOR</i>)	UN	064015	0,5	1	57,36	0,00	57,36	-	28,680
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 15MM (1/2") (LABOR)	UN	064040	0,5	1	40,20	0,00	40,20	-	20,100
						- 5	Subtotal:		48,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,78
Materiais (B) ·····		48,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		17,78
Custo Direto Total (B+E)		66,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170333 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam.
 20mm (3/4")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170333
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,54 1 5,86 0,00 15,08 8,143 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,54 1 6,94 17,85 9,639

Subtotal: 17,78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 20MM (3/4') (<i>LABOR</i>)	UN	064016	0,5	1	60,12	0,00	60,12	-	30,060
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 20 MM 3/4" (LABOR)	UN	064035	0,5	1	42,71	0,00	42,71	-	21,355
						S	ubtotal:		51,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
DISCHMINAÇÃO	17777 (70)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,78
Materiais (B) ·····		51,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		17,78
Custo Direto Total (B+E)		69,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		69,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170334 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam.
 25mm (1")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170334
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,54	1	5,86	0,00	15,08	-	8,143
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	0,54	1	6,94	0,00	17,85	-	9,639

Subtotal: 17,78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,2	1	0,17	0,00	0,17	-	0,204
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE - 25MM (1") (<i>LABOR</i>)	UN	064066	0,5	1	47,47	0,00	47,47	-	23,735
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 25MM (1' (LABOR)) UN	064017	0,5	1	69,97	0,00	69,97	-	34,985
							Subtotal:		58,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,78
Materiais (B) ·····		58,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		17,78
Custo Direto Total (B+E)		76,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		76,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170335 - Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170335Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,85 1 5,86 0,00 15,08 12,818 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,85 1 6,94 17,85 15,173

Subtotal: 27,99

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,5	1	0,17	0,00	0,17	-	0,255
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 32MM (1 1/4') (<i>LABOR</i>)	UN	064018	0,5	1	104,34	0,00	104,34	-	52,170
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 32MM (1 1/4") (<i>LABOR</i>)	UN	064034	0,5	1	86,43	0,00	86,43	-	43,215
							Subtotal:		95,64

TAXA (%)	VALORES
157,27%	27,99
	95,64
	0,00
	1,00
	27,99
	27,99
	123,63
0%	0,00
	123,63
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170336 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170336Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,85 1 5,86 0,00 15,08 12,818 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,85 1 6,94 17,85 15,173

Subtotal: 27,99

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,88	1	0,17	0,00	0,17	-	0,320
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 40MM (1 1/2') (LABOR)	UN	064019	0,5	1	128,39	0,00	128,39	-	64,195
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 40MM (11/2") (LABOR)	UN	064041	0,5	1	99,95	0,00	99,95	-	49,975
							Subtotal:		114,49

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,99
Materiais (B) ·····		114,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,99
Custo Direto Total (B+E)		142,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		142,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170337 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 50mm (2")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170337
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,85 1 5,86 0,00 15,08 12,818 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,85 1 6,94 17,85 15,173

Subtotal: 27,99

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,26	1	0,17	0,00	0,17	-	0,384
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 50MM (2') (LABOR)	UN	064020	0,5	1	200,14	0,00	200,14	-	100,070
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 50MM (2") (LABOR)	UN	064042	0,5	1	126,35	0,00	126,35	-	63,175
							Subtotal:		163,63

~		1
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,99
Materiais (B) ·····		163,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,99
Custo Direto Total (B+E)		191,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		191,62



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170338 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170338
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,15 1 5,86 0,00 15,08 17,342 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 1,15 1 6,94 17,85 20,528

Subtotal: 37,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,82	1	0,17	0,00	0,17	-	0,479
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 65MM (2 1/2') (<i>LABOR</i>)	UN	064021	0,5	1	297,73	0,00	297,73	-	148,865
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 65MM (21/2' (LABOR)	') UN	064043	0,5	1	243,60	0,00	243,60	-	121,800
							Subtotal:		271 14

TAXA (%)	VALORES
157,27%	37,87
	271,14
	0,00
	1,00
	37,87
	37,87
	309,01
0%	0,00
	309,01
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170339 - Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 80mm (3")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170339
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,15	1	5,86	0,00	15,08	-	17,342
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	1,15	1	6,94	0,00	17,85	-	20,528

Subtotal: 37,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	3,2	1	0,17	0,00	0,17	-	0,544
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 80MM (3") <i>(LABOR)</i>	UN	064022	0,5	1	398,66	0,00	398,66	-	199,330
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 80MM (3") (LABOR)	UN	064044	0,5	1	295,58	0,00	295,58	-	147,790
						S	Subtotal:		347,66

157,27%	37.87
	31,01
	347,66
	0,00
	1,00
	37,87
	37,87
	385,53
0%	0,00
	385,53
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170345 - Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol Unidade: und Base: LABOR Código Base: 170345 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 AJUDANTE (LABOR) ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

65,86 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,88	1	0,17	0,00	0,17	-	0,320
TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE (<i>LABOR</i>)	М	060505	0,6	1	30,56	0,00	30,56	-	18,336
VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA 11/4" <i>(LABOR)</i>	UN	064094	1	1	192,05	0,00	192,05	-	192,050
						S	ubtotal:		210,71

TAXA (%)	VALORES
157,27%	65,86
	210,71
	0,00
	1,00
	65,86
	65,86
	276,57
0%	0,00
	276,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170346 - Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170346Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,88	1	0,17	0,00	0,17	-	0,320
TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE (<i>LABOR</i>)	М	060505	0,6	1	30,56	0,00	30,56	-	18,336
VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" C/ ACABAMENTO CROMADO <i>(LABOR)</i>	UN	064010	1	1	192,05	0,00	192,05	-	192,050
						S	Subtotal:		210,71

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		210,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		276,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		276,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170347 - Válvula de PVC para lavatório, marcas de referência Astra, Cipla ou AkrosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170347Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Si

Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,357 AJUDANTE (LABOR) 0,09 1 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,09 1 6,94 0,00 17,85 1,607

Subtotal: 2,96

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1 1 0,17 0,00 0,17 0,170 VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 1 1 4,10 0,00 4,10 4,100 Subtotal: 4,27

TAXA (%)	VALORES
157,27%	2,96
	4,27
	0,00
	1,00
	2,96
	2,96
	7,23
0%	0,00
	7,23
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170348 - Válvula de PVC para tanque, marcas de referência Astra, Cipla ou AkrosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170348Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 1,357 AJUDANTE (LABOR) 0,09 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,09 1 6,94 0,00 17,85 1,607

Subtotal: 2,96

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1 1 0,17 0,00 0,17 0,170 VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO (LABOR) UN 064005 1 1 6,12 0,00 6,12 6,120

Subtotal: 6,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		6,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2,96
Custo Direto Total (B+E)		9,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,25
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,2



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170349 - Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 170349Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 1,508 AJUDANTE (LABOR) 0,1 1 ENCANADOR (LABOR) 010118 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785 Н

Subtotal: 3,29

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA (LABOR) UN 065611 1 46,50 0,00 46,50 46,500

Subtotal: 46,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		46,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		3,29
Custo Direto Total (B+E)		49,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170350 - Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocaçãoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170350Fonte: LABORVersão: 1

Polite: EADOR Versau. 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PEDREIRO (LABOR)
 H
 010139
 0,4
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 7,140

Subtotal: 7,14

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 1 1 7,00 0,00 7,00 7,000

(LABOR)

Subtotal: 7.00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,14
Materiais (B) ·····		7,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,14
Custo Direto Total (B+E)		14,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170351 - Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170351Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 9,802 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,28 1 0,17 0,00 0,17 0,048 TORN. CROMADA 1/2" LINHA PRATIKA REF.1157-P UN 066074 1 260,76 0,00 260,76 260,760 FABRIMAR (LABOR)

Subtotal: 260,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		260,81
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		282,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		282,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170352 - Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170352Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2,4 1 6,94 0,00 17,85 42,840

Subtotal: 73,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA <i>(LABOR)</i>	UN	065943	1	1	239,18	0,00	239,18	-	239,180
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	1,88	1	0,17	0,00	0,17	-	0,320
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. <i>(LABOR)</i>	UN	064011	1	1	113,84	0,00	113,84	-	113,840
						S	Subtotal:		353,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	73,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		353,34
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		73,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		73,00
Custo Direto Total (B+E)		426,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		426,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170353 - Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170353Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 9,802 AJUDANTE (LABOR) 0,65 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) 010118 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603 Н

Subtotal: 21,40

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0,28 1 0,17 0,00 0,17 0,048 TORNEIRA PAREDE ANTI-VANDAL 1182-AV BIOPRESS UN 066301 1 383,11 0,00 383,11 383,110 140MM (LABOR)

Subtotal: 383,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		383,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,41
Custo Direto Total (B+E)		404,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		404,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170354 - Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170354Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 (LABOR)	UN	047795	1	1	574,80	0,00	574,80	-	574,800
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,28	1	0,17	0,00	0,17	-	0,048
							Subtotal:		574,85

TAXA (%)	VALORES
157,27%	16,46
	574,85
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	591,32
0%	0,00
	591,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170357 - Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170357Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) 0,5 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXIVEL UN 066608 1 1 578,57 0,00 578,57 578,570 1975C (LABOR) 069512 0,28 0,00 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.17 0,048

Subtotal: 578,62

TAXA (%)	VALORES
157,27%	16,46
	578,62
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	595,09
0%	0,00
	595,09
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170502 - Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170502Fonte: LABORVersão: 2

Politic. LABOR Versau. 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 39,208 AJUDANTE (LABOR) 2,6 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2,6 6,94 0,00 17,85 46,410 1

Subtotal: 85,62

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 UN 065002 1 1 30,95 0,00 30,95 30,950 LITROS (LABOR) 069505 ENGATES DE PVC (LABOR) UN 1 1 4.03 0.00 4.03 4.030 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 1 1 7,55 0,00 7,55 7,550

Subtotal: 42,53

TAXA (%)	VALORES
157,27%	85,62
	42,53
	0,00
	1,00
	85,62
	85,62
	128,15
0%	0,00
	128,15
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170506 - Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" Unidade: und Base: LABOR Código Base: 170506 Versão: 3 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,28 1 5,86 0,00 15,08

79,622 AJUDANTE (LABOR) ENCANADOR (LABOR) Н 010118 5,28 1 6,94 0,00 17,85 94,248 173,87 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Cadina	Coofie	C. Prod.	Pr. Prod.	Du lassanad	Pr. Unit. F	-t A -	Subtotal
MATERIAL	Unia.	Codigo	Coeffic.	C. Prou.	Pr. Prou.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotai
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (LABOR)	UN	062102	1	1	8,81	0,00	8,81	-	8,810
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM (LABOR)	UN	062105	2	1	21,85	0,00	21,85	-	43,700
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	3,5	1	0,17	0,00	0,17	-	0,595
MASSA PARA VIDRO (LABOR)	KG	037043	0,1	1	8,67	0,00	8,67	-	0,867
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065024	1	1	186,02	0,00	186,02	-	186,020
TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - 3/4" (<i>LABOR</i>)	UN	069521	1	1	63,58	0,00	63,58	-	63,580
							Subtotal:		303.57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	173,87
Materiais (B) ·····		303,57
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		173,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		173,87
Custo Direto Total (B+E)		477,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		477,44

140,98

1.082.93

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170507 - Lavatório de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, Unidade: m

argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto
LABOR

Código Base: 170507

Fonte: LABOR

Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 170507 Coefic. Pr. Improd. MÃO DE OBRA Codigo C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 4,0515 1 5,86 0,00 15,08 61,097 010118 ENCANADOR (LABOR) Н 2,4994 1 6,94 0,00 17,85 44,614 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1.4996 1 6.94 0,00 17.85 26.768 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,6478 1 5.10 0.00 13.12 8,499

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 0.0622 1 61.67 0.00 61.67 3.836 МЗ 020517 0,0073 1 81,96 0,00 81,96 0,598 BRITA 1 (LABOR) 020518 1,402 М3 0.0171 1 81.96 0.00 81.96 BRITA 2 (LABOR) CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,4944 1 20.22 0,00 20.22 9,997 020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 28.2192 0,32 0.00 0.32 9,030 028008 0.115 1 11,85 0,00 11,85 1.363 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0.4699 1 0.17 0.00 0.17 0.080 М 065556 1 946,36 0,00 946,36 946,360 LAVATORIO EM ACO INOX, LIGA AISI 304 N.1 (LABOR) 1 KG 026569 0,2874 1 8,68 0,00 8,68 2,495 PREGO 18X27 (LABOR) 020985 0.00 9.252 1.759 1 5.26 5.26 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" UN 064511 0.465 1 139.92 0.00 139.92 65.063 (LABOR) TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 0,5519 1 29,69 0,00 29.69 16,386 (LABOR) VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" UN 064003 0,465 1 36,71 0,00 36,71 17,070 CROMADA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	140,98
Materiais (B) ·····		1.082,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		140,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		140,98
Custo Direto Total (B+E)		1.223,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.223,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170508 - Escovário de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fischer, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de Unidade: m

concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto

Versão: 3 Fonte: LABOR Base: LABOR Código Base: 170508 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 4,0515 1 5,86 0,00 15,08 61,097 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2,4994 1 6,94 0,00 17,85 44,614 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1.4996 1 6.94 0,00 17.85 26,768 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 0,6478 1 5,10 0,00 13,12 8,499

Subtotal: 140,98

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0622	1	61,67	0,00	61,67	-	3,836
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,0073	1	81,96	0,00	81,96	-	0,598
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,0171	1	81,96	0,00	81,96	-	1,402
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,4944	1	20,22	0,00	20,22	-	9,997
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	28,2192	1	0,32	0,00	0,32	-	9,030
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,115	1	11,85	0,00	11,85	-	1,363
ESCOVARIO AÇO INOX, AISI 304 Nº 18 - (17X43X23CM) (LABOR)	М	065555	1	1	820,39	0,00	820,39	-	820,390
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,4699	1	0,17	0,00	0,17	-	0,080
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,2874	1	8,68	0,00	8,68	-	2,495
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,759	1	5,26	0,00	5,26	-	9,252
SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" (LABOR)	UN	064511	0,465	1	139,92	0,00	139,92	-	65,063
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	0,5519	1	29,69	0,00	29,69	-	16,386
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA (LABOR)	UN	064003	0,465	1	36,71	0,00	36,71	-	17,070

RESUMO:

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	140,98
Materiais (B) ·····		956,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		140,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		140,98
Custo Direto Total (B+E)		1.097,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.097,94

Subtotal:

956,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170509 - Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão Unidade: und Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 170509 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	3	1	6,94	0,00	17,85	-	53,550

Subtotal: 98.79

MATERIAL	Unia.	Coalgo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Proa.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,75	1	0,17	0,00	0,17	-	0,128
MASSA PLASTICA (LABOR)	KG	039021	0,5	1	13,58	0,00	13,58	-	6,790
SIFAO CROMADO 2" (LABOR)	UN	064504	1	1	168,59	0,00	168,59	-	168,590
TANQUE SIMPLES 85 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS N $^{\rm o}$ 2 (LABOR)	UN	065521	1	1	934,07	0,00	934,07	-	934,070
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA <i>(LABOR)</i>	UN	064003	1	1	36,71	0,00	36,71	-	36,710

Subtotal: 1.146,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	98,79
Materiais (B) ·····		1.146,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		98,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		98,79
Custo Direto Total (B+E)		1.245,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.245,08

430,43

3.854.23

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170510 - Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, Unidade: und

exclusive alvenaria, dim. $0.45x2.75 \, \text{m}$, conforme detalhe em projeto

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 170510 Fonte: LABOR Pr. Prod. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 10,125 1 5,86 0,00 15,08 152,685 010118 ENCANADOR (LABOR) Н 10,125 1 6,94 0,00 17,85 180,731 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 6.94 0,00 17.85 4.125 1 73.631 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,782 1 5,10 0,00 13,12 23,380

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 0,1711 0,00 61,67 10,552 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 61.67 BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. UN 065566 1 2.675,74 0,00 2.675,74 2.675,740 45X275CM (LABOR) МЗ 020517 0,0201 81,96 0,00 81,96 1 1,647 BRITA 1 (LABOR) 020518 BRITA 2 (LABOR) М3 0,047 1 81,96 0,00 81,96 3,852 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 77,6223 1 0,32 0,00 0,32 24,839 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 5,295 1 0,17 0,00 0,17 0,900 SIFAO CROMADO 2" (LABOR) UN 064504 2 168.59 0.00 168.59 337.180 1 TORNEIRA JATO ESGUICHO EM ACO INOX DIAM. 3/8" -UN 066048 5 1 68,38 0,00 68,38 341,900 TAMANHO 15 CM P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL (LABOR) VALVULA DE SAIDA P/MICTORIO CROMADA (11/2") UN 064004 2 1 228,81 0,00 228,81 457,620 (LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	430,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.854,23
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		430,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		430,43
Custo Direto Total (B+E)		4.284,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.284,66
I I		I

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170511 - Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões Unidade: und

1.80x0.30m, com tubo espargidor

Código Base: 170511 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 4,5 1 5,86 0,00 15,08 67,860 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 4,5 1 6,94 0,00 17,85 80,325 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 1.8009 1 6.94 0,00 17.85 32.146 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 0,6168 1 5,10 0,00 13,12 8,092

Fonte: LABOR

Subtotal: 188,42 MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 020503 0,0574 61,67 0,00 61,67 3,540 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020517 0,0075 1 81,96 0,00 81,96

BRITA 1 (LABOR) 0,615 020518 0,00 М3 0.0175 1 81.96 81.96 1.434 BRITA 2 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 26,3908 1 0,32 0,00 0,32 8,445 М 069512 1,4103 0,00 0,240 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 1 0,17 0,17 MICTORIO ACO INOX LIGA AISI 304 N.18 C/VALVULA М 065563 1.8 897,20 0,00 897,20 1.614,960

(LABOR)

Subtotal: 1.629,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	188,42
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.629,23
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		188,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		188,42
Custo Direto Total (B+E)		1.817,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.817,65

Versão: 2

358,73



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170512 - Cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal Unidade: und

31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira Código Base: 170512

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,25 1 5,86 0,00 15,08 18,850 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 6,94 0,00 1,25 1 17,85 22,313 Subtotal: 41,16

Fonte: LABOR

MATERIAL Codigo Pr. Prod. Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CUBA AÇO INOX RETANG. SIMPLES REF.301 MARCA 065861 181.71 181.710 UN 181.71 0.00 1 1 STRAKE (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 0.75 0.17 0.00 0.17 0,128 М 1 MASSA PLASTICA (LABOR) KG 039021 0,5 1 13,58 0,00 13,58 6,790 SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" UN 064506 1 125,80 0,00 125,80 125,800 1 VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' UN 064045 44,30 0,00 44,30 44,300 CROMADA (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	41,16
Materiais (B) ·····		358,73
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		41,16
Custo Direto Total (B+E)		399,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		399,89

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170514 - Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive Unidade: und

válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira

Fonte: LABOR Código Base: 170514 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 3 1 5,86 0,00 15,08 45,240 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 3 6,94 0,00 1 17,85 53,550 Subtotal: 98,79

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.75 0.128 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 039021 0.5 0,00 13.58 MASSA PLASTICA (LABOR) KG 1 13.58 6.790 SIFAO CROMADO 2" (LABOR) UN 064504 1 1 168,59 0,00 168,59 168,590 TANQUE SIMPLES 45 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS Nº 1 UN 065523 1 1 873,60 0,00 873,60 873,600 VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" UN 064003 1 36,71 0,00 36,71 36,710 1 CROMADA (LABOR)

Subtotal: 1.085,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	98,79
Materiais (B) ·····		1.085,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		98,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		98,79
Custo Direto Total (B+E)		1.184,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.184,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170515 - Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 Unidade: und

1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira

 Base: LABOR
 Código Base: 170515
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid. Codigo
 Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Su

Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 37,700 ENCANADOR (LABOR) 010118 2,5 1 6,94 0,00 17,85 44,625 Subtotal: 82,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. 1	Fator Ac.	Subtotal
CUBA EM ACO INOX P/ PANELOES, AISI 304 CH 22 (LABOR)	UN	065567	1	1	1.116,52	0,00	1.116,52	-	1.116,520
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,75	1	0,17	0,00	0,17	-	0,128
MASSA PLASTICA (LABOR)	KG	039021	0,5	1	13,58	0,00	13,58	-	6,790
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA (<i>LABOR</i>)	UN	064003	1	1	36,71	0,00	36,71	-	36,710
							Subtotal:		1.285,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,32
Materiais (B) ·····		1.285,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		82,33
Custo Direto Total (B+E)		1.368,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.368,28

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170516 - Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de Unidade: und

metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras

Código Base: 170516 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 6 1 5,86 0,00 15,08 90,480 ENCANADOR (LABOR) 010118 6 1 6,94 0,00 17,85 107,100

Subtotal: 197,58

Fonte: LABOR

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,5	1	0,17	0,00	0,17	-	0,255
MASSA PLASTICA (LABOR)	KG	039021	0,5	1	13,58	0,00	13,58	-	6,790
SIFAO CROMADO 2" (LABOR)	UN	064504	2	1	168,59	0,00	168,59	-	337,180
TANQUE DUPLO 90 LTS ACO INOX AISI 304 TD N $^{\circ}$ 1 (LABOR)	UN	065565	1	1	1.389,13	0,00	1.389,13	-	1.389,130
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA <i>(LABOR)</i>	UN	064003	2	1	36,71	0,00	36,71	-	73,420

Subtotal: 1.806,78

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	197,58
Materiais (B) ·····		1.806,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		197,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		197,58
Custo Direto Total (B+E)		2.004,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.004,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170519 - Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref. C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170519Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 AJUDANTE (LABOR) ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195 (LABOR)	UN	066027	1	1	196,82	0,00	196,82	-	196,820
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,28	1	0,17	0,00	0,17	-	0,048
									100.07

Subtotal: 196,87

TAXA (%)	VALORES
157,27%	16,46
	196,87
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	213,34
0%	0,00
	213,34
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170524 - Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou DecaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170524Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AZULEJISTA <i>(LABOR)</i>	Н	010106	1,1	1	6,94	0,00	17,85	-	19,635
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,1	1	5,10	0,00	13,12	-	14,432
							0		24.07

Subtotal: 34,07

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0005	1	61,67	0,00	61,67	-	0,031
CABIDE 1 GANCHO REF.08 ACAB. CROMADO (LABOR)	UN	065604	1	1	27,78	0,00	27,78	-	27,780
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,62	1	0,32	0,00	0,32	-	0,198

Subtotal: 28,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	34,07
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		34,07
Custo Direto Total (B+E)		62,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170528 - Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de Unidade: und

bóia

Base: LABOR Código Base: 170528 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,68	1	5,86	0,00	15,08	-	25,334
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	1,68	1	6,94	0,00	17,85	-	29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR)	М	021111	7,98	1	56,13	0,00	56,13	-	447,917
RESERVATORIO DE POLIETILENO 5.000 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065005	1	1	2.332,61	0,00	2.332,61	-	2.332,610

Subtotal: 2.780,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) ·····		2.780,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		2.835,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.835,85

245,61



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170530 - Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de Unidade: und

metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Base: LABORCódigo Base: 170530Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1 1 5,86 0,00 15,08 15,080 ENCANADOR (LABOR) 010118 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CUBA ACO INOX RETANG. SIMPLES REF.302 MARCA STRAKE (LABOR)	UN	065812	1	1	194,39	0,00	194,39	-	194,390
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,75	1	0,17	0,00	0,17	-	0,128
MASSA PLASTICA (LABOR)	KG	039021	0,5	1	13,58	0,00	13,58	-	6,790
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' CROMADA <i>(LABOR)</i>	UN	064045	1	1	44,30	0,00	44,30	-	44,300

CROMADA (LABOR)

Subtotal:

	VALORES
157,27%	32,93
	245,61
	0,00
	1,00
	32,93
	32,93
	278,54
0%	0,00
	278,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170533 - Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170533
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 49,010 AJUDANTE (LABOR) 3,25 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 3,35 1 6,94 0,00 17,85 59,798

Subtotal: 108,81

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,19 1 0,17 0,00 0,17 0,032 PIA DE ACO INOXIDAVEL COM CUBA SIMPLES UN 065513 1 1 1.346,99 0,00 1.346,99 1.346,990 1.50X0.58M (LABOR) VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' UN 064045 1 1 44,30 0,00 44,30 44,300

CROMADA (LABOR)

Subtotal: 1.391,32

LORES
108,81
1.391,32
0,00
1,00
108,81
108,81
1.500,13
0,00
1.500,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170534 - Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifãoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170534Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3,5	1	5,86	0,00	15,08	-	52,780
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	3,5	1	6,94	0,00	17,85	-	62,475
							Subtotal:		115.26

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,38	1	0,17	0,00	0,17	-	0,065
PIA EM ACO INOX C/ 2 CUBAS NO. 1 0.60 X 2.50 M (LABOR)	UN	065572	1	1	2.705,57	0,00	2.705,57	-	2.705,570
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 1.1/2 X 3.3/4' (LABOR)	UN	064001	2	1	44,30	0,00	44,30	-	88,600

Subtotal: 2.794,24

115,26 2.794,24
2.794,24
0,00
1,00
115,26
115,26
2.909,50
0,00
2.909,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170535 - Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifãoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170535Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 49,010 AJUDANTE (LABOR) 3,25 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) 010118 3,25 1 6,94 0,00 17,85 58,013 Н

Subtotal: 107,02

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,19 1 0,17 0,00 0,17 0,032 PIA ACO INOXI 01 CUBA N. 1 DIM. 0.60 X 1.80M (LABOR) UN 065829 1 1 1.591,13 0,00 1.591,13 1.591,130 VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' UN 064045 1 1 44,30 0,00 44,30 44,300 CROMADA (LABOR)

Subtotal: 1.635,46

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	107,02
Materiais (B) ·····		1.635,46
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		107,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		107,02
Custo Direto Total (B+E)		1.742,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.742,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170536 - Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifãoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170536Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 52,780 AJUDANTE (LABOR) 3,5 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 3,5 1 6,94 0,00 17,85 62,475

Subtotal: 115,26

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,38	1	0,17	0,00	0,17	-	0,065
PIA ACO INOXI 02 CUBAS N. 2 DIM. 0.60 X 2.10M (LABOR)	UN	065830	1	1	2.381,08	0,00	2.381,08	-	2.381,080
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 1.1/2 X 3.3/4' (<i>LABOR</i>)	UN	064001	2	1	44,30	0,00	44,30	-	88,600
									2.400.74

Subtotal: 2.469,74

115,26 2.469,75		DISCRIMINAÇÃO
•	157,27%	Mão-de-Obra (A) ·····
		Materiais (B) ·····
0,00		Equipamentos (C) ·····
1,00		Produção da Equipe (D) ·····
115,26		Custo Horário Total (A+C) ·····
115,26		Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······
2.585,01		Custo Direto Total (B+E)
0,00	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
2.585,01		CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	0%	Custo Direto Total (B+E) Bonificação e Despesas Indiretas - BDI



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170537 - Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal StandardUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170537Fonte: LABORVersão: 1

Base: LABOR Coulgo Base: 1/053/ Fonte: LABOR Versao: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalENCANADOR (LABOR)H0101180,116,940,0017,85-1,785

Subtotal: 1,78

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 38,510 UN 069509 1 1 38,51 0,00 38,51

(LABOR)

Subtotal: 38.51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,78
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,79
Custo Direto Total (B+E)		40,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,30



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170538 - Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou AkrosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170538Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,25 5,86 0,00 15,08 3,770 1 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,25 1 6,94 17,85 4,463

Subtotal: 8,23

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	1	1	13,83	0,00	13,83	-	13,830
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,28	1	0,17	0,00	0,17	-	0,048
							Subtotal:		13,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,23
Materiais (B) ·····		13,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,23
Custo Direto Total (B+E)		22,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,11



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170539 - Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170539Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (LABOR) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) 010118 1,68 1 6,94 0,00 17,85 29,988 Н

Subtotal: 55,32

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 5 1 56,13 0,00 56,13 280,650 RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA UN 065024 1 1 186,02 0,00 186,02 186,020 (LABOR)

Subtotal: 466,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		466,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		521,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		521,99
CUSTO UNITARIO (Adotado)		521,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170540 - Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170540Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (LABOR) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) 010118 1 6,94 0,00 17,85 29,988 Н 1.68

Subtotal: 55,32

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 5 1 56,13 0,00 56,13 280,650 RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA UN 065004 1 1 282,97 0,00 282,97 282,970 (LABOR)

Subtotal: 563,62

TAXA (%)	VALORES
157,27%	55,32
	563,62
	0,00
	1,00
	55,32
	55,32
	618,94
0%	0,00
	618,94
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170541 - Filtro curto AP200, marca de referência Aqualar, inclusive refil(vela)Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170541Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 0,00 15,08 15,080 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FILTRO AQUALAR CURTO AP200 AQUALAR/EQUIV C/ UN 066125 1 1 113,00 0,00 113,00 113,000 REFIL(VELA) (LABOR) 069512 0.56 0,00 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.17 0,095

Subtotal: 113,10

32,93 113,10
· 1
0.00
0,00
1,00
32,93
32,93
146,03
0,00
146,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170545 - Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive Unidade: m

válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação

Base: LABOR Código Base: 170545 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,5	1	5,86	0,00	15,08	-	37,700
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	2,5	1	6,94	0,00	17,85	-	44,625

Subtotal: 82,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 50X32MI (LABOR)	⊿ UN	062129	1	1	3,64	0,00	3,64	-	3,640
ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES (LABOR)	UN	064527	0,5	1	16,66	0,00	16,66	-	8,330
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,5	1	0,17	0,00	0,17	-	0,085
MICTORIO COLETIVO ACO INOX, AISI 304 N.18 - L=30CI (LABOR)	ММ	065510	1	1	897,20	0,00	897,20	-	897,200
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	0,5	1	125,80	0,00	125,80	-	62,900
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO (LABOR)	UN	064097	0,5	1	253,18	0,00	253,18	-	126,590
							Subtotal:		1.098,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,32
Materiais (B) ·····		1.098,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		82,33
Custo Direto Total (B+E)		1.181,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.181,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170546 - Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVCUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170546Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,72 5,86 0,00 15,08 10,858 AJUDANTE (LABOR) 1 010118 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 0,72 1 6,94 17,85 12,852

Subtotal: 23,71

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,087	1	61,67	0,00	61,67	-	5,365
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,78	1	0,32	0,00	0,32	-	1,210
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,63	1	0,17	0,00	0,17	-	0,447
SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" (LABOR)	UN	064515	2	1	16,00	0,00	16,00	-	32,000
TANQUE DUPLO EM MARMORITE - DIM. 100X60 CM (LABOR)	UN	065596	1	1	236,26	0,00	236,26	-	236,260
VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO (LABOR)	UN	064005	2	1	6,12	0,00	6,12	-	12,240
						5	Subtotal:		287,52

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	23,71
Materiais (B) ·····		287,52
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		23,71
Custo Direto Total (B+E)		311,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		311,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170547 - Reservatório de polietileno de 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, exclusive flange e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170547Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (LABOR) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) 010118 1,68 1 6,94 0,00 17,85 29,988 Н

Subtotal: 55,32

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 5 1 56,13 0,00 56,13 280,650 RESERVATORIO DE POLIETILENO 310 L C/ TAMPA UN 065031 1 1 164,57 0,00 164,57 164,570 (LABOR)

Subtotal: 445,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	55,32
Materiais (B) ·····		445,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		500,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		500,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170548 - Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170548Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 25,334 AJUDANTE (LABOR) 1,68 1 ENCANADOR (LABOR) 010118 1,68 1 6,94 0,00 17,85 29,988 Н

Subtotal: 55,32

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 5 1 56,13 0,00 56,13 280,650 RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.500 L C/ TAMPA UN 065023 1 1 704,23 0,00 704,23 704,230

RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.500 L C/ TAMPA UN 065023 1 1 704,23 0,00 704,23 - 704,230 (LABOR)

Subtotal: 984,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		984,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		1.040,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.040,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170549 - Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170549Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (LABOR) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR (LABOR) 010118 1,68 1 6,94 0,00 17,85 29,988 Н

Subtotal: 55,32

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 6 1 56,13 0,00 56,13 336,780 RESERVATORIO DE POLIETILENO 3.000 L C/ TAMPA UN 065032 1 1 1.312,93 0,00 1.312,93 1.312,930 (LABOR)

Subtotal: 1.649,71

TAXA (%)	VALORES
157,27%	55,32
	1.649,71
	0,00
	1,00
	55,32
	55,32
	1.705,03
0%	0,00
	1.705,03
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170550 - Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170550Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 25,334 AJUDANTE (LABOR) 1,68 1 ENCANADOR (LABOR) 010118 1,68 1 6,94 0,00 17,85 29,988 Н

Subtotal: 55,32

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 6 1 56,13 0,00 56,13 336,780 RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA UN 065033 1 1 865,99 0,00 865,99 865,990 (LABOR)

Subtotal: 1.202,77

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	55,32
Materiais (B) ·····		1.202,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		55,32
Custo Direto Total (B+E)		1.258,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.258,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170555 - Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVCUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170555Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 5,429 AJUDANTE (LABOR) 0,36 1 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,36 1 6,94 17,85 6,426

Subtotal: 11,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0435	1	61,67	0,00	61,67	-	2,683
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,89	1	0,32	0,00	0,32	-	0,605
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,315	1	0,17	0,00	0,17	-	0,224
SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" (LABOR)	UN	064515	1	1	16,00	0,00	16,00	-	16,000
TANQUE MARMORITE COM 1 BOJO DIM. 60X50CM (LABOR)	UN	065717	1	1	157,29	0,00	157,29	-	157,290
VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO (LABOR)	UN	064005	1	1	6,12	0,00	6,12	-	6,120
						S	ubtotal:		182,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,86
Materiais (B) ·····		182,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		11,86
Custo Direto Total (B+E)		194,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		194,78

Versão: 3

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170557 - Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto Unidade: m

e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras

Código Base: 170557 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 4,0515 1 5,86 0,00 15,08 61,097 AZULEJISTA (LABOR) Н 010106 1 6,94 0,00 16,333 0,915 17,85 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 2.4994 1 6.94 0,00 17.85 44.614 PEDREIRO (LABOR) 0,00 Н 010139 5,6996 1 6,94 17,85 101,738 SERVENTE (LABOR) Н 010146 6,1378 5,10 0,00 13,12 80,528

Fonte: LABOR

						Subtotal:		304,31	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,16174	1	61,67	0,00	61,67	-	9,975
AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR)	M2	032001	1,575	1	34,45	0,00	34,45	-	54,259
BEBEDOURO ACO INOX COLETIVO N.18 - L= 0.45 M (LABOR)	М	065594	1	1	946,36	0,00	946,36	-	946,360
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	37,5	1	0,45	0,00	0,45	-	16,875
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0073	1	81,96	0,00	81,96	-	0,598
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,0171	1	81,96	0,00	81,96	-	1,402
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,707	1	0,78	0,00	0,78	-	3,671
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,4944	1	20,22	0,00	20,22	-	9,997
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,375	1	3,25	0,00	3,25	-	1,219
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	6,75	1	0,63	0,00	0,63	-	4,253
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	46,3992	1	0,32	0,00	0,32	-	14,848
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,115	1	11,85	0,00	11,85	-	1,363
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,4699	1	0,17	0,00	0,17	-	0,080
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,2874	1	8,68	0,00	8,68	-	2,495
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,759	1	5,26	0,00	5,26	-	9,252
SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" (LABOR)	UN	064511	0,465	1	139,92	0,00	139,92	-	65,063
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	0,5519	1	29,69	0,00	29,69	-	16,386
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA <i>(LABOR)</i>	UN	064003	0,465	1	36,71	0,00	36,71	-	17,070

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	304,31
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.175,17
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		304,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		304,31
Custo Direto Total (B+E)		1.479,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.479,48

1.175,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170561 - Reservatório de polietileno de 15.000l, inclusive peça de madeira 5 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de Unidade: und

boia

Base: LABOR Código Base: 170561 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1,68	1	5,86	0,00	15,08	-	25,334
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	1,68	1	6,94	0,00	17,85	-	29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR)	М	021111	6	1	56,13	0,00	56,13 -	336,780
RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065076	1	1	7.504,34	0,00	7.504,34 -	7.504,340

Subtotal: 7.841,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	55,32
Materiais (B) ·····		7.841,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		7.896,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7.896,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:170562 - Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:170562Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	1	1	5,86	0,00	15,08	-	15,080
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
ENCANADOR (LABOR)	Н	010118	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
							Subtotal:		50,78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
BEBEDOURO P/ DEFIC. REF. BDF 300 - IBBL (LABOR)	UN	045442	1	1	2.371,46	0,00	2.371,46	-	2.371,460
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095

Subtotal: 2.371,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	50,78
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.371,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		50,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		50,78
Custo Direto Total (B+E)		2.422,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.422,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180101 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

Base: LABOR Código Base: 180101 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,1 1 5,86 0,00 15,08 16,588 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,1 6,94 0,00 17,85 1 19,635 Subtotal: 36,22

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalLUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X20WUN0460011160,170,0060,17-60,170

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

Subtotal: 60,17

NESSING.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,22
Materiais (B) ·····		60,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		36,22
Custo Direto Total (B+E)		96,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		96,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180102 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180102 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,1 1 5,86 0,00 15,08 16,588 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,1 6,94 0,00 17,85 1 19,635 Subtotal: 36,22

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W UN 046002 1 1 74,17 0,00 74,17 - 74,170

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

Subtotal: 74,17

TAXA (%)	VALORES
157,27%	36,22
	74,17
	0,00
	1,00
	36,22
	36,22
	110,39
0%	0,00
	110,39
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180103 - Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reatores duplos - 127V partida rápida e alto fator de Unidade: und

potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 180103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,5 1 5,86 0,00 15,08 22,620 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,5 6,94 0,00 17,85 26,775 1 Subtotal: 49,40

Unid. Codigo MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Pr. Improd. 046003 UN 136.31 136.31 136.310 0.00

1

LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 4X20W COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -

EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

Subtotal: 136,31

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		136,31
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		49,40
Custo Direto Total (B+E)		185,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		185,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180104 - Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/reatores duplos-127V partida rápida e alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180104 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,6 1 5,86 0,00 15,08 24,128 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 6,94 0,00 17,85 28,560 1,6 1 Subtotal: 52,69

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalLUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 4X40WUN04600411160,090,00160,09-160,090

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -EMBRUTIR/SOBREPOR (*LABOR*)

Subtotal: 160,09

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	52,69
Materiais (B) ·····		160,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		52,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		52,69
Custo Direto Total (B+E)		212,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		212,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180107 - Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista 160WUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180107Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 15,080 AJUDANTE (LABOR) 1 Н 010115 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 32,93

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARANDELA PROVA DE TEMPO 45º EM ALUM SILICIO, UN 047239 1 317,87 0,00 317,87 317,870 ACAB EPOXI CINZA (E-27) - VISOR POLICARB. C/ GRADE (LABOR) 24,880 LAMPADA MISTA DE 160 W (LABOR) UN 046506 1 1 24,88 0,00 24,88

Subtotal: 342,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		342,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,93
Custo Direto Total (B+E)		375,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		375,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180108 - Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

Base: LABOR Código Base: 180108 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,8 1 5,86 0,00 15,08 12,064 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 1 14,280 Subtotal: 26,34

Unid. Codigo MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac.

Pr. Improd. LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X20W 046009 UN 38.23 38.23 38.230 0.00 1

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

> Subtotal: 38,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	26,34
Materiais (B) ·····		38,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		26,34
Custo Direto Total (B+E)		64,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		64,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180109 - Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180109 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,8 1 5,86 0,00 15,08 12,064 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 1 14,280 Subtotal: 26,34

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X40W UN 046036 1 1 48,03 0,00 48,03 - 48,030

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

Subtotal: 48,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	26,34
Materiais (B) ·····		48,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		26,34
Custo Direto Total (B+E)		74,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,37



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180110 - Arandela com låmpada incandescente de 100W
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180110
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,8 1 5,86 0,00 15,08 12,064 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,8 1 6,94 17,85 14,280

Subtotal: 26,34

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM (LABOR)	UN	046028	1	1	56,72	0,00	56,72	-	56,720
LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR)	UN	046509	1	1	6,10	0,00	6,10	-	6,100
							Subtotal:		62,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	26,34
Materiais (B) ·····		62,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		26,34
Custo Direto Total (B+E)		89,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		89,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180111 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, c/ difusor, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de Unidade: und

potência, soquete antivibratório e lâmpadas fluorescentes 40W-127V

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 180111 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,1 1 5,86 0,00 15,08 16,588 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,1 6,94 0,00 17,85 1 19,635 Subtotal: 36,22

Subtotal Pr. Prod.

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W 046038 UN 146.64 146.64 146.640 0.00 1

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -

EMBRUTIR/SOBREPOR - COM DIFUSOR (LABOR)

Subtotal: 146,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,22
Materiais (B) ·····		146,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		36,22
Custo Direto Total (B+E)		182,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		182,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180114 - Luminária p/ três lâmpadas fluorescentes 40W, completa, com reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180114 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,1 1 5,86 0,00 15,08 16,588 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,1 6,94 0,00 17,85 1 19,635 Subtotal:

Subtotal: 36,22

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalLUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 3X40WUN04607811139,980,00139,98-139,98

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -EMBRUTIR/SOBREPOR (*LABOR*)

Subtotal: 139,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,22
Materiais (B) ·····		139,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		36,22
Custo Direto Total (B+E)		176,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		176,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180115 - Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180115
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 12,064 AJUDANTE (LABOR) 0,8 1 5,86 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280 Н

Subtotal: 26,34

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 1 1 5,68 0,00 5,68 5,680 PLAFONIER COM GLOBO PLÁSTICO 9X4" (LABOR) UN 046656 1 1 22,74 0,00 22,74 22,740

Subtotal: 28,42

TAXA (%)	VALORES
157,27%	26,34
	28,42
	0,00
	1,00
	26,34
	26,34
	54,76
0%	0,00
	54,76
	157,27%

Unidade: und



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180123 - Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib., ref. CAA01-S216 Lumicenter ou equ.

Código Base: 180123 Fonte: LABOR Versão: 2 Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,7 1 5,86 0,00 15,08 25,636 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,7 1 6,94 0,00 17,85 30,345

55,98 Subtotal:

Unid. Codigo MATERIAL Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Coefic. C. Prod. Pr. Improd. LUM.FLUOR.2X16W,SOBREP,CAA01-S216 LUMICENTER UN COMPL INCL LAMP FLUORESC. E REATOR (*LABOR*) 046998 146.58 146.58 146.580 0.00 1

146,58 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	55,98
Materiais (B) ·····		146,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		55,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,98
Custo Direto Total (B+E)		202,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		202,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180124 - Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2

Unidade: und

lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ.

Base: LABOR Código Base: 180124 Fonte: IOPES Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LUM SOBR FLUO REFLE ALETAS 2X32W CAA01-S232 UN 047206 1 1 221,93 0,00 221,93 - 221,930

LUM SOBR FLUO REFL E ALETAS 2X32W CAA01-S232 UN 047206 1 1 221,93 0,00 COMPL INCL LAMP FLUORES E REATOR (LABOR)

Subtotal: 221,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		221,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		287,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		287,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180125 - Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ

Base: LABORCódigo Base: 180125Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,7 1 5,86 0,00 15,08 25,636 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,7 6,94 0,00 17,85 1 30,345

Subtotal: 55,98

Unidade: und

MATERIAL Codigo Pr. Prod. Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. KG 027006 0.06 13.62 13.62 0.817 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG (LABOR) 1 0.00 UN 047467 124,83 0,00 124,83 124,830 LUM.FLUOR.2X16W,EMB,CAA01-E216 LUMICENTER 1 1 COMPL INCL LAMP. FLUORESC E REATOR (LABOR)

Subtotal: 125,65

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,98
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		125,65
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,98
Custo Direto Total (B+E)		181,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,63



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180126 - Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp.

Unidade: und

fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou

Base: LABOR Código Base: 180126 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 ELETRICISTA (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 35,700 17,85

Subtotal: 65,86

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 0,06 KG 027006 13.62 13.62 0.817 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG (LABOR) 1 0.00 UN 045373 195.89 0,00 195,89 195,890 LUM EMB FLUO REFL E ALETAS 2X32W CAA01-E232 -1 1 COMPL INCL LAMP FLUORESC E REATOR (LABOR)

Subtotal: 196,71

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		196,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		262,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		262,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180127 - Luminária sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,4 Unidade: und

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V,reatores duplo 127V, part.ráp.AFP,soq. antivib.,ref.CAA01-S416 Lumicenter ou equ.

Base: LABOR Código Base: 180127 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,3 1 5,86 0,00 15,08 19,604 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,3 6,94 0,00 17,85 1 23,205 Subtotal: 42,81

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

LUMIN. FLUOR.4X16W,SOBR,CAA01-S416 LUMICENTER UN 045364 1 1 250,63 0,00 250,63 - 250,630

INCL LAMP FLUORESC E REATOR (LABOR)

Subtotal: 250,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		250,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		42,81
Custo Direto Total (B+E)		293,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		293,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180128 - Luminária embutir compl.,corpo ch.aço pintada branca,refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,4 Unidade: und

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V,reatores duplo 127V,part.ráp.AFP, soq.antivib.,ref. CAA01-E416 Lumicenter ou equ.

Base: LABOR Código Base: 180128 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,4 1 5,86 0,00 15,08 21,112 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 1,4 6,94 0,00 24,990 1 17,85

Subtotal: 46,10

MATERIAL Codigo Pr. Prod. Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. KG 027006 0.06 13.62 13.62 0.817 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG (LABOR) 1 0.00 045363 216,52 0,00 216,52 216,520 LUMIN. FLUOR.4X16W,EMB,CAA01-E416 LUMICENTER UN 1 1

COMPL INCL LAMP FLUORES E REATOR (LABOR)

Subtotal: 217,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	46,10
Materiais (B) ·····		217,34
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		46,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		46,10
Custo Direto Total (B+E)		263,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		263,44

18,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180201 - Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180201Fonte: LABORVersão: 5

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,26 1 5,86 3,921 010115 0,26 1 6,94 0,00 17,85 ELETRICISTA (LABOR) Н 4.641

Subtotal: 8,56

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,70 0,00 5,70 5,700 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR UN 045520 1 1 12,30 0,00 12,30 12,300

14136 S/ ESPELH (LABOR)

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,56
	18,00
	0,00
	1,00
	8,56
	8,56
	26,56
0%	0,00
	26,56
	157,27%

18,59



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180202 - Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 180202Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,34 1 5,86 5,127 010115 6,94 0,00 17,85 6,069 ELETRICISTA (LABOR) Н 0.34 1

Subtotal: 11,20

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,70 0,00 5,70 5,700 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 1 1 12,89 0,00 12,89 12,890

14136 S/ ESPELH (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,20
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		11,20
Custo Direto Total (B+E)		29,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180204 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180204
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,26 1 5,86 3,921 010115 0,26 1 6,94 0,00 17,85 4,641 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 8,56

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,70 0,00 5,70 5,700 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 1 1 8,15 0,00 8,15 8,150 S/ ESPELHO (LABOR)

Subtotal: 13,85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,56
Materiais (B) ·····		13,85
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,56
Custo Direto Total (B+E)		22,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180205 - Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180205
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,42 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 6,334 010115 0,42 1 6,94 0,00 17,85 7,497 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 13,83

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,70 0,00 5,70 5,700 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 2 1 8,15 0,00 8,15 16,300 S/ ESPELHO (LABOR)

Subtotal: 22,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,83
Materiais (B) ·····		22,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,83
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		13,83
Custo Direto Total (B+E)		35,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,83
Control of the contro		,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180206 - Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180206Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 5,127 AJUDANTE (LABOR) 0,34 1 5,86 010115 0,34 1 6,94 0,00 17,85 6,069 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 11,20

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,70 0,00 5,70 5,700 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO UN 045502 1 1 10,41 0,00 10,41 10,410 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR)

Subtotal: 16,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,20
Materiais (B) ·····		16,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,20
Custo Direto Total (B+E)		27,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,31



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180207 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, Unidade: und

com placa 4x2"

Base: LABOR Código Base: 180207 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,42	1	5,86	0,00	15,08	-	6,334
ELETRICISTA (LABOR)	Н	010115	0,42	1	6,94	0,00	17,85	-	7,497

Subtotal: 13,83

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1	1	5,70	0,00	5,70	-	5,700
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	1	1	8,15	0,00	8,15	-	8,150
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH <i>(LABOR)</i>	UN	045520	1	1	12,30	0,00	12,30	-	12,300

Subtotal: 26,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,83
Materiais (B) ·····		26,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,83
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		13,83
Custo Direto Total (B+E)		39,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180208 - Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2" Unidade: und Base: LABOR Versão: 2 Código Base: 180208 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 8,746 AJUDANTE (LABOR) 0,58 1 5,86 0,00

010115 0,58 1 6,94 0,00 17,85 10,353 ELETRICISTA (LABOR) Н 19,10 Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,70 0,00 5,70 5,700 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 2 1 8,15 0,00 8,15 16,300 S/ ESPELHO (LABOR) UN 045520 1 1 12,30 0,00 12,30

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 12,300 14136 S/ ESPELH (LABOR) Subtotal: 34,30

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,10
	34,30
	0,00
	1,00
	19,10
	19,10
	53,40
0%	0,00
	53,40
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180209 - Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180209Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,26 1 5,86 3,921 Н 010115 0,26 1 6,94 0,00 17,85 4,641 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 8,56

15,32

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,70 0,00 5,70 5,700 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA S/ ESPELHO UN 045505 1 1 9,62 0,00 9,62 9,620 (MODULO) (LABOR)

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,56
	15,32
	0,00
	1,00
	8,56
	8,56
	23,88
0%	0,00
	23,88
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180210 - Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180210
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,34 1 5,86 0,00 15,08 5,127 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 0,34 1 6,94 17,85 6,069

Subtotal: 11,20

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1	1	5,70	0,00	5,70	-	5,700
TOMADA DE 3 POLOS 20A 250V S/ ESPELHO (LABOR)	UN	045523	1	1	10,87	0,00	10,87	-	10,870
						s	Subtotal:		16,57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,20
Materiais (B) ·····		16,57
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		11,20
Custo Direto Total (B+E)		27,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,77
CUSTO UNITARIO (Adotado)		27,

49,57



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180211 - Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180211Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 14,477 AJUDANTE (LABOR) 0,96 1 5,86 Н 010115 0,96 1 6,94 0,00 17,85 17,136 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 31,61

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X4", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045526 1 1 8,82 0,00 8,82 8,820 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 5 1 8,15 0,00 8,15 40,750

S/ ESPELHO (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	31,61
Materiais (B) ·····		49,57
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		31,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		31,61
Custo Direto Total (B+E)		81,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		81,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180212 - Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180212Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,58 0,00 15,08 8,746 AJUDANTE (LABOR) 1 5,86 010115 0,58 1 6,94 0,00 17,85 10,353 ELETRICISTA (LABOR) Н

Subtotal: 19,10

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,70 0,00 5,70 5,700 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 3 1 8,15 0,00 8,15 24,450 S/ ESPELHO (LABOR)

Subtotal: 30,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,10
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,10
Custo Direto Total (B+E)		49,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,25



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180217 - Espelho para caixa estampada 4 x 2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180217Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,05 5,86 0,00 15,08 0,754 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,05 1 6,94 0,00 17,85 0,893

Subtotal: 1,65

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 5,70 0,00 5,70 5,700

Subtotal: 5,70

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,65
Materiais (B) ·····		5,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,65
Custo Direto Total (B+E)		7,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180218 - Espelho para caixa estampada 4 x 4"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180218Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,06 5,86 0,00 15,08 0,905 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,06 1 6,94 0,00 17,85 1,071

Subtotal: 1,98

Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ESPELHO 4X4", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045526 1 8,82 0,00 8,82 8,820

Subtotal: 8,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,98
Materiais (B) ·····		8,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		1,98
Custo Direto Total (B+E)		10,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180220 - Tomada coaxial 75 ohms para TV Unidade: und Base: LABOR Código Base: 180220 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,26 5,86 0,00 15,08 3,921 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,26 1 6,94 0,00 17,85 4,641

> Subtotal: 8.56

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV C/ ESPELHO 4X2" UN 051016 1 13,56 0,00 13,56 13,560

(LABOR) 13,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,56
Materiais (B) ·····		13,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,56
Custo Direto Total (B+E)		22,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180301 - Bomba centrifuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180301Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,6 5,86 0,00 15,08 24,128 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 Н 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 38,41

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 620	UN	047574	1	1	2.896,29	0,00	2.896,29	-	2.896,290
TJM <i>(LABOR)</i> FITA DE VEDACAO 18MM X 50M <i>(LABOR)</i>	М	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160

Subtotal: 2.896,45

TAXA (%)	VALORES
157,27%	38,41
	2.896,45
	0,00
	1,00
	38,41
	38,41
	2.934,86
0%	0,00
	2.934,86
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180302 - Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180302
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,6 5,86 0,00 15,08 24,128 1 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,8 1 6,94 17,85 14,280

Subtotal: 38,41

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1/2CV REF: CAN W4C (<i>LABOR</i>)	I UN	047530	1	1	679,12	0,00	679,12	-	679,120
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160
							Subtotal:		679,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	38,41
Materiais (B)		679,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		38,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		38,41
Custo Direto Total (B+E)		717,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		717,69
		1



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180303 - Bomba centrifuga monofásica 3/4 CVUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180303Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,00 15,08 24,128 AJUDANTE (LABOR) Н 1,6 1 5,86 Н 010115 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280 ELETRICISTA (LABOR)

Subtotal: 38,41

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 3/4CV REF: CAM UN 047634 1 1 1.050,46 0,00 1.050,46 1.050,460 W10 (LABOR) 069512 0,94 0,00 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.17 0,160

Subtotal: 1.050,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	38,41
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.050,62
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		38,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		38,41
Custo Direto Total (B+E)		1.089,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.089,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180304 - Bomba centrifuga trifásica 2CV
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180304
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,6 1 5,86 0,00 15,08 24,128 Н 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,8 1 6,94 17,85 14,280

Subtotal: 38,41

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CV - CAM W14 (LABOR)	UN	047566	1	1	1.291,39	0,00	1.291,39	-	1.291,390
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160

Subtotal: 1.291,55

TAXA (%)	VALORES
157,27%	38,41
	1.291,55
	0,00
	1,00
	38,41
	38,41
	1.329,96
0%	0,00
	1.329,96
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180305 - Bomba elétrica centrifuga monofásica 1 CV
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180305
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1,6 5,86 0,00 15,08 24,128 AJUDANTE (LABOR) Н 1 ELETRICISTA (LABOR) 0,00 Н 010115 0,8 1 6,94 17,85 14,280

Subtotal: 38,41

				Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator	AU.	Subtotal
	047633	1	1	1.159,18	0,00	1.159,18	-	1.159,180
W10 (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160

Subtotal: 1.159,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	38,41
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.159,34
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		38,41
Custo Direto Total (B+E)		1.197,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.197,75

Versão: 2

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180405 - Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator Unidade: und

alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente

Código Base: 180405 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,3 1 5,86 0,00 15,08 19,604 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 3,3 1 6,94 0,00 58,905 17,85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 4.4 1 6.94 0,00 17.85 78.540 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 28 1 5,10 0,00 13,12 367,360

Subtotal: 524,41

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,125	1	61,67	0,00	61,67	-	7,709
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,125	1	81,96	0,00	81,96	-	10,245
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	11	1	1,89	0,00	1,89	-	20,790
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043007	22	1	2,81	0,00	2,81	-	61,820
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	25	1	0,32	0,00	0,32	-	8,000
LAMPADA VS 400W/220V MOD. SON PHILLIPS/SIMILAR - OVOIDE (LABOR)	UN	046513	1	1	52,19	0,00	52,19	-	52,190
LUMINARIA BETA E40 250/400 IP66/44 CT SR TECNOWATT OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	040761	1	1	489,96	0,00	489,96	-	489,960
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA (<i>LABOR</i>)	UN	040102	1	1	986,43	0,00	986,43	-	986,430
REATOR ÁFP INT. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W/220V (LABOR)	UN	049143	1	1	99,99	0,00	99,99	-	99,990
RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V (LABOR)	UN	046027	1	1	28,37	0,00	28,37	-	28,370
SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 (LABOR)	UN	046689	1	1	152,62	0,00	152,62	-	152,620
							Subtotal:		1.918.12

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X 080170 119,84 Н 4 0.5 11.10 65.47 261.880 M(E434) (LABOR)

RESUMO:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	524,41
	1.918,12
	261,88
	1,00
	786,29
	786,29
	2.704,41
0%	0,00
	2.704,41
	157,27%

261,88

Subtotal:

Subtotal:

2.438,30

261,88



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESÓrgão Gerente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180408 - Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo Unidade: und

400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente.

Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 180408 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 6 1 5,86 0,00 15,08 90,480 010115 6 ELETRICISTA (LABOR) Н 1 6,94 0,00 17,85 107,100 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 4.4 1 6.94 0,00 17.85 78.540 010146 SERVENTE (LABOR) Н 28 1 5.10 0.00 13.12 367,360

Subtotal: 643,48 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 0,125 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 1 61.67 0.00 61.67 7.709 МЗ 020518 0,125 1 81,96 0,00 81,96 10,245 BRITA 2 (LABOR) 020508 25 0.00 KG 1 0.32 0.32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM (LABOR) UN 049567 1 1 40,51 0.00 40.51

8.000 40,510 049645 211,54 CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM UN 2 1 211,54 0,00 423,080 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V UN 046501 3 52,21 0,00 52,21 156,630 PHILIPS/SIM. (LABOR) MAO FRANCÈSA PLANA GALVANIZADA 32 X 710MM UN 049512 2 15,13 0,00 15,13 30,260 1 (LABOR) UN 040102 1 1 986,43 0,00 986,43 986,430 POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA (LABOR) PROJ. RETANGULAR PL 400 MA TECNOWATT (LABOR) 046058 3 484,290 UN 161.43 0.00 161.43 1 REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO UN 049582 3 1 97,05 0.00 97.05 291,150 TECNOWATT (LABOR)

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X Н 080170 4 119.84 11.10 65.47 261,880

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X H 080170 4 0,5 119,84 11,10 65,47 - 261,880 M(E434) (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	643,48
Materiais (B) ·····		2.438,30
Equipamentos (C) ·····		261,88
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		905,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		905,36
Custo Direto Total (B+E)		3.343,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.343,66
' '	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180702 - Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor

Unidade: und

simples, sem dimer para regulagem de velocidade

Base: LABOR Código Base: 180702 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1 1 5,86 0,00 15,08 15,080 ELETRICISTA (LABOR) 010115 1 6,94 0,00 17,85 17,850 1

Subtotal: 32,93

MATERIAL Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. 049165 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL C/ ALETAS DE UN 148.08 148.08 148.080 0.00 1 MADEIRA S/ LUMIN., INCL. COMANDO (LABOR)

Subtotal: 148,08

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		148,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,93
Custo Direto Total (B+E)		181,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180803 - Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalente Unidade: und Base: LABOR Código Base: 180803 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,26 5,86 0,00 15,08 3,921 AJUDANTE (LABOR) 1 ELETRICISTA (LABOR) Н 010115 0,26 1 6,94 0,00 17,85 4,641

> Subtotal: 8.56

Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAMPAINHA TIMBRE PIAL COD. 41277 OU SIMILAR UN 047526 1 119,90 0,00 119,90 119,900

(LABOR) 119,90

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,56
Materiais (B) ·····		119,90
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,56
Custo Direto Total (B+E)		128,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		128,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180804 - Campainha tipo prato Pial, cod. 414.18Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180804Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 3,921 AJUDANTE (LABOR) 0,26 1 ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,26 1 6,94 0,00 17,85 4,641 Н

Subtotal: 8,56

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL COD. 41418 (LABOR) UN 047527 1 570,94 0,00 570,94 570,940

Subtotal: 570,94

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,56
	570,94
	0,00
	1,00
	8,56
	8,56
	579,50
0%	0,00
	579,50
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180809 - Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou CoronaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180809Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 0,00 ENCANADOR (LABOR) Н 010118 0,5 1 6,94 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	1	1	73,61	0,00	73,61	-	73,610
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,28	1	0,17	0,00	0,17	-	0,048
							Subtotal:		73,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		73,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		90,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		90,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190101 - Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Unidade: m2

Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190101 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355

Subtotal: 8,37

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,4	1	0,60	0,00	0,60	-	0,240
MASSA A BASE DE PVA (LABOR)	KG	038017	0,7	1	2,87	0,00	2,87	-	2,009
						S	ubtotal:		2,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,37
Materiais (B) ·····		2,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,37
Custo Direto Total (B+E)		10,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,62



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190102 - Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Unidade: m2

Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190102 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,35	1	6,94	0,00	17,85	-	6,248

Subtotal: 10,02

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,5	1	0,60	0,00	0,60	-	0,300
MASSA PARA MADEIRA (LABOR)	KG	038016	0,58	1	10,05	0,00	10,05	-	5,829
						S	Subtotal:		6,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,02
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,02
Custo Direto Total (B+E)		16,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190103 - Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou MetalatexUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190103Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 3,770 AJUDANTE (LABOR) 0,25 PINTOR (LABOR) Н 010140 0,35 1 6,94 0,00 17,85 6,248

Subtotal: 10,02

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,5 1 0,60 0,00 0,60 0,300 MASSA ACRILICA (LABOR) KG 038014 0,7 1 4,39 0,00 4,39 3,073 Subtotal: 3,37

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,02
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,37
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,02
Custo Direto Total (B+E)		13,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,39
COSTO ONITARIO (Adotado)		13,3



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190104 - Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três Unidade: m2

demãos

Base: LABOR Código Base: 190104 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR	R) L	038009	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	0,24	1	13,80	0,00	13,80	-	3,312
						s	ubtotal:		4,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,96
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,02
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,96
Custo Direto Total (B+E)		18,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,98

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190105 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em Unidade: m2

paredes a três demãos Base: LABOR

Código Base: 190105 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,4 1 5,86 0,00 15,08 6,032 PINTOR (LABOR) 010140 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925

Fonte: LABOR

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,05	1	10,85	0,00	10,85	-	0,543
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,24	1	26,79	0,00	26,79	-	6,430
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
						S	Subtotal:		7,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,96
Materiais (B) ·····		7,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,96
Custo Direto Total (B+E)		22,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190106 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, Unidade: m2

a três demãos

Base: LABOR Código Base: 190106 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	0,24	1	15,93	0,00	15,93	-	3,823
						s	ubtotal:		4,53

TAXA (%)	VALORES
157,27%	14,96
	4,53
	0,00
	1,00
	14,96
	14,96
	19,49
0%	0,00
	19,49
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190107 - Pintura com nata de cimento sobre superfície áspera a três demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190107Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146 0,2 1 5,10 0,00 13,12 - 2,624

Subtotal: 2,62

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1 1 0,32 0,00 0,32 0,320

Subtotal: 0,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,62
Materiais (B) ·····		0,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,62
Custo Direto Total (B+E)		2,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190108 - Pintura a cal a três demãos, em paredes internas ou externasUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190108Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PINTOR (LABOR) 010140 0,45 1 6,94 0,00 17,85 8,033 010146 0,00 SERVENTE (LABOR) Н 0,15 1 5,10 13,12 1,968

Subtotal: 10,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR)	KG	038003	0,66	1	1,18	0,00	1,18	-	0,779
OLEO DE LINHACA (LABOR)	KG	038018	0,0045	1	22,52	0,00	22,52	-	0,101
							Subtotal:		0,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,00
Materiais (B) ·····		0,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,00
Custo Direto Total (B+E)		10,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,88

27,44

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190109 - Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex Unidade: und Base: LABOR Código Base: 190109 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 1 27,44 27,44 27,440 PINTURA DE LETRAS EM PAREDE DIM.20X30 CM 1 0,00

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		27,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		27,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,44
-		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190114 - Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou MetalatexUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190114Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (LABOR) 010101 5,86 0,00 15,08 1,357 0,09 1 PINTOR (LABOR) Н 010140 1 6,94 0,00 17,85 2,499 0.14

Subtotal: 3,86

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalSELADOR ACRILICO (LABOR)L0375190,1214,670,004,67-0,560

Subtotal: 0,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,86
Custo Direto Total (B+E)		4,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190115 - Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a Unidade: m2

luas demãos

Base: LABORCódigo Base: 190115Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 12,42

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L	038009	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	0,17	1	13,80	0,00	13,80	-	2,346
						S	Subtotal:		3,06

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12,42
Materiais (B) ·····		3,06
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		12,42
Custo Direto Total (B+E)		15,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190116 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, Unidade: m2

a duas demãos

Base: LABORCódigo Base: 190116Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 12,42

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,05	1	10,85	0,00	10,85	-	0,543
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,17	1	26,79	0,00	26,79	-	4,554
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
						s	Subtotal:		5,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12,42
Materiais (B) ·····		5,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		12,42
Custo Direto Total (B+E)		18,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190117 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a Unidade: m2

duas demãos

Base: LABOR Código Base: 190117 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 12,42

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	0,17	1	15,93	0,00	15,93	-	2,708
						s	Subtotal:		3,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12,42
Materiais (B) ·····		3,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		12,42
Custo Direto Total (B+E)		15,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190121 - Liquido selador para tinta PVA, a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

Unidade: m2

Para 1 APOP

Base: LABORCódigo Base: 190121Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 0,00 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,02625 1 0,396 PINTOR (LABOR) Н 010140 0,0525 1 6,94 0,00 17,85 0,937

Subtotal: 1,33

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalLIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)L0380090,1214,670,004,67-0,560

Subtotal: 0,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,33
Materiais (B) ·····		0,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		1,33
Custo Direto Total (B+E)		1,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190201 - Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas

Unidade: m2

demãos

Base: LABOR Código Base: 190201 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,1	1	5,86	0,00	15,08	-	1,508
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678

Subtotal: 4,19

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C.	Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO (LABOR)	L	038025	0,29	1	12,40	0,00	12,40	-	3,596
						S	ubtotal:		3,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,19
Materiais (B) ·····		3,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,19
Custo Direto Total (B+E)		7,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190202 - Pintura à base de silicone, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre paredes de blocos cerâmicos ou Unidade: m2

concreto, a uma demão

Base: LABOR Código Base: 190202 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,1 1 5,86 0,00 15,08 1,508 PINTOR (LABOR) Н 010140 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 1 Subtotal: 5,97

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 SILICONE - HIDROFUGANTE (LABOR)
 L
 038022
 0,25
 1
 56,35
 0,00
 56,35
 14,088

Subtotal: 14,09

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,97
Materiais (B) ·····		14,09
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,97
Custo Direto Total (B+E)		20,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,06



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190203 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou Unidade: m2

blocos de concreto, a três demãos

Base: LABOR Código Base: 190203 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,245	1	5,86	0,00	15,08	-	3,695
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 12,62

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,3	1	0,60	0,00	0,60	-	0,180
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	0,3	1	15,93	0,00	15,93	-	4,779
							uhtotal:		5 52

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,62
Materiais (B) ·····		5,52
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		12,62
Custo Direto Total (B+E)		18,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190204 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de Unidade: m2

concreto, a duas demãos

Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 190204 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,65	1	6,94	0,00	17,85	-	11,603
							Subtotal:		20.65

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal UN 038013 0,60 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) 0.25 0.60 0.150 1 0.00

037519 0,560 0,12 4,67 0,00 4,67 SELADOR ACRILICO (LABOR) L 1 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 037514 0,17 15,93 0,00 15,93 2,708

3,42 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	20,65
Materiais (B) ·····		3,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,65
Custo Direto Total (B+E)		24,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,07
' '	070	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 190205 - Caiação de meio-fio, a três demãos
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 190205
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PINTOR (*LABOR*) H 010140 0,4 1 6,94 0,00 17,85 - 7,140

Subtotal: 7,14

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR) KG 038003 8,0 1 1,18 0,00 1,18 0,944 OLEO DE LINHACA (LABOR) 038018 0,00 KG 0,0225 1 22,52 22,52 0,507

Subtotal: 1,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,14
Materiais (B) ·····		1,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,14
Custo Direto Total (B+E)		8,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190211 - Pintura com tinta PVA, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Unidade: m2

Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190211 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 12,42

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR	R) L	038009	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	0,17	1	13,80	0,00	13,80	-	2,346
						s	ubtotal:		3,06

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12,42
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,06
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		12,42
Custo Direto Total (B+E)		15,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190301 - Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Unidade: m2

Coral ou Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190301 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,35	1	6,94	0,00	17,85	-	6,248

Subtotal: 10,77

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,5	1	0,60	0,00	0,60	-	0,300
MASSA PARA MADEIRA (LABOR)	KG	038016	0,45	1	10,05	0,00	10,05	-	4,523
							Subtotal:		4,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,77
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,77
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,77
Custo Direto Total (B+E)		15,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190302 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em Unidade: m2

madeira, a duas demãos

Base: LABOR Código Base: 190302 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,35 1 5,86 0,00 15,08 5,278 PINTOR (LABOR) 010140 0,4 1 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 12,42

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (<i>LABOR</i>)	L	038001	0,04	1	10,85	0,00	10,85	-	0,434
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,16	1	26,79	0,00	26,79	-	4,286
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR)	L	038006	0,13	1	20,41	0,00	20,41	-	2,653
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,4	1	0,60	0,00	0,60	-	0,240
						s	Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,42
Materiais (B) ·····		7,61
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		12,42
Custo Direto Total (B+E)		20,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190303 - Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190303Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 4,524 AJUDANTE (LABOR) 0,3 1 0,00 Н 010140 1 6,94 0,00 17,85 7,140 PINTOR (LABOR) 0.4

Subtotal: 11,66

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,05 1 10,85 0,00 10,85 0,543 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 1 1 0,60 0,00 0,60 0,600 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM L 038088 0,27 1 32,53 0,00 32,53 8,783 (LABOR)

Subtotal: 9,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,66
Materiais (B) ·····		9,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,66
Custo Direto Total (B+E)		21,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190306 - Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Unidade: m2

Metalatex

Base: LABORCódigo Base: 190306Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 11,66

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,05	1	10,85	0,00	10,85	-	0,543
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	1	1	0,60	0,00	0,60	-	0,600
VERNIZ FOSCO FILTRO SOLAR LINHA PREMIUM (LABOR)	L	038051	0,27	1	23,62	0,00	23,62	-	6,377
						S	ubtotal:		7,52

157,27%	
	11,66
	7,52
	0,00
	1,00
	11,66
	11,66
	19,18
0%	0,00
	19,18
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190417 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo

Unidade: m2

anticorrosivo a uma demão, em metal

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 190417 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,2 1 5,86 0,00 15,08 3,016 PINTOR (LABOR) 010140 0,4 1 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 10,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,02	1	10,85	0,00	10,85	-	0,217
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,18	1	26,79	0,00	26,79	-	4,822
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,25	1	2,29	0,00	2,29	-	0,573
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,11	1	14,79	0,00	14,79	-	1,627
							Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,16
Materiais (B) ·····		7,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,16
Custo Direto Total (B+E)		17,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190418 - Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de EpoxiUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190418Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 10,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR)	L	038021	0,11	1	51,19	0,00	51,19	-	5,631
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR)	L	037564	0,02	1	25,84	0,00	25,84	-	0,517
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR)	L	037509	0,18	1	64,41	0,00	64,41	-	11,594
TRINCHA 2" (LABOR)	UN	038024	0,08	1	4,63	0,00	4,63	-	0,370

Subtotal: 18,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,16
Materiais (B) ·····		18,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,16
Custo Direto Total (B+E)		28,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,27



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190501 - Pintura de letras em chapas de ferro, dimensões 20x30cm, com tinta óleo ou esmalte, a duas demãos, marcas de Unidade: und

referência Suvinil, Coral ou Metalatex

Versão: 1 Código Base: 190501 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,1 1 5,86 0,00 15,08 1,508 PINTOR (LABOR) 010140 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785

Subtotal: 3,29

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,004	1	10,85	0,00	10,85	-	0,043
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,021	1	26,79	0,00	26,79	-	0,563
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,04	1	2,29	0,00	2,29	-	0,092
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,016	1	14,79	0,00	14,79	-	0,237
							Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		0,94
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		3,29
Custo Direto Total (B+E)		4,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190601 - Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para Unidade: m

demarcação de quadra de esportes

Base: LABOR Código Base: 190601 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 PINTOR (LABOR) Н 010140 6,94 0,00 17,85 17,850 1 Subtotal: 25,39

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR)
 L
 037509
 0,03
 1
 64,41
 0,00
 64,41
 1,932

Subtotal: 1.93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	25,39
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		25,39
Custo Direto Total (B+E)		27,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190602 - Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a Unidade: m2

duas demãos

Base: LABOR Código Base: 190602 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 PINTOR (LABOR) Н 010140 1,2 6,94 0,00 17,85 21,420 1

Subtotal: 25,94

3,74

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalTINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)L0375170,3112,460,0012,46-3,738

(LABOR) Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	25,94
Materiais (B) ·····		3,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		25,94
Custo Direto Total (B+E)		29,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190603 - Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha PremiumUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190603Fonte: LABORVersão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 AJUDANTE (LABOR)
 H
 010101
 0,4
 1
 5,86
 0,00
 15,08
 6,032

PINTOR (*LABOR*) H 010140 0,5 1 6,94 0,00 17,85 - 8,925 - 8000 - 10,00

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,96
Materiais (B) ·····		1,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,96
Custo Direto Total (B+E)		16,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190604 - Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para Unidade: m

demarcação de quadra de esportes

Base: LABORCódigo Base: 190604Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,8 1 5,86 0,00 15,08 12,064 PINTOR (LABOR) Н 010140 1,6 6,94 0,00 17,85 28,560 1 Subtotal: 40,62

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR)
 L
 037509
 0,048
 1
 64,41
 0,00
 64,41
 3,092

Subtotal: 3.09

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	40,62
Materiais (B) ·····		3,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		40,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		40,62
Custo Direto Total (B+E)		43,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190605 - Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a Unidade: m2

uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 190605Fonte: LABORVersão: 5

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,7	1	6,94	0,00	17,85	-	12,495

Subtotal: 21,54

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
SELADOR EPOXI INTERGARD 2001 VERNIZ INCOLOR - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE (LABOR)	L	034850	0,078125	1	61,43	0,00	61,43	-	4,799
TINTA EPOXI INTERGARD INTERNATIONAL REF2005 (CINZA OU BRANCO) INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE (LABOR)	L	036825	0,2016	1	70,74	0,00	70,74	-	14,261

Subtotal: 19,06

157,27%	21,54 19,06 0,00 1,00
	0,00
	•
	1 00
	1,00
	21,54
	21,54
	40,60
0%	0,00
	40,60
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200101 - Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e Unidade: m2

horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

Base: LABOR Código Base: 200101 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,0365390 1 5,86 0,00 15,08 0,551 PINTOR (LABOR) 010140 0,0730781 6,94 0,00 17,85 1,304

Subtotal: 1,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,0036539	1	10,85	0,00	10,85	-	0,040
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	М	027020	0,6236656	1	0,28	0,00	0,28	0,52 IF	0,266
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,0328851	1	26,79	0,00	26,79	-	0,881
GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) <i>(LABOR)</i>	PAR	035211	0,029246	1	11,69	0,00	11,69	0,52 IF	0,520
LIXA P/ FERRO № 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (<i>LABOR</i>)	UN	038012	0,0456738	1	2,29	0,00	2,29	-	0,105
PORTA CADEADO E CADEADO 40MM (LABOR)	UN	034384	0,0048744	1	35,70	0,00	35,70	0,52 IF	0,264
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC (LABOR)	M2	027546	0,9907384	1	32,22	0,00	32,22	0,52 IF	48,521
TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM (<i>LABOR</i>)	UN	079374	0,0048744	1	26,79	0,00	26,79	0,52 IF	0,199
TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO <i>(LABOR)</i>	M	071270	0,6480136	1	59,54	0,00	59,54	0,52 IF	58,646
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070350	0,6516207	1	22,17	0,00	22,17	0,52 IF	21,958
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,0200964	1	14,79	0,00	14,79	-	0,297
							Subtotal:		131,70

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,86
Materiais (B) ·····		131,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,86
Custo Direto Total (B+E)		133,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		133,56

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200104 - Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em madeira de lei espaçados a cada 2.0 mUnidade: mBase:LABORCódigo Base:200104Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 5,86 0,00 15,08 24,128 AJUDANTE (LABOR) 1,6 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1,6 1 6,94 0,00 17,85 28,560

Subtotal: 52,69

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021040	1,2	1	29,05	0,00	29,05	-	34,860
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,25	1	9,18	0,00	9,18	-	2,295
RIPA MADEIRA DE LEI DE 7 X 2 CM <i>(LABOR)</i>	М	021089	12,5	1	9,53	0,00	9,53	-	119,125

Subtotal: 156,28

157,27%	52,69 156,28
	156,28
	0,00
	1,00
	52,69
	52,69
	208,97
0%	0,00
	208,97
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200105 - Cerca com tela fio 16 malha losangular de 2", fixadas c/ grampos em pontaletes de madeira de lei 8x8cm espaçados de Unidade: m

1.5m, com bases concretadas e com três fios tensores de arame galvanizado n.12

Base: LABOR Código Base: 200105 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,6 1 5,86 0,00 15,08 24,128 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0.4 1 5.10 0.00 13.12 5,248

Subtotal: 43,66

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,06	1	9,01	0,00	9,01	-	0,541
ARAME GALVANIZADO N.18 BWG (LABOR)	KG	027006	0,06	1	13,62	0,00	13,62	-	0,817
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0125	1	61,67	0,00	61,67	-	0,771
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0053	1	81,96	0,00	81,96	-	0,434
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0123	1	81,96	0,00	81,96	-	1,008
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	7,216	1	0,32	0,00	0,32	-	2,309
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021040	2,7	1	29,05	0,00	29,05	-	78,435
TELA ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.16 BWG <i>(LABOR)</i>	M2	027520	1,6	1	11,58	0,00	11,58	-	18,528
							Subtotal:		102,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	43,66
Materiais (B) ·····		102,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		43,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		43,66
Custo Direto Total (B+E)		146,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		146,50
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		146



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200107 - Cerca com cinco fios de arame liso n. 12 fixados com grampos em pontaletes de madeira de lei de 8 x 8cm a cada 2.0 m Unidade: m

e altura livre de 1.6 m

Base: LABORCódigo Base: 200107Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,25	1	5,10	0,00	13,12	-	16,400

Subtotal: 25,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	ator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	2,4	1	9,01	0,00	9,01	-	21,624
GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO (LABOR)	KG	026581	0,025	1	10,64	0,00	10,64	-	0,266
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021040	1,17	1	29,05	0,00	29,05	-	33,989

Subtotal: 55,88

TAXA (%)	VALORES
157,27%	25,32
	55,88
	0,00
	1,00
	25,33
	25,33
	81,21
0%	0,00
	81,21
	157,27%



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Item: 200108 - Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABO	

Código Base: 200108

· ·									
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	3	1	6,94	0,00	17,85	-	53,550
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	2	1	6,94	0,00	17,85	-	35,700
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	18,125	1	5,10	0,00	13,12	-	237,800

Fonte: LABOR

Subtotal: 372,29

Unidade: m3

Versão: 3

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,4355	1	61,67	0,00	61,67	-	26,857
BARRO PARA ATERRO (LABOR)	МЗ	020554	0,5	1	31,67	0,00	31,67	-	15,835
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,6146	1	81,96	0,00	81,96	-	50,373
BRITA N.3 E 4 (LABOR)	МЗ	020553	0,07	1	81,96	0,00	81,96	-	5,737
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	238,14	1	0,32	0,00	0,32	-	76,205
PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR)	МЗ	020521	0,5	1	76,59	0,00	76,59	-	38,295
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	6	1	4,94	0,00	4,94	-	29,640
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,4	1	8,68	0,00	8,68	-	3,472
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	3,06	1	5,26	0,00	5,26	-	16,096
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,704	1	8,37	0,00	8,37	-	14,262
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM (LABOR)	М	062506	0,63	1	17,86	0,00	17,86	-	11,252
						S	Subtotal:		288,02

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,4998 28,53 13,48 28,53 14,259 1 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) 086049 0.0069 78,63 11,10 78,63 0,543 Н 1 (LABOR)

14,80 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	372,29
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		288,02
Equipamentos (C) ·····		14,80
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		387,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		387,09
Custo Direto Total (B+E)		675,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		675,11



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200120 - Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção

T, fixado emsolo, a cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm

Base: LABOR Código Base: 200120 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 1,6 1 5,86 0,00 15,08 24,128 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,86 1 6,94 0,00 17,85 15,351 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,4975 1 5.10 0.00 13.12 6,527

Subtotal: 46,01

Unidade: m

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARAME FARPADO GALVANIZAD FIO 16BWG (LABOR)	М	027022	3,3	1	0,54	0,00	0,54	-	1,782
ARAME GALVANIZADO N.10 BWG (LABOR)	KG	027002	0,235	1	8,41	0,00	8,41	-	1,976
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR)	KG	027004	0,094	1	10,08	0,00	10,08	-	0,948
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,018666	1	61,67	0,00	61,67	-	1,151
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,00789	1	81,96	0,00	81,96	-	0,647
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,01845	1	81,96	0,00	81,96	-	1,512
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	10,206	1	0,32	0,00	0,32	-	3,266
MOURAO CONCRETO CURVO SECAO "T" H=3,20M (LABOR)	UN	027504	0,35	1	43,38	0,00	43,38	-	15,183
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIC N.12 BWG - REVEST EM PVC <i>(LABOR)</i>	M2	027546	2,4	1	32,22	0,00	32,22	-	77,328

Subtotal: 103,79

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,02142
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,611

Subtotal: 0,61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	46,01
Materiais (B) ·····		103,79
Equipamentos (C) ·····		0,61
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		46,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		46,62
Custo Direto Total (B+E)		150,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		150,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200124 - Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, Unidade: m

reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 200124 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 4,7684 1 5,86 0,00 15,08 71,907 Н 010121 ARMADOR (LABOR) Н 0,8902 1 6,94 0,00 17,85 15,890 CARPINTFIRO (LABOR) Н 010111 1.8782 1 6.94 0.00 17.85 33.526 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 6.8515 1 6.94 0.00 17.85 122,299 Н 010140 1 6,94 0,00 17,85 PINTOR (LABOR) 2,5 44,625 SERVENTE (LABOR) Н 010146 9,8902 1 5,10 0,00 13,12 129,759

418.01 Subtotal: MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 12 7966 1 3.92 0.003.92 50.163 KG 027010 0.2226 1 9.63 0.00 9.63 2,144 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 020503 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0.336092 1 61.67 0.00 61.67 20.727 BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA UN 022585 62.5 1 0.60 0,00 0.60 37.500 VITÓRIA (LABOR) М3 020517 0.0533 81.96 0.00 81.96 1 4.368 BRITA 1 (LABOR) BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0,1246 1 81,96 0,00 81,96 10,212 KG 020505 7,25262 0,78 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 1 0,78 5,657 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 106.0087 1 0.32 0,00 0.32 33.923 11,85 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) ı 028008 0.5779 1 0.00 11.85 6.848 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 1,25 1 0,60 0,00 0,60 0,750 026569 PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.2167 8.68 0.00 8.68 1,881 020985 0,7224 5,26 0,00 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) 5.26 3.800 М 1 SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0.6 1 4.67 0.00 4.67 2.802 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) М 020988 1,4448 1 8,37 0,00 8,37 12,093 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) ī 037514 1,2 15,93 0,00 15,93 19,116

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal 080125 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 0.1333 1 28.53 13.48 28.53 3.803 Subtotal: 3.80

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	418,01
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		211,98
Equipamentos (C) ·····		3,80
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		421,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ········		421,81
Custo Direto Total (B+E)		633,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		633,79
		I

211.98

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200128 - Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 11/2" Unidade: m2

colocados a cada 3m (h do alambrado =1,5m), inlcusive chumbamento no muro

Base: LABOR Código Base: 200128 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0,0528 1 6,94 0,00 17,85 0,942 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,00 0,3432 1 5,10 13,12 4,503

Subtotal: 5,44

Pr. Prod. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 020503 МЗ 0.014923 61.67 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 61.67 0.00 0.920 0.017441 020517 0.00 81.96 BRITA 1 (LABOR) М3 1 81.96 1.429 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 8,4315 1 0,32 0,00 0,32 2,698 TELA ARAME GALV. MALHA # 3" LOSANGULAR - FIO N. M2 027602 1 1 23,91 0,00 23,91 0,512 IF 36,152 12 BWG - REVEST EM PVC (LABOR) TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 -М 071874 2,13 33,73 0,00 33,73 0,512 IF 108,630 MEDIO (LABOR)

Subtotal: 149,83

EQUIPAMENTO Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 Н 0.016493 28.53 0,471 1 13.48 28,53

Subtotal: 0,47

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,44
Materiais (B) ·····		149,83
Equipamentos (C) ·····		0,47
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,92
Custo Direto Total (B+E)		155,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		155,75

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 200129

Item: 200129 - Cerca com mourão de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame

Unidade: m

galvanizado liso nº 10 **Base:** LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,6 1 5,86 0,00 15,08 24,128 MONTADOR (LABOR) Н 010130 0,8 1 10,60 0,00 21,816 27,27 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.06 1 6.94 0,00 17.85 1.071 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 0,4975 1 5,10 0,00 13,12 6,527

Fonte: LABOR

Subtotal: 53,54

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal	
ARAME GALVANIZADO N.10 BWG (LABOR)	KG	027002	0,912	1	8,41	0,00	8,41	-	7,670	
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR)	KG	027004	0,094	1	10,08	0,00	10,08	-	0,948	
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,018666	1	61,67	0,00	61,67	-	1,151	
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,00789	1	81,96	0,00	81,96	-	0,647	
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,01845	1	81,96	0,00	81,96	-	1,512	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	10,206	1	0,32	0,00	0,32	-	3,266	
MOURAO RETO DE CONCRETO BASE 10X10CM H=2.50M <i>(LABOR)</i>	UN	020356	0,35	1	38,00	0,00	38,00	-	13,300	
						S	ubtotal:		28,49	

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.02142 28.53 13,48 28.53 0,611

Subtotal: 0,61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	53,54
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,49
Equipamentos (C) ·····		0,61
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		54,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		54,15
Custo Direto Total (B+E)		82,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200130 - Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme Unidade: m

projeto, exclusive a mureta.

Base: LABORCódigo Base: 200130Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) Н 010139 3,375 1 6,94 0,00 17,85 60,244 SERVENTE (LABOR) 010146 3,375 1 5,10 0,00 13,12 44,280

Subtotal: 104,52

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,009	1	61,67	0,00	61,67	-	0,555
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR)	М	100190	19,4	1	8,86	0,00	8,86	0,512 IF	259,889
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,64125	1	0,78	0,00	0,78	-	0,500
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,195	1	0,32	0,00	0,32	-	1,022
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	36,86	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	113,137
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO <i>(LABOR)</i>	М	070328	1,35	1	44,28	0,00	44,28	0,512 IF	90,384

Subtotal: 465,49

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	104,52
Materiais (B) ·····		465,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		104,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		104,52
Custo Direto Total (B+E)		570,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		570,01

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES *Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento*

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200131 - Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme Unidade: m

projeto, exclusive a mureta.

Fonte: LABOR Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 200131 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,14 1 5,86 0,00 15,08 17,191 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 3,375 1 6,94 0,00 17,85 60,244 PINTOR (LABOR) Н 010140 2.28 1 6.94 0,00 17.85 40.698 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 3,375 1 5,10 0,00 13,12 44,280

Subtotal: 162,41

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L,	038001	0,114	1	10,85	0,00	10,85	-	1,237
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,009	1	61,67	0,00	61,67	-	0,555
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 2" (LABOR)	М	026617	18,13	1	11,79	0,00	11,79	0,512 IF	323,195
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR)	М	028068	9,75	1	4,30	0,00	4,30	0,512 IF	63,391
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,64125	1	0,78	0,00	0,78	-	0,500
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" (<i>LABOR</i>)	М	049606	0,4	1	8,01	0,00	8,01	0,512 IF	4,844
CANTONEIRA ABAS IĞUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" (<i>LABOR</i>)	М	049524	3,75	1	12,80	0,00	12,80	0,512 IF	72,576
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,195	1	0,32	0,00	0,32	-	1,022
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,026	1	26,79	0,00	26,79	-	27,487
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	65,95	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	202,425
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	1,425	1	2,29	0,00	2,29	-	3,263
TUBO ACO GALV 101,60 X 4,25MM (3.1/2") DIN 2440 - MEDIO (<i>LABOR</i>)	М	079372	1,04	1	97,47	0,00	97,47	0,512 IF	153,270
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,627	1	14,79	0,00	14,79	-	9,273
							Subtotal:		863,04

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	162,41
Materiais (B) ·····		863,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		162,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		162,41
Custo Direto Total (B+E)		1.025,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.025,45

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200202 - Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia Unidade: m

no traço 1:3

Base: LABOR Código Base: 200202 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR)	Н	010108	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	1,0041	1	5,10	0,00	13,12	-	13,174

Subtotal: 22,10

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0078	1	61,67	0,00	61,67	-	0,481
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,3887	1	0,32	0,00	0,32	-	0,764
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM (LABOR)	М	036506	1	1	18,59	0,00	18,59	-	18,590
						S	ubtotal:		19,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	22,10
Materiais (B) ·····		19,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		22,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		22,10
Custo Direto Total (B+E)		41,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,94
COSTO DIVITARIO (Adotado)		41,5



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200206 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de Unidade: m2

35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Base: LABOR Código Base: 200206 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CALCETEIRO/PINTOR (LABOR) Н 010108 0,23 1 6,94 0,00 17,85 4,106 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,46 5,10 0,00 6,035 1 13,12

Subtotal: 10,14

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 036512 **BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S** UN 42.720 48 0,89 0.00 0.89 1 ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) (LABOR) PO DE PEDRA (LABOR) М3 020524 0.1 1 60,08 0.00 60,08 6,008 48,73 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,14
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		48,73
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		10,14
Custo Direto Total (B+E)		58,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		58,87

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200209 - Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com Unidade: m2

8cm de espessura, inclusive preparo de caixa

Código Base: 200209 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO (LABOR) 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (LABOR) 010146 2,95 1 5,10 0,00 13,12

38,704 Subtotal: 65,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fate	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0723	1	61,67	0,00	61,67	-	4,459
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,021	1	81,96	0,00	81,96	-	1,721
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0492	1	81,96	0,00	81,96	-	4,032
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	23,08	1	0,32	0,00	0,32	-	7,386
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA) (LABOR)	М	021018	2	1	12,83	0,00	12,83	-	25,660
							uhtotal:		12.26

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,48
Materiais (B) ·····		43,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,48
Custo Direto Total (B+E)		108,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,74
		I



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200214 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de Unidade: m2

35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Base: LABOR Código Base: 200214 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR)	Н	010108	0,23	1	6,94	0,00	17,85	-	4,106
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,46	1	5,10	0,00	13,12	-	6,035

Subtotal: 10,14

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.10CM - 35MPA (LABOR)	UN	036514	48	1	1,17	0,00	1,17	-	56,160
PO DE PEDRA (LABOR)	М3	020524	0,1	1	60,08	0,00	60,08	-	6,008
							Subtotal:		62 17

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,14
Materiais (B) ·····		62,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		10,14
Custo Direto Total (B+E)		72,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,31

Subtotal:

7,50



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200223 - Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. escavação

Unidade: m3

Base: LABOR Código Base: 200223 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalSERVENTE (LABOR)H010146415,100,0013,12-52,480

Subtotal: 52,48

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BRITA 2 (LABOR) М3 020518 1,2 1 81,96 0,00 81,96 98,352

Subtotal: 98,35

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP Н 086096 0,5 1 14,99 8,75 14,99

COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP H 086096 0,5 1 14,99 8,75 14,99 - 7,495 (E906) (*LABOR*)

KLJOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	52,48
Materiais (B) ·····		98,35
Equipamentos (C) ·····		7,50
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		59,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		59,98
Custo Direto Total (B+E)		158,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		158,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Μ

020985

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200229 - Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl.

Unidade: m

escavação, reaterro e bota-fora

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 200229 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 0,78 1 5,86 0,00 15,08 11,762 010111 CARPINTEIRO (LABOR) Н 0,78 1 6,94 0,00 17,85 13,923 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.063 1 6.94 0,00 17.85 1.125 010146 SERVENTE (LABOR) Н 1,3044 1 5.10 0.00 13.12 17,114 Subtotal: 43,92

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 0,021168 61,67 0,00 61,67 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 1 1.305 МЗ 020517 0,012002 1 81,96 0,00 81,96 0.984 BRITA 1 (LABOR) 020518 0.00 М3 0.012002 1 81.96 81.96 0.984 BRITA 2 (LABOR) CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM (LABOR) M2 021030 0,156 1 11,14 0,00 11.14 1,738 020508 0,00 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 11.025 0,32 0.32 3.528 L 028008 0.24 1 11,85 0,00 11,85 2,844 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.054 1 8.68 0.00 8.68 0.469 REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) M3 070114 0,03 38,00 0,00 38,00 1,140 CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

0,555

1

5,26

0,00

5,26

Subtotal:

2,919

0.64

BETONEIRA 320 L (E301) (*LABOR*)

H 080125 0,022491 1 28,53 13,48 28,53 - 0,642

RESUMO:

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	43,92
Materiais (B) ·····		15,91
Equipamentos (C) ·····		0,64
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		44,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		44,56
Custo Direto Total (B+E)		60,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200237 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de Unidade: m2

35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Base: LABOR Código Base: 200237 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (LABOR)	Н	010108	0,23	1	6,94	0,00	17,85	-	4,106
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,46	1	5,10	0,00	13,12	-	6,035

Subtotal: 10,14

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M2 (LABOR)	2) UN	036517	48	1	0,72	0,00	0,72	-	34,560
PO DE PEDRA (LABOR)	МЗ	020524	0,1	1	60,08	0,00	60,08	-	6,008
							Subtotal:		40,57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,14
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		40,57
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,14
Custo Direto Total (B+E)		50,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200243 - Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm Unidade: m

fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16"

Base: LABOR Código Base: 200243 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,702	1	5,86	0,00	15,08	-	10,586
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,702	1	6,94	0,00	17,85	-	12,531
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,0798	1	6,94	0,00	17,85	-	1,424
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,8903	1	5,10	0,00	13,12	-	11,681

Subtotal: 36,22

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,027332	1	61,67	0,00	61,67	-	1,686
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" (LABOR)	М	100194	6,8	1	4,47	0,00	4,47	0,512 IF	45,959
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,030125	1	81,96	0,00	81,96	-	2,469
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 3/4" X 3/4" (<i>LABOR</i>)	М	026508	2,4	1	4,12	0,00	4,12	0,512 IF	14,951
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" (<i>LABOR</i>)	М	049606	2,4	1	8,01	0,00	8,01	0,512 IF	29,067
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,768	1	0,32	0,00	0,32	-	4,086
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,216	1	11,85	0,00	11,85	-	2,560
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	6,24	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	19,153
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,081	1	8,68	0,00	8,68	-	0,703
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,27	1	5,26	0,00	5,26	-	1,420
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,54	1	8,37	0,00	8,37	-	4,520
							Subtotal:		126,57

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,028489
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,813

Subtotal: 0,81

RESUMO:

157,27%	20.22
	36,22
	126,57
	0,81
	1,00
	37,03
	37,03
	163,60
0%	0,00
	163,60
	0%

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200253 - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com Unidade: m2

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Base: LABOR Código Base: 200253 Fonte: TCPO Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
LADRILHISTA (LABOR)	Н	010128	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,2	1	5,10	0,00	13,12	-	2,624

Subtotal: 7,98

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,8	1	0,63	0,00	0,63	-	3,024
LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO <i>(LABOR)</i>	M2	034666	1,1	1	45,23	0,00	45,23	-	49,753
						S	ubtotal:		52,78

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,98
Materiais (B) ·····		52,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,98
Custo Direto Total (B+E)		60,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,76



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200254 - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com Unidade: m2

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Base: LABOR Código Base: 200254 Fonte: TCPO Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA (LABOR) 010128 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,2 5,10 0,00 1 13,12 2,624

Subtotal: 7,98

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 020510 KG 0.63 0.63 3.024 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) 4.8 1 0.00 034656 M2 45,23 0,00 45,23 49,753 LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO 20X20CM 1.1 1 COLORIDO (LABOR) 52,78 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,98
Materiais (B) ·····		52,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,98
Custo Direto Total (B+E)		60,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,76

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200303 - Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 200303 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd.

038509 1 0,00 6,92 6,920 GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA (LABOR) 1 6,92 6,92

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	6,92
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	6,92
0%	0,00
	6,92
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200305 - Fornecimento e espalhamento de areia média lavada Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 200305 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 3,5 5,10 0,00 13,12 45,920

> Subtotal: 45,92

> > Subtotal:

70,92

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 1,15 1 61,67 0,00 61,67 70,921

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	45,92
Materiais (B) ·····		70,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		45,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		45,92
Custo Direto Total (B+E)		116,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		116,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200306 - Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2

Unidade: m3

Description of the control of the cont

Base: LABORCódigo Base: 200306Fonte: LABORVersão: 2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 3,2
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 41,984

Subtotal: 41,98

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BRITA 1 E 2 (MEDIA) (LABOR) М3 020571 1,05 1 81,96 0,00 81,96 86,058

Subtotal: 86,06

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	41,98
Materiais (B) ·····		86,06
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		41,98
Custo Direto Total (B+E)		128,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		128,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200307 - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 200307 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 3,2 5,10 0,00 13,12 41,984 Н

> Subtotal: 41,98

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. TERRA VEGETAL (LABOR) М3 038511 1,05 1 63,25 0,00 63,25 66,413

> 66,41 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,98
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		66,41
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		41,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		41,98
Custo Direto Total (B+E)		108,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,39

41,98

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200323 - Fornecimento e espalhamento de pó de pedra Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 200323 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (LABOR) 010146 3,2 5,10 0,00 13,12 41,984 Н

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. М3 1

PO DE PEDRA (LABOR) 020524 1,05 60,08 0,00 60,08 63,084 63,08 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,98
Materiais (B) ·····		63,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		41,98
Custo Direto Total (B+E)		105,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		105,06



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200326 - Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Unidade: m2

Base: LABOR Código Base: 200326 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 5,86 0,00 15,08 2,956 0,196

Subtotal: 2,96

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA (LABOR) M2 038509 0,9 1 6,92 0,00 6,92 6,228 TERRA VEGETAL (LABOR) 038511 0,00 М3 0,075 1 63,25 63,25 4,744

> Subtotal: 10,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		10,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2,96
Custo Direto Total (B+E)		13,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,93

9,18

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200401 - Limpeza geral da obra (edificação)Unidade:m2Base:LABORCódigo Base:200401Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 0,7 1 5,10 0,00 13,12 - 9,184

TAXA (%)	VALORES
157,27%	9,18
	0,00
	0,00
	1,00
	9,18
	9,18
	9,18
0%	0,00
	9,18
	157,27%

0,92

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200402 - Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)Unidade:m2Base:LABORCódigo Base:200402Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 0,07 1 5,10 0,00 13,12 - 0,918

0,92 0,00 0,00
0,00
,
1,00
0,92
0,92
0,92
0,00
0,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 200404 - Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 200404
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (*LABOR*)

H 010146

1,2

1

5,10

0,00

13,12

15,744

Subtotal:

15,74

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. ACIDO MURIATICO (LABOR) 039013 0,11 1 7,79 0,00 7,79 0,857 L ESTOPA BRANCA - KG (LABOR) 800502 0,00 KG 0,095 1 11,96 11,96 1,136

Subtotal: 1,99

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,74
Materiais (B) ·····		1,99
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,74
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		15,74
Custo Direto Total (B+E)		17,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200511 - Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe

Unidade: und

em projeto

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 200511 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,1685 1 5,86 0,00 15,08 17,621 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 2,785 0,156 17,85 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1.0125 1 6.94 0,00 17.85 18,073 PEDREIRO (LABOR) 0.00 Н 010139 0,178 1 6,94 17,85 3,177 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,646 5,10 0,00 13,12 8,476

Subtotal: 50,13

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,2425	1	3,92	0,00	3,92	-	8,791
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,039	1	9,63	0,00	9,63	-	0,376
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,028666	1	61,67	0,00	61,67	-	1,768
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,011625	1	81,96	0,00	81,96	-	0,953
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,027183	1	81,96	0,00	81,96	-	2,228
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,3225	1	30,85	0,00	30,85	-	9,949
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	13,2489	1	0,32	0,00	0,32	-	4,240
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,075	1	11,85	0,00	11,85	-	0,889
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,5	1	4,94	0,00	4,94	-	7,410
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1875	1	8,68	0,00	8,68	-	1,628
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	1,1475	1	5,26	0,00	5,26	-	6,036
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,2	1	8,37	0,00	8,37	-	10,044
						S	Subtotal:		54,31

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,029274
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 0,835

Subtotal: 0.84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	50,13
Materiais (B) ·····		54,31
Equipamentos (C) ·····		0,84
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		50,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		50,97
Custo Direto Total (B+E)		105,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		105,28

Data Base: Maio/2020

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200512 - Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no Unidade: und

concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto Código Base: 200512

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 2,4375 1 5,86 0,00 15,08 36,758 010121 ARMADOR (LABOR) Н 0,48 1 6,94 0,00 17,85 8,568 CARPINTFIRO (LABOR) Н 010111 1.9575 1 6.94 0,00 17.85 34.941 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.532 1 6.94 0.00 17.85 9,496 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,752 1 5,10 0,00 13,12 22,986

Fonte: LABOR

Subtotal: 112,75 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Unid Pr. Improd. Subtotal KG 021517 6.9 1 3,92 0,00 3.92 27.048 ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 027010 KG 0.12 1 9.63 0.00 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 9.63 1.156 М3 020503 0.081808 1 61,67 0.00 61,67 5,045 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020517 BRITA 1 (LABOR) М3 0.033138 81.96 0.00 81.96

2.716 МЗ 020518 0,07749 1 81,96 0,00 81.96 6,351 BRITA 2 (LABOR) CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM M2 021033 0.6235 1 30.85 0.00 30.85 19.235 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 38.22 1 0.32 0.00 0.32 12,230 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0,145 1 11,85 0,00 11,85 1,718 L PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM 021009 2.9 1 4.94 0,00 14.326 M 4.94 (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.3625 1 8.68 0.00 8.68 3.147 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 020985 2.2185 1 5.26 0.00 5.26 11,669 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) М 020988 2,32 1 8,37 0,00 8,37 19,418 TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO UN 028004 1 1 47,33 0,00 47,33 47,330 40X40CM (LABOR)

Subtotal: 171,39

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 1 28,53 080125 0,082824 13,48 28,53 2,363

Subtotal:

2.36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	112,75
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		171,39
Equipamentos (C) ·····		2,36
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		115,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ········		115,11
Custo Direto Total (B+E)		286,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		286,50

78,56

865.96

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200513 - Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte Unidade: und

sintético, conforme detalhe em projeto

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 200513 Fonte: LABOR Coefic. MÃO DE OBRA Codigo C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,688 1 5,86 0,00 15,08 25,455 010139 PEDREIRO (LABOR) Н 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280 PINTOR (LABOR) Н 010140 1.688 1 6.94 0,00 17.85 30.131 010146 SERVENTE (LABOR) Н 0,663 1 5.10 0.00 13.12 8,699

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 038001 0,0633 10,85 0,00 10,85 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 1 0.687 МЗ 020503 0,0301 1 61,67 0,00 61,67 1,856 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020508 0.00 KG 10 1 0.32 0.32 3.200 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,3376 1 26,79 0,00 26,79 9,044 038012 1,450 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 0,633 1 2,29 0,00 2,29 **EQUIVALENTE** (LABOR) TUBO ACO GALV 26,90 X 2,65MM (3/4") DIN 2440 -Μ 071268 20,6 15,43 0,00 15,43 0,512 IF 480,601 MEDIO (LABOR) TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO M 070350 10,9 22,17 0,00 0,512 IF 365,379 1 22,17 (LABOR) ZARCAO (LABOR) 038028 0,2532 14,79 0,00 14,79 3,745 L

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	78,56
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		865,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		78,57
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		78,57
Custo Direto Total (B+E)		944,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		944,53

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200549 - Brises de chapa de cimento amianto, acabamento esmalte sintético acetinado branco, peça com dimensões 110x25cm Unidade: und

(exclusive pintura)

Base: LABORCódigo Base: 200549Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" (<i>LABOR</i>)	М	049666	0,6	1	10,13	0,00	10,13	-	6,078
CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO ESP.10MM (LABOR)	M2	033023	0,41	1	65,59	0,00	65,59	-	26,892
						s	ubtotal:		32,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		32,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		49,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ED RICAÇÕES ED RICAÇÕES DE RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200562 - Caixa pré-moldada de concreto para aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU Unidade: und Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 200562 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	4,62	1	5,86	0,00	15,08	-	69,670
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	4,62	1	6,94	0,00	17,85	-	82,467
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,02	1	5,10	0,00	13,12	-	0,262
							Subtotal:		152,40

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,00236	1	61,67	0,00	61,67	-	0,146
CAIXA DE PRE-MOLDADO P/ AR CONDICIONADO 18.000 BTU $(LABOR)$	UN	039165	1	1	190,97	0,00	190,97	-	190,970
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,088	1	0,78	0,00	0,78	-	0,069
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,34	1	0,32	0,00	0,32	-	0,109
						S	ubtotal:		191,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	152,40
Materiais (B) ·····		191,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		152,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		152,40
Custo Direto Total (B+E)		343,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		343,69
• •		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200563 - Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura Unidade: m

de 0,50m e espessura de 0,05m

Código Base: 200563 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR Pr. Improd. MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,0259 1 5,86 0,00 15,08 15,471 ARMADOR (LABOR) Н 010121 0,1484 1 6,94 0,00 17,85 2,649 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 0.8775 1 6.94 0.00 15.663 17.85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 0.8296 1 6.94 0.00 17.85 14,808 SERVENTE (LABOR) Н 010146 1,2943 1 5,10 0,00 13,12 16,981

Subtotal: 65,57 MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal KG 021532 2.438 1 4.38 0,00 4.38 10.678 ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) 027010 KG 0.0424 1 0.00 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 9.63 9.63 0.408 МЗ 020503 0.035392 1 61,67 0,00 61,67 022585 1

2,183 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA UN 6,1 0,60 0,00 0,60 3,660 VITÓRIA (LABOR) М3 020517 0,0066 1 81,96 0.00 81,96 0,541 BRITA 1 (LABOR) М3 020518 0.0154 81.96 0.00 81.96 1.262 BRITA 2 (LABOR) 1 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,788582 1 0,78 0,00 0,78 0,615 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 20,22 0,00 20,22 0,2795 1 5,651 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 13.8234 1 0.32 0,00 0.32 4.423 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0.065 1 11.85 0.00 11.85 0.770 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,1625 1 8,68 0,00 8,68 1,411 020985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 0,9945 1 5.26 0.00 5,26 5,231 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 020987 29,69 0,00 M2 0.312 29.69 9.263 1

(LABOR)

Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,57
Materiais (B) ·····		46,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,57
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,57
Custo Direto Total (B+E)		111,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		111,67

46.10



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200572 - Poço c/ anéis pré-moldados diam. 1.5m e profundidade de 7m, inclusive fornecimento Unidade: und Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 200572 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,23	1	6,94	0,00	17,85	-	4,106
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	65,39	1	5,10	0,00	13,12	-	857,917
						Subtotal:			862,02
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO Ø 1.50 M - H= 0,50M (<i>LABOR</i>)	UN	069681	1	1	315,50	0,00	315,50	-	315,500
AREIA FINA (LABOR)	М3	020578	0,008	1	79,63	0,00	79,63	-	0,637
BRITA 1 E 2 (MEDIA) <i>(LABOR)</i>	М3	020571	0,45	1	81,96	0,00	81,96	-	36,882
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,92	1	0,32	0,00	0,32	-	0,934
TAMPA PRE-MOLDADA DIAMETRO 1.5M (LABOR)	UN	069682	2	1	312,17	0,00	312,17	-	624,340
						s	Subtotal:		978,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	862,02
Materiais (B) ·····		978,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		862,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		862,02
Custo Direto Total (B+E)		1.840,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.840,31
` ,		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200573 - Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDUUnidade: mBase:LABORCódigo Base:200573Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 AJUDANTE (LABOR) 0,08 1 0,00 1,206 Н 010139 0,0189 1 6,94 0,00 17,85 0,337 PEDREIRO (LABOR) Н 010140 0.16 6.94 0.00 17.85 2.856 PINTOR (LABOR) 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,14265 1 5,10 0,00 13,12 1,872

Subtotal: 6,27

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,008	1	10,85	0,00	10,85	-	0,087
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,006653	1	61,67	0,00	61,67	-	0,410
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" (LABOR)	М	100194	2,6	1	4,47	0,00	4,47	0,512 IF	17,572
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,00361	1	81,96	0,00	81,96	-	0,296
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,00361	1	81,96	0,00	81,96	-	0,296
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,8917	1	0,32	0,00	0,32	-	0,925
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,072	1	26,79	0,00	26,79	-	1,929
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	2,57	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	7,888
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,1	1	2,29	0,00	2,29	-	0,229
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070350	2,95	1	22,17	0,00	22,17	0,512 IF	98,888
ZARCAÓ (LABOR)	L	038028	0,044	1	14,79	0,00	14,79	-	0,651
							Subtotal:		129,17

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,006747 1 28,53 13,48 28,53 - 0,192 Subtotal: 0,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,27
Materiais (B) ·····		129,17
Equipamentos (C) ·····		0,19
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,46
Custo Direto Total (B+E)		135,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		135,63

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200576 - Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive Unidade: und

pintura e fixação

Base: LABOR Código Base: 200576 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560

Subtotal: 15,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	4	1	0,27	0,00	0,27	-	1,080
PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM <i>(LABOR)</i>	UN	078203	1	1	560,00	0,00	560,00	-	560,000

Subtotal: 561,08

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ······	157,27%	15,48
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		561,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		15,49
Custo Direto Total (B+E)		576,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		576,57

Versão: 7

13,85

73.38

Subtotal:

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 200702

Item: 200702 - Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. Unidade: m2

sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

2400. 2.20.					10.000.				
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,0946	1	5,86	0,00	15,08	-	1,427
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,066	1	6,94	0,00	17,85	-	1,178
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,0286	1	6,94	0,00	17,85	-	0,511
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,3034	1	6,94	0,00	17,85	-	5,416
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,4054	1	5,10	0,00	13,12	-	5,319

Fonte: LABOR

Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal MATERIAL М3 028001 0,105 1 28,75 0,00 28,75 3.019 BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) 020567 М3 1 297.25 0.00 297.25 CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (LABOR) 0.111 32 995 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0.0088 1 11,85 0,00 11,85 0,104 024116 0,00 LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS (LABOR) M2 1.2 1 0,79 0,79 0,948 Н 950102 0.178 1 14.52 0,00 14.52 2.585 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI (LABOR) MAOUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB 950101 2.59 0.00 2.59 Н 1.78 1 4.610 SINAPI (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0033 1 8.68 0.00 8.68 0,029 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0,011 1 5,26 0,00 5,26 0,058 SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UN 029337 0,2966663 37,29 0,00 37,29 11,063 UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) (LABOR) SOLO BRITA (LABOR) МЗ 600327 0,07 1 69,28 0,00 69,28 4,850 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 020988 0,022 1 8,37 0,00 8,37 0,184 M TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ 021543 12.56 0.00 12.56 12.937 M2 1.03 1 ARMADURA (LABOR)

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) (<i>LABOR</i>)	Н	086096	0,0166666	1	14,99	8,75	14,99	-	0,250
VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H	080144	0,01	1	19,57	13,48	19,57	-	0,196
							Subtotal:		0,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,85
Materiais (B) ·····		73,38
Equipamentos (C) ·····		0,45
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,30
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,30
Custo Direto Total (B+E)		87,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200703 - Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação Unidade: m

de quadras de esportes

Base: LABOR Código Base: 200703 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
PINTOR (LABOR)	Н	010140	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
							Subtotal:		25,39

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalTINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR)L0375090,03164,410,0064,41-1,932

Subtotal: 1,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	25,39
Materiais (B) ·····		1,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		25,39
Custo Direto Total (B+E)		27,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200704 - Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a Unidade: m2

duas demãos

Base: LABOR Código Base: 200704 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 PINTOR (LABOR) Н 010140 1,2 6,94 0,00 17,85 21,420 1

Subtotal: 25,94

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalTINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)L0375170,3112,460,0012,46-3,738

(LABOR)

Subtotal: 3,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	25,94
Materiais (B) ·····		3,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		25,94
Custo Direto Total (B+E)		29,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200705 - Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferiorUnidade: undBase:LABORCódigo Base:200705Fonte:LABORVersão:1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

REDE VOLEIBOL MALHA GROSSA, LONA SUP. E UN 039115 1 1 255,49 0,00 255,49 - 255,490

INFERIOR (LABOR)

Subtotal: 255,49

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		255,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		255,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		255,49

Unidade: und



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Item: 200706 - Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 200706 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 342,075 AJUDANTE (LABOR) 22,684 1 5,86 0,00 15,08 010121 12,64 6,94 0,00 17,85 225,624 ARMADOR (LABOR) Н 1 Н 010111 10.044 6.94 0.00 179.285 CARPINTEIRO (LABOR) 1 17.85 PEDREIRO (LABOR) Н 010139 6,5 1 6,94 0,00 17,85 116,025 SERVENTE (LABOR) 010146 18,2 5,10 0,00 13,12 238,784

Subtotal: 1.101,79

Subtotal:

26,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	181,7	1	3,92	0,00	3,92	-	712,264
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	3,16	1	9,63	0,00	9,63	-	30,431
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,8089	1	61,67	0,00	61,67	-	49,885
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,3419	1	81,96	0,00	81,96	-	28,022
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,7995	1	81,96	0,00	81,96	-	65,527
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	1,9344	1	30,85	0,00	30,85	-	59,676
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	442,26	1	0,32	0,00	0,32	-	141,523
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	8,928	1	4,94	0,00	4,94	-	44,104
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	1,86	1	8,68	0,00	8,68	-	16,145
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	11,3832	1	5,26	0,00	5,26	-	59,876
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	2,6114	1	29,69	0,00	29,69	-	77,532
						S	Subtotal:		1.284,98

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,9282
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 26,482

STIMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1.101,79
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.284,99
Equipamentos (C) ·····		26,48
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.128,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1.128,27
Custo Direto Total (B+E)		2.413,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.413,26

920,32

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200707 - Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m Unidade: und Base: LABOR Código Base: 200707 Versão: 2 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TRAVE P/ FUT SALAO 3,00X2,00M C/ RECUO FG D=3" 1 920,32 0,00 920,32 920,320 1 (LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		920,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		920,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		920,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200708 - Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de Unidade: und

ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo

Base: LABOR Código Base: 200708 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalPOSTE VOLEIBOL FG D=2 1/2" C/ CARRETILHA ECJ03909011928,430,00928,43-928,430

TAMPAO (LABOR)

Subtotal: 928,43

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		928,43
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		928,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		928,43

Subtotal:

524,71



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200709 - Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação Unidade: und Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 200709 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	2,125	1	5,86	0,00	15,08	-	32,045
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	2	1	6,94	0,00	17,85	-	35,700
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,75	1	6,94	0,00	17,85	-	13,388

Subtotal: 81,13 Pr Unit Fator Ac MATERIAL Subtotal

MATERIAL	Unia.	Coalgo	Coenc.	C. Prou.	Pr. Prou.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" (LABOR)	UN	048538	4	1	0,82	0,00	0,82	-	3,280
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,17	1	10,85	0,00	10,85	-	1,845
ARO EM METAL PARA BASQUETE (LABOR)	UN	026506	1	1	130,00	0,00	130,00	-	130,000
CESTA PARA ARO DE BASQUETE (LABOR)	UN	039114	1	1	32,80	0,00	32,80	-	32,800
CHAPA COMPENSADO NAVAL ESP. 15 MM, DIM. 2.20 X 1.60 M (<i>LABOR</i>)	FL	021028	1	1	139,66	0,00	139,66	-	139,660
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,7	1	26,79	0,00	26,79	-	18,753
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR)	L	038006	0,6	1	20,41	0,00	20,41	-	12,246
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	1,73	1	0,60	0,00	0,60	-	1,038
PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" - ZINCADO (<i>LABOR</i>)	UN	026607	8	1	0,75	0,00	0,75	-	6,000
PREGO 15X15 (LABOR)	KG	026566	0,2	1	9,90	0,00	9,90	-	1,980
TABUA EM MADEIRA DE LEI DE 20 CM DE LARGURA (LABOR)	М	021108	2,4	1	45,78	0,00	45,78	-	109,872
TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE <i>(LABOR)</i>	М	060505	2,2	1	30,56	0,00	30,56	-	67,232

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	81,13
Materiais (B) ·····		524,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		81,13
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		81,13
Custo Direto Total (B+E)		605,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		605,84
1		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200711 - Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais Unidade: m2

de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão

Base: LABOR Código Base: 200711

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,056 1 5,86 0,00 15,08 0,844 PINTOR (LABOR) 010140 0,112 1 6,94 0,00 17,85 1,999

Fonte: LABOR

Subtotal: 2,84

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,0056	1	10,85	0,00	10,85	-	0,061
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,0504	1	26,79	0,00	26,79	-	1,350
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,07	1	2,29	0,00	2,29	-	0,160
TELA ARAME GALV. MALHA # 1" QUADRADA - FIO N.12 BWG (<i>LABOR</i>)	M2	027666	0,89	1	40,16	0,00	40,16	0,512 IF	54,042
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070328	1,02	1	44,28	0,00	44,28	0,512 IF	68,291
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070350	1,06	1	22,17	0,00	22,17	0,512 IF	35,532
ZARCAÓ (LABOR)	L	038028	0,0308	1	14,79	0,00	14,79	-	0,456
							Subtotal:		

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,84
Materiais (B) ·····		159,89
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		2,84
Custo Direto Total (B+E)		162,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		162,73

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 200713 - Rede para futebol de salão
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 200713
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

REDE COM MALHA GROSSA PARA TRAVE DE FUTEBOL UN 039113 1 1 143,21 0,00 143,21 - 143,210

SALAO (LABOR)

Subtotal: 143,21

RESOMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		143,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		143,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		143,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200714 - Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra

Unidade: m2

Base: LABOR Código Base: 200714 Fonte: LABOR Versão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 SERVENTE (LABOR)
 H
 010146
 0,8
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 10,496

Subtotal: 10,50

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP 8,75 Н 086096 0,1 1 14,99 14,99 1,499

(E906) (LABOR)

Subtotal: 1.50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,50
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,50
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		12,00
Custo Direto Total (B+E)		12,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200715 - Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de Unidade: m2

travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco Base: LABOR Código Base: 200715

Base: LABOR	Código Base: 200715	digo Base: 200715			ABOR		Versão: 2		
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,7974	1	5,86	0,00	15,08	-	12,025
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,1864	1	6,94	0,00	17,85	-	3,327
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,611	1	6,94	0,00	17,85	-	10,906
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,2352	1	6,94	0,00	17,85	-	22,048
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	3,010052	1	5,10	0,00	13,12	-	39,492

Subtotal: 87,80

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,563	1	3,92	0,00	3,92	-	10,047
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0466	1	9,63	0,00	9,63	-	0,449
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,038814	1	61,67	0,00	61,67	-	2,394
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA (<i>LABOR</i>)	UN	022586	25	1	0,45	0,00	0,45	-	11,250
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,006103	1	81,96	0,00	81,96	-	0,500
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,007863	1	81,96	0,00	81,96	-	0,644
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	11,9736	1	0,32	0,00	0,32	-	3,832
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,188	1	11,85	0,00	11,85	-	2,228
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0705	1	8,68	0,00	8,68	-	0,612
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,235	1	5,26	0,00	5,26	-	1,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,47	1	8,37	0,00	8,37	-	3,934
						S	ubtotal:		37,54

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 080125 13,48 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 0.012566 1 28.53 28.53 0.359 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) 086049 0,015106 11,10 78,63 1,188 Н 1 78,63 (LABOR)

0,000676

1

68,00

13.48

CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) (LABOR)

> Subtotal: 1,59

0,046

68,00

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	87,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		37,54
Equipamentos (C) ·····		1,59
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		89,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		89,39
Custo Direto Total (B+E)		126,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		126,93

Н

086030



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200716 - Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com Unidade: m2

pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco

Base: LABOR	Código Base: 200716			Fonte: LA	ABOR		,	Versão: 2	
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,38865	1	5,86	0,00	15,08	-	5,861
ARMADOR (LABOR)	Н	010121	0,0984	1	6,94	0,00	17,85	-	1,756
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,29025	1	6,94	0,00	17,85	-	5,181
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	1,3394	1	6,94	0,00	17,85	-	23,908
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,1183	1	5,10	0,00	13,12	-	27,792
						S	ubtotal:		64,50

									. ,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,353	1	3,92	0,00	3,92	-	5,304
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0246	1	9,63	0,00	9,63	-	0,237
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,037555	1	61,67	0,00	61,67	-	2,316
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	25	1	0,45	0,00	0,45	-	11,250
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL (LABOR)	UN	022507	1,25	1	2,34	0,00	2,34	-	2,925
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,007973	1	81,96	0,00	81,96	-	0,653
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,003813	1	81,96	0,00	81,96	-	0,313
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,09245	1	20,22	0,00	20,22	-	1,869
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,70879	1	0,32	0,00	0,32	-	4,067
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0215	1	11,85	0,00	11,85	-	0,255
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	0,43	1	4,94	0,00	4,94	-	2,124
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,05375	1	8,68	0,00	8,68	-	0,467
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINA (LABOR)	M3 L	070114	0,02	1	38,00	0,00	38,00	-	0,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,32895	1	5,26	0,00	5,26	-	1,730
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,344	1	8,37	0,00	8,37	-	2,879
							Subtotal:		37,56

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0.010425 28,53 13,48 28,53 0,297 Subtotal: 0,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	64,50
Materiais (B) ·····		37,56
Equipamentos (C) ·····		0,30
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		64,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		64,80
Custo Direto Total (B+E)		102,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		102,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200717 - Goivete nas dimensões 2x1 executado sobre alvenaria chapiscada e rebocadaUnidade: mBase:LABORCódigo Base:200717Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 6,94 0,00 17,85 2,082 PEDREIRO (LABOR) 0,116666 1 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,116666 5,10 0,00 13,12 1,531 1

Subtotal: 3,61

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalPECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) (LABOR)M0211510,2212,970,002,97-0,653

Subtotal: 0,65

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,61
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,61
Custo Direto Total (B+E)		4,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200720 - Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda

Unidade: m2

17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva

Base: LABOR Código Base: 200720 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,232	1	5,86	0,00	15,08	-	3,499
TELHADISTA (LABOR)	Н	010150	0,232	1	6,94	0,00	17,85	-	4,141

Subtotal: 7,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL <i>(LABOR)</i>	UN	026610	3	1	0,27	0,00	0,27	-	0,810
FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS <i>(LABOR)</i>	М	026040	0,3	1	2,58	0,00	2,58	-	0,774
TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM <i>(LABOR)</i>	M2	025617	1,05	1	25,35	0,00	25,35	-	26,618
							Subtotal:		28,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		28,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		35,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,84

6.37

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200721 - Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportesUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:200721Fonte:LABORVersão:2

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 PEDREIRO (LABOR)
 H
 010139
 0,2
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 3,570

SERVENTE (*LABOR*) H 010146 0,25 1 5,10 0,00 13,12 - 3,280 Subtotal: 6,85

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal REDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRA M2 071711 1 6,37 0,00 6,37 6,370

REDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRA M2 071711 1 1 6,37 0,00 6,37 - 6,370 ESPORTES MALHA 10X10CM *(LABOR)*

251 ONTES MALITA TOXIOCM (LABON)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,85
Materiais (B) ·····		6,37
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,85
Custo Direto Total (B+E)		13,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,22
COSTO UNITARIO (Adotado)		13,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200722 - Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400WUnidade: undBase:LABORCódigo Base:200722Fonte: LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 2 5,86 0,00 15,08 30,160 1 010115 0,00 ELETRICISTA (LABOR) Н 2 1 6,94 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	itor Ac.	Subtotal
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V PHILIPS/SIM. (<i>LABOR</i>)	UN	046501	1	1	52,21	0,00	52,21	-	52,210
PROJ. RETANGULAR PL 400 MA TECNOWATT (LABOR)	UN	046058	1	1	161,43	0,00	161,43	-	161,430
REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT <i>(LABOR)</i>	UN	049582	1	1	97,05	0,00	97,05	-	97,050
							Subtotal:		310,69

157,27%	65,86 310,69
	310,69
	0,00
	1,00
	65,86
	65,86
	376,55
0%	0,00
	376,55
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200725 - Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de Unidade: m

quadra de esportes

Base: LABOR Código Base: 200725 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,8 1 5,86 0,00 15,08 12,064 PINTOR (LABOR) Н 010140 1,6 6,94 0,00 17,85 28,560 1 Subtotal: 40,62

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR)
 L
 037509
 0,048
 1
 64,41
 0,00
 64,41
 3,092

Subtotal: 3.09

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	40,62
Materiais (B) ·····		3,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		40,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		40,62
Custo Direto Total (B+E)		43,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200726 - Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularizaçãoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:200726Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR)	Н	010124	1,4375	1	6,94	0,00	17,85	-	25,659
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,80388	1	5,10	0,00	13,12	-	36,787
						s	ubtotal:		79.40

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR)	KG	035504	16	1	0,74	0,00	0,74	-	11,840
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,069	1	61,67	0,00	61,67	-	4,255
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	35,78	1	0,32	0,00	0,32	-	11,450
JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR)	М	035114	2	1	0,85	0,00	0,85	-	1,700
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (<i>LABOR</i>)	Н	950101	1,4375	1	2,59	0,00	2,59	-	3,723
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAI (LABOR)	M3 -	070114	0,026	1	38,00	0,00	38,00	-	0,988
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR)	UN	078735	0,26	1	22,11	0,00	22,11	-	5,749
							Subtotal:		39,70

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	79,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		39,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		79,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		79,40
Custo Direto Total (B+E)		119,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		119,11



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200728 - Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de Unidade: m2

21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo

Código Base: 200728 Fonte: LABOR Versão: 2 Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,0608	1	5,86	0,00	15,08	-	0,917
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,0608	1	6,94	0,00	17,85	-	1,085

Subtotal: 2,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,00228	1	10,85	0,00	10,85	-	0,025
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,01216	1	26,79	0,00	26,79	-	0,326
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,0228	1	2,29	0,00	2,29	-	0,052
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC (LABOR)	M2	027546	1	1	32,22	0,00	32,22	0,512 IF	48,717
TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO (<i>LABOR</i>)	М	071270	0,55	1	59,54	0,00	59,54	0,512 IF	49,513
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070350	0,58	1	22,17	0,00	22,17	0,512 IF	19,443
ZARCAÓ (LABOR)	L	038028	0,00912	1	14,79	0,00	14,79	-	0,135
							Subtotal:		118,21

118,21

RESUMO:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	2,00
	118,21
	0,00
	1,00
	2,00
	2,00
	120,21
0%	0,00
	120,21
	157,27%

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200738 - Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças)

Unidade: kg

ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

Base: LABOR Código Base: 200738 Fonte: LABOR Versão: 2

NÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,020108	1	5,86	0,00	15,08	-	0,303
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO (LABOR)	Н	010260	0,2	1	5,41	0,00	13,92	-	2,784
MONTADOR DE ESTRUTURA (LABOR)	Н	010278	0,2	1	10,60	0,00	27,27	-	5,454
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,040216	1	6,94	0,00	17,85	-	0,718
						s	Subtotal:		9,26

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 3/8" (LABOR)	KG	100196	0,018374	1	4,27	0,00	4,27	0,32 IM	0,103
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/16" (LABOR)	KG	100197	0,01955	1	4,94	0,00	4,94	0,32 IM	0,128
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/8" (LABOR)	KG	100195	0,018407	1	4,55	0,00	4,55	0,32 IM	0,111
JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 (LABOR)	M2	071096	0,1005366	1	25,08	0,00	25,08	-	2,521
PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) (<i>LABOR</i>)	KG	100209	0,401918	1	5,52	0,00	5,52	0,32 IM	2,929
PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM (<i>LABOR</i>)	KG	100203	0,173708	1	5,51	0,00	5,51	0,32 IM	1,263
PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM (LABOR)	KG	100202	0,3785545	1	5,72	0,00	5,72	0,32 IM	2,858
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR)	L	038021	0,0110594	1	51,19	0,00	51,19	-	0,566
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR)	L	037564	0,0020108	1	25,84	0,00	25,84	-	0,052
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR)	L	037509	0,0180972	1	64,41	0,00	64,41	-	1,166
TRINCHA 2" (LABOR)	UN	038024	0,0080432	1	4,63	0,00	4,63	-	0,037
						S	Subtotal:		11,73

RESUMO:

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,26
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,73
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,26
Custo Direto Total (B+E)		20,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,99

LEGENDA:

IM - INDICE DE MONTAGEM



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210102 - Quadro de giz novo, completo, de fórmica tipo lousa escolar, inclusive pintura do requadro e porta giz com esmalte Unidade: m2

Base: LABOR

Versão: 2 Código Base: 210102 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) 010101 0,281 1 5,86 0,00 15,08 4,237 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 3,56 1 6,94 0,00 17,85 63,546 PINTOR (LABOR) Н 010140 0.16 1 6.94 0,00 17.85 2.856 SERVENTE (LABOR) 010146 Н 2,42 1 5,10 0,00 13,12 31,750

> Subtotal: 102,39

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,016	1	10,85	0,00	10,85	-	0,174
BUCHA S8 (LABOR)	UN	026592	0,57	1	0,10	0,00	0,10	-	0,057
CHAPA COMPENSADO NAVAL ESP. 10MM (LABOR)	M2	021004	1,1	1	28,59	0,00	28,59	-	31,449
COLA PARA FORMICA (LABOR)	L	028088	0,36	1	26,91	0,00	26,91	-	9,688
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,064	1	26,79	0,00	26,79	-	1,715
FORMICA TIPO LOUSA ESCOLAR (LABOR)	M2	021090	0,285	1	64,09	0,00	64,09	-	18,266
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR)	L	038006	0,052	1	20,41	0,00	20,41	-	1,061
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,16	1	0,60	0,00	0,60	-	0,096
MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM (<i>LABOR</i>)	М	033506	1,18	1	35,50	0,00	35,50	-	41,890
PARAFÚSO S-8 (LABOR)	UN	026546	0,57	1	0,17	0,00	0,17	-	0,097
PORTA GIZ DIM. 6 X 3 CM (LABOR)	М	033513	0,83	1	35,00	0,00	35,00	-	29,050
						s	ubtotal:		133,54

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	102,39
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		133,54
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		102,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		102,39
Custo Direto Total (B+E)		235,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		235,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ED RICAÇÕES E RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210105 - Quadro de avisos de fórmica lisa brilhante Unidade: m2 Fonte: LABOR Base: LABOR Código Base: 210105 Versão: 2 MÃO DE ORDA

MAO DE OBRA	Unia.	Coalgo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Proa.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fatoi	r AC.	Subtotai
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,07	1	5,86	0,00	15,08	-	1,056
CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	0,8	1	6,94	0,00	17,85	-	14,280
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,08	1	6,94	0,00	17,85	-	1,428
						s	Subtotal:		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator	r Ac.	Subtotal

WATENIAL	Oma.	Courgo	Oociic.	O. I IOU.	1 1. 1 10u.	Fi. iiiipiou.	i ii Oilit. i at	UI AU.	Jubiolai
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,008	1	10,85	0,00	10,85	-	0,087
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM (LABOR)	М	030106	4	1	8,94	0,00	8,94	-	35,760
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,032	1	26,79	0,00	26,79	-	0,857
FORMICA LISA BRILHANTE (LABOR)	M2	021091	1	1	25,23	0,00	25,23	-	25,230
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,08	1	0,60	0,00	0,60	-	0,048
							Subtotal:		61 98

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		61,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,76
Custo Direto Total (B+E)		78,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,74

Subtotal:

3.309,04



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210107 - Quadro de giz novo, completo, de laminado melamínico verde escolar, inclusive requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e porta Unidade: und

giz, com dimensões de 3.95 x 1.29 m

Código Base: 210107 Versão: 1 Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,42	1	5,10	0,00	13,12	-	31,750

Subtotal: 31,75 Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Subtotal MATERIAL Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. BUCHA S8 (LABOR) UN 026592 12 1 0,10 0,00 0,10 1,200

UN 026546 12 0,00 2,040 1 0.17 0.17 PARAFUSO S-8 (LABOR) QUADRO DE GIZ/PINCEL LAMINADO MELAMINICO 039044 3.305,80 0,00 3.305,80 3.305,800 UN 1 1

3.95X1.29 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	31,75
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.309,04
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		31,75
Custo Direto Total (B+E)		3.340,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.340,79



MÃO DE OBRA

AZULEJISTA (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Unid. Codigo

010106

026546

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

UN

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210109 - Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m Unidade: und Base: LABOR Código Base: 210109 Fonte: LABOR Versão: 1

Coefic. C. Prod.

1

Pr. Prod.

6,94

0,17

Pr. Improd.

0,00

0,00

CARPINTEIRO (LABOR)	Н	010111	2,19	1	6,94	0,00	17,85	-	39,092
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,6134	1	5,10	0,00	13,12	-	34,288
						Subtotal:			84,69
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR)	M2	032001	1,848	1	34,45	0,00	34,45	-	63,664
BUCHA S8 (LABOR)	UN	026592	4	1	0,10	0,00	0,10	-	0,400
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,44	1	3,25	0,00	3,25	-	1,430
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	7,92	1	0,63	0,00	0,63	-	4,990
MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM (LABOR)	М	033506	6,26	1	35,50	0,00	35,50	-	222,230

0,6336

Subtotal: 293,39

Pr. Unit. Fator Ac.

17,85

0,17

Subtotal

11,310

0,680

RESUMO:

PARAFUSO S-8 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	84,69
Materiais (B) ·····		293,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		84,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		84,69
Custo Direto Total (B+E)		378,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		378,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210113 - Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio Unidade: und

anodizado natural largura de 3cm

Base: LABOR Código Base: 210113 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	2,28	1	5,10	0,00	13,12	-	29,914

Subtotal: 29,91

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BUCHA S8 (LABOR) UN 026592 11 1 0,10 0,00 0,10 1,100 UN 026546 0,00 1,870 PARAFUSO S-8 (LABOR) 11 1 0.17 0.17 QUADRO QUADRICULABRANCO P/ PINCEL DIM 3.00 X 039402 3.039,00 0,00 3.039,00 3.039,000 UN 1 1 1.50M (LABOR)

Subtotal: 3.041,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,91
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.041,97
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,91
Custo Direto Total (B+E)		3.071,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.071,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:210210 - Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cmUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:210210Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 0,00 17,85 59,499 PEDREIRO (LABOR) 3,3333 1 6,94 010146 3,3333 1 5,10 0,00 13,12 43,733 SERVENTE (LABOR) Н

Subtotal: 103,23

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0087 1 61,67 0,00 61,67 0,537 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 3,78 1 0,32 0,00 0,32 1,210 GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2CM POLIDO NAS M2 039841 1 1 220,21 0,00 220,21 220,210 DUAS FACES (LABOR)

Subtotal: 221,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	103,23
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		221,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		103,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		103,23
Custo Direto Total (B+E)		325,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		325,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210301 - Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalteUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 210301Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,64	1	5,86	0,00	15,08	-	9,651
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,16	1	6,94	0,00	17,85	-	2,856
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,64	1	6,94	0,00	17,85	-	11,424
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,1326	1	5,10	0,00	13,12	-	1,740

Subtotal: 25,67

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL <i>(LABOR)</i>	L	038001	0,024	1	10,85	0,00	10,85	-	0,260
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0002	1	61,67	0,00	61,67	-	0,012
CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM) (LABOR)	M2	068020	0,04	1	74,80	0,00	74,80	0,512 IF	4,524
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,1456	1	0,32	0,00	0,32	-	0,047
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,128	1	26,79	0,00	26,79	-	3,429
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,24	1	2,29	0,00	2,29	-	0,550
PARAFUSO COM BUCHA S-10 (LABOR)	UN	026612	4	1	0,60	0,00	0,60	0,512 IF	3,629
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070328	1	1	44,28	0,00	44,28	0,512 IF	66,951
TUBO ACO GALV 88,90 X 4,00MM (3") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	100208	0,9	1	73,02	0,00	73,02	0,512 IF	99,366
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,096	1	14,79	0,00	14,79	-	1,420

Subtotal: 180,19

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	25,67
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		180,19
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		25,67
Custo Direto Total (B+E)		205,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		205,86

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:210302 - Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:210302Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,384	1	5,86	0,00	15,08	-	5,791
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,16	1	6,94	0,00	17,85	-	2,856
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,384	1	6,94	0,00	17,85	-	6,854
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,1326	1	5,10	0,00	13,12	-	1,740
							Subtotal:		17,24

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,0144 1 10,85 0,00 10,85 0,156 МЗ 0,012 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 0,0002 61,67 0,00 61,67 1 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,1456 1 0,32 0,00 0,32 0,047 CORRIMAO EM TUBO FG, DIAM 3", COM CHUMB.A CADA M 070660 1 113,63 0,00 113,63 113,630 1.5 M (LABOR) 037502 0,0768 26,79 0,00 26,79 2,057 ESMALTE SINTETICO (LABOR) LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 0.144 1 2.29 0,00 2.29 0,330 **EQUIVALENTE** (LABOR) ZARCAO (LABOR) 038028 14,79 0.0576 0.00 14.79 0.852 L 1

Subtotal: 117,08

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	17,24
Materiais (B) ·····		117,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,24
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		17,24
Custo Direto Total (B+E)		134,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		134,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 210304

Item: 210304 - Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura Unidade: m

de 45cm Base: LABOR

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (LABOR) Н 010101 1,734 1 5,86 0,00 15,08 26,149 ARMADOR (LABOR) Н 010121 1 6,94 0,00 6,854 0,384 17,85 CARPINTEIRO (LABOR) Н 010111 1.35 1 6.94 0,00 17.85 24.098 PEDREIRO (LABOR) 010139 0.00 Н 0,3245 1 6,94 17,85 5,792 SERVENTE (LABOR) Н 010146 0,96185 5,10 0,00 13,12 12,619

Fonte: LABOR

Subtotal: 75,51

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	5,52	1	3,92	0,00	3,92	-	21,638
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,096	1	9,63	0,00	9,63	-	0,924
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,046436	1	61,67	0,00	61,67	-	2,864
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,018776	1	81,96	0,00	81,96	-	1,539
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,043905	1	81,96	0,00	81,96	-	3,598
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,26	1	30,85	0,00	30,85	-	8,021
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,07898	1	0,32	0,00	0,32	-	7,065
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,2	1	4,94	0,00	4,94	-	5,928
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,25	1	8,68	0,00	8,68	-	2,170
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	-	8,048
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,17	1	8,37	0,00	8,37	-	9,793
						S	ubtotal:		71,59

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,046339
 1
 28,53
 13,48
 28,53
 1,322

Subtotal: 1,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	75,51
Materiais (B) ·····		71,59
Equipamentos (C) ·····		1,32
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		76,83
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		76,83
Custo Direto Total (B+E)		148,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		148,42

Subtotal:

Subtotal:

10.55

379,44



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210316 - Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e Unidade: und

fechadura, emassamento e pintura

Base: LABOR	Código Base: 210316			Fonte: L/	ABOR			Versão: 1	
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,234	1	5,86	0,00	15,08	-	3,529
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,27	1	6,94	0,00	17,85	-	4,820
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,168	1	5,10	0,00	13,12	-	2,204

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 038001 0,0144 1 10,85 0,00 10,85 0,156 ALCAPAO DE MADEIRA DE LEI 60X60CM (LABOR) UN 070674 1 1 287,50 0,00 287,50 287,500 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,001272 1 61,67 0,00 61,67 0,078 CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0,00 1 28.83 28.83 28.830 1 020505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0,2064 1 0,78 0,00 0,78 0,161 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,2064 1 0,32 0,00 0,32 0,066 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 2 1 26,32 0,00 26,32 52,640 PARAFUSO (LABOR) 037502 26,79 0,00 26,79 ESMALTE SINTETICO (LABOR) 0.0576 1 1,543 L FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS 038006 L 0,0468 1 20.41 0.00 20.41 0,955 (LABOR) LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0.324 1 0.60 0.00 0.60 0.194 KG 038016 0,162 1 10,05 0,00 10,05 1,628 MASSA PARA MADEIRA (LABOR) UN 026512 0,00 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) 8 1 0,68 0,68 5,440 026560 9,18 0,00 KG 0.027 1 0.248 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) 9.18

10,55 379,44 0,00
•
0.00
0,00
1,00
10,55
10,55
389,99
0,00
389,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:210321 - Proteção para caixa de descarga em malha de ferro 3/4" fio 12, perfil "L" 1" e barra chata 3/4" x 1/8", conf. detalheUnidade: undBase:LABORCódigo Base:210321Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (LABOR)	Н	010101	0,28	1	5,86	0,00	15,08	-	4,222
PEDREIRO (LABOR)	Н	010139	0,208	1	6,94	0,00	17,85	-	3,713
PINTOR (LABOR)	Н	010140	0,28	1	6,94	0,00	17,85	-	4,998
SERVENTE (LABOR)	Н	010146	0,17238	1	5,10	0,00	13,12	-	2,262

Subtotal: 15,20

						Subtotui.		15,20	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,0105	1	10,85	0,00	10,85	-	0,114
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,00026	1	61,67	0,00	61,67	-	0,016
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 3/4" (LABOR)	М	100189	0,42	1	2,39	0,00	2,39	0,512 IF	1,518
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" (<i>LABOR</i>)	М	049606	3,52	1	8,01	0,00	8,01	0,512 IF	42,631
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,18928	1	0,32	0,00	0,32	-	0,061
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	6,29	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	19,307
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,105	1	2,29	0,00	2,29	-	0,240
TELA ARAME GALV. MALHA # 3/4" QUADRADA - FIO N.12 BWG (<i>LABOR</i>)	2 M2	027680	0,34	1	53,90	0,00	53,90	0,512 IF	27,709
TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR BRANCA (LABOR)	L	037733	0,056	1	22,18	0,00	22,18	-	1,242
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,042	1	14,79	0,00	14,79	-	0,621
							Subtotal:		93,46

RESUMO:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	15,20
	93,46
	0,00
	1,00
	15,20
	15,20
	108,66
0%	0,00
	108,66
	157,27%

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210322 - Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m Unidade: m Base: LABOR Versão: 2 Código Base: 210322 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 0,00 17,85 PEDREIRO (LABOR) 0,425 1 6,94

7,586 Н 010146 0,1425 5,10 0,00 13,12 1,870 SERVENTE (LABOR) 1

Subtotal: 9.46

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0034 1 61,67 0,00 61,67 0,210 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,1229 1 0,32 0,00 0,32 0,359 TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO M 070328 1,05 1 44,28 0,00 44,28 0,512 IF 70,299

(LABOR)

70,87 Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		70,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,46
Custo Direto Total (B+E)		80,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		80,33

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 220803 - (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem Unidade: mês

como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, utilização até 2.000 (dois mil) km/mês

Base: LABOR Código Base: 220803 Fonte: LABOR Versão: 2

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalGASOLINA COMUM (LABOR)L80010252514,080,004,08-2.142,000

Subtotal: 2.142,00

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS BASICO GASOLINA
 UN
 080716
 0,014083
 1
 27.153,00
 0,00
 27.153,00
 382,396

(PRECO AQUIS) (LABOR)

Subtotal: 382,40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		2.142,00
Equipamentos (C) ·····		382,40
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		382,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		382,40
Custo Direto Total (B+E)		2.524,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.524,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310601 - Estagiário 4 horas - UFES (Leis Sociais = 5%)Unidade: MSBase: LABORCódigo Base: 310601Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 ESTAGIÁRIO 4 HORAS-UFES (INCL.L SOCIAIS DE 5%)
 MS
 920110
 1
 1
 1.090,95
 0,00
 1.090,95
 1.090,950

(LABOR)

Subtotal: 1.090,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		1.090,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.090,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.090,95
		,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 310801 - Capacete de obra
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 310801
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCAPACETE DE OBRA COM CARNEIRA (LABOR)UN820114119,470,009,47-9,470

Subtotal: 9,47

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	9,47
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	9,47
0%	0,00
	9,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 310802 - Uniforme de obra (Calça e camisa)
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 310802
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

UNIFORME DE BRIM (CALCA / CAMISA) (*LABOR*)

UN 820104

1 1 83,53

0,00

83,53

- 83,530

Subtotal: 83,53

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	83,53
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	83,53
0%	0,00
	83,53



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310803 - Veste de segurança

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 310803Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 VESTE DE SEGURANCA (COLETE REFLETIVO) (LABOR) UN 820113
 1
 1
 23,02
 0,00
 23,02
 23,020

Subtotal: 23,02

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	23,02
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	23,02
0%	0,00
	23,02
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310804 - Bota de segurança (par)

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 310804Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BOTA DE SEGURANÇA (LABOR)
 UN
 820115
 1
 1
 41,16
 0,00
 41,16
 41,160

Subtotal: 41,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		41,16
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		41,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310805 - Óculos de proteção Unidade: und Base: LABOR Código Base: 310805 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 820116 3,66 0,00 3,66 3,660 OCULOS DE PROTECAO (LABOR)

Subtotal: 3,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		3,66
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		3,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310806 - Luva de raspa (par)

Unidade: und

Page 1 ABOD

Versão: 1

Base: LABOR Código Base: 310806 Fonte: IOPES Versão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalLUVA DE RASPA (LABOR)UN820117118,430,008,43-8,430

Subtotal: 8,43

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	8,43
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	8,43
0%	0,00
	8,43
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 310807 - Capa de chuva

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 310807
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 310807 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCAPA DE CHUVA (LABOR)UN8201061112,550,0012,55-12,550

Subtotal: 12,55

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	12,55
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	12,55
0%	0,00
	12,55
	157,27%

1,17

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310808 - Máscara de ar Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310808 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal

MASCARA DE AR (LABOR) 820118 1,17 0,00 1,17 1,170

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		1,17
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310809 - Cinto de segurança

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 310809Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CINTO DE SEGURANCA (LABOR)
 UN
 820101
 1
 1
 60,53
 0,00
 60,53
 60,530

Subtotal: 60,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		60,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		60,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,53



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310901 - Picareta com cabo

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 310901Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PICARETA COM CABO (LABOR)
 UN
 830101
 1
 1
 66,96
 0,00
 66,96
 66,960

Subtotal: 66,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		66,96
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		66,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310902 - Pá de pedreiro com cabo Unidade: und Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 1

Código Base: 310902

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PA DE PEDREIRO C/ CABO (LABOR) 830102 25,97 0,00 25,97 25,970

> Subtotal: 25,97

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	25,97
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	25,97
0%	0,00
	25,97



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310903 - Enxada com cabo

Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310903 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 ENXADA COM CABO (*LABOR*)
 UN
 830103
 1
 1
 36,50
 0,00
 36,50
 36,500

Subtotal: 36,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		36,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310904 - Serrote 26" Unidade: und Base: LABOR Código Base: 310904 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERROTE DE 26" (LABOR) 830104 62,21 0,00 62,21 62,210

> Subtotal: 62,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		62,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		62,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310905 - Martelo com cabo

Unidade: und

Page 1 ABOD

Verrão: 1 ABOD

Base: LABORCódigo Base: 310905Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MARTELO 27CM COM CABO (LABOR)
 UN
 830105
 1
 1
 28,64
 0,00
 28,64
 28,640

Subtotal: 28,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		28,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310906 - Nivel de pedreiro Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310906 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 830106 29,16 0,00 29,16 29,160 NIVEL DE PEDREIRO 12" (LABOR)

> Subtotal: 29,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		29,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		29,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 310907 - Alicate universal

 Base: LABOR
 Código Base: 310907
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MATERIAL

ANTERIAL

ANTERI

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalALICATE UNIVERSAL 8" (LABOR)UN8301071130,700,0030,70-30,700

Subtotal: 30,70

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		30,70
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		30,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310908 - Marreta 5 Kg com cabo Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310908 Fonte: LABOR Versão: 1

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 830108 104,96 0,00 104,96 104,960 MARRETA 5KG C/ CABO (LABOR)

> Subtotal: 104,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		104,96
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		104,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		104,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Base: LABORCódigo Base: 310909Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CHAVE AJUSTAVEL INGLESA "GRIFO" 10" (LABOR)
 UN
 830109
 1
 1
 40,47
 0,00
 40,47
 40,470

Subtotal: 40,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		40,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		40,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,47
		1



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310910 - Jogo de chave de fenda

Unidade: und

Record ADOR

Versão 1

Base: LABORCódigo Base: 310910Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 JOGO DE CHAVE DE FENDA (LABOR)
 UN
 830110
 1
 1
 44,61
 0,00
 44,61
 44,610

Subtotal: 44,61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		44,61
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		44,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,61

36,97

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310911 - Cavadeira de braço Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310911 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

830111 36,97 0,00 36,97 36,970 CAVADEIRA DE BRAÇO (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		36,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		36,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,97



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310912 - Serra Tico-tico Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310912 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERRA TICO TICO (LABOR) 830112 439,04 0,00 439,04 439,040

> Subtotal: 439,04

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	439,04
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	439,04
0%	0,00
	439,04
_	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 310913 - Serra de disco (circular)
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 310913
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERRA DE DISCO (CIRCULAR) (LABOR)

UN 830113

1 1 726,13

0,00

726,13

- 726,130

Subtotal: 726,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		726,13
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		726,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		726,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310914 - Carrinho de mão Unidade: und Base: LABOR Código Base: 310914 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CARRINHO DE MAO (LABOR) 830114 159,04 0,00 159,04 159,040

> Subtotal: 159,04

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	159,04
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	159,04
0%	0,00
	159,04
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312301 - Tecnico Segundo Grau -A-(Leis Sociais = 48,02%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312301Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TECNICO SEGUNDO GRAU -A-(INCL.L SOCIAIS DE MS 920374 1 1 5.195,50 0,00 5.195,50 - 5.195,500

48,02%) (LABOR)

Subtotal: 5.195,50

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		5.195,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		5.195,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.195,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312302 - Engenheiro Senior(Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312302 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) 920375 1 19.489,79 0,00 19.489,79 19.489,790

(LABOR)

Subtotal: 19.489,79

REJONIO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		19.489,79
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		19.489,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19.489,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312303 - Programador (Leis Sociais = 48,02%)

Unidade: mes

Base: LABORCódigo Base: 312303Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PROGRAMADOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)
 MS
 920376
 1
 1
 8.141,10
 0,00
 8.141,10
 8.141,100

Subtotal: 8.141,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		8.141,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		8.141,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8.141,10

2.489,70

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312304 - Digitador - 6 Horas(Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312304 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DIGITADOR - 6 HORAS(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) 920377 1 2.489,70 0,00 2.489,70 2.489,700

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		2.489,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		2.489,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.489,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312305 - Engenheiro Junior (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312305
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ENGENHEIRO JUNIOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%)
 MS
 920378
 1
 1
 13.921,28
 0,00
 13.921,28
 13.921,280

(LABOR)

Subtotal: 13.921,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		13.921,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		13.921,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13.921,28

4.151,96

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312306 - Tecnico Segundo Grau - B (Leis Sociais = 48,02%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312306Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TECNICO SEGUNDO GRAU -B - (INCL.L SOCIAIS DE MS 920379 1 1 4.151,96 0,00 4.151,96 - 4.151,960

TECNICO SEGUNDO GRAO -B - (INCL.L SOCIAIS DE MS 920379 1 1 4.151,90 0, 48,02%) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		4.151,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		4.151,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.151,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312307 - Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 48,02%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312307Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 TECNICO SEGUNDO GRAU-C- (INCL.L SOCIAIS DE
 MS
 920380
 1
 1
 3.759,71
 0,00
 3.759,71
 3.759,710

48,02%) (LABOR)

Subtotal: 3.759,71

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		3.759,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		3.759,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.759,71

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312308 - Gerente de Projeto (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312308
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 GERENTE DE PROJETO (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%)
 MS
 920381
 1
 1
 11.264,32
 0,00
 11.264,32
 11.264,320

(LABOR)

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11.264,32
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		11.264,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11.264,32

11.264,32

9.251,25

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312309 - Analista de Sistemas (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312309 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ANALISTA DE SISTEMAS (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) 920382 1 9.251,25 0,00 9.251,25 9.251,250

(LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	9.251,25
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	9.251,25
0%	0,00
	9.251,25
	157,27%

9.251,25

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312310 - Analista de Desenvolvimento (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312310
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANALISTA DESENVOLVIMENTO (INCL.L SOCIAIS DE MS 920383 1 1 9.251,25 0,00 9.251,25 - 9.251,250

48,02%) (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	9.251,25
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	9.251,25
0%	0,00
	9.251,25
	157,27%

9.502,88

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312311 - Gerente Bd/Servidores/Redes (Leis Sociais = 48,02%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312311Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

GERENTE BD/SERVIDORES/REDES (INCL.L SOCIAIS DE MS 920384 1 1 9.502,88 0,00 9.502,88 - 9.502,880

48,02%) (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	9.502,88
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	9.502,88
0%	0,00
	9.502,88
	157,27%

8.662,13

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312312 - Designer Gráfico (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312312
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DESIGNER GRÁFICO (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) MS 920385 1 1 8.662,13 - 8.662,13 - 8.662,130

(LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	8.662,13
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	8.662,13
0%	0,00
	8.662,13
-	157,27%

9.251,25

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312313 - Analista Sistemas/Suporte(Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312313
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE(INCL.L SOCIAIS DE MS 920386 1 1 9.251,25 0,00 9.251,25 - 9.251,250

ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE(INCL.L SOCIAIS DE MS 920386 1 1 9.251,25 0,00 48,02%) (LABOR)

	=======================================	
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		9.251,25
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		9.251,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9.251,25

19.964,28

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312314 - Coordenador Tecnico Especialista(Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312314
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA(INCL.L MS 920387 1 1 19.964,28 0,00 19.964,28 - 19.964,280

SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	19.964,28
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	19.964,28
0%	0,00
	19.964,28
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312315 - Cotador(Leis Sociais = 48,02%)

Unidade: mes

Base: LABORCódigo Base: 312315Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 COTADOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)
 MS
 920388
 1
 1
 5.195,50
 0,00
 5.195,50
 5.195,500

Subtotal: 5.195,50

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	5.195,50
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	5.195,50
0%	0,00
	5.195,50
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312316 - Tecnico Nivel Superior (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312316
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TECNICO NIVEL SUPERIOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%)
 MS
 920389
 1
 1
 11.197,71
 0,00
 11.197,71
 11.197,710

(LABOR)

Subtotal: 11.197,71

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		11.197,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		11.197,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11.197,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312317 - Engenheiro Pleno(Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312317
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ENGENHEIRO PLENO (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) MS 920390 1 1 1 16.705,64 - 16.705,640 (*LABOR*)

Subtotal: 16.705,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16.705,64
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		16.705,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16.705,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312318 - Almoxarife(Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312318 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

920391 2.188,13 0,00 2.188,13 2.188,130 ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)

> Subtotal: 2.188,13

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	2.188,13
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	2.188,13
0%	0,00
	2.188,13
	157,27%

3.962,44

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312319 - Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312319 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MESTRE OBRAS SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) MS 920392 1 3.962,44 0,00 3.962,44 3.962,440

(LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	3.962,44
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	3.962,44
0%	0,00
	3.962,44
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312320 - Vigia (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312320 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

920393 1.608,68 0,00 1.608,68 1.608,680 VIGIA (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)

> Subtotal: 1.608,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.608,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.608,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.608,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312321 - Aux Almoxarife (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312321
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

ATERIAL Cadina Confine Const. De Bond De Immed De Illeit Fater As Collect

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 AUX ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)
 MS
 920394
 1
 1
 1.608,68
 0,00
 1.608,68
 1.608,680

Subtotal: 1.608,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.608,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.608,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.608,68

3.048,03

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312322 - Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312322 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ENCARREGADO DE TURMA(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) MS 920395 3.048,03 0,00 3.048,03 3.048,030 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.048,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		3.048,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.048,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312401 - Tecnico Segundo Grau -A-(Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312401Fonte:LABORVersão:1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TECNICO SEGUNDO GRAU -A-(INCL.L SOCIAIS DE MS 920352 1 1 6.016,49 0,00 6.016,49 - 6.016,490

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 6.016,49

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		6.016,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		6.016,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.016,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312402 - Engenheiro Senior (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312402
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920353
 1
 1
 22.569,55
 0,00
 22.569,55
 22.569,550

(LABOR)

Subtotal: 22.569,55

TIESOMO.	=	
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		22.569,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		22.569,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22.569,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312403 - Programador (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312403 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PROGRAMADOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR) MS 920354 1 9.427,55 0,00 9.427,55 9.427,550

> Subtotal: 9.427,55

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		9.427,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		9.427,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9.427,55

2.883,12

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312404 - Digitador - 6 Horas (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312404Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 DIGITADOR - 6 HORAS (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920355
 1
 1
 2.883,12
 0,00
 2.883,12
 2.883,120

DIGITADOR - 6 HORAS (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) MS 920355 1 1 2.883,12 0,00 2 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.883,12
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		2.883,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.883,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312405 - Engenheiro Junior (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312405
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ENGENHEIRO JUNIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) MS 920356 1 1 16.121,11 0,00 16.121,11 - 16.121,110

ENGENHEIRO JUNIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) MS 920356 1 1 10.1 (LABOR)

Subtotal: 16.121,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		16.121,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		16.121,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16.121,11
•		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312406 - Tecnico Segundo Grau -B (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312406Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TECNICO SEGUNDO GRAU -B - (INCL.L SOCIAIS DE
 MS
 920357
 1
 1
 4.808,05
 0,00
 4.808,05
 4.808,050

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 4.808,05

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		4.808,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		4.808,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.808,05

4.353,81

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312407 - Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312407 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TECNICO SEGUNDO GRAU-C- (INCL.L SOCIAIS DE 920358 1 4.353,81 0,00 4.353,81 4.353,810

71,41%) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.353,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		4.353,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.353,81



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312408 - Gerente de Projeto (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312408
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 GERENTE DE PROJETO (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920359
 1
 1
 13.044,30
 0,00
 13.044,30
 13.044,300

(LABOR)

Subtotal: 13.044,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13.044,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		13.044,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13.044,30

10.713,13

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312409 - Analista de Sistemas (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312409Fonte:LABORVersão:1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ANALISTA DE SISTEMAS (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) MS 920360 1 1 10.713,13 0,00 10.713,13 - 10.713,130

(LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.713,13
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		10.713,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.713,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312410 - Analista de Desenvolvimento (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312410 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 0,00 10.713,13 10.713,130

ANALISTA DESENVOLVIMENTO (INCL.L SOCIAIS DE 920361 1 10.713,13 71,41%) (LABOR)

Subtotal: 10.713,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
,	` '	
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.713,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		10.713,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.713,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312411 - Gerente Bd/Servidores/Redes (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312411Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GERENTE BD/SERVIDORES/REDES (INCL.L SOCIAIS DE MS 920362 1 1 11.004,52 0,00 11.004,52 - 11.004,520

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 11.004,52

157,27%	0.00
	0,00
	11.004,52
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	11.004,52
0%	0,00
	11.004,52
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312412 - Designer Gráfico (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312412 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DESIGNER GRÁFICO (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) 920363 1 10.030,91 0,00 10.030,91 10.030,910

(LABOR)

Subtotal: 10.030,91

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.030,91
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		10.030,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.030,91

10.713,13

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312413 - Analista Sistemas/Suporte (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312413Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE (INCL.L SOCIAIS DE MS 920364 1 1 10.713,13 0,00 10.713,13 - 10.713,130

71,41%) (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	10.713,13
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	10.713,13
0%	0,00
	10.713,13
	157,27%

23.003,22

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312414 - Coordenador Tecnico Especialista (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312414Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA (INCL.L MS 920365 1 1 23.003,22 0,00 23.003,22 - 23.003,220

SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23.003,22
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		23.003,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23.003,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312415 - Cotador (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312415
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

COTADOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (*LABOR*)

MS 920366

1 1 6.016,49

- 6.016,49

- 6.016,49

Subtotal: 6.016,49

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	6.016,49
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	6.016,49
0%	0,00
	6.016,49
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312416 - Tecnico Nivel Superior (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312416
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TECNICO NIVEL SUPERIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920367
 1
 1
 12.967,17
 0,00
 12.967,17
 12.967,170

(LABOR)

Subtotal: 12.967,17

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		12.967,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		12.967,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12.967,17

19.345,33

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312417 - Engenheiro Pleno (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312417
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ENGENHEIRO PLENO(INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920368
 1
 1
 19.345,33
 0,00
 19.345,33
 19.345,330

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		19.345,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		19.345,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19.345,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312418 - Almoxarife (Leis Sociais = 71,41%)

Unidade: mes

Base: LABOR Código Base: 312418 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)
 MS
 920369
 1
 1
 2.534,13
 0,00
 2.534,13
 2.534,130

Subtotal: 2.534,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		2.534,13
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		2.534,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.534,13

4.588,58

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312419 - Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312419 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 920370 1 4.588,58 0,00 4.588,58 4.588,580

MESTRE OBRAS SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) MS (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	4.588,58
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	4.588,58
0%	0,00
	4.588,58
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312420 - Vigia (Leis Sociais = 71,41%)

Unidade: mes

Base: LABOR Código Base: 312420 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 VIGIA (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)
 MS
 920371
 1
 1
 1.862,88
 0,00
 1.862,88
 1.862,880

Subtotal: 1.862,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		1.862,88
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.862,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.862,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312421 - Aux Almoxarife (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312421Fonte:LABORVersão:1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AUX ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (*LABOR*) MS 920372 1 1 1.862,88 0,00 1.862,88 - 1.862,880

Subtotal: 1.862,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		1.862,88
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.862,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.862,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 974801 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Maio/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER MAIO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312422 - Encarregado de Turma (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312422Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ENCARREGADO DE TURMA (INCL.L SOCIAIS DE
 MS
 920373
 1
 1
 3.529,67
 0,00
 3.529,67
 3.529,670

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 3.529,67

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	3.529,67
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	3.529,67
0%	0,00
	3.529,67
	157,27%