

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010201 - Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010201
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,13 1 6,94 0,00 17,85 2,321 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,3 1 5,10 0,00 13,12 17,056 (LABOR)

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,38
	0,00
	0,00
	1,00
	19,38
	19,38
	19,38
0%	0,00
	19,38
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: m2 Item: 010202 - Demolição de piso revestido com cerâmica Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010202

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,07	1	6,94	0,00	17,85	-	1,250
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,7	1	5,10	0,00	13,12	-	9,184

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,43
Custo Direto Total (B+E)		10,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010203 - Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010203 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,14 1 6,94 0,00 17,85 2,499 010146 1,4 1 5,10 0,00 13,12 18,368 Н

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)

Subtotal: 20,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	20,87
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,87
Custo Direto Total (B+E)		20,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,87

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010204 - Demolição de piso revestido com tacos de madeira Unidade: m2 Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010204 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,1	1	6,94	0,00	17,85	-	1,785
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1	1	5,10	0,00	13,12	-	13,120

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,90
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,91
Custo Direto Total (B+E)		14,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010205 - Demolição de piso de tábuas
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010205
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,09	1	6,94	0,00	17,85	-	1,607
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808

(LABOR)

Subtotal: 13,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,42
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,42
Custo Direto Total (B+E)		13,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,42

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: m2 Item: 010206 - Demolição de revestimento com azulejos Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010206

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	2,5	1	5,10	0,00	13,12	-	32,800

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	37,26
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		37,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		37,26
Custo Direto Total (B+E)		37,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010207 - Demolição de revestimento com lambris de madeira
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010207
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,25 1 6,94 0,00 17,85 4,463 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 2,5 1 5,10 0,00 13,12 32,800 (LABOR)

Subtotal: 37,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	37,26
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		37,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		37,26
Custo Direto Total (B+E)		37,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: m2 Item: 010208 - Retirada de revestimento antigo em reboco Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010208

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coofic	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac	Subtotal
WAO DE OBRA	Oniu.	Coulgo	CUEIIC.	C. Flou.	FI. FIUU.	ri. iiipiou.	FI. UIIIL. Fal	OI AC.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,05	1	6,94	0,00	17,85	-	0,893
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560

Subtotal: 7,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,45
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,45
Custo Direto Total (B+E)		7,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,45

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010209 - Demolição de alvenaria Unidade: m3 Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010209 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 1 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 3 1 5,10 0,00 13,12 39,360

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	44,72
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		44,72
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		44,72
Custo Direto Total (B+E)		44,72
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,72

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010210 - Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:010210Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 16 1 5,10 0,00 13,12 - 209,920 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	209,92
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		209,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		209,92
Custo Direto Total (B+E)		209,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		209,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010212 - Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010212Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,06	1	6,94	0,00	17,85	-	1,071
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,6	1	5,10	0,00	13,12	-	7,872
							Subtotal:		8,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,94
Custo Direto Total (B+E)		8,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,94

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010213 - Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010213 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,07 1 6,94 0,00 17,85 1,250 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,7 1 5,10 0,00 13,12 9,184 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,43
Custo Direto Total (B+E)		10,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,43

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010214 - Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentesUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010214Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,08 1 6,94 0,00 17,85 1,428 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,8 1 5,10 0,00 13,12 10,496

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,92
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		11,92
Custo Direto Total (B+E)		11,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010215 - Retirada de esquadrias metálicasUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010215Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,05	1	6,94	0,00	17,85	-	0,893
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560

(LABOR)

Subtotal: 7,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,45
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,45
Custo Direto Total (B+E)		7,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,45

Subtotal:

7,45



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010216 - Retirada de meio-fio de concreto Unidade: m Base: LABOR Código Base: 010216 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,05 1 6,94 0,00 17,85 0,893 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,5 1 5,10 0,00 13,12 6,560

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,45
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,45
Custo Direto Total (B+E)		7,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010218 - Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte Unidade: m2 Código Base: 010218 Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 0,00 13,12 6,560 0,5

(LABOR) Subtotal: 6,56

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. REMOVEDOR (LABOR) 038029 0,1 1 29,21 0,00 29,21 2,921

Subtotal: 2.92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,56
Materiais (B) ·····		2,92
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,56
Custo Direto Total (B+E)		9,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,48

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010219 - Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 010219 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 5,6 1 6,94 0,00 17,85 99,960 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 11,2 1 5,10 0,00 13,12 146,944

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	246,90
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		246,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		246,90
Custo Direto Total (B+E)		246,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		246,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010220 - Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010220 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,7 5,10 0,00 13,12 9,184

(LABOR)

Subtotal:

9,18

157,27%	9,18 0,00 0,00
	,
	0.00
	0,00
	1,00
	9,18
	9,18
	9,18
0%	0,00
	9,18
	0%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010221 - Retirada de bandeira de porta Unidade: und Base: LABOR Código Base: 010221 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,735 1 6,94 0,00 17,85 13,120 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,735 1 5,10 0,00 13,12 9,643 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	22,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		22,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		22,76
Custo Direto Total (B+E)		22,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,76

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010222 - Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010222
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,85 1 5,10 0,00 13,12 11,152

(LABOR)

157,27%	16.51
	10,51
	0,00
	0,00
	1,00
	16,51
	16,51
	16,51
0%	0,00
	16,51
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010223 - Retirada de aparelhos sanitários
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010223
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,5 1 5,10 0,00 13,12 6,560

(LABOR)

Subtotal: 15,48

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,48
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		15,49
Custo Direto Total (B+E)		15,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,49

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010224 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010224 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1 5,10 0,00 13,12 13,120 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,12
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,12
Custo Direto Total (B+E)		13,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,12
COSTO DIVITARIO (AUDIAUD)		13,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010225 - Retirada de bancada de pia
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010225
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,6 1 6,94 0,00 17,85 10,710 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,6 1 5,10 0,00 13,12 7,872

(LABOR)

Subtotal: 18,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,58
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		18,58
Custo Direto Total (B+E)		18,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010226 - Retirada de tanque de cimento Unidade: und Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010226

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,6	1	5,10	0,00	13,12	-	7,872

Subtotal: 18,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,58
Custo Direto Total (B+E)		18,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010227 - Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 010227 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1 6,94 0,00 17,85 17,850 1 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 13,120

(LABOR)

Subtotal: 30,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	30,97
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		30,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		30,97
Custo Direto Total (B+E)		30,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,97



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010228 - Demolição de forro de madeira, sem reaproveitamento
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010228
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,03	1	6,94	0,00	17,85	-	0,536
							Subtotal:		5,06

157,27%	5,06 0,00
	0.00
	0,00
	0,00
	1,00
	5,06
	5,06
	5,06
0%	0,00
	5,06
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010229 - Retirada de poste de aço de 4 a 6 m
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010229
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Date: Export	r onto: Exbort					Versus. 1			
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) ((LABOR) H	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SIN (LABOR)	DUSCON) H	010146	2	1	5,10	0,00	13,12	-	26,240

Subtotal: 29,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,81
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		29,81
Custo Direto Total (B+E)		29,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,81



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010230 - Retirada de pintura antiga a base de PVA Unidade: m2 Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 010230 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,35 5,10 0,00 13,12 4,592 (LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,60 0,00 0,60 0,150

> Subtotal: 0.15

4,59

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,59
Materiais (B) ·····		0,15
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,59
Custo Direto Total (B+E)		4,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: m2 Item: 010234 - Demolição de laje pré-moldada de concreto Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010234

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,13	1	6,94	0,00	17,85	-	2,321
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	1,3	1	5,10	0,00	13,12	-	17,056

Subtotal: 19,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,38
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,38
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,38
Custo Direto Total (B+E)		19,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,38

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010238 - Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010238 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,05 1 6,94 0,00 17,85 0,893 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,5 1 5,10 0,00 13,12 6,560

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,45
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,45
Custo Direto Total (B+E)		7,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010239 - Retirada de divisórias com reaproveitamento
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010239
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

								-		
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO (LABOR)	- SINDUSCON)	Н	010101	0,15	1	5,86	0,00	15,08	-	2,262
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUS	CON) (LABOR)	Н	010111	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
								Subtotal:		29,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,04
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,04
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,04
Custo Direto Total (B+E)		29,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,04



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010240 - Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) Unidade: und Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010240 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
						-	Subtotal:		8,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,23
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		8,23
Custo Direto Total (B+E)		8,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,23

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010242 - Retirada de vidros quebrados
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010242
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,2 1 5,10 0,00 13,12 - 2,624 (*LABOR*)

,

TAXA (%)	VALORES
157,27%	2,62
	0,00
	0,00
	1,00
	2,62
	2,62
	2,62
0%	0,00
	2,62
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010244 - Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia Unidade: m Base: LABOR Código Base: 010244 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,818 5,10 0,00 13,12 10,732

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,73
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,73
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,73
Custo Direto Total (B+E)		10,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010246 - Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tintaUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 010246Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101460,215,100,0013,12-2,624

(LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,60 0,00 0,60 0,150

Subtotal: 0,15

2,62

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,62
Materiais (B) ·····		0,15
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2,62
Custo Direto Total (B+E)		2,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010253 - Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010253Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,3 5,86 15,08 19,604 1 0,00 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,13 6,94 0,00 17,85 2,321

Subtotal: 21,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,92
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,93
Custo Direto Total (B+E)		21,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010254 - Remoção de telhas cerâmica, tipo francesa, inclusive cumeeiraUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010254Fonte:LABORVersão:1

3									
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,145	1	5,10	0,00	13,12	-	1,902

(LABOR)

Subtotal: 7,26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,26
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,26
Custo Direto Total (B+E)		7,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010255 - Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeirasUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:010255Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,75 6,94 0,00 17,85 13,388 1 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,345 1 5,10 0,00 13,12 4,526

(LABOR)

Subtotal: 17,91

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	17,91
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		17,91
Custo Direto Total (B+E)		17,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,91

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010256 - Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010256
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,19	1	5,10	0,00	13,12	-	2,493
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,18	1	6,94	0,00	17,85	-	3,213

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,71
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5,71
Custo Direto Total (B+E)		5,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,71

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:010259 - Retirada de rodapé de madeira ou cerâmicaUnidade: mBase:LABORCódigo Base:010259Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,132 1 5,10 0,00 13,12 - 1,732 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,73
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,73
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		1,73
Custo Direto Total (B+E)		1,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,73

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010264 - Demolição de piso granilite Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010264 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 20,664

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,575 5,10 0,00 13,12 (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	20,66
	0,00
	0,00
	1,00
	20,66
	20,66
	20,66
0%	0,00
	20,66
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010271 - Retirada de caixas/quadros elétricos Unidade: und Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010271 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,21	1	6,94	0,00	17,85	-	3,749
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,56	1	5,10	0,00	13,12	-	7,347

Subtotal: 11,10

TAXA (%)	VALORES
157,27%	11,10
	0,00
	0,00
	1,00
	11,10
	11,10
	11,10
0%	0,00
	11,10
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010279 - Retirada de quadro de giz (1.29 x 3.95m)Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 010279Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101461,3215,100,0013,12-17,318

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		17,32
Custo Direto Total (B+E)		17,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,32



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: m2 Item: 010280 - Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010280 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,21	1	5,10	0,00	13,12	-	2,755
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,21	1	6,94	0,00	17,85	-	3,749
						5	Subtotal:		6,50

157,27%	6.50
	0,50
	0,00
	0,00
	1,00
	6,50
	6,50
	6,50
0%	0,00
	6,50
	0%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010286 - Demolição de divisória de granito Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010286 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,84 5,10 0,00 13,12 11,021 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,02
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,02
Custo Direto Total (B+E)		11,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,02
		,-

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010292 - Retirada de alizar de madeira Unidade: m Base: LABOR Código Base: 010292 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,035 5,10 0,00 13,12 0,459 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,46
Custo Direto Total (B+E)		0,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		0,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010315 - Retirada de cobertura em telhas Canalete 49
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010315
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,341	1	5,10	0,00	13,12	-	4,474
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,228	1	6,94	0,00	17,85	-	4,070
							Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,54
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,54
Custo Direto Total (B+E)		8,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: m2 Item: 010317 - Demolição de alvenaria, com reaproveitamento Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010317

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	6	1	5,10	0,00	13,12	-	78,720

Subtotal: 89,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	89,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		89,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		89,43
Custo Direto Total (B+E)		89,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		89,43

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010318 - Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010318 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 0,7 5,86 0,00 15,08 10,556

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	10,56
	0,00
	0,00
	1,00
	10,56
	10,56
	10,56
0%	0,00
	10,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010319 - Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias

 Unidade:
 m2

Base: LABORCódigo Base: 010319Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101460,8515,100,0013,12-11,152

(LABOR)

Subtotal: 11,15

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. REMOVEDOR (LABOR) 038029 0,1 1 29,21 0,00 29,21 2,921

Subtotal: 2,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,15
Custo Direto Total (B+E)		14,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,07



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010320 - Remoção de revestimento de pisos com forração textil
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010320
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,01 1 6,94 0,00 17,85 0,179 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,1 1 5,10 0,00 13,12 1,312 (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,49
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,49
Custo Direto Total (B+E)		1,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010323 - Retirada de torneiras e registros
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010323
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

2400. 2.20.	Counge Duce					70.000. 1				
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - S (LABOR)	SINDUSCON)	Н	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCO	ON) (LABOR)	Н	010118	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
							S	Subtotal:		8,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,23
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,23
Custo Direto Total (B+E)		8,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010324 - Retirada de cobertura em telha canalete 90
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010324
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,263	1	5,10	0,00	13,12	-	3,451
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,175	1	6,94	0,00	17,85	-	3,124
							Subtotal:		6,58

157.27%	
137,2770	6,58
	0,00
	0,00
	1,00
	6,58
	6,58
	6,58
0%	0,00
	6,58
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010325 - Demolição de estrutura de madeira para telhado
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010325
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,3	1	5,86	0,00	15,08	-	19,604
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,13	1	6,94	0,00	17,85	-	2,321
							Subtotal:		21,92

` '	VALORES
157,27%	21,92
	0,00
	0,00
	1,00
	21,93
	21,93
	21,93
0%	0,00
	21,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010326 - Retirada de estrutura em madeira do telhado
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010326
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,3	1	5,86	0,00	15,08	-	19,604
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,13	1	6,94	0,00	17,85	-	2,321
							Subtotal:		21,92

` '	VALORES
157,27%	21,92
	0,00
	0,00
	1,00
	21,93
	21,93
	21,93
0%	0,00
	21,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010327 - Retirada de marco de madeira Unidade: m Base: LABOR Código Base: 010327 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,06 1 6,94 0,00 17,85 1,071 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,06 1 5,10 0,00 13,12 0,787

(LABOR)

Subtotal: 1,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		1,86
Custo Direto Total (B+E)		1,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,86
CUSTO UNITARIO (Adotado)		1,8



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: und Item: 010329 - Retirada de disjuntor Código Base: 010329 Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4668	1	5,86	0,00	15,08	-	7,039
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,4668	1	6,94	0,00	17,85	-	8,332
							Subtotal:		15,37

	VALORES
157,27%	15,37
	0,00
	0,00
	1,00
	15,37
	15,37
	15,37
0%	0,00
	15,37



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: m2 Item: 010331 - Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 010331 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,08	1	6,94	0,00	17,85	-	1,428
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560

Subtotal: 7,99

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,99
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,99
Custo Direto Total (B+E)		7,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010332 - Retirada de roda parede em madeira
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010332
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,06 1 6,94 0,00 17,85 1,071 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,13 1 5,10 0,00 13,12 1,706

(LABOR)

Subtotal: 2,78

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,78
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,78
Custo Direto Total (B+E)		2,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010333 - Retirada de piso de borracha Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010333 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,35 0,00 17,85 6,248 6,94

> Subtotal: 6,25

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,25
	0,00
	0,00
	1,00
	6,25
	6,25
	6,25
0%	0,00
	6,25
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010401 - Corte de capoeira fina, a foice (manual)Unidade: m2Base: LABORCódigo Base: 010401Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (ALIXILIAR DE OBRAS - SINDLISCON) H 010146 0.0774 1 5.10 0.00 13.12 - 1.015

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,0774 1 5,10 0,00 13,12 - 1,015 (LABOR)

KESOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,02
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,02
Custo Direto Total (B+E)		1,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,02

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010402 - Raspagem e limpeza do terreno (manual) Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 010402 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,25 5,10 0,00 13,12 3,280

(LABOR)

157,27%	3,28 0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	3,28
	3,28
	3,28
0%	0,00
	3,28
	0%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 010403 - Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 010403
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H010146315,100,0013,12-39,360

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 3 1 5,10 0,00 13,12 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	39,36
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,36
Custo Direto Total (B+E)		39,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,36

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010404 - Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 010404 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 7,46 5,10 0,00 13,12 97,875

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	97,88
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		97,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		97,88
Custo Direto Total (B+E)		97,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010501 - Locação de obra com gabarito de madeira Unidade: m2 Base: LABOR Versão: 2 Código Base: 010501 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010111 17,85 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,13 1 6,94 0,00 2,321 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,13 5,10 0,00 13,12 1,706 Н 1 (LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 027005 0.02 11.30 0.226 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (LABOR) KG 1 11.30 0.00 021009 0,04 0,00 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 1 4,94 4.94 0,198 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,012 1 9,18 0,00 9,18 0,110 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 0,09 29,69 0,00 29,69 2,672 (LABOR)

> 3,21 Subtotal:

4,03

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,03
Materiais (B) ·····		3,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,03
Custo Direto Total (B+E)		7,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,24



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010512 - Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais Unidade: mês

nivel médio)

Base: LABOR Código Base: 010512 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) (LABOR)	Н	010235	360	1	4,80	0,00	12,35	-	4.446,000
NIVELADOR (SINTEC) (LABOR)	Н	010233	180	1	4,80	0,00	12,35	-	2.223,000
TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) (LABOR)	Н	010209	180	1	11,55	0,00	29,71	-	5.347,800
							Subtotal:		12.016,80

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MATERIAL	Omu.	Coulgo	COCIIC.	C. FIUU.	FI. FIUU.	FI. IIIIpiou.	FI. UIII. Fat	UI AC.	Subtotal
GASOLINA COMUM (LABOR)	L	800102	465	1	4,16	0,00	4,16	-	1.934,400
						S	ubtotal:		1.934,40

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
KOMBI STANDER A GASOLINA (PREÇO DE AQUISICAO) (LABOR)	UN	080276	0,013967	1	34.353,00	0,00	34.353,00	-	479,808
NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM (SINAPI 7252) (LABOR)	Н	080202	178,5	1	2,27	0,00	2,27	-	405,195
TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPI 7247) (LABOR)	Н	080201	178,5	1	2,27	0,00	2,27	-	405,195

Subtotal: 1.290,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12.016,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.934,40
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.290,20
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13.307,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13.307,00
Custo Direto Total (B+E)		15.241,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15.241,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPESUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 020305Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,5 1 5,10 0,00 13,12 6,560 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL <i>(LABOR)</i>	M2	039002	1	1	201,75	0,00	201,75	-	201,750
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,5	1	4,94	0,00	4,94	-	7,410
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,125	1	8,68	0,00	8,68	-	1,085
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,25	1	5,26	0,00	5,26	-	1,315

Subtotal: 211,56

15,48

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	15,48
	211,56
	0,00
	1,00
	15,49
	15,49
	227,05
0%	0,00
	227,05
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020339 - Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem

Unidade: m2

e desmontagem

Base: LABOR Código Base: 020339 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) Н 010130 0,08 1 10,60 0,00 27,27 2,182 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,16 5,10 0,00 13,12 2,099 1

LABOR)

Subtotal: 4,28

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL) M2 021211 1,03 1 6,09 0,00 6,09 - 6,273 (*LABOR*)

NEGOWIO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,28
Materiais (B) ·····		6,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,28
Custo Direto Total (B+E)		10,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020343 - Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt Unidade: mês

iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo

descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020343 Fonte: LABOR Versão: 3

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO SEM WC MS 078373 637,50 0,00 637,50 637,500 (6X2.40X2.40)M (LABOR)

Subtotal: 637,50

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	637,50
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	637,50
0%	0,00
	637,50
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:020344 - Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obraUnidade: undBase:LABORCódigo Base:020344Fonte:LABORVersão:2

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRAÇÃO UN 071820 1 1 733,33 0,00 733,33 - 733,330

DE OBRA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		733,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		733,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		733,33

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 020346 - Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 020346
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 020346 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS) M021205118,000,008,00-8,000

(LABOR)

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		8,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		8,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,00
	I	1

OAASIS/ORÇATECH

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020348 - Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em Unidade: m2

madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 020348 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,42	1	5,86	0,00	15,08	-	6,334
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,42	1	6,94	0,00	17,85	-	7,497

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR) 027004 0,05 1 10,08 0,00 10,08 KG 0,504 M2 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) 021032 0,02 1 20,22 0,00 20,22 0,404 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0,041 1 5,26 0,00 5,26 0,216 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 020987 0,0112 29,69 0,00 29,69 0,333 M2 027677 0,54 7,66 0,00 7,66 4,136

TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA M2 1,5MM (LABOR)

Subtotal: 5,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,83
Materiais (B) ·····		5,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,83
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		13,83
Custo Direto Total (B+E)		19,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,42
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020350 - Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", Unidade: m

c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento

Base: LABOR Código Base: 020350 Fonte: TCPO Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,08	1	5,86	0,00	15,08	-	1,206
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,76	1	6,94	0,00	17,85	-	31,416
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,08	1	6,94	0,00	17,85	-	1,428
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	1,77605	1	5,10	0,00	13,12	-	23,302

Subtotal: 57,35

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO IOPES" (LABOR)	UN	071963	0,1	1	24,50	0,00	24,50	-	2,450
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,008	1	10,85	0,00	10,85	-	0,087
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL <i>(LABOR)</i>	UN	026610	3	1	0,26	0,00	0,26	-	0,780
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,072	1	26,79	0,00	26,79	-	1,929
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,638	1	4,94	0,00	4,94	-	8,092
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR)	KG	026573	0,15	1	12,49	0,00	12,49	-	1,874
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE $3^{\rm a}$) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	М	021368	3,7904	1	2,80	0,00	2,80	-	10,613
TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR RAL 9003 (BRANCA) - PERFILOR, MULTI TELHAS, ISOESTE OU EQUIVALENTE		025841	1,155	1	38,69	0,00	38,69	-	44,687

(LABOR)

70,51 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	57,35
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		70,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		57,35
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		57,35
Custo Direto Total (B+E)		127,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		127,86

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 020351

Item: 020351 - Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo Unidade: m

"IOPES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm Fonte: TCPO

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,65 1 5,86 0,00 15,08 9,802 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 1,76 1 6,94 0,00 17,85 31,416 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 0,52 1 6,94 0,00 17,85 9,282 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 1,78361 1 5,10 0,00 13,12 23,401

(LABOR) Subtotal: 73,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ADESIVO 60X60CM COM IMPRESSAO DIGITAL "LOGO IOPES" (LABOR)	UN	071963	0,1	1	24,50	0,00	24,50	-	2,450
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,104	1	10,85	0,00	10,85	-	1,128
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	2,2	1	20,22	0,00	20,22	-	44,484
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,416	1	26,79	0,00	26,79	-	11,145
LIXA PARA MADEIRA/MASSA № 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	1,04	1	0,60	0,00	0,60	-	0,624
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,638	1	4,94	0,00	4,94	-	8,092
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR)	KG	026573	0,33	1	12,49	0,00	12,49	-	4,122
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE $3^{\rm a}$) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	М	021368	3,7904	1	2,80	0,00	2,80	-	10,613
						S	Subtotal:		82,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	73,90
Materiais (B) ·····		82,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		73,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		73,90
Custo Direto Total (B+E)		156,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		156,56

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020352 - Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 Unidade: ms

janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert.

NR18, incl. laudo descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020352 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M MS 078133 687,50 0,00 687,50 687,500 P+2J+1PT AR (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	687,50
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	687,50
0%	0,00
	687,50
_	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020353 - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 Unidade: ms

tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Base: LABORCódigo Base: 020353Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M MS 072280 1 1 683,33 0,00 683,33 683,330

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		683,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		683,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		683,33
• •		

OAASIS/ORÇATECH

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020354 - Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), Unidade: ms

piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020354 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIOMS07205411467,500,00467,50-467,500

6.0X2.40X2.40M (LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		467,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		467,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		467,50

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020355 - Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 Unidade: ms

chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

Base: LABOR Código Base: 020355 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M MS 072282 1 1 700,00 0,00 700,00 - 700,000

(LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		700,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		700,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		700,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020356 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em Unidade: ms

comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Base: LABOR Código Base: 020356 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ALMOX MS 071707 1 1 416,67 0,00 416,67 - 416,670

6.00X2.40X2.40M (LABOR)

Subtotal: 416,67

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		416,67
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		416,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		416,67



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020701 - Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2

e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Versão: 5 Base: LABOR Código Base: 020701 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,009604 1 6,94 0,00 17,85 0,171 010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 1,63034 1 6,94 0,00 17,85 29,102 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 6.94 0.00 20.071 1.1244 1 17.85 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 1,30934 1 6,94 0,00 17,85 23,372 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,39792 1 6,94 0,00 17,85 7,103 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 1,8656 1 6,94 0,00 17,85 33,301 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 7,380554 1 0,00 13,12 96,833 5,10 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 17.85 Н 0,31784 1 6.94 0.00 5.673

						Subtotal:			215,63
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,41	1	0,31	0,00	0,31	-	0,127
ACO CÁ-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,138058	1	3,86	0,00	3,86	-	0,533
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (<i>LABOR</i>)	UN	062111	0,28	1	0,73	0,00	0,73	-	0,204
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,017914	1	44,07	0,00	44,07	-	0,789
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,3392	1	10,85	0,00	10,85	-	3,680
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	0,07	1	12,40	0,00	12,40	-	0,868
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,002401	1	9,63	0,00	9,63	-	0,023
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,04825	1	63,75	0,00	63,75	-	3,076
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,41	1	0,47	0,00	0,47	-	0,193
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	0,07	1	38,51	0,00	38,51	-	2,696
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	0,07	1	111,45	0,00	111,45	-	7,802
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	0,275	1	0,48	0,00	0,48	-	0,132
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	2,57348	1	1,68	0,00	1,68	-	4,323
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,14	1	3,66	0,00	3,66	-	0,512
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,001362	1	72,20	0,00	72,20	-	0,098
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,003186	1	72,20	0,00	72,20	-	0,230
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,06	1	72,20	0,00	72,20	-	4,332
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,41	1	0,88	0,00	0,88	-	0,361
BUCHA PLASTICA 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026549	0,28	1	0,10	0,00	0,10	-	0,028
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	0,82	1	0,27	0,00	0,27	-	0,221
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	M	043005	2,8152	1	1,11	0,00	1,11	-	3,125
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	2,6316	1	1,89	0,00	1,89	-	4,974
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (<i>LABOR</i>)	UN	065002	0,07	1	30,95	0,00	30,95	-	2,167
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,34	1	1,36	0,00	1,36	-	0,462
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,695076	1	0,78	0,00	0,78	-	1,322
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	3	1	20,22	0,00	20,22	-	60,660
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	0,07	1	73,61	0,00	73,61	-	5,153
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	8,535345	1	0,32	0,00	0,32	-	2,731
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	1,9454	1	0,58	0,00	0,58	-	1,128
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,76	1	2,86	0,00	2,86	-	2,174
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,00392	1	11,85	0,00	11,85	-	0,046
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	0,69	1	26,32	0,00	26,32	-	18,161
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	1,518	1	2,36	0,00	2,36	-	3,582



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020701 - Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2

e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020701 Fonte: LABOR Versão: 5

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	0,07	1	4,03	0,00	4,03	-	0,282
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,3568	1	26,79	0,00	26,79	-	36,349
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	0,42	1	5,70	0,00	5,70	-	2,394
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA <i>(LABOR)</i>	UN	031518	0,69	1	58,60	0,00	58,60	-	40,434
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,5236	1	0,17	0,00	0,17	-	0,089
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	0,14	1	8,15	0,00	8,15	-	1,141
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	0,07	1	6,04	0,00	6,04	-	0,423
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	0,28	1	1,22	0,00	1,22	-	0,342
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,41	1	0,68	0,00	0,68	-	0,279
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,14	1	5,68	0,00	5,68	-	0,795
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)	UN	065509	0,07	1	94,36	0,00	94,36	-	6,605
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	042521	1,52	1	1,03	0,00	1,03	-	1,566
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	1,9454	1	0,99	0,00	0,99	-	1,926
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	0,28	1	7,00	0,00	7,00	-	1,960
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	6,59	1	4,94	0,00	4,94	-	32,555
PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. (LABOR)	UN	030202	0,069	1	128,89	0,00	128,89	-	8,893
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,277	1	9,18	0,00	9,18	-	2,543
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,00147	1	8,68	0,00	8,68	-	0,013
RALO SIFONADO 100X40MM C/GRELHA PVC,AKROS MAR.REF. (<i>LABOR</i>)	UN	067578	0,07	1	8,73	0,00	8,73	-	0,611
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	0,07	1	25,61	0,00	25,61	-	1,793
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR)	UN	063521	0,07	1	54,22	0,00	54,22	-	3,795
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,0049	1	5,26	0,00	5,26	-	0,026
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,084	1	6,03	0,00	6,03	-	0,507
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,025965	1	33,60	0,00	33,60	-	0,872
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,0098	1	29,69	0,00	29,69	-	0,291
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	0,138	1	3,47	0,00	3,47	-	0,479
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	0,14	1	0,98	0,00	0,98	-	0,137
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	1,5755	1	22,81	0,00	22,81	-	35,937
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (<i>LABOR</i>)	UN	045520	0,14	1	12,30	0,00	12,30	-	1,722
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (<i>LABOR</i>)	UN	045519	0,14	1	12,89	0,00	12,89	-	1,805
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR)	UN	066049	0,07	1	13,06	0,00	13,06	-	0,914
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	0,07	1	7,55	0,00	7,55	-	0,529
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	0,1919	1	11,23	0,00	11,23	-	2,155
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	0,3232	1	3,87	0,00	3,87	-	1,251
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	1,42107	1	2,63	0,00	2,63	-	3,737
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	0,07	1	4,10	0,00	4,10	-	0,287
						s	Subtotal:		331,35

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,003699
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 0,106

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020701 - Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2

e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020701 Fonte: LABOR Versão: 5

TAXA (%)	VALORES
157,27%	215,63
	331,35
	0,11
	1,00
	215,74
	215,74
	547,09
0%	0,00
	547,09
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020702 - Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Código Base: 020702 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 Н 1,506 1 6,94 0,00 17,85 26,882 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 0,692175 1 6,94 0,00 17,85 12,355 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 6.94 0.00 2.1538 1 17.85 38,445 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 4,64103 1 5,10 0.00 13.12 60,890 (LABOR) Н 1 6,94 17,85

TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 0,31552 0,00 5,632 Subtotal: 144,20 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid Pr. Improd ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,55 1 0,31 0,00 0,31 0,171 (LABOR) 4,249 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 038001 0,3916 1 10,85 0,00 10,85 020503 0.0354 1 0.00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 63.75 63.75 2.257 0,47 0,00 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 1 0,47 0,27 0,127 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,091 3,66 0,00 3,66 0,333 INCANDESCENTE (LABOR) BRITA 3 (LABOR) М3 020519 0.06 1 72,20 0.00 72.20 4.332 UN 048502 0,27 1 0,88 0.00 0,88 0,238 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 026548 0.27 0.00 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 1.1 1 0.27 0.297 М 043005 3.06 1 1,11 0,00 1,11 3,397

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0,18 28,83 0,00 28,83 1 5,189 CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0.28 1 1.36 0.00 0.381 1.36 020505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (I ABOR) KG 1.32 1 0.78 0.000.78 1.030 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 3.82 1 20.22 0.0020.22 77 240 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5.1 1 0.32 0.00 1.632 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) 026503 UN 1.9312 1 0.58 0.00 1.120 0.58 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0.37 1 2.86 0.00 2.86 1,058 (LABOR) DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" LIN 031584 0.64 1 7.20 0.00 7.20 4,608 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM М 042502 1.518 1 2.36 0.00 2.36 3.582 LUVA (LABOR) ESMALTE SINTETICO (LABOR) 037502 1,5664 1 26.79 0.0026.79 41.964 1 ESPELHO 4X2". LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 0.273 1 5.70 0.00 5.70 1.556 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0.091 1 8.15 0.00 8.15 0.742 S/ ESPELHO (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,091 1 5,68 0,00 5,68 0,517 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0.74 1 1.03 0.00 1.03 0.762 1 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1,9312 0,99 0,00 0.99 1,912

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 4,94 0,00 4,94 33,147 6,71 1 (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) UN 031571 0.18 1 8.83 0.00 8.83

KG

026560

TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0.18 1 3.47 0.00 3.47 0.625 025513 22,81 0,00 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 1.564 1 22.81 35.675 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR UN 045520 1 0,00 12,30 0.091 12.30 1.119 14136 S/ ESPELH (LABOR) TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 0.091 12.89 0.00 1 12.89 1.173

0.196

1

9.18

0.00

9.18

14136 S/ ESPELH (LABOR)

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

Subtotal: 233.82

1.589

1.799



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020702 - Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020702 Fonte: LABOR Versão: 2

TAXA (%)	VALORES
157,27%	144,20
	233,82
	0,00
	1,00
	144,20
	144,20
	378,02
0%	0,00
	378,02
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020703 - Barração para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso Unidade: m2

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Fonte: LABOR Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 020703 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1,3488 1 6,94 0,00 17,85 24,076 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 0,26922 4,806 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 1 6.94 0,00 17.85 35.343 1.98 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 4,02106 1 5,10 0,00 13,12 52,756 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 0,31552 1 6,94 0,00 17,85 5,632

Subtotal: 122,61

						Subtotal.			122,01
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,37	1	0,31	0,00	0,31	-	0,115
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,36	1	10,85	0,00	10,85	-	3,906
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0354	1	63,75	0,00	63,75	-	2,257
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,092	1	0,47	0,00	0,47	-	0,043
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,092	1	3,66	0,00	3,66	-	0,337
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,06	1	72,20	0,00	72,20	-	4,332
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,092	1	0,88	0,00	0,88	-	0,081
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	0,74	1	0,27	0,00	0,27	-	0,200
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	1,1016	1	1,11	0,00	1,11	-	1,223
CADEADO 40MM (LABOR)	UN	031519	0,092	1	28,83	0,00	28,83	-	2,652
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,092	1	1,36	0,00	1,36	-	0,125
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,32	1	0,78	0,00	0,78	-	1,030
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	3,45	1	20,22	0,00	20,22	-	69,759
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,1	1	0,32	0,00	0,32	-	1,632
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	1,9312	1	0,58	0,00	0,58	-	1,120
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,183	1	2,86	0,00	2,86	-	0,523
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR)	UN	031584	0,28	1	7,20	0,00	7,20	-	2,016
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	0,594	1	2,36	0,00	2,36	-	1,402
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,44	1	26,79	0,00	26,79	-	38,578
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	0,092	1	5,70	0,00	5,70	-	0,524
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	0,092	1	8,15	0,00	8,15	-	0,750
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,092	1	5,68	0,00	5,68	-	0,523
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN	042521	0,37	1	1,03	0,00	1,03	-	0,381
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	1,9312	1	0,99	0,00	0,99	-	1,912
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021009	6,55	1	4,94	0,00	4,94	-	32,357
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR)	UN	031571	0,092	1	8,83	0,00	8,83	-	0,812
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,186	1	9,18	0,00	9,18	-	1,707
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	0,092	1	4,15	0,00	4,15	-	0,382
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM <i>(LABOR)</i>	M2	025513	1,564	1	22,81	0,00	22,81	-	35,675
						- 5	Subtotal:		206,35

OAASIS/ORÇATECH

Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020703 - Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020703 Fonte: LABOR Versão: 2

TAXA (%)	VALORES
157,27%	122,61
	206,35
	0,00
	1,00
	122,61
	122,61
	328,96
0%	0,00
	328,96
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020704 - Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. Unidade: m2

ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020704 Fonte: LABOR Versão: 3 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 1 Н 0,004665 6,94 0,00 17,85 0,083 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 1,065188 1 6,94 0,00 17,85 19,014 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 6.94 0.00 0.417 1 17.85 7.443 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 0.29492 1 6 94 0.00 17.85 5.264 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,196024 1 6,94 0,00 17,85 3,499 0,00 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 6,94 17,85 1,1704 1 20,892 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 4.089031 1 5.10 0.00 13.12 53,648 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 0.31552 1 6.94 0.00 17.85 5.632

Subtotal: 115,48 MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,21 1 0,31 0,00 0,31 0,065 (LABOR) ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0.067057 1 3,86 0,00 3,86 0,259 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,004261 1 44,07 0,00 44,07 0,188 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,2128 1 10,85 0,00 10,85 2,309 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,002332 1 9,63 0,00 9,63 0,022 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,041625 1 63,75 0,00 63,75 2,654 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 1 0.47 0.00 0.13 0.47 0.061 BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA UN 022586 0.45 1 0.48 0.00 0.48 0,216 FABRICA (LABOR) BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 1.249976 1 1.68 0.00 1.68 2.100 (LABOR) BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0.1 1 3.66 0.00 3.66 0.366 INCANDESCENTE (LABOR) 020517 0,000662 1 72,20 0.00 72,20 0,048 BRITA 1 (LABOR) М3 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,001547 1 72,20 0,00 72,20 0,112 020519 1 0,00 BRITA 3 (LABOR) М3 0,066 72,20 72,20 4,765 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) LIN 048502 0.13 1 0.88 0.00 0.88 0,114 UN 0,068 1 0,10 0,00 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) 026549 0,10 0,007 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0.42 1 0,27 0,00 0.27 0,113 CABO FLEX ISOL, TERMOPLAST, 750V - 2.50 MM2 - 70° 043005 1 M 0.4182 1.11 0.00 1.11 0.464 (LABOR) 043006 1.7034 1 1.89 0.00 1.89 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 3.219 (LABOR) CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0.1 1 1.36 0.001.36 0.136 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,504074 1 0.78 0.00 0.78 1,173 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 1.8 1 20.22 0.00 20.22 36.396 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 6.735791 0.32 0.00 1 0.32 2.155 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 1.9312 1 0.58 0.00 0.58 1.120 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0.14 1 2.86 0.00 2.86 0.400 (LABOR) DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0,003808 1 11,85 0,00 11,85 0,045 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM Μ 042502 1 2,36 0,00 0,726 2,36 1,713 LUVA (LABOR) UN 069505 0,034 1 4.03 0,00 4 03 0.137 ENGATES DE PVC (LABOR) 037502 0.8512 1 26.79 0.0026.79 ESMALTE SINTETICO (LABOR) 1 22.804 5,70 UN 045525 0.103 1 0.00 5.70 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 0.587 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0.04964 1 0.17 0.00 0.17 0.008 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0.034 1 8.15 0.00 8.15 0.277 S/ ESPELHO (LABOR) JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 1.22 0.001.22 0.141 0.171JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062511 0.1 1 0.68 0.00 0.68 0.068 JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 062187 0.034 1 2.75 0.00 2.75 0.094 (LABOR)



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020704 - Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. Unidade: m2

ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) Código Base: 020704 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 3 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,1 1 5,68 0,00 5,68 0,568 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,28 1 1,03 0,00 1,03 0,288 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 026517 1 0.99 0.00 0.99 UN 1.9312 1.912 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 0,068 1 7.00 0.00 7.00 0,476 (LABOR) PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) Μ 020977 1,646 1 4,10 0,00 4,10 6,749 PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M UN 065598 0,034 1 239,63 0,00 239,63 8,147 (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 021009 6.103 4.94 0.00 4.94 30,149 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,151 1 9,18 0,00 9,18 1,386 KG 026569 0.000714 8.68 0.00 8.68 0.006 PREGO 18X27 (LABOR) 1 RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 0,034 1 10,94 0,00 10,94 0,372 (LABOR) SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 0,00238 1 5,26 0,00 5,26 0,013 SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 064507 0,034 1 16,95 0,00 16,95 0,576 KG 024015 SIKA 1 (LABOR) 0,0408 1 6,03 0,00 6,03 0,246 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0.004878 1 33.60 0.00 33.60 0.164 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Μ 020988 0,00476 1 8,37 0,00 8,37 0,040 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 0,423 1 29,69 0,00 29,69 12,559 (LABOR) TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") UN 062544 0.034 2.79 0.00 2.79 0,095 (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 0,98 0,00 0,98 0.034 1 0.033 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) 025513 22.81 M2 1.564 1 0.0022.81 35.675 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 0,069 1 12,89 0,00 12,89 0,889 14136 S/ ESPELH (LABOR) TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) Μ 062530 0,19695 1 3,87 0,00 3,87 0,762 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Μ 062502 0,4646 1 2,63 0,00 2,63 1,222 VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 0.00 0.034 1 4.10 4.10 0.139 Subtotal: 186,83

EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.001796 1 28.57 13.48 28.57 0,051 0,05

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	115,48
Materiais (B) ·····		186,83
Equipamentos (C) ·····		0,05
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		115,53
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		115,53
Custo Direto Total (B+E)		302,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		302,36

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020705 - Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020705 Fonte: LABOR Versão: 4 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 1 6,94 Н 0,1372 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 40,8164 1 6,94 0,00 17,85 728,573 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 6.94 0.00 10.907 1 17.85 194.690 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 23.016 1 6 94 0.00 17.85 410.836 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 0,00 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 6,94 17,85 36,1416 1 645,128 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 120,6127 1 5.10 0.00 13.12 1.582,439 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 6.3684 1 6.94 0.00 17.85 113.676

Subtotal: 3.771,25 MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 8 1 0,31 0,00 2,480 (LABOR) ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,97225 1 3,86 0,00 3,86 7,613 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X UN 062111 6 1 0,00 4,380 0,73 0,73 3/4" (LABOR) 069513 0.32065 44 07 0,00 KG 1 44 07 14.131 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 038001 6.5712 10.85 0.00AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 1 1 10.85 71 298 UN 064709 1 12,40 0.00 12,40 12,400 ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) 1 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0.0343 1 9.63 0.00 9.63 0.330 М3 020503 0.818677 1 63.75 0.00 63.75 52.191 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 3 1 0.47 0.000.47 1.410 UN 069509 38,51 38,51 ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 1 1 0,00 38,510 (LABOR) BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065502 1 1 111.45 0.00 111.45 111.450 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 36.764 1 1.68 0.00 61.764 1.68 (LABOR) BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 2 3,66 0,00 1 3,66 7,320 INCANDESCENTE (LABOR) BOLSA DE BORRACHA Ø 1.1/2" P/ BACIA SANIT. UN 069503 1 1 4.56 0.00 4.56 4.560 (LABOR) BRITA 1 (LABOR) 020517 M3 0.019462 1 72.20 0.0072.20 1 405 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.04551 1 72.20 0.00 72.20 3.286 BRITA 3 (LABOR) М3 020519 1.0896 1 72.20 0.00 72.20 78.669 UN 048502 3 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) 1 0.88 0.00 0.88 2.640 5 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 1 0.100.000.10 0.500 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 16 1 0.27 0.00 0.27 4.320 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 28.152 1 1,11 0.00 1.11 31,249 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° М 043006 23.256 1 1,89 0,00 1.89 43,954 (LABOR) CADEADO 30 MM (LABOR) UN 031548 20 1 18.41 0.00 18.41 368.200 065002 30.95 0.00 CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 UN 1 30.95 30.950 1 LITROS (LABOR) CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 1 1 1.36 0.001.36 1.360 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 29.1144 1 0,78 0,00 0,78 22,709 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 75.94 1 20.22 0.00 20.22 1.535.507 CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR) UN 065526 1 0.00 1 13.83 13.83 13.830 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR) UN 047561 1 1 73.61 0.0073.61 73.610 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 139,6815 1 0,32 0,00 0,32 44,698 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 38.979 1 0.58 0.00 0.58 22.608 CURVA DE PVC RIGIDO PARA EL ETRODUTO DE 3/4" UN 042511 1 20.020 2.86 0.002.86 (LABOR) 0.056 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 1 11.85 0.00 11.85 0.664 DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" UN 031584 49 1 7,20 0,00 7,20 352,800 (LABOR)



BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020705 - Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020705 Fonte: LABOR Versão: 4

MATERIAL	Unid.			C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	M	042502	16,83	1	2,36	0,00	2,36	-	39,719
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	2	1	4,03	0,00	4,03	-	8,060
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	26,2848	1	26,79	0,00	26,79	-	704,170
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	3	1	5,70	0,00	5,70	-	17,100
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	10,04	1	0,17	0,00	0,17	-	1,707
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	2	1	8,15	0,00	8,15	-	16,300
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	1	1	6,04	0,00	6,04	-	6,040
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	8	1	1,22	0,00	1,22	-	9,760
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	8	1	0,68	0,00	0,68	-	5,440
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	2	1	5,68	0,00	5,68	-	11,360
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)		065509	1	1	94,36	0,00	94,36	-	94,360
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)		042521	14	1	1,03	0,00	1,03	-	14,420
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	1	1	257,28	0,00	257,28	-	257,280
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	38,979	1	0,99	0,00	0,99	-	38,589
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	5	1	7,00	0,00	7,00	-	35,000
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020977	15,14	1	4,10	0,00	4,10	-	62,074
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) (LABOR)	M M	020975 021009	127.06	1	4,43	0,00	4,43	-	62,020
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR)	UN	031570	137,96 20	1	4,94 6,16	0,00	4,94 6,16	-	681,522 123,200
,	KG	026560	4,0048	1	9,18	0,00	9,18	-	36,764
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026569	0,021	1	9,18 8,68	0,00	9,18 8,68	-	
PREGO 18X27 (LABOR) RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC		067552	0,021	1	10,94	0,00	10,94	-	0,182 10,940
(LABOR) REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	1	1	25,61	0,00	25,61	-	25,610
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR)	UN	063530	2	1	39,31	0,00	39,31	-	78,620
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,07	1	5,26	0,00	5,26	-	0,368
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,37246	1	33,60	0,00	33,60	-	12,515
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	1,74	1	29,69	0,00	29,69	-	51,661
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	1	1	3,47	0,00	3,47	-	3,470
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	2	1	4,15	0,00	4,15	-	8,300
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR)	UN	062544	1	1	2,79	0,00	2,79	-	2,790
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	4	-	0,98	0,00	0,98	-	3,920
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)	UN	062588	1	1	4,75	0,00	4,75	-	4,750
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	31,5675	1	22,81	0,00	22,81	-	720,055
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (<i>LABOR</i>)	UN	045519	1	1	12,89	0,00	12,89	-	12,890
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR)	UN	066049	1	1	13,06	0,00	13,06	-	13,060
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	1	1	7,55	0,00	7,55	-	7,550
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	M	062533	1,01	1	11,23	0,00	11,23	-	11,342
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	M	062530	7,07	1	3,87	0,00	3,87	-	27,361
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	M	062502	8,383	1	2,63	0,00	2,63	-	22,047
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	1	1	4,10	0,00	4,10	-	4,100
						S	ubtotal:		6.297,64
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo		C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
DETONICIDA 220 L (E201) (LABOD)		000125	0.052026		20 E7	12 40	20 E7		1 510

080125

0,052836

28,57

Н

1.510

28,57

13,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020705 - Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABORCódigo Base: 020705Fonte: LABORVersão: 4

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3.771,25
Materiais (B) ·····		6.297,64
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3.772,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3.772,76
Custo Direto Total (B+E)		10.070,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.070,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020706 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Versão: 4 Base: LABOR Código Base: 020706 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 010111 1 6,94 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 62,507 0,00 17,85 1.115,750 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 17.229 1 6.94 0.00 17.85 307.538 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 43,731 1 6,94 0,00 17,85 780,598 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 46,024 1 6,94 0,00 17,85 821,528 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 170,6014 1 5,10 0,00 13,12 2.238,290 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 6.94 0.00 17.85 Н 8,6652 1 154,674

Subtotal: 5.514,29

						Subtotal:			5.514,29
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	10	1	0,31	0,00	0,31	-	3,100
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,86	0,00	3,86	-	7,613
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (LABOR)	UN	062111	8	1	0,73	0,00	0,73	-	5,840
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (<i>LABOR</i>)	UN	062112	2	1	1,20	0,00	1,20	-	2,400
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,81189	1	44,07	0,00	44,07	-	35,780
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	8,368	1	10,85	0,00	10,85	-	90,793
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	2	1	12,40	0,00	12,40	-	24,800
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	1,074737	1	63,75	0,00	63,75	-	68,514
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	4	1	0,47	0,00	0,47	-	1,880
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	2	1	38,51	0,00	38,51	-	77,020
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	2	1	111,45	0,00	111,45	-	222,900
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (LABOR)	UN	049505	3	1	3,66	0,00	3,66	-	10,980
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,019462	1	72,20	0,00	72,20	-	1,405
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	72,20	0,00	72,20	-	3,286
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	1,524	1	72,20	0,00	72,20	-	110,033
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	4	1	0,88	0,00	0,88	-	3,520
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MN (LABOR)	I UN	062122	2	1	0,64	0,00	0,64	-	1,280
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	10	1	0,10	0,00	0,10	-	1,000
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	20	1	0,27	0,00	0,27	-	5,400
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	38,148	1	1,11	0,00	1,11	-	42,344
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	44,88	1	1,89	0,00	1,89	-	84,823
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	40	1	18,41	0,00	18,41	-	736,400
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (LABOR)	UN	065002	2	1	30,95	0,00	30,95	-	61,900
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	3	1	1,36	0,00	1,36	-	4,080
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	38,6624	1	0,78	0,00	0,78	-	30,157
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	109,32	1	20,22	0,00	20,22	-	2.210,450
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	2	1	13,83	0,00	13,83	-	27,660
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA <i>(LABOR)</i>	UN	047561	2	1	73,61	0,00	73,61	-	147,220
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	176,5715	1	0,32	0,00	0,32	-	56,503
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	53,037	1	0,58	0,00	0,58	-	30,761
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	10	1	2,86	0,00	2,86	-	28,600
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente: DER-ES
 Órgão Gerente: DER-ES
 Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020706 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020706 Fonte: LABOR Versão: 4 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 1 UN 92 7,20 0,00 7,20 662,400 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 23,76 1 2,36 0,00 2,36 56,074 LUVA (LABOR) 069505 4 4,03 0,00 4,03 ENGATES DE PVC (LABOR) UN 1 16.120 ESMALTE SINTETICO (LABOR) ī 037502 33 472 1 26.79 0,00 26,79 896 715 045525 5 0.00ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1 5.70 5.70 28 500 069512 М 18.84 1 0.17 0.00 0.17 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 3.203 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 3 1 8.15 0.00 8.15 24.450 S/ ESPELHO (LABOR) JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062536 1 1 1,78 0,00 1,78 1,780 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 4 0.00 062543 1 6.04 6.04 24.160 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 10 1 1,22 0,00 1.22 12,200 UN JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) 062511 10 1 0,68 0,00 0,68 6,800 1,88 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) UN 062512 1 1 1,88 0,00 1,880 UN 046509 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR) 1 1 6.10 0.00 6.10 6.100 0,00 LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 2 1 5,68 5,68 11,360 2 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR) UN 065509 1 94,36 0,00 94,36 188,720 20 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0.00 1 1.03 1.03 20.600 MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065511 2 1 257.28 0.00 257.28 514.560 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 026517 53,037 1 0,99 0,00 UN 0,99 52,507 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 10 1 7,00 0,00 7,00 70,000 (LABOR PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) Μ 020977 29,3 1 4,10 0,00 4,10 120,130 PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) M 020975 16,87 1 4.43 0,00 4.43 74,734 (LABOR) 166 252 821 285 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM M 021009 1 4 94 0.004 94 (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR) UN 031570 40 1 6.16 0.006.16 246 400 026560 5,3496 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 1 9,18 0.00 9,18 49,109 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.021 1 8.68 0.00 0.182 8.68 RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 1 1 10.94 0.0010.94 10.940 (LABOR) REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) UN 063503 1 1 34.64 0.00 34.64 34,640 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR) UN 063530 4 1 39,31 0,00 39,31 157,240 SIKA 1 (LABOR) KG 024015 1,2 1 6,03 0,00 6,03 7,236 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 1,05901 1 33,60 0,00 33,60 35,583 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 020988 0.14 1 8.37 0.00 8.37 1.172 020987 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 3,3 1 29,69 0,00 29,69 97,977 (LABOR) 3,47 UN 031516 2 1 0.00 TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) 3,47 6,940 TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) UN 031511 2 1 4.15 0.00 4.15 8.300 062547 12.49 0.00 UN 1 1 12.49 12.490 TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") UN 062544 3 1 2.79 0.00 2.79 8,370 (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 7 1 0.98 0.00 0.98 6,860 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) UN 062521 1 1 2.90 0.00 2.90 2.900 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR) UN 062588 4.75 0.00 1 1 4.75 4.750 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 42.9525 1 22.81 0.0022.81 979 747 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 2 1 12,89 0,00 12,89 25,780 14136 S/ ESPELH (LABOR) TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR) UN 066049 2 1 13,06 0,00 13,06 26,120 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 2 1 0,00 7,55 7,55 15,100 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 5.555 1 11,23 0,00 11.23 62,383 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) Μ 062530 8,08 1 3,87 0,00 3,87 31,270



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020706 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020706 Fonte: LABOR Versão: 4

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	12,12	1	2,63	0,00	2,63	-	31,876
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	2,727	1	6,31	0,00	6,31	-	17,207
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	2	1	4,10	0,00	4,10	-	8,200
									0.704.05

Subtotal: 9.704,25

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,052836	1	28,57	13,48	28,57	-	1,510

Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5.514,29
Materiais (B) ·····		9.704,25
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5.515,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5.515,80
Custo Direto Total (B+E)		15.220,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15.220,05



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020707 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020707 Fonte: LABOR Versão: 4 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 1 Н 0,1372 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 80,9143 1 6,94 0,00 17,85 1.444,320 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 1 6.94 0.00 18.369 17.85 327.887 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 61.507 1 6 94 0.00 17.85 1.097.900 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 0,00 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 47,9688 1 6,94 17,85 856,243 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 202.84546 1 5.10 0.00 13.12 2.661,332 (LABOR)

TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 10.78336 1 6.94 0.00 17.85 192,483 6.676,08 Subtotal: MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 15 1 0,31 0,00 4,650 (LABOR) ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,97225 1 3,86 0,00 3,86 7,613 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X UN 062111 12 1 0,00 8,760 0,73 0,73 3/4" (LABOR) 062112 2 1,20 0,00 1,20 2,400 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X UN 1 1" (LABOR) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 1.10894 44.07 0.00 44.07 1 48.871 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 8.7216 1 10.85 0.00 10.85 94.629 ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 064709 1 12,40 0,00 3 12,40 37,200 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0.0343 1 9.63 0.00 9.63 0.330 020503 ARFIA I AVADA MEDIA (LABOR) М3 1.374457 1 63.75 0.0063.75 87 622 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 1 1 0.47 0.000.47 1.880 ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 069509 3 1 38.51 0.00 38.51 115.530 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065502 3 1 111,45 0,00 111,45 334,350 022502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDAÇÃO UN 36,764 1 1,68 0,00 61,764 1,68 (LABOR) BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 3 1 3.66 0.00 3.66 10.980 INCANDESCENTE (LABOR) 020517 BRITA 1 (LABOR) М3 0.019462 1 72.20 0.0072.20 1 405 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.04551 1 72.20 0.00 72.20 3.286 BRITA 3 (LABOR) М3 020519 2.0328 1 72.20 0.00 72.20 146.768 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 1 4 0.88 0.00 0.88 3.520 BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM UN 2 062122 1 0.64 0.000.64 1.280 (LABOR) BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 15 1 0.10 0.00 0.10 1.500 UN 1 0,27 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 026548 30 0.00 0.27 8,100 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 35,088 1 0,00 38,948 1,11 1,11

(LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° М 043006 61.71 1 1.89 0.00 1.89 116,632 (LABOR) 60 CADEADO 30 MM (LABOR) UN 031548 1 18.41 0.0018.41 1.104.600 CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 UN 065002 3 1 30.95 0.00 30.95 92.850 LITROS (LABOR) CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 3 1 1,36 0.00 1.36 4,080 KG 020505 49,8384 1 0,78 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 0,78 38,874 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 122.83 1 20.22 0,00 20,22 2.483,623 CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR) UN 065526 3 1 13.83 0.00 13.83 41.490 220,830 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR) UN 047561 3 1 73.61 0.00 73.61 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 219,7515 1 0,32 70,320 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 66,0016 1 0,58 0,00 0,58 38,281 UN CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4' 042511 1 1 2,86 0,00 2.86 2,860 (LABOR) 028008 0.056 11.85 11.85 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 1 1 0.000.664



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020707 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020707 Fonte: LABOR Versão: 4 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 1 UN 135 7,20 0,00 7,20 972,000 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 27,5 1 2,36 0,00 2,36 64,900 LUVA (LABOR) UN 069505 6 4,03 0,00 4,03 ENGATES DE PVC (LABOR) 1 24.180 ESMALTE SINTETICO (LABOR) ī 037502 34 8864 1 26.79 0,00 26,79 934.607 UN 045525 3 1 5.70 0.00ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 5.70 17.100 М 069512 27.16 1 0.17 0.000.17 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 4.617 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 3 1 8.15 0.00 8.15 24.450 S/ ESPELHO (LABOR) JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062536 1 1 1,78 0,00 1,78 1,780 5 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 062543 1 6.04 0.00 6.04 30.200 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 13 1 1,22 0,00 1.22 15,860 UN JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) 062511 12 1 0,68 0,00 0,68 8,160 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR) UN 046509 1 1 6,10 0,00 6,10 6,100 2 UN 046504 0.00 LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) 1 5.68 5.68 11.360 0,00 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR) UN 065509 3 1 94,36 94,36 283,080 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 22 1 1,03 0,00 1,03 22,660 MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065511 3 0.00 1 257.28 257.28 771.840 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 66.0016 1 0.99 0.00 0.99 65.342 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS 026550 1 UN 15 7,00 0,00 7,00 105,000 PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) Μ 020977 1,97225 1 4,10 0,00 4,10 8,086 PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) Μ 020975 24,57 1 4,43 0,00 4,43 108,845 (LABOR) 021009 205,405 1 0,00 1.014,701 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 4.94 4.94 (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR) UN 031570 60 1 6.16 0.00 6.16 369.600 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 6.2596 1 9.18 0.009.18 57 463 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 1 0,021 8,68 0.00 8,68 0,182 RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 1 10,94 0.00 10,94 10,940 1 (LABOR) UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) 063503 1 1 34,64 0,00 34,64 34,640 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR) UN 6 063530 1 39,31 0.00 39,31 235,860 KG 024015 1,2 1 6,03 0,00 6,03 7,236 SIKA 1 (LABOR) SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 1,43648 1 33,60 0,00 33,60 48,266 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Μ 020988 0,14 1 8,37 0,00 8,37 1,172 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 4.38 1 29.69 0.00 29.69 130,042 (LABOR) TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 3 1 3.47 0.003.47 10.410 UN 031511 2 1 4,15 0.00 TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) 4,15 8,300 TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) UN 062547 2 1 12.49 0.00 12.49 24.980 062544 5 0.00 UN 1 2.79 2.79 13.950 TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 12 1 0.980.000.98 11.760 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) UN 062521 2 1 2.90 0,00 2,90 5,800 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR) UN 062588 1 1 4.75 0.00 4.75 4.750 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 53.452 1 22.81 0.00 22.81 1.219.240 TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR) UN 066049 3 1 13.06 0.0013.06 39.180 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 3 1 22,650 7,55 0,00 7,55 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) М 062533 7.272 1 11.23 0.00 11.23 81,665 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) 062530 6.565 1 3.87 0.0025 407 M 3.87 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) М 062502 20.301 1 2.63 0.00 2.63 53.392 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) Μ 062503 2.727 1 6.31 0.00 6.31 17.207 VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 3 1 4.10 0.00 4.10 12.300



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020707 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Versão: 4 Código Base: 020707 Fonte: LABOR

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
							Subtotal:	12.177,75
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,052836	1	28,57	13,48	28,57 -	1,510

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6.676,08
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12.177,75
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6.677,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6.677,59
Custo Direto Total (B+E)		18.855,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18.855,34

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020708 - Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de Unidade: m2

telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)

Código Base: 020708 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1,016 1 6,94 0,00 17,85 18,136 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 1 6,94 0,00 5,460 0,305855 17,85 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1 5,10 0,00 13,12 23,762 1,81115 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 0,42224 6,94 0.00 17,85 7,537 1

Fonte: LABOR

54.90

						Subtotal:			54,90
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,333	1	0,31	0,00	0,31	-	0,103
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,083	1	0,47	0,00	0,47	-	0,039
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,083	1	3,66	0,00	3,66	-	0,304
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,083	1	0,88	0,00	0,88	-	0,073
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	0,666	1	0,27	0,00	0,27	-	0,180
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	0,84966	1	1,11	0,00	1,11	-	0,943
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	0,42534	1	1,89	0,00	1,89	-	0,804
CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR)	M	043149	0,42534	1	9,23	0,00	9,23	-	3,926
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	2,5844	1	0,58	0,00	0,58	-	1,499
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,167	1	2,86	0,00	2,86	-	0,478
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042502	0,4125	1	2,36	0,00	2,36	-	0,974
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,083	1	5,68	0,00	5,68	-	0,471
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR,) UN	042521	0,333	1	1,03	0,00	1,03	-	0,343
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	2,5844	1	0,99	0,00	0,99	-	2,559
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	M	020982	1	1	7,17	0,00	7,17	-	7,170
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	4,025	1	4,94	0,00	4,94	-	19,884
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,113	1	9,18	0,00	9,18	-	1,037
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM <i>(LABOR)</i>	M2	025513	2,093	1	22,81	0,00	22,81	-	47,741

88,53 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	54,90
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		88,53
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		54,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		54,90
Custo Direto Total (B+E)		143,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		143,43

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 020709

Item: 020709 - Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2

de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)

MÃO DE OBRA Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1 6,94 17,85 21,670 Н 1,214 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 0,491165 1 6,94 0,00 17,85 8,767 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1 0.00 3.27304 5.10 13.12 42.942 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0.00 Н 010150 0,51968 1 6.94 17.85 9,276

Fonte: LABOR

Subtotal: 82,66 MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,667 1 0,31 0,00 0,31 0,207 (LABOR) ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,167 1 0,47 0,00 0,47 0,078 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,167 1 3,66 0,00 3,66 0,611 INCANDESCENTE (LABOR) UN 048502 0,167 1 0.88 0.00 0.88 0,147 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 026548 0.27 0.00 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 1.334 1 0.27 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 1.29234 1 1.11 0.00 1.11 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 043006 0,68034 1 1,89 0,00 1,89 (LABOR)

0.360 1.434 (LABOR) 1,286 CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) Μ 043149 0,68034 1 9,23 0.00 9.23 6,280 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 3,1808 1 0.58 0,00 0.58 1,845 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0.938 2.86 0.00 2.86 2.683 1 (LABOR) 042502 0.605 2.36 0.00 1.428 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM М 1 2.36 LUVA (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0.167 1 5.68 0.005.68 0.949LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,667 1 1,03 0,00 1,03 0,687 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 3.1808 1 0.99 0.00 0.99 3,149 PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) (LABOR) 020982 0,00 М 1 1 7.17 7.17 7.170 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 021009 4.64 1 4.94 0.00 4.94 22,922 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0.123 1 9,18 0.00 9.18 1,129

2,576

1

22,81

0,00

Subtotal: 111,12

58,759

22,81

RESUMO:

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	82,66
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		111,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		82,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		82,66
Custo Direto Total (B+E)		193,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		193,78

M2

025513

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020710 - Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 Unidade: und

utilização)

Base: LABOR Código Base: 020710 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 2,393 1 6,94 0,00 17,85 42,715 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 8,0545 1 5,10 0,00 13,12 105,675

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR)	М	021118	27,2	1	32,21	0,00	32,21	-	876,112
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	М	021144	8,4	1	17,46	0,00	17,46	-	146,664
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,451	1	9,18	0,00	9,18	-	4,140
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065024	1	1	186,02	0,00	186,02	-	186,020
							Subtotal:		1.212,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	148,39
Materiais (B) ·····		1.212,94
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		148,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		148,39
Custo Direto Total (B+E)		1.361,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.361,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020711 - Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 Unidade: und

utilização)

Base: LABOR Código Base: 020711 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 2,671 1 6,94 0,00 17,85 47,677 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 8,3325 1 5,10 0,00 13,12 109,322

LABOR)

						s	Subtotal:		157,00
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR)	M	021118	29,6	1	32,21	0,00	32,21	-	953,416
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	M	021144	11,2	1	17,46	0,00	17,46	-	195,552
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,504	1	9,18	0,00	9,18	-	4,627
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065004	1	1	282,97	0,00	282,97	-	282,970
						S	Subtotal:		1.436,56

TAXA (%)	VALORES
157,27%	157,00
	1.436,57
	0,00
	1,00
	157,00
	157,00
	1.593,57
0%	0,00
	1.593,57
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020712 - Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, Unidade: m

distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020712 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	ator Ac.	Subtotal
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,484	1	6,94	0,00	17,85	-	8,639
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,484	1	5,10	0,00	13,12	-	6,350

(LABOR)

							Subtotal:		14,99
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (<i>LABOR</i>)	UN	062102	0,04	1	8,81	0,00	8,81	-	0,352
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM (<i>LABOR</i>)	UN	062103	0,12	1	13,48	0,00	13,48	-	1,618
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)	UN	062112	0,16	1	1,20	0,00	1,20	-	0,192
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,003548	1	44,07	0,00	44,07	-	0,156
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" (LABOR)	UN	069545	0,04	1	65,12	0,00	65,12	-	2,605
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,3468	1	0,17	0,00	0,17	-	0,059
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,12	1	0,68	0,00	0,68	-	0,082
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062512	0,04	1	1,88	0,00	1,88	-	0,075
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062570	0,04	1	0,61	0,00	0,61	-	0,024
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	0,08	1	34,64	0,00	34,64	-	2,771
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,00224	1	33,60	0,00	33,60	-	0,075
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062521	0,04	1	2,90	0,00	2,90	-	0,116
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) (LABOR)	UN	069515	0,04	1	63,58	0,00	63,58	-	2,543
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 (LABOR)	' UN	066009	0,04	1	63,71	0,00	63,71	-	2,548
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	1,01	1	2,63	0,00	2,63	-	2,656
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	0,2424	1	6,31	0,00	6,31	-	1,530

RESUMO:

KLSOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,99
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17,40
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,99
Custo Direto Total (B+E)		32,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,39
		l l

Subtotal:

17.40

94.66



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Item: 020713 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de Unidade: m força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) Código Base: 020713 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1 6,94 17,85 Н 2,9031 0,00 51,820 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.0105 1 6,94 0,00 17,85 0,187 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 3.2511 1 5.10 0.00 13.12 42.654 (LABOR)

Subtotal: MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,003528 1 63.75 0,00 63,75 0.225 BRITA 1 (LABOR) МЗ 020517 0,002 1 72,20 0,00 72,20 0,144 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,002 1 72,20 0,00 72,20 0,144 CABO FLEX ISOL, TERMOPLAST, 0.6/1KV - 16MM2 - 70° 043059 1,1424 1 7,89 0,00 9,014 M 7,89 (LABOR) CABO FLEX ISOL, TERMOPLAST, 750V - 16MM2 - 70° 043015 1.0863 0.00 M 1 7.45 7.45 8.093 (LABOR) 043006 3.2742 1 1.89 0.00 1.89 6.188 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M (LABOR) 0.00 CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) M 043149 3.2742 1 9.23 9.23 30.221 CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 (LABOR) M 043150 1,0863 1 32,98 0,00 32,98 35,826 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,06 1 20,22 0,00 20,22 1,213 CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A (LABOR) UN 043620 205.27 0.00 205.27 0.1 1 20.527 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1.8375 1 0.32 0.00 0.32 0.588 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A (LABOR) UN 044505 1 14,07 0,00 0,704 0,05 14,07 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A (LABOR) UN 044508 0.45 1 14 07 0.00 14,07 6,332 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A (LABOR) 044530 UN 0.15 1 89.81 0.0089.81 13 472 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A (LABOR) UN 044575 0.2 1 89.81 0.0089.81 17.962 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A (LABOR) UN 044618 0.15 1 89.81 0.00 89.81 13.472 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 0,00 0.2 1 5.70 5.70 1.140 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 0.05 1 28.38 0.0028.38 1.419 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0,2 1 8,15 0,00 1,630 8,15 S/ ESPELHO (LABOR) MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA UN 044951 1 0,00 0,1 35,15 35,15 3,515 220/127V (LABOR) MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA UN 044808 0,2 35,15 0,00 35,15 7,030 1 220/127V (LABOR) MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 044760 UN 0.1 1 24.34 0.00 24.34 2.434 220/127V (LABOR) POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A UN 040144 0,05 1 1.490,46 0,00 1.490,46 74,523 H=7M/100DAN (LABOR) QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041530 0.05 524.12 0.00 524.12 26.206 TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR) Subtotal: 282,02

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. Pr. Prod. Unid. C. Prod Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.003749 1 28.57 13.48 28.57 0.107 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X 080170 0.05 124.14 6.207 Н 1 124.14 11.10 M(E434) (LABOR) Subtotal: 6.31

OAASIS/ORCATECH



Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020713 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de

força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020713 Fonte: LABOR Versão: 2

TAXA (%)	VALORES
157,27%	94,66
	282,02
	6,31
	1,00
	100,97
	100,97
	382,99
0%	0,00
	382,99
	157,27%

119.95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Órαão Cliente: DER-ES Órαão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020714 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de Unidade: m

25m, conforme projeto (1 utilização)

Código Base: 020714 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,128 1 6,94 17,85 Н 0,00 2,285 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,4511 1 6,94 0,00 17,85 8,052 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 0.69288 1 6.94 0.00 12.368 17.85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.357 1 6.94 0.00 17.85 6,372 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 6,92652 Н 1 5,10 0,00 13,12 90,876

(LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Unid Pr. Improd ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,84 1 3,86 0,00 3,86 7,102 KG 069513 44,07 0,00 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 0,038 1 44,07 1,675 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") (LABOR) 062674 UN 0.188 1 6.70 0.00 6.70 1,260 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,032 1 9,63 0,00 9,63 0,308 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.025699 1 63.75 0.00 63.75 1.638 AREIA PARA ATERRO (LABOR) М3 020580 0.00 0.0805 1 51.00 51.00 4.106 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0,012012 1 72,20 0,00 72,20 0,867 МЗ 020518 0,00 BRITA 2 (LABOR) 0,012012 1 72,20 72,20 0,867 BRITA 3 (LABOR) М3 020519 0.048 1 72,20 0,00 72.20 3.466 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0.62208 1 0.78 0.00 0.78 0.485 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 9,78858 1 0,32 0.00 0.32 3,132 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0.1388 1 11.85 0.00 11.85 1.645 FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM 1M,H=2.0M,C/ 069404 UN 978.33 0.00 978.33 39.133 0.04 1 VISITA (LABOR) FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CM UN 069606 0.04 1.216.67 0.00 1.216.67 48.667 1 (LABOR) JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM (LABOR) 062577 0.04 36.35 0.00 36.35 1.454 UN 1 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO KG 069572 0.006204 1 40.36 0.0040.36 0.250 (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,05205 1 8,68 0.00 8.68 0,452 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0.1735 1 5.26 0.00 5.26 0.913 069514 33,60 0,00 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0596 1 33.60 2.003 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) М 020988 0.347 1 8.37 0.00 8.37 2.904 TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM (LABOR) UN 062482 0,04 1 43,08 0,00 43,08 1,723 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) Μ 062533 1.01 1 11.23 0.00 11.23 11.342 TUBO PVC RIG. CINZA P/ESGOTO DE 150MM (6") 062375 М 0.18988 1 52.51 0.0052.51 9.971 (LABOR)

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.022491 1 28.57 13.48 28.57 0.643 CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) 086030 0,032 1 82.34 13.48 82.34 2,635 Н (LABOR)

Subtotal: 3,28

Subtotal:

145.36



Unidade: m



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020714 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de

25m, conforme projeto (1 utilização)

Base: LABOR Código Base: 020714 Fonte: LABOR Versão: 2

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	119,95
Materiais (B) ·····		145,36
Equipamentos (C) ·····		3,28
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		123,23
Custo Direto Total (B+E)		268,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		268,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020801 - Barração para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 5 Base: LABOR Código Base: 020801 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,009604 1 6,94 0,00 17,85 0,171 010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 1,63034 1 6,94 0,00 17,85 29,102 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 6.94 0.00 17.85 20.071 1.1244 1 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 1,30934 1 6,94 0,00 17,85 23,372 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,39792 1 6,94 0,00 17,85 7,103 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 1,8656 1 6,94 0,00 17,85 33,301 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 7,380554 1 5,10 0,00 13,12 96,833 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 6.94 0.00 17.85 5,673 Н 0,31784 1

						Subtotal:			215,63		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal		
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4"	UN	048534	0,205	1	0,31	0,00	0,31	-	0,064		
(LABOR) ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,138058	1	3,86	0,00	3,86	-	0,533		
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (LABOR)	UN	062111	0,14	1	0,73	0,00	0,73	-	0,102		
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,017914	1	44,07	0,00	44,07	-	0,789		
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,3392	1	10,85	0,00	10,85	-	3,680		
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	0,035	1	12,40	0,00	12,40	-	0,434		
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,002401	1	9,63	0,00	9,63	-	0,023		
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,04825	1	63,75	0,00	63,75	-	3,076		
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,205	1	0,47	0,00	0,47	-	0,096		
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	0,07	1	38,51	0,00	38,51	-	2,696		
BACIA ŚIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	0,035	1	111,45	0,00	111,45	-	3,901		
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	0,275	1	0,48	0,00	0,48	-	0,132		
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	2,57348	1	1,68	0,00	1,68	-	4,323		
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	0,07	1	3,66	0,00	3,66	-	0,256		
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,001362	1	72,20	0,00	72,20	-	0,098		
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,003186	1	72,20	0,00	72,20	-	0,230		
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,06	1	72,20	0,00	72,20	-	4,332		
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,205	1	0,88	0,00	0,88	-	0,180		
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	0,14	1	0,10	0,00	0,10	-	0,014		
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	0,41	1	0,27	0,00	0,27	-	0,111		
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	1,4076	1	1,11	0,00	1,11	-	1,562		
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	1,3158	1	1,89	0,00	1,89	-	2,487		
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (LABOR)	UN	065002	0,035	1	30,95	0,00	30,95	-	1,083		
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,17	1	1,36	0,00	1,36	-	0,231		
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,695076	1	0,78	0,00	0,78	-	1,322		
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	1,8	1	20,22	0,00	20,22	-	36,396		
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	0,035	1	73,61	0,00	73,61	-	2,576		
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	8,535345	1	0,32	0,00	0,32	-	2,731		
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	0,9727	1	0,58	0,00	0,58	-	0,564		
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,38	1	2,86	0,00	2,86	-	1,087		
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,00392	1	11,85	0,00	11,85	-	0,046		
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	0,345	1	26,32	0,00	26,32	-	9,080		
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	0,759	1	2,36	0,00	2,36	-	1,791		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020801 - Barração para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABORCódigo Base: 020801Fonte: LABORVersão: 5

Buse. EABOR Coulge Buse.		OZOOOI TONC: EABOR				versuo. 5			
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	0,035	1	4,03	0,00	4,03	-	0,141
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,3568	1	26,79	0,00	26,79	-	36,349
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	0,21	1	5,70	0,00	5,70	-	1,197
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA <i>(LABOR)</i>	UN	031518	0,345	1	58,60	0,00	58,60	-	20,217
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,5236	1	0,17	0,00	0,17	-	0,089
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	0,07	1	8,15	0,00	8,15	-	0,571
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	0,07	1	6,04	0,00	6,04	-	0,423
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	0,28	1	1,22	0,00	1,22	-	0,342
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,205	1	0,68	0,00	0,68	-	0,139
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	0,14	1	5,68	0,00	5,68	-	0,795
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)	UN	065509	0,035	1	94,36	0,00	94,36	-	3,303
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	042521	0,76	1	1,03	0,00	1,03	-	0,783
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	0,9727	1	0,99	0,00	0,99	-	0,963
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	0,14	1	7,00	0,00	7,00	-	0,980
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	3,954	1	4,94	0,00	4,94	-	19,533
PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. (LABOR)	UN	030202	0,0345	1	128,89	0,00	128,89	-	4,447
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,277	1	9,18	0,00	9,18	-	2,543
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,00147	1	8,68	0,00	8,68	-	0,013
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC (LABOR)		067552	0,07	1	10,94	0,00	10,94	-	0,766
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	0,035	1	25,61	0,00	25,61	-	0,896
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR)	UN	063521	0,035	1	54,22	0,00	54,22	-	1,898
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM <i>(LABOR)</i>	М	020985	0,0049	1	5,26	0,00	5,26	-	0,026
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,084	1	6,03	0,00	6,03	-	0,507
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,025965	1	33,60	0,00	33,60	-	0,872
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,0098	1	8,37	0,00	8,37	-	0,082
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	0,069	1	3,47	0,00	3,47	-	0,239
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	0,07	1	0,98	0,00	0,98	-	0,069
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	0,78775	1	22,81	0,00	22,81	-	17,969
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH <i>(LABOR)</i>	UN	045520	0,07	1	12,30	0,00	12,30	-	0,861
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH <i>(LABOR)</i>	UN	045519	0,07	1	12,89	0,00	12,89	-	0,902
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR)	UN	066049	0,035	1	13,06	0,00	13,06	-	0,457
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	0,035	1	7,55	0,00	7,55	-	0,264
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	0,1919	1	11,23	0,00	11,23	-	2,155
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	0,3232	1	3,87	0,00	3,87	-	1,251
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	0,710535	1	2,63	0,00	2,63	-	1,869
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	0,035	1	4,10	0,00	4,10	-	0,144
						S	Subtotal:		210,08

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,003699
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 0,106

Subtotal:

0,11





Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020801 - Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020801 Fonte: LABOR Versão: 5

TAXA (%)	VALORES
157,27%	215,63
	210,08
	0,11
	1,00
	215,74
	215,74
	425,82
0%	0,00
	425,82
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020802 - Barração para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020802 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,506	1	6,94	0,00	17,85	-	26,882
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,692176	1	6,94	0,00	17,85	-	12,355
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	2,1538	1	6,94	0,00	17,85	-	38,445
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	4,64103	1	5,10	0,00	13,12	-	60,890
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,31552	1	6,94	0,00	17,85	-	5,632

Subtotal: 144.20 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid Pr. Improd ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,275 1 0,31 0,00 0,31 0,085 (LABOR) AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 038001 0,3916 1 10,85 0,00 10,85 4,249 М3 020503 0.0354 1 0.00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 63.75 63.75 2.257 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,135 1 0,47 0,00 0,47 0,063 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,0455 3,66 0,00 3,66 0,167 INCANDESCENTE (LABOR) BRITA 3 (LABOR) М3 020519 0.06 1 72,20 0,00 72.20 4.332 UN 048502 0.135 1 0,88 0,00 0,88 0.119 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 026548 0.55 0.27 0.00BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 1 0.27 0.149М 043005 1.53 1 1,11 0,00 1,11 1,698 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0,09 28,83 0,00 28,83 2,595 1 CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0.14 1 1.36 0,00 1.36 0.190 020505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (I ABOR) KG 1.32 1 0.78 0.000.78 1.030

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 2 292 1 20.22 0.0020.22 46.344 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5.1 1 0.32 0.00 1.632 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 0,00 0.9656 1 0.58 0.58 0.560 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0.185 1 2.86 0.00 2.86 0,529 (LABOR) DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" LIN 031584 0.32 1 7.20 0.00 7.20 2,304 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM М 042502 0.759 1 2.36 0.00 2.36 1.791 LUVA (LABOR) ESMALTE SINTETICO (LABOR) ı 037502 1.5664 1 26.79 0.0026.79 41.964 UN 045525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 0.1365 1 5.70 0.00 5.70 0.778 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0.0455 1 8.15 0.00 8.15 0.371

S/ ESPELHO (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,091 1 5,68 0,00 5,68 0,517 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0.37 1 1.03 0.00 1.03 0.381 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 1 UN 026517 0,9656 0,99 0,00 0,99 0,956 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 4,94 0,00 4,94 19,888 4,026 1 (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) UN 031571 0.09 1 8.83 0.00 8.83 0.795 KG 026560 0.196 9.18 0.00 9.18 1.799 1 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0.09 1 3.47 0.00 3.47 0,312 025513 0,782 22,81 0,00 22,81 17,837 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 1 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR UN 045520 1 0,00 12,30 0.0455 12.30 0.560 14136 S/ ESPELH (LABOR) TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 12.89 0.00 0.0455 1 12.89 0.586

14136 S/ ESPELH (LABOR)

Subtotal: 156,84





Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020802 - Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2

cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020802 Fonte: LABOR Versão: 2

TAXA (%)	VALORES
157,27%	144,20
	156,84
	0,00
	1,00
	144,20
	144,20
	301,04
0%	0,00
	301,04
	157,27%



PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR)

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020803 - Barração para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso Unidade: m2

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

UN

KG

UN

M2

031571

026560

031511

025513

Base: LABOR Código Base: 020803 Fonte: LABOR Versão: 2 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1 6,94 17,85 Н 1,3488 0,00 24,076 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 0,26922 1 6,94 0,00 17,85 4,806 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 6.94 0.00 1.98 1 17.85 35.343 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 4,02106 1 5,10 0.00 13.12 52,756 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 0,31552 1 6,94 0,00 17,85 5,632

Subtotal: 122.61 Pr. Prod. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid Pr. Improd ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,185 1 0,31 0,00 0,31 0,057 (LABOR) AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 038001 0,36 1 10,85 0,00 10,85 3,906 L М3 020503 0.0354 1 0.00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 63.75 63.75 2.257 0,47 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,046 1 0,00 0,47 0,022 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,046 3,66 0,00 3,66 0,168 INCANDESCENTE (LABOR) BRITA 3 (LABOR) М3 020519 0.06 1 72,20 0,00 72.20 4.332 UN 048502 0.046 1 0,88 0.00 0,88 0,040 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 026548 0.27 0.000.100 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 0.37 1 0.27 М 043005 0,5508 1 1,11 0,00 1,11 0,611 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0,046 28,83 0,00 28,83 1,326 1 CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0.046 1 1.36 0.00 1.36 0,063 020505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (I ABOR) KG 1.32 1 0.78 0.000.78 1.030 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 2.07 1 20.22 0.0020.22 41.855 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5.1 1 0.32 0.00 1.632 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 0.9656 1 0.58 0.00 0.58 0.560 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0.0915 1 2.86 0.00 2.86 0.262 (LABOR) DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" LIN 031584 0.14 1 7.20 0.00 7.20 1,008 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM М 042502 0.297 1 2.36 0.00 2.36 0.701 LUVA (LABOR) ESMALTE SINTETICO (LABOR) ı 037502 1 44 1 26.79 0.0026.79 38.578 ESPELHO 4X2". LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 0.046 1 5.70 0.00 5.70 0.262 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0.046 1 8.15 0.00 8.15 0.375 S/ ESPELHO (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,092 1 5,68 0,00 5,68 0,523 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0.185 1 1.03 0.00 1.03 0.191 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 1 UN 026517 0,9656 0,99 0,00 0,99 0,956 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 4,94 0,00 4,94 3,936 1 19,444 (LABOR)

0.046

0.186

0.046

0.782

1

1

1

1

8.83

9.18

4.15

22,81

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal: 140,40

0.406

1.707

0.191

17.837

8.83

9.18

4.15

22,81



Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020803 - Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABORCódigo Base: 020803Fonte: LABORVersão: 2

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	122,61
Materiais (B) ·····		140,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		122,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		122,61
Custo Direto Total (B+E)		263,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		263,01
,		,

Versão: 3



Base: LABOR

(LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020804 - Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, Unidade: m2

incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) Código Base: 020804

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,004666 1 6,94 0,00 17,85 0,083 010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 1,065188 1 6,94 0,00 17,85 19,014 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 6.94 0.00 17.85 7.443 0.417 1 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 0,29492 1 6,94 0,00 17,85 5,264 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,196024 1 6,94 0,00 17,85 3,499 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 1,1704 1 6,94 0,00 17,85 20,892 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 4,089031 1 5,10 0,00 13,12 53,648

Fonte: LABOR

TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 6.94 0.00 17.85 Н 0,31552 1 5,632 Subtotal: 115.48

						Subtotal:			115,48
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	0,105	1	0,31	0,00	0,31	-	0,033
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,067058	1	3,86	0,00	3,86	-	0,259
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,004262	1	44,07	0,00	44,07	-	0,188
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,2128	1	10,85	0,00	10,85	-	2,309
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,001749	1	9,63	0,00	9,63	-	0,017
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,041626	1	63,75	0,00	63,75	-	2,654
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	0,065	1	0,47	0,00	0,47	-	0,031
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA (<i>LABOR</i>)	UN	022586	0,45	1	0,48	0,00	0,48	-	0,216
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	1,249976	1	1,68	0,00	1,68	-	2,100
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (LABOR)	UN	049505	0,05	1	3,66	0,00	3,66		0,183
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,000662	1	72,20	0,00	72,20	-	0,048
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,001548	1	72,20	0,00	72,20	-	0,112
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,066	1	72,20	0,00	72,20	-	4,765
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	0,065	1	0,88	0,00	0,88	-	0,057
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	0,034	1	0,10	0,00	0,10	-	0,003
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	0,21	1	0,27	0,00	0,27	-	0,057
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° ($\it LABOR$)	М	043005	0,2091	1	1,11	0,00	1,11	-	0,232
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	0,8517	1	1,89	0,00	1,89		1,610
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	0,05	1	1,36	0,00	1,36	-	0,068
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,504074	1	0,78	0,00	0,78	-	1,173
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	1,8	1	20,22	0,00	20,22	-	36,396
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	6,735792	1	0,32	0,00	0,32	-	2,155
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	0,9656	1	0,58	0,00	0,58	-	0,560
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,07	1	2,86	0,00	2,86		0,200
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,002856	1	11,85	0,00	11,85		0,034
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	M	042502	0,363	1	2,36	0,00	2,36		0,857
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	0,017	1	4,03	0,00	4,03		0,069
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,8512	1	26,79	0,00	26,79		22,804
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	0,0515	1	5,70	0,00	5,70		0,294
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,04964	1	0,17	0,00	0,17		0,008
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR)	UN	045501	0,017	1	8,15	0,00	8,15		0,139
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	0,14	1	1,22	0,00	1,22		0,171
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,05	1	0,68	0,00	0,68		0,034
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)	I UN	062187	0,017	1	2,75	0,00	2,75	-	0,047



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESÓrgão Gerente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020804 - Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, Unidade: m2

incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização) Código Base: 020804 Versão: 3 Base: LABOR Fonte: LABOR MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,1 1 5,68 0,00 5,68 0,568 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,14 1 1,03 0,00 1,03 0,144 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 026517 0.9656 1 0.99 0.00 0.99 UN 0.956 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 0,034 1 7.00 0.00 7.00 0,238 (LABOR) PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) М 020977 0,988 1 4,10 0,00 4,10 4,051 PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M UN 065598 0,017 1 239,63 0,00 239,63 4,074 (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 021009 3.662 4.94 0.00 4.94 18,090 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,151 1 9,18 0,00 9,18 1,386 KG 026569 0.000714 8.68 0.00 8.68 0.006 PREGO 18X27 (LABOR) 1 RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 0,034 1 10,94 0,00 10,94 0,372 (LABOR) SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 0,00238 1 5,26 0,00 5,26 0,013 SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 064507 0,017 1 16,95 0,00 16,95 0,288 KG 024015 SIKA 1 (LABOR) 0,0408 1 6,03 0,00 0,246 6,03 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0.004878 1 33.60 0.00 33.60 0.164 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Μ 020988 0,00476 1 8,37 0,00 8,37 0,040 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 0,254 1 29,69 0,00 29,69 7,541 (LABOR) TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") UN 062544 0.034 2.79 0.00 2.79 0,095 (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 0,017 0,98 0,00 0,98 1 0.017 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) 025513 22.81 M2 0.782 1 0.0022.81 17.837 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 0,0345 1 12,89 0,00 12,89 0,445 14136 S/ ESPELH (LABOR) TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) Μ 062530 0,19695 1 3,87 0,00 3,87 0,762 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Μ 062502 0,2323 1 2,63 0,00 2,63 0,611 VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 4.10 0.00 0.017 1 4.10 0.070

EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.001796 1 28.57 13.48 28.57 0,051

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	115,48
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		137,90
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,05
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		115,53
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		115,53
Custo Direto Total (B+E)		253,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		253,43

137,90

0,05

Subtotal:

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020805 - Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 4 Base: LABOR Código Base: 020805 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 010111 1 6,94 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 40,8164 0,00 17,85 728,573 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 1 6.94 0.00 10.907 17.85 194.690 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 23,016 1 6,94 0,00 17,85 410,836 93,463 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 36,1416 1 6,94 0,00 17,85 645,128 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 120,6127 1 5,10 0,00 13,12 1.582,439 (LABOR) 17,85 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 6.94 0.00 113,676 Н 6,3684 1

				1,					
						Subtotal:			3.771,25
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR)	UN	048534	4	1	0,31	0,00	0,31	-	1,240
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,86	0,00	3,86	-	7,613
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (LABOR)	UN	062111	3	1	0,73	0,00	0,73	-	2,190
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,32065	1	44,07	0,00	44,07	-	14,131
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	6,5712	1	10,85	0,00	10,85	-	71,298
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	0,5	1	12,40	0,00	12,40	-	6,200
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,818677	1	63,75	0,00	63,75	-	52,191
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	1,5	1	0,47	0,00	0,47	-	0,705
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	1	1	38,51	0,00	38,51	-	38,510
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	0,5	1	111,45	0,00	111,45	-	55,725
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	1	1	3,66	0,00	3,66	-	3,660
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,019462	1	72,20	0,00	72,20	-	1,405
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,04551	1	72,20	0,00	72,20	-	3,286
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	1,0896	1	72,20	0,00	72,20	-	78,669
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	1,5	1	0,88	0,00	0,88	-	1,320
BUCHA PLASTICA 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026549	2,5	1	0,10	0,00	0,10	-	0,250
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026548	8	1	0,27	0,00	0,27	-	2,160
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	14,076	1	1,11	0,00	1,11	-	15,624
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	M	043006	11,628	1	1,89	0,00	1,89	-	21,977
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	20	1	18,41	0,00	18,41	-	368,200
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (<i>LABOR</i>)	UN	065002	0,5	1	30,95	0,00	30,95	-	15,475
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	1	1	1,36	0,00	1,36	-	1,360
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	29,1144	1	0,78	0,00	0,78	-	22,709
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	45,564	1	20,22	0,00	20,22	-	921,304
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	0,5	1	13,83	0,00	13,83	-	6,915
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	0,5	1	73,61	0,00	73,61	-	36,805
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	139,6815	1	0,32	0,00	0,32	-	44,698
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	19,4895	1	0,58	0,00	0,58	-	11,304
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	3,5	1	2,86	0,00	2,86	-	10,010
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR)	UN	031584	44,5	1	7,20	0,00	7,20	-	320,400
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	8,415	1	2,36	0,00	2,36	-	19,859



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020805 - Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABORCódigo Base: 020805Fonte: LABORVersão: 4

Base: LABOR Codigo Base: U.	LABUR Codigo Base: 020805 Fonte: LABUR				versao: 4				
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	1	1	4,03	0,00	4,03	-	4,030
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	26,2848	1	26,79	0,00	26,79	-	704,170
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1,5	1	5,70	0,00	5,70	-	8,550
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	10,04	1	0,17	0,00	0,17	-	1,707
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	1	1	8,15	0,00	8,15	-	8,150
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062543	1	1	6,04	0,00	6,04	-	6,040
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	8	1	1,22	0,00	1,22	-	9,760
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	4	1	0,68	0,00	0,68	-	2,720
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR)	UN	046504	2	1	5,68	0,00	5,68	-	11,360
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR)	UN	065509	0,5	1	94,36	0,00	94,36	-	47,180
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR)) UN	042521	7	1	1,03	0,00	1,03	-	7,210
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	0,5	1	257,28	0,00	257,28	-	128,640
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	19,4895	1	0,99	0,00	0,99	-	19,295
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2,5	1	7,00	0,00	7,00	-	17,500
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR)	M	020977	9,24	1	4,10	0,00	4,10	-	37,884
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) (LABOR)	М	020975	8,47	1	4,43	0,00	4,43	-	37,522
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021009	82,776	1	4,94	0,00	4,94	-	408,913
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR)	UN	031570	20	1	6,16	0,00	6,16	-	123,200
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	4,0048	1	9,18	0,00	9,18	-	36,764
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	-	0,182
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC (LABOR)		067552	1	1	10,94	0,00	10,94	-	10,940
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR)	UN	063502	0,5	1	25,61	0,00	25,61	-	12,805
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR)	UN	063530	1	1	39,31	0,00	39,31	-	39,310
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,37246	1	33,60	0,00	33,60	-	12,515
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	1,044	1	29,69	0,00	29,69	-	30,996
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR)	UN	031516	0,5	1	3,47	0,00	3,47	-	1,735
TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR)	UN	031511	1	1	4,15	0,00	4,15	-	4,150
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062544 062520	1	1	2,79 0,98	0,00	2,79 0,98	-	2,790 1,960
TE DE PVC SOLDAVEL DE 23MM (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR)	UN	062588	0.5	1	4,75	0,00	4,75	_	2,375
,			15,78375		22,81	0.00	,	-	360,027
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513		1		-,	22,81	-	
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (<i>LABOR</i>) TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (<i>LABOR</i>)	UN	045519 066049	0,5 0,5	1	12,89 13,06	0,00	12,89 13,06	-	6,445 6,530
, ,									
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR)	UN	062549	0,5	1	7,55	0,00	7,55		3,775
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	M	062533	1,01	1	11,23	0,00	11,23		11,342
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	M	062530	7,07	1	3,87	0,00	3,87		27,361
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	M	062502	4,1915	1	2,63	0,00	2,63		11,024
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	0,5	1	4,10	0,00	4,10	-	2,050
						S	Subtotal:		4.397,27

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,052836
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 1,510

Subtotal: 1,51





Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020805 - Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020805 Fonte: LABOR Versão: 4

TAXA (%)	VALORES
157,27%	3.771,25
	4.397,27
	1,51
	1,00
	3.772,76
	3.772,76
	8.170,03
0%	0,00
	8.170,03
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Precos Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020806 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020806 Fonte: LABOR Versão: 4 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 1 6,94 Н 0,1372 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 62,507 1 6,94 0,00 17,85 1.115,750 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 17.229 6.94 0.00 1 17.85 307.538 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 43.731 1 6.94 0.00 17.85 780.598 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 0,00 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 46,024 1 6,94 17,85 821,528 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 170.6014 1 5.10 0.00 13.12 2.238,290 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 8.6652 1 6.94 0.00 17.85 154.674

5.514,29 Subtotal: MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 5 1 0,31 0,00 1,550 (LABOR) ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,97225 1 3,86 0,00 3,86 7,613 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X UN 4 062111 1 0,00 2,920 0,73 0,73 3/4" (LABOR) 062112 1,20 0,00 1,20 1,200 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X UN 1 1 1" (LABOR) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0.81189 44.07 0.00 44.07 1 35.780 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 8.368 1 10.85 0.00 10.85 90.793 ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 064709 1 12,40 0,00 1 12,40 12,400 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0.0343 1 9.63 0.00 9.63 0.330 020503 ARFIA I AVADA MEDIA (LABOR) М3 1.074737 1 63.75 0.0063.75 68 514 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0.47 0.000.47 0.940 ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 069509 2 1 38.51 0.00 38.51 77.020 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065502 1 111,45 0,00 111,45 111,450 022502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDAÇÃO UN 36,764 1 1,68 0,00 1,68 61,764 (LABOR) BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 1.5 1 3.66 0.00 3.66 5.490 INCANDESCENTE (LABOR) 020517 BRITA 1 (LABOR) М3 0.019462 1 72.20 0.0072.20 1 405 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.04551 1 72.20 0.00 72.20 3.286 BRITA 3 (LABOR) М3 020519 1.524 1 72.20 0.00 72.20 110.033 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0.88 0.00 0.88 1.760 BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM UN 062122 1 1 0.64 0.00 0.64 0.640 (LABOR) 5 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 1 0.10 0.00 0.10 0.500 UN 026548 10 1 0,27 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 0.00 0.27 2,700 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 19,074 1 0,00 1,11 21,172 1,11 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° М 043006 22.44 1 1.89 0.00 1.89 42,412 (LABOR) 40 CADEADO 30 MM (LABOR) UN 031548 1 18.41 0.0018.41 736.400 CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 UN 065002 1 1 30.95 0.00 30.95 30.950 LITROS (LABOR) CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 1.5 1 1,36 0.00 1.36 2,040 KG 020505 1 0,78 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 38,6624 0,78 30,157 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 65.592 1 20.22 0,00 20,22 1.326,270 CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR) UN 065526 1 13.83 0.00 1 13.83 13.830 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR) UN 047561 1 1 73.61 0.00 73.61 73,610 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 176,5715 1 0,32 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 26,5185 1 0,58 0,00 0,58 15,381 UN CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4' 042511 5 1 2,86 0,00 2.86 14,300 (LABOR) 028008 0.056 11.85 11.85 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 1 1 0.000.664



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020806 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020806 Fonte: LABOR Versão: 4 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 1 UN 86 7,20 0,00 7,20 619,200 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 11,88 1 2,36 0,00 2,36 28,037 LUVA (LABOR) 069505 2 4,03 0,00 4,03 ENGATES DE PVC (LABOR) UN 1 8.060 ESMALTE SINTETICO (LABOR) ī 037502 33 472 1 26.79 0,00 26,79 896 715 045525 2.5 0.00ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1 5.70 5.70 14 250 3,203 М 069512 18.84 1 0.17 0.00 0.17 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 1.5 1 8.15 0.00 8.15 12.225 S/ ESPELHO (LABOR) JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062536 1 1 1,78 0,00 1,78 1,780 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 4 0.00 062543 1 6.04 6.04 24.160 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 10 1 1,22 0,00 1.22 12,200 UN 5 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) 062511 1 0,68 0,00 0,68 3,400 1,88 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) UN 062512 0.5 1 1,88 0,00 0,940 UN 046509 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR) 1 1 6.10 0.00 6.10 6.100 0,00 LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 2 1 5,68 5,68 11,360 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR) UN 065509 1 1 94,36 0,00 94,36 94,360 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 10 0.00 1 1.03 1.03 10.300 MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065511 1 1 257.28 0.00 257.28 257.280 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) 026517 26,5185 1 0,99 0,00 UN 0,99 26,253 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 5 1 7,00 0,00 7,00 35,000 (LABOR PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) М 020977 17,58 1 4,10 0,00 4,10 72,078 PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) M 020975 10,87 1 4.43 0,00 4.43 48,154 (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM M 021009 99 751 1 4 94 0.004 94 492 770 (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR) UN 031570 40 1 6.16 0.006.16 246 400 026560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 5.3496 1 9,18 0.00 9,18 49,109 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.021 1 8.68 0.00 0.182 8.68 RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 1 1 10.94 0.0010.94 10.940 (LABOR) 0,5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) UN 063503 1 34.64 0.00 34.64 17,320 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR) UN 063530 2 1 39,31 0,00 39,31 78,620 SIKA 1 (LABOR) KG 024015 1,2 1 6,03 0,00 6,03 7,236 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 1,05901 1 33,60 0,00 33,60 35,583 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 020988 0.14 1 8.37 0.00 8.37 1.172 020987 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 1,98 1 29,69 0,00 29,69 58,786 (LABOR) 3,47 UN 031516 1 0.00 TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) 1 3,47 3,470 TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) UN 031511 1 1 4.15 0.00 4.15 4.150 062547 12.49 0.00 UN 1 1 12.49 12.490 TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") UN 062544 3 1 2.79 0.00 2.79 8,370 (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 3.5 1 0.98 0.00 0.98 3,430 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) UN 062521 0.5 1 2.90 0.00 2.90 1.450 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR) UN 062588 0.5 1 4.75 0.00 2.375 4.75 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 21.47625 1 22.81 0.0022.81 489.873 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 1 1 12,89 0,00 12,89 12,890 14136 S/ ESPELH (LABOR) TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR) UN 066049 1 13,06 0,00 13,06 13,060 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 1 1 0,00 7,55 7,55 7,550 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 5.555 1 11,23 0,00 11.23 62,383 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) Μ 062530 8,08 1 3,87 0,00 3,87 31,270



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020806 - Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020806 Fonte: LABOR Versão: 4

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	6,06	1	2,63	0,00	2,63	-	15,938
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	1,3635	1	6,31	0,00	6,31	-	8,604
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	1	1	4,10	0,00	4,10	-	4,100
									0.000.05

Subtotal: 6.826,35

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,052836	1	28,57	13,48	28,57	-	1,510

Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5.514,29
Materiais (B) ·····		6.826,35
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5.515,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5.515,80
Custo Direto Total (B+E)		12.342,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12.342,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020807 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Versão: 4 Base: LABOR Código Base: 020807 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 80,9143 1 6,94 0,00 17,85 1.444,320 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 18.369 1 6.94 0.00 327.887 17.85 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 61,507 1 6,94 0,00 17,85 1.097,900 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 47,9688 1 6,94 0,00 17,85 856,243 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 202,84546 1 0,00 13,12 2.661,332 5,10 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 17.85 Н 010150 10.78336 1 6.94 0.00 192,483

						s	Subtotal:		6.676,08
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4"	UN	048534	7,5	1	0,31	0,00	0,31	-	2,325
(LABOR) ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,86	0,00	3,86	-	7,613
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X	UN	062111	6	1	0,73	0,00	0,73	-	4,380
3/4" (LABOR) ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X	UN	062112	1	1	1,20	0,00	1,20	-	1,200
1" (<i>LABOR</i>) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (<i>LABOR</i>)	KG	069513	1,10894	1	44,07	0,00	44,07	-	48,871
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	8,7216	1	10,85	0,00	10,85	-	94,629
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1,5	1	12,40	0,00	12,40	-	18,600
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	1,374457	1	63,75	0,00	63,75	-	87,622
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	3	1	38,51	0,00	38,51	-	115,530
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065502	1,5	1	111,45	0,00	111,45	-	167,175
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (<i>LABOR</i>)	UN	049505	1,5	1	3,66	0,00	3,66	-	5,490
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,019462	1	72,20	0,00	72,20	-	1,405
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,04551	1	72,20	0,00	72,20	-	3,286
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	2,0328	1	72,20	0,00	72,20	-	146,768
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM (LABOR)	UN	062122	1	1	0,64	0,00	0,64	-	0,640
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	7,5	1	0,10	0,00	0,10	-	0,750
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	15	1	0,27	0,00	0,27	-	4,050
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	17,544	1	1,11	0,00	1,11	-	19,474
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	30,855	1	1,89	0,00	1,89	-	58,316
CADEADO 30 MM (LABOR)	UN	031548	60	1	18,41	0,00	18,41	-	1.104,600
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS (LABOR)	UN	065002	1,5	1	30,95	0,00	30,95	-	46,425
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR)	UN	045104	1,5	1	1,36	0,00	1,36	-	2,040
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	49,8384	1	0,78	0,00	0,78	-	38,874
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	73,698	1	20,22	0,00	20,22	-	1.490,174
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR)	UN	065526	1,5	1	13,83	0,00	13,83	-	20,745
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR)	UN	047561	1,5	1	73,61	0,00	73,61	-	110,415
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	219,7515	1	0,32	0,00	0,32	-	70,320
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	33,0008	1	0,58	0,00	0,58	-	19,140
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR)	UN	042511	0,5	1	2,86	0,00	2,86	-	1,430
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020807 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020807 Fonte: LABOR Versão: 4 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 1 UN 127,5 7,20 0,00 7,20 918,000 (LABOR) ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 13,75 1 2,36 0,00 2,36 32,450 LUVA (LABOR) UN 069505 3 4,03 0,00 4,03 ENGATES DE PVC (LABOR) 1 12.090 ESMALTE SINTETICO (LABOR) ī 037502 34 8864 1 26.79 0,00 26,79 934.607 045525 UN 1.5 1 5.70 0.00ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 5.70 8.550 069512 М 27.16 1 0.17 0.00 0.17 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 4.617 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 1.5 1 8.15 0.00 8.15 12.225 S/ ESPELHO (LABOR) JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062536 1 1 1,78 0,00 1,78 1,780 5 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 062543 1 0.00 6.04 6.04 30.200 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 13 1 1,22 0,00 1.22 15,860 UN 6 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) 062511 1 0,68 0,00 0,68 4,080 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR) UN 046509 1 1 6,10 0,00 6,10 6,100 2 UN 046504 0.00 LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) 1 5.68 5.68 11.360 0,00 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR) UN 065509 1,5 1 94,36 94,36 141,540 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 11 1 1,03 0,00 1,03 11,330 MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065511 0.00 1.5 1 257.28 257.28 385.920 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 33.0008 1 0.99 0.00 0.99 32.671 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS 026550 1 UN 7,5 7,00 0,00 7,00 52,500 PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) Μ 020977 23,52 1 4,10 0,00 4,10 96,432 PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) М 020975 14,77 1 4,43 0,00 4,43 65,431 (LABOR) 021009 123,43 1 0,00 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 4.94 4.94 609.744 (LABOR) PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM (LABOR) UN 031570 60 1 6.16 0.00 6.16 369.600 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 6.2596 1 9.18 0.009.18 57 463 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,021 1 8,68 0.00 8,68 0,182 RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 1 1 10,94 0.00 10,94 10,940 (LABOR) UN 0,5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) 063503 1 34,64 0,00 34,64 17,320 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO 3/4" (LABOR) UN 3 063530 1 39,31 0,00 39,31 117,930 KG 024015 1,2 1 6,03 0,00 6,03 SIKA 1 (LABOR) 7,236 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 1,43648 1 33,60 0,00 33,60 48,266 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) М 020988 0,14 1 8,37 0,00 8,37 1,172 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 2.628 1 29.69 0.00 29.69 78.025 (LABOR) TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 1.5 1 3.47 0.00 3.47 5.205 UN 031511 1 4,15 0.00 TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) 1 4,15 4,150 TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) UN 062547 2 1 12.49 0.00 12.49 24.980 062544 5 0.00 UN 1 2.79 2.79 13.950 TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") (LABOR) TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 6 1 0.980.000.98 5.880 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) UN 062521 1 1 2.90 0,00 2,90 2,900 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM (LABOR) UN 062588 0.5 1 4.75 0.00 4.75 2.375 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 26.726 1 22.81 0.00 22.81 609.620 TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR) UN 066049 1.5 1 13.06 0.0013.06 19.590 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 1,5 1 7,55 0,00 7,55 11,325 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) М 062533 7.272 1 11.23 0.00 11.23 81,665 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) 062530 6.565 1 3.87 0.0025 407 M 3.87 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) М 062502 10.1505 1 2.63 0.00 2.63 26.696 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) Μ 062503 1.3635 1 6.31 0.00 6.31 8.604 VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 1.5 1 4.10 0.00 4.10 6.150



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020807 - Unidade de sanitário e vestiário de 40 a 60 func. área 33.90m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und

piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020807 Fonte: LABOR Versão: 4

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal: 8.701,86

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,052836 28,57 13,48 28,57 1,510 Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6.676,08
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8.701,86
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6.677,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6.677,59
Custo Direto Total (B+E)		15.379,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15.379,45

Versão: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020808 - Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2

de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) Base: LABOR Fonte: LABOR

Código Base: 020808 MÃO DE OBRA Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1 6,94 17,85 Н 1,016 0,00 18,136 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 0,305855 1 6,94 0,00 17,85 5,460 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1 0.00 1.81115 5.10 13.12 23.762 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0.00 Н 010150 0,42224 1 6.94 17.85 7.537

Subtotal: 54,90 MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,1665 1 0,31 0,00 0,31 0,052 (LABOR) ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,0415 1 0,47 0,00 0,47

0,020 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,0415 1 3,66 0,00 3,66 0,152 INCANDESCENTE (LABOR) UN 048502 0,0415 1 0.88 0.00 0.88 0,037 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 026548 1 0.27 0.00 0.090 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 0.333 0.27 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 0.42483 1 1.11 0.00 1.11 0.472 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 043006 0,21267 1 1,89 0,00 1,89 0,402 (LABOR) CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) Μ 043149 0,21267 1 9,23 0.00 9.23 1,963 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 1,2922 1 0.58 0,00 0.58 0,749 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0,239 0.0835 2.86 0.00 2.86 1 (LABOR) 042502 0.20625 2.36 0.00 0.487 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM М 1 2.36 LUVA (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0.083 1 5.68 0.005.68 0.471LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,1665 1 1,03 0,00 1,03 0,171 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1.2922 1 0.99 0.00 0.99 1.279 PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) (LABOR) 020982 0,00 М 0.6 1 7.17 7.17 4.302 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 021009 2,415 1 4.94 0.00 4.94 11,930 (LABOR)

0,113

1,0465

1

1

9,18

22,81

0.00

0,00

Subtotal: 47,72

1,037

23,871

9.18

22,81

RESUMO:

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	54,90
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47,72
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		54,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		54,90
Custo Direto Total (B+E)		102,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		102,62

KG

M2

026560

025513



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020809 - Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2

de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020809 Fonte: LABOR Versão: 2 MÃO DE OBRA Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1 6,94 17,85 21,670 Н 1,214 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 0,491165 1 6,94 0,00 17,85 8,767 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1 0.00 3.27304 5.10 13.12 42.942 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0.00 Н 010150 0,51968 1 6.94 17.85 9.276

Subtotal: 82,66 MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,3335 0,31 0,00 1 0,31 0,103 (LABOR) ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,0835 1 0,47 0,00 0,47 0,039 BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,0835 1 3,66 0,00 3,66 0,306 INCANDESCENTE (LABOR) UN 048502 0,0835 1 0.88 0.00 0.88 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 026548 0.27 0.00 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 0.667 1 0.27

0,073 0.180 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° М 043005 0.64617 1 1.11 0.00 1.11 0.717 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 043006 0,34017 1 1,89 0,00 1,89 0,643 (LABOR) CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) Μ 043149 0,34017 1 9.23 0.00 9.23 3,140 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 1,5904 1 0.58 0,00 0.58 0,922 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 1,341 0.469 2.86 0.00 2.86 1 (LABOR) 042502 0.3025 2.36 0.00 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM М 1 2.36 0.714 LUVA (LABOR) LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0.167 1 5.68 0.005.68 0.949LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,3335 1 1,03 0,00 1,03 0,344 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1.5904 1 0.99 0.00 0.99 1.574 PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) (LABOR) 020982 0,00 М 0.6 1 7.17 7.17 4.302 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM М 021009 2.784 1 4.94 0.00 4.94 13,753 (LABOR)

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0.123 1 9.18 0.00 9.18 1,129 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 1,288 1 22,81 0,00 22,81 29,379

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	82,66
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		59,61
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		82,66
Custo Direto Total (B+E)		142,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		142,27

59,61

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020810 - Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 Unidade: und

utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020810 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 2,393 1 6,94 0,00 17,85 42,715 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 8,0545 1 5,10 0,00 13,12 105,675

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR)	М	021118	16,32	1	32,21	0,00	32,21	-	525,667
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	М	021144	5,04	1	17,46	0,00	17,46	-	87,998
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,451	1	9,18	0,00	9,18	-	4,140
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065024	0,5	1	186,02	0,00	186,02	-	93,010
						S	Subtotal:		710,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	148,39
Materiais (B) ·····		710,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		148,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		148,39
Custo Direto Total (B+E)		859,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		859,21

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020811 - Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme Unidade: und

projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020811 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 2,671 1 6,94 0,00 17,85 47,677 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 8,3325 1 5,10 0,00 13,12 109,322

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR)	М	021118	17,76	1	32,21	0,00	32,21	-	572,050
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR)	М	021144	6,72	1	17,46	0,00	17,46	-	117,331
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,504	1	9,18	0,00	9,18	-	4,627
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065004	0,5	1	282,97	0,00	282,97	-	141,485
							Subtotal:		835,49

TAXA (%)	VALORES
157,27%	157,00
	835,49
	0,00
	1,00
	157,00
	157,00
	992,49
0%	0,00
	992,49
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 020812 - Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, Unidade: m

distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

Base: LABOR Código Base: 020812 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,484	1	6,94	0,00	17,85	-	8,639
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,484	1	5,10	0,00	13,12	-	6,350

(LABOR)

						- 5	Subtotal:		14,99
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (<i>LABOR</i>)	UN	062102	0,02	1	8,81	0,00	8,81	-	0,176
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM (<i>LABOR</i>)	UN	062103	0,06	1	13,48	0,00	13,48	-	0,809
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)	UN	062112	0,08	1	1,20	0,00	1,20	-	0,096
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,003548	1	44,07	0,00	44,07	-	0,156
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" (LABOR)	UN	069545	0,02	1	65,12	0,00	65,12	-	1,302
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,3468	1	0,17	0,00	0,17	-	0,059
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	0,06	1	0,68	0,00	0,68	-	0,041
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062512	0,02	1	1,88	0,00	1,88	-	0,038
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062570	0,02	1	0,61	0,00	0,61	-	0,012
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	0,04	1	34,64	0,00	34,64	-	1,386
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,00224	1	33,60	0,00	33,60	-	0,075
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	UN	062521	0,02	1	2,90	0,00	2,90	-	0,058
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) (LABOR)	UN	069515	0,02	1	63,58	0,00	63,58	-	1,272
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 (LABOR)	' UN	066009	0,02	1	63,71	0,00	63,71	-	1,274
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	0,505	1	2,63	0,00	2,63	-	1,328
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR)	М	062503	0,1212	1	6,31	0,00	6,31	-	0,765
							Subtotal:		8,85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,99
Materiais (B) ·····		8,85
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,99
Custo Direto Total (B+E)		23,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,84

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030101 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030101 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,25 5,10 0,00 13,12 42,640

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	42,64
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		42,64
Custo Direto Total (B+E)		42,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,64
-		

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:030102 - Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidadeUnidade: m3Base:LABORCódigo Base:030102Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101465,515,100,0013,12-72,160

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 5,5 1 5,10 0,00 13,12 - 7 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	72,16
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		72,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		72,16
Custo Direto Total (B+E)		72,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,16

6,22

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030103 - Escavação mecânica em material de 1a. categoria Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030103 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,11 5,10 0,00 13,12 1,443 (LABOR)

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF 080124 0,11 1 56,52 13,48 56,52 6,217

(E011) (LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,44
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,22
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,66
Custo Direto Total (B+E)		7,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,66

8,69

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030104 - Escavação mecânica em material de 2a. categoria Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030104 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,1538 5,10 13,12 0,00 2,018 (LABOR)

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF 080124 0,1538 1 56,52 13,48 56,52 8,693

(E011) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,02
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		8,69
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		10,71
Custo Direto Total (B+E)		10,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,71

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:030119 - Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kgUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:030119Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (ALIXILIAR DE OBRAS - SINDLISCON) H 010146 1.7 1 5.10 0.00 13.12 - 22.304

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 1,7 1 5,10 0,00 13,12 - 22,304 (*LABOR*)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	22,30
	0,00
	0,00
	1,00
	22,30
	22,30
	22,30
0%	0,00
	22,30
	157,27%



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030201 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030201 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,5 5,10 0,00 13,12 45,920

(LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	45,92
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		45,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		45,92
Custo Direto Total (B+E)		45,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:030202 - Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento)Unidade:m3Base:LABORCódigo Base:030202Fonte:LABORVersão:2

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)
 M3
 020503
 1,15
 1
 63,75
 0,00
 63,75
 73,313

AREIA LAVADA MEDIA (*LABOR*)

M3 020503 1,15 1 63,75 0,00 63,75 - 73,313

Subtotal: 73,31

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		73,31
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		73,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,31



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:030203 - Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmenteUnidade:m3Base:LABORCódigo Base:030203Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA
Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
H 010146 2,5 1 5,10 0,00 13,12 - 32,800

(LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. BRITA 3 (LABOR) 020519 1,2 1 72,20 0,00 72,20 86,640

Subtotal: 86,64

32,80

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		86,64
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,80
Custo Direto Total (B+E)		119,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		119,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030204 - Lastro de areia Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030204 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,5 5,10 0,00 13,12 45,920 (LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 1,15 1 63,75 0,00 63,75 73,313

> Subtotal: 73.31

45,92

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	45,92
Materiais (B) ·····		73,31
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		45,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		45,92
Custo Direto Total (B+E)		119,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		119,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030206 - Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material

Unidade: m3

(máximo de 100m3)

Base: LABOR Código Base: 030206 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101463,515,100,0013,12-45,920

(LABOR)

Subtotal: 45,92

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal AREIA PARA ATERRO (LABOR) М3 020580 1,15 51,00 0,00 51,00 58,650 Subtotal: 58,65

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	45,92
Materiais (B) ·····		58,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		45,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		45,92
Custo Direto Total (B+E)		104,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		104,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030208 - Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material

Unidade: m3

(máximo de 100m3)

Base: LABOR Código Base: 030208 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101464,515,100,0013,12-59,040

(LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. BARRO PARA ATERRO (LABOR) М3 020554 1,3 31,67 0,00 31,67 41,171

Subtotal: 41,17

59,04

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	59,04
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		41,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		59,04
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		59,04
Custo Direto Total (B+E)		100,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		100,21
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		100,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:030209 - Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamentoUnidade:m3Base:LABORCódigo Base:030209Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Su

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
H 010146 1,397 1 5,10 0,00 13,12 - 18,329

(LABOR)

MATERIAL Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AREIA PARA ATERRO (LABOR) МЗ 020580 1,25 1 51,00 0,00 51,00 63,750

Subtotal: 63.75

18,33

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 080178 0,008333 46,13 0,384 Н 0,5 81,15 11,10

Subtotal: 0.38

Subtotal:

RESUMO:

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,33
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		63,75
Equipamentos (C) ·····		0,38
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,71
Custo Direto Total (B+E)		82,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,46

3,01

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030210 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material

Códico Rocci, 1 AROR

Versão: 1

Base: LABORCódigo Base: 030210Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101461,515,100,0013,12-19,680

(LABOR)

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP H 086096 0,2 1 15,05 8,75 15,05 - 3,010

COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP H 086096 0,2 1 15,05 8,75 (E906) (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,68
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		3,01
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		22,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		22,69
Custo Direto Total (B+E)		22,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,69

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030211 - Reaterro de valas, exclusive compactação Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 030211 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,45 5,10 0,00 13,12 5,904

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,90
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,90
Custo Direto Total (B+E)		5,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030304 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-Unidade: m3

B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Código Base: 030304 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,63 1 5,10 0,00 13,12 8,266

(LABOR)

Subtotal: 8,27 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) M3

070114 1 38,00 0,00 38,00 38,000 CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINÁL (LABOR) Subtotal: 38,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		8,27
Custo Direto Total (B+E)		46,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,27

19,68



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030305 - Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da Unidade: und

encosta, inclusive carga e descarga (txdam)

Base: LABOR Código Base: 030305 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101461,515,100,0013,12-19,680

(LABOR) Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,68
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,68
Custo Direto Total (B+E)		19,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,68

13,12



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030306 - Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da Unidade: und

encosta, inclusive carga e descarga (txdam)

Base: LABOR Código Base: 030306 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H010146115,100,0013,12-13,120

(LABOR) Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,12
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,12
Custo Direto Total (B+E)		13,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040202 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mãoUnidade: m3Base:LABORCódigo Base:040202Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 2 17,85 35,700 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 16 5,10 0,00 13,12 209,920 Н 1

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.646 63.75 41.183 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 МЗ 020518 0.585 72.20 0,00 72.20 42.237 BRITA 2 (LABOR) 1 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 196 1 0,32 0,00 0,32 62,720 020521 PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR) МЗ 0,4 69,83 0,00 69,83 27,932 174.07 Subtotal:

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,2144 1 28,57 13,48 28,57 6,125

Subtotal: 6,12

245,62

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	245,62
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		174,07
Equipamentos (C) ·····		6,13
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		251,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		251,75
Custo Direto Total (B+E)		425,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		425,82



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040206 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o Unidade: m2

material, corte, montagem, escoramento e desforma)

Base: LABORCódigo Base: 040206Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,3	1	5,86	0,00	15,08	-	19,604
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,3	1	6,94	0,00	17,85	-	23,205
						S	ubtotal:		42,81

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,4	1	11,85	0,00	11,85	-	4,740
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,15	1	8,68	0,00	8,68	-	1,302
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,5	1	5,26	0,00	5,26	-	2,630
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1	1	8,37	0,00	8,37	-	8,370
							Subtotal:		17,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		17,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		42,81
Custo Direto Total (B+E)		59,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		59,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040224 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040224Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2,1 1 6,94 0,00 17,85 37,485 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 12,6 1 5,10 0,00 13,12 165,312

(LABOR)

						S	Subtotal:	202,80
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,62685	1	63,75	0,00	63,75 -	39,962
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,40635	1	72,20	0,00	72,20 -	29,338
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,42	1	72,20	0,00	72,20 -	30,324
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	457,8	1	0,32	0,00	0,32 -	146,496
						S	Subtotal:	246,12
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
,,,,,,,,				_				

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,7497
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 21,419

Subtotal: 21,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	202,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		246,12
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		224,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		224,22
Custo Direto Total (B+E)		470,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		470,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040231 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3

de perdas já incluído no custo)

Base: LABORCódigo Base: 040231Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2,1 1 6,94 0,00 17,85 37,485 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 12,6 5,10 0,00 13,12 165,312

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,78015	1	63,75	0,00	63,75	-	49,735
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,399	1	72,20	0,00	72,20	-	28,808
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,399	1	72,20	0,00	72,20	-	28,808
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	274,05	1	0,32	0,00	0,32	-	87,696
						s	Subtotal:		195,05

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,7497
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 21,419

Subtotal: 21,42

202,80

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	202,80
Materiais (B) ·····		195,05
Equipamentos (C) ·····		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		224,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		224,22
Custo Direto Total (B+E)		419,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		419,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040233 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 040233 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2,1 1 6,94 0,00 17,85 37,485 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 12,6 1 5,10 0,00 13,12 165,312 (LABOR)

						Subtotal:			202,80	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal	
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,7392	1	63,75	0,00	63,75	-	47,124	
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,4011	1	72,20	0,00	72,20	-	28,959	
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,4011	1	72,20	0,00	72,20	-	28,959	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	321,3	1	0,32	0,00	0,32	-	102,816	
						s	Subtotal:		207,86	
		- "	- "					_		

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,7497 1 28,57 13,48 28,57 21,419

Subtotal: 21,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	202,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		207,86
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		224,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		224,22
Custo Direto Total (B+E)		432,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		432,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040235 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base: LABORCódigo Base: 040235Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	12,6	1	5,10	0,00	13,12	-	165,312

(LABOR)

						3	ubiolai:	202,80
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,7056	1	63,75	0,00	63,75 -	44,982
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,40005	1	72,20	0,00	72,20 -	28,884
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,40005	1	72,20	0,00	72,20 -	28,884
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	367,5	1	0,32	0,00	0,32 -	117,600
						Subtotal:		220,35
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,7497
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 21,419

Subtotal: 21,42

Cubtotali

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	202,80
Materiais (B) ·····		220,35
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		224,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		224,22
Custo Direto Total (B+E)		444,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		444,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040237 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base:LABORCódigo Base:040237Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2,1 1 6,94 0,00 17,85 37,485 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 12,6 1 5,10 0,00 13,12 165,312

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,6594	1	63,75	0,00	63,75 -	42,037
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,4011	1	72,20	0,00	72,20 -	28,959
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,4011	1	72,20	0,00	72,20 -	28,959
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	418,95	1	0,32	0,00	0,32 -	134,064
						S	Subtotal:	234,02
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,7497
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 21,419

Subtotal: 21,42

202,80

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	202,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		234,02
Equipamentos (C) ·····		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		224,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		224,22
Custo Direto Total (B+E)		458,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		458,24

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 040238

Item: 040238 - Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, Unidade: m2

montagem, escoramento e desfôrma)

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,3 1 5,86 0,00 15,08 19,604 (LABOR)

Fonte: LABOR

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,43	1	20,22	0,00	20,22	-	8,695
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,1	1	11,85	0,00	11,85	-	1,185
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,15	1	8,68	0,00	8,68	-	1,302
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	-	8,048
							Subtotal:		19,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	42,81
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		42,81
Custo Direto Total (B+E)		62,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,04

114,42

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040239 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRAUnidade: m3

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Base: LABORCódigo Base: 040239Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 6 1 5,10 0,00 13,12 78,720

LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	114,42
Materiais (B) ·····		294,79
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		114,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		114,42
Custo Direto Total (B+E)		409,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		409,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040240 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRAUnidade: m3

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Base: LABOR Código Base: 040240 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 6 1 5,10 0,00 13,12 78,720

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	114,42
Materiais (B) ·····		309,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		114,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		114,42
Custo Direto Total (B+E)		423,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		423,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040243 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040243Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,08 1 5,86 0,00 1,206 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,08 6,94 0,00 17,85 1,428 Subtotal: 2,63

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 021517 KG 3.86 4.246 ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 1.1 1 3.86 0.00 027010 KG 0,02 9,63 0,00 9,63 0,193 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 1

Subtotal: 4,44

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,63
Materiais (B) ·····		4,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,63
Custo Direto Total (B+E)		7,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,07
` '		'



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040245 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")Unidade: kgBase:LABORCódigo Base:040245Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,1 1 5,86 0,00 1,508 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,1 6,94 0,00 17,85 1,785 Subtotal: 3,29

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 021521 KG 3.54 3.54 3.894 ACO CA-50 DE 20.0MM (LABOR) 1.1 1 0.00 027010 KG 0,03 9,63 0,00 9,63 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 1 0.289

Subtotal: 4,18

TAXA (%)	VALORES
157,27%	3,29
	4,18
	0,00
	1,00
	3,29
	3,29
	7,47
0%	0,00
	7,47
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040246 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040246Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,07 1 5,86 0,00 1,056 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,07 6,94 0,00 17,85 1,250 Subtotal: 2,31

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 021532 KG 4.30 4.730 ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) 1.1 1 4.30 0.00 027010 KG 0,02 9,63 0,00 9,63 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 1 0,193

Subtotal: 4,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,31
Materiais (B) ·····		4,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		2,31
Custo Direto Total (B+E)		7,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,23
·		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040249 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, Unidade: m2

escoramento e desforma)

Base: LABOR Código Base: 040249 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,05	1	5,86	0,00	15,08	-	15,834
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,05	1	6,94	0,00	17,85	-	18,743

Subtotal: 34,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1	1	8,68	0,00	8,68	-	0,868
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,1	1	5,26	0,00	5,26	-	5,786
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	5	1	8,37	0,00	8,37	-	41,850

Subtotal: 48,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	34,58
Materiais (B) ·····		48,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		34,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		34,58
Custo Direto Total (B+E)		83,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		83,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040250 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, Unidade: m2

montagem, escoramento e desforma)

Base: LABOR Código Base: 040250 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,2	1	5,86	0,00	15,08	-	18,096
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,2	1	6,94	0,00	17,85	-	21,420
						- 5	Subtotal:		39,52

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0,4 1 11,85 0,00 11,85 4,740 L PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,1 1 8,68 0,00 8,68 0,868 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0,3 1 5,26 0,00 5,26 1,578 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) М 020988 2,5 8,37 0,00 8,37 20,925

Subtotal: 28,11

TAXA (%)	VALORES
157,27%	39,52
	28,11
	0,00
	1,00
	39,52
	39,52
	67,63
0%	0,00
	67,63
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040253 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRAUnidade: m3

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Base: LABORCódigo Base: 040253Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 6 1 5,10 0,00 13,12 78,720

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CONCRETO USINADO FCK 30 MPA (*LABOR*) M3 020416 1,05 1 305,50 0,00 305,50 - 320,775

Subtotal: 320,78

TAXA (%)	VALORES
157,27%	114,42
	320,78
	0,00
	1,00
	114,42
	114,42
	435,20
0%	0,00
	435,20
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040315 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 040315 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 5,25 1 6,94 0,00 17,85 93,713 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 14,7 1 5,10 0,00 13,12 192,864

(LABOR)

						S	286,58	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,62685	1	63,75	0,00	63,75 -	39,962
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,40635	1	72,20	0,00	72,20 -	29,338
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,42	1	72,20	0,00	72,20 -	30,324
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	457,8	1	0,32	0,00	0,32 -	146,496
						Subtotal:		246,12
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 28.57 080125 0.7497 13.48 28.57 21,419

Subtotal: 21,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	286,58
Materiais (B) ·····		246,12
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		308,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		308,00
Custo Direto Total (B+E)		554,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		554,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040320 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 040320 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 5,25 1 6,94 0,00 17,85 93,713 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 14,7 1 5,10 0,00 13,12 192,864 Н (LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,7392	1	63,75	0,00	63,75	-	47,124
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,4011	1	72,20	0,00	72,20	-	28,959
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,4011	1	72,20	0,00	72,20	-	28,959
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	321,3	1	0,32	0,00	0,32	-	102,816
						S	ubtotal:		207,86

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Improd. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,7497 1 28,57 13,48 28,57 21,419

Subtotal: 21,42

286,58

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	286,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		207,86
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		308,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		308,00
Custo Direto Total (B+E)		515,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		515,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040322 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)Unidade: m3Base: LABORCódigo Base: 040322Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	5,25	1	6,94	0,00	17,85	-	93,713
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	14,7	1	5,10	0,00	13,12	-	192,864

						S	286,58	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (<i>LABOR</i>)	М3	020503	0,7056	1	63,75	0,00	63,75 -	44,982
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,40005	1	72,20	0,00	72,20 -	28,884
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,40005	1	72,20	0,00	72,20 -	28,884
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	367,5	1	0,32	0,00	0,32 -	117,600
						S	ubtotal:	220,35
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,7497	1	28,57	13,48	28,57	-	21,419

Subtotal: 21,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	286,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		220,35
Equipamentos (C) ·····		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		308,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		308,00
Custo Direto Total (B+E)		528,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		528,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040324 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 040324 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 5,25 1 6,94 0,00 17,85 93,713 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 14,7 1 5,10 0,00 13,12 192,864 Н

(LABOR)

						S	ubtotal:	286,58
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (<i>LABOR</i>)	М3	020503	0,6594	1	63,75	0,00	63,75 -	42,037
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,4011	1	72,20	0,00	72,20 -	28,959
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,4011	1	72,20	0,00	72,20 -	28,959
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	418,95	1	0,32	0,00	0,32 -	134,064
						S	ubtotal:	234,02
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,7497 28,57 13,48 28,57 21,419 1

Subtotal: 21,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	286,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		234,02
Equipamentos (C) ·····		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		308,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		308,00
Custo Direto Total (B+E)		542,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		542,02



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040328 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040328Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,08 1 5,86 0,00 1,206 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,08 6,94 0,00 17,85 1,428 Subtotal: 2,63

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 021517 KG 3.86 4.246 ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) 1.1 1 3.86 0.00 027010 KG 0,02 9,63 0,00 9,63 0,193 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 1

Subtotal: 4,44

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,63
Materiais (B) ·····		4,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,63
Custo Direto Total (B+E)		7,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,07
` '		'

3,54

341,82

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040329 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído Unidade: m3

no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

Código Base: 040329 Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,27 1 5,10 0,00 13,12 3,542 (LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) М3 028001 1,05 1 28,75 0,00 28,75 30,188 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA (LABOR) М3 020514 1,11 1 280,75 0,00 280,75 311,633

Pr. Unit. Fator Ac. **EQUIPAMENTO** Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal

080144 13.48 VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H 0.1 19.54 19.54 1.954 Subtotal: 1,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,54
Materiais (B) ·····		341,82
Equipamentos (C) ·····		1,95
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,49
Custo Direto Total (B+E)		347,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		347,31

3,54

357,36

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040330 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído Unidade: m3

no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

Código Base: 040330 Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,27 1 5,10 0,00 13,12 3,542 (LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) М3 028001 1,05 1 28,75 0,00 28,75 30,188 CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (LABOR) М3 020567 1,11 1 294,75 0,00 294,75 327,173

Pr. Unit. Fator Ac. **EQUIPAMENTO** Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 080144 13.48 0.1 19.54 19.54 1.954

VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H Subtotal: 1,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,54
Materiais (B) ·····		357,36
Equipamentos (C) ·····		1,95
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,49
Custo Direto Total (B+E)		362,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		362,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040331 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído Unidade: m3

no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

Base: LABOR Código Base: 040331 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101460,2715,100,0013,12-3,542

(LABOR)

Subtotal: 3,54

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) М3 028001 1,05 1 28,75 0,00 28,75 30,188 CONCRETO USINADO FCK 30 MPA (LABOR) М3 020416 1,11 1 305,50 0,00 305,50 339,105 369,29 Subtotal:

Pr. Unit. Fator Ac. **EQUIPAMENTO** Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 080144 13.48 VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H 0.1 19.54 19.54 1.954 Subtotal: 1,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,54
Materiais (B) ·····		369,29
Equipamentos (C) ·····		1,95
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		5,49
Custo Direto Total (B+E)		374,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		374,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040332 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040332Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,1 1 5,86 0,00 1,508 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,1 6,94 0,00 17,85 1,785

Subtotal: 3,29

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 021521 KG 3.54 3.54 3.894 ACO CA-50 DE 20.0MM (LABOR) 1.1 1 0.00 027010 KG 0,03 9,63 0,00 9,63 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 1 0.289

Subtotal: 4,18

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,29
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,18
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,29
Custo Direto Total (B+E)		7,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040333 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mmUnidade: kgBase:LABORCódigo Base:040333Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,07 1 5,86 0,00 1,056 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,07 6,94 0,00 17,85 1,250 Subtotal: 2,31

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 021532 KG 4.30 4.730 ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) 1.1 1 4.30 0.00 027010 KG 0,02 9,63 0,00 9,63 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) 1 0,193

Subtotal: 4,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,31
Materiais (B) ·····		4,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,31
Custo Direto Total (B+E)		7,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040337 - Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com Unidade: m2

sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Base: LABORCódigo Base: 040337Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C.	Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,2	1	5,86	0,00	15,08	-	18,096
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,2	1	6,94	0,00	17,85	-	21,420

Codigo MATERIAL Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM M2 021033 0,26 30,85 0,00 30,85 1 8,021 (LABOR) DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0,00 0,1 1 11,85 11,85 1,185 L ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR) 021109 78,08 0,00 78.08 DΖ 0.040854 1 3,190 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,25 1 8,68 0,00 8,68 2,170 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 1,53 1 5,26 0,00 5,26 8,048 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 020988 0.00 M 1.17 1 8.37 8.37 9,793

Subtotal: 32,41

39,52

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,52
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,41
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		71,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		71,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040339 - Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com Unidade: m2

sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Base: LABOR Código Base: 040339 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,35	1	5,86	0,00	15,08	-	20,358
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,35	1	6,94	0,00	17,85	-	24,098

Subtotal: 44,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,43	1	20,22	0,00	20,22	-	8,695
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,1	1	11,85	0,00	11,85	-	1,185
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,0619	1	78,08	0,00	78,08	-	4,833
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,25	1	8,68	0,00	8,68	-	2,170
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	-	8,048
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,6	1	8,37	0,00	8,37	-	13,392

Subtotal: 38,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	44,46
Materiais (B) ·····		38,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		44,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		44,46
Custo Direto Total (B+E)		82,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040405 - Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezesUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:040405Fonte:LABORVersão: 2

Base: LABOR Código Base: 040405 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,35 1 5,86 0,00 20,358 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1,35 6,94 0,00 17,85 24,098 Subtotal: 44,46

MATERIAL Coefic. C. Prod. Subtotal Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 0.26 M2 30.85 0.00 30.85 8.021 1 (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM M 021009 1,2 4,94 0,00 4.94 5,928 1 (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) 026569 0.25 2.170 KG 1 8.68 0.00 8.68 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 1,53 1 5,26 0,00 5,26 8,048 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Μ 020988 1,17 8,37 0,00 8,37 9,793

Subtotal: 33,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	44,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33,96
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		44,46
Custo Direto Total (B+E)		78,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,42

15,43

46.20

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040601 - Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2Unidade: m2Base:LABORCódigo Base:040601Fonte:LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,35 1 6.94 0,00 6,248 010146 5,10 0,00 13,12 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 0.7 1 9.184

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 021516 KG 3.86 1.158 ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) 0.3 1 3.86 0.00 020503 63.75 МЗ 0,0174 0.00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 1.109 МЗ 020517 0,0074 1 72,20 0,00 72,20 0,534 BRITA 1 (LABOR) BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,0172 1 72,20 0,00 72,20 1,242 020508 0.00 KG 9.53 1 0.32 0.32 3.050 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H=8CM M2 022001 1 1 24,83 0,00 24,83 24,830 SOBRECARGA 200KG/M2 PARA FORRO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO (LABOR) PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 1,06 1 4,94 0,00 4,94 5,236 (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.03 1 8.68 0.00 8 68 0.260 020985 0,67 5,26 0,00 5,26 3,524 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 1 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) M2 020987 0,177 1 29,69 0,00 29,69 5,255 (LABOR)

Codigo **EQUIPAMENTO** Pr. Prod. Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 080125 0,02 Н 28.57 13.48 28.57 0.571 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 1

Subtotal: 0.57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		46,20
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,57
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		16,00
Custo Direto Total (B+E)		62,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,20

16,31

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040602 - Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 Unidade: m2 Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 040602 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,37 1 6,94 17,85 6,605 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,74 1 5,10 0,00 13,12 9,709 (LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR)	KG	021516	0,3	1	3,86	0,00	3,86	-	1,158
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0299	1	63,75	0,00	63,75	-	1,906
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0126	1	72,20	0,00	72,20	-	0,910
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0295	1	72,20	0,00	72,20	-	2,130
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	16,33	1	0,32	0,00	0,32	-	5,226
LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO (<i>LABOR</i>)	M2	022002	1	1	25,83	0,00	25,83	-	25,830
PONTALETE DÈ MADEÍRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,13	1	4,94	0,00	4,94	-	5,582
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,67	1	5,26	0,00	5,26	-	3,524
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,189	1	29,69	0,00	29,69	-	5,611
						S	ubtotal:		52,14

Pr. Unit. Fator Ac. **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 080125 0,0343 28,57 13,48 28,57 0,980 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

Subtotal: 0,98

TAXA (%)	VALORES
157,27%	16,31
	52,14
	0,98
	1,00
	17,29
	17,29
	69,43
0%	0,00
	69,43
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040705 - Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique Unidade: m

elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 040705 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,15	1	5,86	0,00	15,08	-	2,262
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
						- 5	Subtotal:		4,94

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal FILETE EM ISOPOR 2X1CM (LABOR) Μ 028270 1,05 1 0,14 0,00 0,14 0,147 ML 024038 207 SIKAFLEX 1A (LABOR) 1 0,24 0,00 0,24 49,680

Subtotal: 49,83

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		49,83
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		54,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040801 - Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 040801 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 50,4 6,94 0,00 17,85 899,640 1 1.322,496

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 100,8 1 5,10 0,00 13,12 (LABOR)

2.222,14 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2.222,14
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2.222,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2.222,14
Custo Direto Total (B+E)		2.222,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.222,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040802 - Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 040802 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2,52 1 6,94 0,00 17,85 44,982 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,04 1 5,10 0,00 13,12 66,125 Н (LABOR)

Subtotal: 111,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	111,11
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		111,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		111,11
Custo Direto Total (B+E)		111,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		111,11

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040803 - Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 040803 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 0,00 13,12 65,600 1

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,60
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,60
Custo Direto Total (B+E)		65,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		65,60
' '	0%	•



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040806 - Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, Unidade: m2

materiais indesejáveis e corrosão

Base: LABOR Código Base: 040806 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101461,515,100,0013,12-19,680

(LABOR)

Subtotal: 19,68

19,68 0,00 0,00
,
0,00
1,00
19,68
19,68
19,68
0,00
19,68

47,98

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040807 - Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadasUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:040807Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,4 6,94 17,85 7,140 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,08 5,10 0,00 13,12 1,050 Н 1

(LABOR)

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalSIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO)KG0240421,9125,250,0025,25-47,975

SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO) KG 024042 1,9 1 25,25 0,00 25,25 - 47,97 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,19
Materiais (B) ·····		47,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,19
Custo Direto Total (B+E)		56,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,17

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 040808 - Retirada de ferragem corroída
 Unidade: kg

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 040808
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,12	1	5,86	0,00	15,08	-	1,810
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,12	1	6,94	0,00	17,85	-	2,142

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,95
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		3,95
Custo Direto Total (B+E)		3,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3,95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040809 - Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)Unidade: m2Base:LABORCódigo Base:040809Fonte:LABORVersão:3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,35	1	5,86	0,00	15,08	-	20,358
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,35	1	6,94	0,00	17,85	-	24,098
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	3,68	1	5,10	0,00	13,12	-	48,282

LABUR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT (LABOR)	KG	020584	105	1	1,50	0,00	1,50	-	157,500
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,43	1	20,22	0,00	20,22	-	8,695
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,1	1	11,85	0,00	11,85	-	1,185
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	2	1	4,94	0,00	4,94	-	9,880
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,25	1	8,68	0,00	8,68	-	2,170
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	-	8,048
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,6	1	8,37	0,00	8,37	-	13,392
						5	Subtotal:		200,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	97,20
Materiais (B) ·····		200,87
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		97,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		97,20
Custo Direto Total (B+E)		298,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		298,07

1.766,50

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040810 - Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente Unidade: m3 Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 040810 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	21,6	1	5,86	0,00	15,08	-	325,728
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	21,6	1	6,94	0,00	17,85	-	385,560
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	5	1	6,94	0,00	17,85	-	89,250
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	73,625	1	5,10	0,00	13,12	-	965,960

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT	KG	020584	2.100	1	1,50	0,00	1,50 -	3.150,000
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	6,88	1	20,22	0,00	20,22 -	139,114
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,6	1	11,85	0,00	11,85 -	18,960
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	32	1	4,94	0,00	4,94 -	158,080
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	4	1	8,68	0,00	8,68 -	34,720
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	24,48	1	5,26	0,00	5,26 -	128,765
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	25,6	1	8,37	0,00	8,37 -	214,272
							Subtotal:	3.843,91

157,27%	1.766,50
	3.843,91
	0,00
	1,00
	1.766,50
	1.766,50
	5.610,41
0%	0,00
	5.610,41
	0%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040813 - Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalenteUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:040813Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,7 6,94 17,85 12,495 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,278 1 5,10 0,00 13,12 3,647 Н

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SIKA TOP 107 (*LABOR*) KG 024020 5 1 7,59 0,00 7,59 - 37,950

Subtotal: 37,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,14
Materiais (B) ·····		37,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,14
Custo Direto Total (B+E)		54,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040816 - Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadasUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:040816Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 17,85 7,140 0,4 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,08 5,10 0,00 13,12 1,050 Н 1

(LABOR)
Subtotal: 8.19

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal OXIPRIMER DA TEXSA OU EQUIVALENTE (LABOR) KG 024145 0,225 1 14,21 0,00 14,21 - 3,197

Subtotal: 3,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,19
Materiais (B) ·····		3,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,19
Custo Direto Total (B+E)		11,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,39

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040817 - Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout Unidade: m3

ou produto equivalente, exclusive forma

Base: LABOR Código Base: 040817 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5 1 6,94 0,00 17,85 89,250 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 14 5,10 0,00 183,680 1 13,12

LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT KG 020584 1.500 1 1,50 0,00 1,50 2.250,000 (LABOR) PEDRISCO (LABOR) МЗ 020522 0,45 104,52 0,00 104,52 47,034 1 2.297,03 Subtotal:

Coefic. C. Prod. **EQUIPAMENTO** Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 Н 0,714 1 28,57 13,48 28,57 20,399

Subtotal: 20,40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	272,93
Materiais (B) ·····		2.297,03
Equipamentos (C) ·····		20,40
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		293,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		293,33
Custo Direto Total (B+E)		2.590,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.590,36

41,26

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:040818 - Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mmUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:040818Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,3 6,94 17,85 5,355 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,33 1 5,10 0,00 13,12 4,330 Н

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ARGAMASSA TIXOTROPICA SIKA MONOTOP 622 BR KG 020746 10,5 1 3,93 0,00 3,93 - 41,265

(LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,68
Materiais (B) ·····		41,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,69
Custo Direto Total (B+E)		50,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,96

7.85

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040901 - Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de Unidade: m

tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.70m e H=1.00m

Código Base: 040901 Fonte: LABOR Versão: 3 Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,367	1	5,86	0,00	15,08	-	50,774
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,367	1	6,94	0,00	17,85	-	60,101
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,77	1	6,94	0,00	17,85	-	13,745
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	6,6325	1	5,10	0,00	13,12	-	87,018

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,239547	1	63,75	0,00	63,75	-	15,271
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,101255	1	72,20	0,00	72,20	-	7,311
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,236775	1	72,20	0,00	72,20	-	17,095
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	130,977	1	0,32	0,00	0,32	-	41,913
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,036	1	11,85	0,00	11,85	-	12,277
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	M2	024029	0,36	1	5,85	0,00	5,85	-	2,106
PEDRA DE MAO (RACHAO) <i>(LABOR)</i>	М3	020521	0,297	1	69,83	0,00	69,83	-	20,740
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,3885	1	8,68	0,00	8,68	-	3,372
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,295	1	5,26	0,00	5,26	-	6,812
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	2,59	1	8,37	0,00	8,37	-	21,678
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO	М	062419	1,65	1	26,40	0,00	26,40	-	43,560

Subtotal: 192,14

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 080125 0,27489 28,57 13,48 28,57 7,854 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 1

RESUMO:

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	211,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		192,14
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,85
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		219,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		219,49
Custo Direto Total (B+E)		411,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		411,63

Versão: 3



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040902 - Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de Unidade: m

tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=0.90m e H=1,50m Base: LABOR Código Base: 040902 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,278 1 5,86 0,00 15,08 79,592 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 5,278 1 6,94 0,00 17,85 94,212 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,372 1 6,94 0,00 17,85 24,490 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 11,543 1 5,10 0,00 13,12 151,444

(LABOR) Subtotal: 349,74

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,426829	1	63,75	0,00	63,75	-	27,210
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,180418	1	72,20	0,00	72,20	-	13,026
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,42189	1	72,20	0,00	72,20	-	30,460
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	233,3772	1	0,32	0,00	0,32	-	74,681
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,624	1	11,85	0,00	11,85	-	19,244
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	M2	024029	0,485	1	5,85	0,00	5,85	-	2,837
PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR)	М3	020521	0,5292	1	69,83	0,00	69,83	-	36,954
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,609	1	8,68	0,00	8,68	-	5,286
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	2,03	1	5,26	0,00	5,26	-	10,678
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	4,06	1	8,37	0,00	8,37	-	33,982
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO (LABOR)	М	062419	1,98	1	26,40	0,00	26,40	-	52,272
						s	ubtotal:		306,63

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,489804
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 13,994

Subtotal: 13.99

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	349,74
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		306,63
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,99
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		363,73
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		363,73
Custo Direto Total (B+E)		670,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		670,36

503.69

434,52



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040903 - Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de Unidade: m

tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.05m e H=2.00m

Base: LABOR Código Base: 040903 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	7,449	1	5,86	0,00	15,08	-	112,331
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	7,449	1	6,94	0,00	17,85	-	132,965
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	2,03	1	6,94	0,00	17,85	-	36,236
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	16,933	1	5,10	0,00	13,12	-	222,161

(LABOR)

						_			000,00
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,631533	1	63,75	0,00	63,75	-	40,260
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,266945	1	72,20	0,00	72,20	-	19,273
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,624225	1	72,20	0,00	72,20	-	45,069
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	345,303	1	0,32	0,00	0,32	-	110,497
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	2,292	1	11,85	0,00	11,85	-	27,160
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	M2	024029	0,53	1	5,85	0,00	5,85	-	3,101
PEDRA DE MAO (RACHAO) <i>(LABOR)</i>	М3	020521	0,783	1	69,83	0,00	69,83	-	54,677
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,8595	1	8,68	0,00	8,68	-	7,460
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	2,885	1	5,26	0,00	5,26	-	15,175
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	5,73	1	8,37	0,00	8,37	-	47,960
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO (LABOR)	М	062419	2,42	1	26,40	0,00	26,40	-	63,888

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,72471
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 20,705

Subtotal: 20.70

Subtotal:

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	503,69
	434,52
	20,71
	1,00
	524,40
	524,40
	958,92
0%	0,00
	958,92
	·

575,41

29.13

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040904 - Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de Unidade: m

tábua pinho-reap.5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções tipicas nas dimensões:b=0.40m; B=1.23 e H=2.50m

Base: LABORCódigo Base: 040904Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	9,321	1	5,86	0,00	15,08	-	140,561
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	9,321	1	6,94	0,00	17,85	-	166,380
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	2,856	1	6,94	0,00	17,85	-	50,980
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	23,604	1	5,10	0,00	13,12	-	309,684

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,888502	1	63,75	0,00	63,75	-	56,642
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,375564	1	72,20	0,00	72,20	-	27,116
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,87822	1	72,20	0,00	72,20	-	63,407
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	485,8056	1	0,32	0,00	0,32	-	155,458
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	2,868	1	11,85	0,00	11,85	-	33,986
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR)	M2	024029	0,68	1	5,85	0,00	5,85	-	3,978
PEDRA DE MAO (RACHAO) <i>(LABOR)</i>	М3	020521	1,1016	1	69,83	0,00	69,83	-	76,925
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	1,0755	1	8,68	0,00	8,68	-	9,335
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	3,585	1	5,26	0,00	5,26	-	18,857
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	7,17	1	8,37	0,00	8,37	-	60,013
TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100MM RIGIDO (LABOR)	М	062419	2,64	1	26,40	0,00	26,40	-	69,696

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (*LABOR*)

H 080125 1,019592 1 28,57 13,48 28,57 - 29,130

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	667,60
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		575,41
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,13
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		696,74
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		696,74
Custo Direto Total (B+E)		1.272,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.272,15

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050112 - Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura Unidade: m2

das juntas 15 mm

Base: LABOR Código Base: 050112 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 2,25 1 6,94 0,00 17,85 40,163 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,294 5,10 0,00 16,977 1 13,12

LABOR)

MATERIAL Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0086 1 63,75 0,00 0,548 63,75 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 3,4449 1 0,32 0,00 0,32 1,102 COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 10 X 40 X 40CM - 9 UN 023015 5,81 1 8,97 0,00 8,97 52,116 FUROS (LABOR)

Subtotal: 53,77

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	57,14
Materiais (B) ·····		53,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		57,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		57,14
Custo Direto Total (B+E)		110,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		110,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050115 - Alvenaria em bloco de pedra argamassada com cimento e areia no traço 1:3Unidade: m3Base: LABORCódigo Base: 050115Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 6 17,85 107,100 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 9 1 5,10 0,00 13,12 118,080 Н

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.3648 63.75 63.75 23.256 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 109,5 0,32 0,00 0,32 35,040 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR) МЗ 020521 1,1 1 69,83 0,00 69,83 76,813

Subtotal: 135,11

225,18

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	225,18
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		135,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		225,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		225,18
Custo Direto Total (B+E)		360,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		360,29

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050122 - Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no Unidade: m2

traço1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm

Base: LABOR Código Base: 050122 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,12 1 5,10 0,00 13,12 14,694

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,01416	1	63,75	0,00	63,75	-	0,903
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,04	1	0,32	0,00	0,32	-	0,653
COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 20 X 20 X 10 CM - 4 FUROS ($LABOR$)	UN	023010	25	1	3,20	0,00	3,20	-	80,000
						S	Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,54
Materiais (B) ·····		81,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,54
Custo Direto Total (B+E)		114,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		114,51





Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050202 - Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem

Unidade: m2

simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel

Base: LABOR Código Base: 050202 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal DIVISORIA ESP.35MM MIOLO COLMEIA MOD M2 023501 1 1 81,60 0,00 81,60 81,600

PAINEL/PAINEL (LABOR)

Subtotal: 81,60

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	81,60
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	81,60
0%	0,00
	81,60



Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:050203 - Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura internaUnidade: undBase:LABORCódigo Base:050203Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PORTA P/ DIVISORIA 80X210 CM, INC DOBR/FECH
 UN
 023503
 1
 1
 326,50
 0,00
 326,50
 326,500

INTERN (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	326,50
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	326,50
0%	0,00
	326,50
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050205 - Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 050205 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2,4 1 6,94 0,00 17,85 42,840 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 4,8 1 5,10 0,00 13,12 62,976 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,004	1	63,75	0,00	63,75	-	0,255
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,7	1	3,25	0,00	3,25	-	2,275
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,6	1	0,32	0,00	0,32	-	0,512
GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS DOIS LADOS <i>(LABOR)</i>	M2	023522	1	1	277,25	0,00	277,25	-	277,250
							Subtotal:		280,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	105,82
Materiais (B) ·····		280,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		105,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		105,82
Custo Direto Total (B+E)		386,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		386,11

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:050206 - Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromadoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:050206Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 6,94 17,85 16,868 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,945 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,945 5,10 0,00 12,398 Н 1 13.12

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CANTONEIRA FERRO CROMADO, PEQ. P/DIVISÓRIA UN 026668 1.2 34.76 0.00 34.76 41.712 1 GRANITO OU MARMORE ESP 3CM (LABOR) GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS M2 023522 1 1 277,25 0.00 277.25 277,250 DOIS LADOS (LABOR) PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS UN 026669 2.32 5.05 11,716 1 5.05 0.00 CABEÇAS P/ DIVISÓRIA (LABOR) 330,68 Subtotal:

KESOMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		330,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,27
Custo Direto Total (B+E)		359,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		359,95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050208 - Assentamento de divisória de mármore ou granito com 3 cm de espessura, empregando argamassa de cimento e areia no Unidade: m2

traço 1:3, exclusive fornecimento da divisória

Base: LABORCódigo Base: 050208Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 2,4 1 6,94 0,00 17,85 42,840 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 4,8 1 5,10 0,00 13,12 62,976

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,004	1	63,75	0,00	63,75	-	0,255
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,7	1	3,25	0,00	3,25	-	2,275
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,6	1	0,32	0,00	0,32	-	0,512
							Subtotal:		3,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	105,82
Materiais (B) ·····		3,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		105,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		105,82
Custo Direto Total (B+E)		108,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,86

Unidade: m

2,99

3,16

0.10

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050301 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 050301 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 0,0615 1 5,86 0,00 15,08 0,927 (LABOR) 010121 6,94 0,00 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,024 1 17,85 0,428 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0.0375 1 6,94 0,00 17.85 0.669 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.01 1 6.94 0.00 17,85 0,179 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,06 1 5,10 0,00 13,12 0,787

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 021517 ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 0,3 1 3,86 0,00 3,86 1,158 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 9,63 0,00 0,006 1 9,63 0,058 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 М3 0,0031 1 63.75 0,00 63.75 0,198 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0,0013 1 72,20 0,00 72,20 0,094 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0,0036 1 72.20 0,00 72,20 0,260 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 020508 KG 0.32 0.00 0.32 1.701 1 0.544 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 0,003 1 4,94 0,00 4,94 0,015 (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,01 1 8,68 0,00 8,68 0,087 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) 020987 M2 0,025 29,69 0,00 29,69 0,742 (LABOR)

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,0036 1 28,57 13,48 28,57 0,103

2,99 3,16		DISCRIMINAÇÃO
3,16	157,27%	Mão-de-Obra (A) ·····
		Materiais (B) ·····
0,10		Equipamentos (C) ·····
1,00		Produção da Equipe (D) ·····
3,09		Custo Horário Total (A+C) ·····
3,09		Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······
6,25		Custo Direto Total (B+E)
0,00	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
6,25		CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	0%	Custo Direto Total (B+E) Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

Unidade: m

33,85

18,80

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Item: 050303 - Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 050303 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 0,94 1 5,86 0,00 15,08 14,175 (LABOR) 010121 0,07 6,94 0,00 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 17,85 1,250 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,87 1 6,94 0,00 17.85 15.530 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.03 1 6.94 0.00 17,85 0,536 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,18 1 5,10 0,00 13,12 2,362

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 021517 ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 0,9 1 3,86 0,00 3,86 3,474 МЗ 020503 0,00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 0,0094 1 63,75 63,75 0,599 М3 020517 0.0039 1 72.20 0,00 72.20 0,282 BRITA 1 (LABOR) BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,0092 1 72,20 0,00 72,20 0,664 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,23 1 20.22 0,00 20,22 4,651 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 020508 KG 4.91 0.32 0.00 0.32 1 1.571 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM Μ 021009 1 1 4,94 0,00 4,94 4,940 (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,07 1 8,68 0,00 8,68 0,608 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 020988 0,00 М 0,24 8,37 8,37 2,009

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 Н 0.0107 1 28.57 13.48 28.57 0.306

Subtotal: 0,31

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	33,85
Materiais (B) ·····		18,80
Equipamentos (C) ·····		0,31
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		34,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		34,16
Custo Direto Total (B+E)		52,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		52,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050501 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento Unidade: m2

e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

Base: LABOR Código Base: 050501 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,874 1 6,94 0,00 17,85 15,601 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,601 1 5,10 0,00 13,12 21,005

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,051587	1	63,75	0,00	63,75	-	3,289
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL ($LABOR$)	UN	022507	12,5	1	2,35	0,00	2,35	-	29,375
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,016306	1	72,20	0,00	72,20	-	1,177
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,03813	1	72,20	0,00	72,20	-	2,753
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	24,9979	1	0,32	0,00	0,32	-	7,999
						S	ubtotal:		44,59

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,044268 28,57 1,265 Н 13.48 28,57 1

Subtotal: 1,26

36,61

Subtotal:

157,27%	36,61
	44,59
	1,27
	1,00
	37,88
	37,88
	82,47
0%	0,00
	82,47
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050502 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e Unidade: m2

areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm

Base: LABOR Código Base: 050502 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,9928	1	6,94	0,00	17,85	-	17,721
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	3,4068	1	5,10	0,00	13,12	-	44,697

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,2363	1	63,75	0,00	63,75	-	15,064
BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL ($LABOR$)	UN	022508	12,5	1	3,35	0,00	3,35	-	41,875
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,025353	1	72,20	0,00	72,20	-	1,830
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,059286	1	72,20	0,00	72,20	-	4,280
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	85,72028	1	0,32	0,00	0,32	-	27,430
						S	ubtotal:		90,48

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,06883	1	28,57	13,48	28,57	-	1,966

Subtotal: 1,97

62,42

Subtotal:

TAXA (%) VALORES	DISCRIMINAÇÃO
157,27% 62,42	Mão-de-Obra (A) ·····
90,48	Materiais (B) ·····
1,97	Equipamentos (C) ·····
1,00	Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
64,39	Custo Horário Total (A+C) ·····
64,39	Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······
154,87	Custo Direto Total (B+E)
0% 0,00	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
154,87	CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050503 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de Unidade: m2

cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

Base: LABOR Código Base: 050503 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,763 1 6,94 0,00 17,85 13,620 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,148 1 5,10 0,00 13,12 15,062

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,028111	1	63,75	0,00	63,75	-	1,792
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL (LABOR)	UN	022548	12,5	1	1,80	0,00	1,80	-	22,500
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,008285	1	72,20	0,00	72,20	-	0,598
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,019373	1	72,20	0,00	72,20	-	1,399
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	13,2713	1	0,32	0,00	0,32	-	4,247
						S	Subtotal:		

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,022491 28,57 0,643 Н 13.48 28,57 1

Subtotal: 0,64

28,68

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	28,68
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30,54
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,64
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,32
Custo Direto Total (B+E)		59,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		59,86

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050601 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal Unidade: m2

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Base: LABORCódigo Base: 050601Fonte: LABORVersão: 1MÃO DE OBRAUnid. CodigoCoefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Su

Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,66 1 6,94 0,00 17,85 11,781 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,73 1 5,10 0,00 13,12 9,578

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,00826	1	63,75	0,00	63,75	-	0,527
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	13,13	1	1,68	0,00	1,68	-	22,058
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,32	0,00	0,32	-	0,381
						s	Subtotal:		23,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,36
Materiais (B) ·····		23,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,36
Custo Direto Total (B+E)		44,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,57

Versão: 1

23,12

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050602 - Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal Unidade: m2

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm Código Base: 050602 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,81 1 5,10 0,00 13,12 10,627

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,01298	1	63,75	0,00	63,75	-	0,827
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022504	13,13	1	2,34	0,00	2,34	-	30,724
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,484	1	0,78	0,00	0,78	-	0,378
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,87	1	0,32	0,00	0,32	-	0,598
						9	ubtotal:		32,53

157.27%	
137,2790	23,12
	32,53
	0,00
	1,00
	23,12
	23,12
	55,65
0%	0,00
	55,65
	0%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050603 - Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal Unidade: m2

hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm

Base: LABORCódigo Base: 050603Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,74 1 6,94 0,00 17,85 13,209 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,89 1 5,10 0,00 13,12 11,677

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0177	1	63,75	0,00	63,75	-	1,128
BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022505	13,13	1	2,88	0,00	2,88	-	37,814
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,66	1	0,78	0,00	0,78	-	0,515
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,55	1	0,32	0,00	0,32	-	0,816
						S	Subtotal:		40,27

TAXA (%)	VALORES
157,27%	24,89
	40,27
	0,00
	1,00
	24,89
	24,89
	65,16
0%	0,00
	65,16
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050605 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2

traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

Base: LABORCódigo Base: 050605Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,12 1 5,10 0,00 13,12 14,694

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,01416	1	63,75	0,00	63,75	-	0,903
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	25	1	0,65	0,00	0,65	-	16,250
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,04	1	0,32	0,00	0,32	-	0,653
						S	ubtotal:		18,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,54
Materiais (B) ·····		18,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,54
Custo Direto Total (B+E)		50,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,76

Versão: 1

32,54

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050606 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2

traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) Código Base: 050606 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,12 1 5,10 0,00 13,12 14,694

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,01416	1	63,75	0,00	63,75	-	0,903
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	25	1	0,48	0,00	0,48	-	12,000
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,04	1	0,32	0,00	0,32	-	0,653
						- 5	Subtotal:		13,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,54
Materiais (B) ·····		13,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,54
Custo Direto Total (B+E)		46,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,51
` ,		,

Versão: 1

50,92

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050607 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2

traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm(bloco comprado praça de Vitória, posto obra) Base: LABOR Fonte: LABOR

Código Base: 050607 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,84 1 5,10 0,00 13,12 24,141

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,04012	1	63,75	0,00	63,75	-	2,558
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	47	1	0,65	0,00	0,65	-	30,550
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,496	1	0,78	0,00	0,78	-	1,167
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,78	1	0,32	0,00	0,32	-	1,850
						S	ubtotal:		36,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	50,92
Materiais (B) ·····		36,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		50,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		50,92
Custo Direto Total (B+E)		87,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,05

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050608 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2

traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra)

Base: LABORCódigo Base: 050608Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,84 1 5,10 0,00 13,12 24,141

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,04012	1	63,75	0,00	63,75	-	2,558
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	47	1	0,48	0,00	0,48	-	22,560
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,496	1	0,78	0,00	0,78	-	1,167
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,78	1	0,32	0,00	0,32	-	1,850
						S	Subtotal:		28,14

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	50,92
Materiais (B) ·····		28,14
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		50,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		50,92
Custo Direto Total (B+E)		79,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		79,06
• ,		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 060101 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de Unidade: und

0.60 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 060101 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	1,4	1	6,94	0,00	17,85	-	24,990
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1,4	1	5,10	0,00	13,12	-	18,368

(LABOR)

							Subtotal:		43,36
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0106	1	63,75	0,00	63,75	-	0,676
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,72	1	0,78	0,00	0,78	-	1,342
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,72	1	0,32	0,00	0,32	-	0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.60X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR)	UN	030173	1	1	150,00	0,00	150,00	-	150,000
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR)	UN	026512	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR)	UN	021023	6	1	5,00	0,00	5,00	-	30,000
									400.05

Subtotal: 186.65

VALORES
43,36
186,65
0,00
1,00
43,36
43,36
230,01
0,00
230,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 060102 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de Unidade: und

0.70 x 2.10 m

Base: LABORCódigo Base: 060102Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	1,4	1	6,94	0,00	17,85	-	24,990
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1,4	1	5,10	0.00	13,12	-	18,368

(LABOR)

						Subtotal:			43,36
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0106	1	63,75	0,00	63,75	-	0,676
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,72	1	0,78	0,00	0,78	-	1,342
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,72	1	0,32	0,00	0,32	-	0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.70X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR)	UN	030174	1	1	150,00	0,00	150,00	-	150,000
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM <i>(LABOR)</i>	UN	026512	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR)	UN	021023	6	1	5,00	0,00	5,00	-	30,000
							Subtotal		186 65

Subtotal: 186,65

157,27%	43,36 186,65
	186,65
	0,00
	1,00
	43,36
	43,36
	230,01
0%	0,00
	230,01
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 060103 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de Unidade: und

0.80 x 2.10 m

Base: LABORCódigo Base: 060103Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	1,4	1	6,94	0,00	17,85	-	24,990
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1,4	1	5,10	0,00	13,12	-	18,368

(LABOR)

						Subtotal:		43,36	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0106	1	63,75	0,00	63,75	-	0,676
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,72	1	0,78	0,00	0,78	-	1,342
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,72	1	0,32	0,00	0,32	-	0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA (<i>LABOR</i>)	UN	030175	1	1	150,00	0,00	150,00	-	150,000
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR)	UN	026512	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR)	UN	021023	6	1	5,00	0,00	5,00	-	30,000
							Subtotal:		186.65

Subtotal: 180,05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	43,36
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		186,65
Equipamentos (C) ······		0,00
Produção da Equipe (D) ······		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		43,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		43,36
Custo Direto Total (B+E)		230,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		230,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:060107 - Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cmUnidade: mBase:LABORCódigo Base:060107Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101110,07516,940,0017,85-1,339

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (*LABOR*) H 010111 0,075 1 6,94 0,00 17,85 - 1,339

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,075 1 5,10 0,00 13,12 - 0,984
(*LABOR*)

Subtotal: 2,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM 030106 8.94 9.834 М 1.1 1 8,94 0.00 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0.005 1 9.18 0,00 9.18 0,046

Subtotal: 9,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,32
Materiais (B) ·····		9,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		2,32
Custo Direto Total (B+E)		12,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 060108 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de Unidade: und

0.90 x 2.10 m

Base: LABORCódigo Base: 060108Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,4 1 5,10 0,00 13,12 18,368

LABOR)

						Subtotal:		43,36	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0106	1	63,75	0,00	63,75	-	0,676
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,72	1	0,78	0,00	0,78	-	1,342
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,72	1	0,32	0,00	0,32	-	0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA (<i>LABOR</i>)	UN	030172	1	1	163,50	0,00	163,50	-	163,500
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR)	UN	026512	6	1	0,68	0,00	0,68	-	4,080
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM $(LABOR)$	UN	021023	6	1	5,00	0,00	5,00	-	30,000
						s	ubtotal:		200,15

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	43,36
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		200,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		43,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		43,36
Custo Direto Total (B+E)		243,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		243,51

10,84

46,41

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:060110 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:060110Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,35 1 6,94 0,00 17,85 6,248 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,35 5,10 0,00 13,12 4,592 Н 1

(LABOR)

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 020503 63.75 0.140 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0.0022 1 63.75 0.00 020505 0,3583 0,00 0.78 0,279 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1 0.78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,3583 1 0,32 0,00 0,32 0,115 MARCO EM MADEIRA DE LEI 15 X 3 CM (LABOR) Μ 030191 1,1 1 36,03 0,00 36,03 39,633 026560 0.00 KG 0.01 1 9.18 9.18 0.092 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM UN 021023 1,23 1 5,00 0.00 5,00 6,150 (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,84
Materiais (B) ·····		46,41
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,84
Custo Direto Total (B+E)		57,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,25

10,84

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:060112 - Caixilho em madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 9 x 3 cm para janelaUnidade: mBase:LABORCódigo Base:060112Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,35 1 6,94 0,00 17,85 6,248 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,35 1 5,10 0,00 13,12 4,592

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0022	1	63,75	0,00	63,75	-	0,140
CAIXILHO MAD LEI 9X3CM P/ JANELA - ANGELIM PEDR. (LABOR)	А М	030665	1,1	1	23,41	0,00	23,41	-	25,751
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,3583	1	0,78	0,00	0,78	-	0,279
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,3583	1	0,32	0,00	0,32	-	0,115
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,01	1	9,18	0,00	9,18	-	0,092
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CN (LABOR)	/ UN	021023	1,23	1	5,00	0,00	5,00	-	6,150
							Subtotal:		32,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,84
Materiais (B) ·····		32,53
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,84
Custo Direto Total (B+E)		43,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,37
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:060113 - Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cmUnidade: mBase:LABORCódigo Base:060113Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 17,85 1,607 0,09 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,09 5,10 0,00 13,12 1,181 Н 1

(LABOR)

Subtotal: 2,79

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 030358 10.83 10.83 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 7X1.5CM (LABOR) M 1.1 1 0.00 11.913 026560 0,006 9,18 0,00 9,18 0,055 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 1

Subtotal: 11,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,79
Materiais (B) ·····		11,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,79
Custo Direto Total (B+E)		14,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,76



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061101 - Targeta fio redondo 3" para travamento de portas, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente Unidade: und Base: LABOR Código Base: 061101 Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd.

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,00 17,85 3,570 0,2 6,94

Subtotal: 3,57

Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) 4,15 UN 031511 1 1 0,00 4,15 4,150 4,15 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,57
Materiais (B) ·····		4,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,57
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,57
Custo Direto Total (B+E)		7,72
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,72



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061102 - Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 061102Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101112,0516,940,0017,85-36,593

Subtotal: 36,59

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE (LABOR) UN 031517 1 1 48,20 0,00 48,20 48,200

Subtotal: 48,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,59
Materiais (B) ·····		48,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		36,59
Custo Direto Total (B+E)		84,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		84,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061103 - Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Para I AROR

Fonto I AROR

Versão 3

Base: LABORCódigo Base: 061103Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101112,0516,940,0017,85-36,593

Subtotal: 36,59

119.88

Coefic. C. Prod. Subtotal MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 031507 1 1 119,88 0,00 119,88 119,880

(LABOR) Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	36,59
	119,88
	0,00
	1,00
	36,59
	36,59
	156,47
0%	0,00
	156,47
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061104 - Targeta tipo livre/ocupado, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 061104 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101111,0816,940,0017,85-19,278

Subtotal: 19,28

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR) UN 031581 1 1 36,22 0,00 36,22 36,220

Subtotal: 36,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,28
Materiais (B) ·····		36,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,28
Custo Direto Total (B+E)		55,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		55,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061106 - Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 061106 Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010111 0,00 17,85 36,593 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 2,05 6,94

> 36,59 Subtotal:

> > 93.90

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE UN 031811 1 1 93,90 0,00 93,90 93,900

YALE (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,59
Materiais (B) ·····		93,90
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		36,59
Custo Direto Total (B+E)		130,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		130,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061107 - Fechadura de sobrepor, tipo caixão, com chave comum, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 061107 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010111 0,00 17,85 36,593 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 2,05 1 6,94

> 36,59 Subtotal:

> > 66.30

Subtotal:

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO E CHAVE UN 031812 1 1 66,30 0,00 66,30 66,300

COMUM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		66,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		36,59
Custo Direto Total (B+E)		102,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		102,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:061108 - Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:061108Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101112,0516,940,0017,85-36,593

Subtotal: 36,59

44.27

Subtotal:

Coefic. C. Prod. Subtotal MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO UN 031813 1 1 44,27 0,00 44,27 44,270

COMUM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		36,59
Custo Direto Total (B+E)		80,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		80,86

26,32



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061112 - Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. parafusos, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Unidade: und

Rase: LABOR

Versão: 3

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 061112
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,3 1 5,86 0,00 4,524 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 031601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 26.32 26.32 26.320 0.00 1

PARAFUSO (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		26,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		36,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES *Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento*

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061301 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0.60 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061301 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 3,75 1 5,86 0,00 15,08 56,550 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 3,75 1 6,94 0,00 17,85 66,938 Subtotal: 123,49

Codigo MATERIAL Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 030496 10,56 13,28 0,00 140,237 1 13,28 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 3 26,32 0,00 26,32 78,960 1 PARAFUSO (LABOR) FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) 143.82 UN 031508 1 1 143.82 0.00 143.820 PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP UN 030210 1 1 147,87 0,00 147,87 147,870 30 MM 0.6X2.1M P/ PINTURA (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 1 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 512,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		512,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		636,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		636,21



MÃO DE OBRA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Unid. Codigo

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061302 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m Base: LABOR Código Base: 061302 Fonte: LABOR

Versão: 2

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						Subtotal:			123,49
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	M	030496	10,78	1	13,28	0,00	13,28	-	143,158
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2 1/2" C/	UN	031601	3	1	26.32	0.00	26.32	_	78.960

Coefic. C. Prod.

Pr. Prod. Pr. Improd.

						Sı	ihtotal:		518 07
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)) KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFE. 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA (LABOR)	ADA ESP UN	030211	1	1	151,20	0,00	151,20	-	151,200
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LA	BOR) UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	/ UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM	(LABOR) M	030496	10,78	1	13,28	0,00	13,28	-	143,158

Subtotal: 518.97

Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		518,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		642,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		642,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061303 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061303 Fonte: LABOR Versão: 2

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						S	ubtotal:		123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	Fator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	11	1	13,28	0,00	13,28	-	146,080
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA (<i>LABOR</i>)	UN	030212	1	1	151,20	0,00	151,20	-	151,200
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836

 Subtotal:
 521,90

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		521,90
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		645,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		645,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061304 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 061304 Fonte: LABOR Versão: 2

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						s	Subtotal:		

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	11	1	13,28	0,00	13,28	-	146,080
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA (<i>LABOR</i>)	UN	030213	1	1	191,33	0,00	191,33	-	191,330
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836

Subtotal: 562,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		562,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		685,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		685,52

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061401 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:

Base: LABOR Código Base: 061401 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						S	ubtotal:		123,49

123,49 Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA UN 026671 1 1 38,56 0,00 38,56 38,560 DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR) 026670 2 1 72,96 0,00 72,96 145,920

DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA UN DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR) 031581 0,00 FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR) UN 1 36,22 36,22 36,220 PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS 026669 6 0.00 UN 1 5,05 5.05 30,300 CABECAS P/ DIVISÓRIA (LABOR) PORTÁ EM MADEIRA DE LEI LISÁ MEDIA SARRAFEADA UN 0.00 030217 1 1 179,60 179,60 179,600

P/ PINTURA 0.60 X 1.80M (LABOR) 430.60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		430,60
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		554,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		554,09
CUSTO UNITARIO (Adotado)		554,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061402 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl. Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:

0.80 X 1.80 M

Base: LABOR Código Base: 061402 Fonte: LABOR Versão: 3

Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
	Unid. H H	Н 010101	H 010101 3,75	H 010101 3,75 1	H 010101 3,75 1 5,86	H 010101 3,75 1 5,86 0,00	H 010101 3,75 1 5,86 0,00 15,08	H 010101 3,75 1 5,86 0,00 15,08 -

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac	Subtotal
BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR)	UN	026671	1	1	38,56	0,00	38,56	38,560
DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR)	UN	026670	2	1	72,96	0,00	72,96	145,920
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	36,220
PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	026669	6	1	5,05	0,00	5,05	30,300
PORTÁ MADEIRA DE LEI LISA MÉDIA SARRAFEADA ESP.30MM 0.80 X 1.80M P/ PINTURA <i>(LABOR)</i>	UN	030152	1	1	187,25	0,00	187,25	187,250
							Subtotal:	438,25

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		438,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		561,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		561,74
1		I

Subtotal:

430.60



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061403 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl.

Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:

0.00 X 1.00 III

Base: LABOR Código Base: 061403 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						s	ubtotal:		123,49

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA UN 026671 1 1 38,56 0,00 38,56 38,560 DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR) DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA UN 026670 2 1 72,96 0,00 72,96 145,920 DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR) 031581 0,00 FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR) UN 1 36,22 36,22 36,220 PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS 026669 6 0.00 UN 1 5,05 5,05 30,300 CABECAS P/ DIVISÓRIA (LABOR)

PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP UN 030460 1 1 179,60 0,00 179,60 - 179,600 30MM P/ PINTURA 0.60 X 1.60M *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		430,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		554,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		554,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061404 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, incl.

Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:

0.60 X 1.60 III

Base: LABOR Código Base: 061404 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
									100 10

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
BATENTE FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR)	UN	026671	1	1	38,56	0,00	38,56 -	38,560
DOBRADICA FERRO CROMADO P/PORTA DE DIVISORIA DE MARMORE OU GRANITO ESP 3CM (LABOR)	UN	026670	2	1	72,96	0,00	72,96 -	145,920
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22 -	36,220
PARAFUSO FERRO CROMADO, ROSCA COM DUAS CABEÇAS P/ DIVISÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	026669	6	1	5,05	0,00	5,05 -	30,300
PORTÁ MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.80 X 1.60 M <i>(LABOR)</i>	UN	030233	1	1	177,25	0,00	177,25 -	177,250
							Subtotal:	428,25

123,49 428,25 0,00 1,00
0,00
,
1 00
1,00
123,49
123,49
551,74
0,00
551,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

KG

026560

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061701 - Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.60 Unidade: und

x 2.10 m

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

Base: LABOR Código Base: 061701 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
						S	ubtotal:		62,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
PARAFUSO <i>(LABOR)</i>									

0,15

9,18

0,00

9,18

Subtotal:

1,377 533,29

REJUNIO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	62,20
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		533,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		62,20
Custo Direto Total (B+E)		595,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		595,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

KG

026560

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061702 - Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.70 Unidade: und

x 2.10 m

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

Base: LABOR Código Base: 061702 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
						9	Subtotal:		62,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA DE LEI, 0.7 X	UN	030257	1	1	501,15	0,00	501,15	-	501,150

0,15

9,18

0,00

9,18

Subtotal:

1,377 581,49

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	62,20
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		581,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		62,20
Custo Direto Total (B+E)		643,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		643,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

KG

026560

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061703 - Porta em veneziana, em madeira de lei, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 0.80 Unidade: und

x 2.10 m

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)

Base: LABOR Código Base: 061703 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
						S	Subtotal:		62,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
PORTA DE VENEZIÁNA EM MADEIRA DE LEI 0.80 X 2.10M <i>(LABOR)</i>	UN	030263	1	1	590,10	0,00	590,10	-	590,100

0,15

9,18

0,00

9,18

Subtotal:

1,377

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	62,20
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		670,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		62,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		62,20
Custo Direto Total (B+E)		732,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		732,64
		I



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061901 - Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor Unidade: und

de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões:

Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 3 Código Base: 061901

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)) M	030496	10,78	1	13,28	0,00	13,28	-	143,158
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (<i>LABOR</i>)	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.70 × 2.10M C/VISOR 0.40 X 0.60M (<i>LABOR</i>)	UN	030675	1	1	295,75	0,00	295,75	-	295,750
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO (LABOR)	M2	037009	0,24	1	107,08	0,00	107,08	-	25,699
						s	Subtotal:		689,22

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	123,49
	689,22
	0,00
	1,00
	123,49
	123,49
	812,71
0%	0,00
	812,71
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061902 - Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor

Unidade: und

de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões:

0.80 X 2.10 M

Base: LABOR Código Base: 061902 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	11	1	13,28	0,00	13,28	-	146,080
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.80 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M (<i>LABOR</i>)	UN	030676	1	1	312,50	0,00	312,50	-	312,500
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO (LABOR)	M2	037009	0,24	1	107,08	0,00	107,08	-	25,699
						S	ubtotal:		708,90

157,27%	123,49 708,90 0,00 1,00
	0,00 1,00
	1,00
	,
	123,49
	123,49
	832,39
0%	0,00
	832,39
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 061903 - Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor

Unidade: und

de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões:

0.90 X 2.10 III

Base: LABOR Código Base: 061903 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	11	1	13,28	0,00	13,28	-	146,080
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR 0.40 X 0.60M (LABOR)	UN	030677	1	1	355,25	0,00	355,25	-	355,250
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO (LABOR)	M2	037009	0,24	1	107,08	0,00	107,08	-	25,699
									==4.04

Subtotal: 751,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		751,65
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		875,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		875,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 062201 - Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 062201
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 062201 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101110,8216,940,0017,85-14,637

Subtotal: 14,64

MATERIAL Coefic. C. Prod. Subtotal Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE (LABOR) UN 031517 1 1 48,20 0,00 48,20 48,200

Subtotal: 48,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,64
Materiais (B) ·····		48,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,64
Custo Direto Total (B+E)		62,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062202 - Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 062202 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010111 0,82 0,00 17,85 14,637 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 6,94

> 14,64 Subtotal:

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 031507 1 1 119,88 0,00 119,88 119,880

(LABOR) Subtotal: 119.88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,64
Materiais (B) ·····		119,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,64
Custo Direto Total (B+E)		134,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		134,52



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062203 - Substituição de fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 062203Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101110,8216,940,0017,85-14,637

Subtotal: 14,64

93.90

Subtotal:

Coefic. C. Prod. Subtotal MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. FECHADURA COM MAÇANETA TIPO BOLA E CHAVE UN 031811 1 1 93,90 0,00 93,90 93,900

YALE (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,64
Materiais (B) ·····		93,90
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,64
Custo Direto Total (B+E)		108,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062204 - Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizaresUnidade: undBase:LABORCódigo Base:062204Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
							Subtotal:		62,20

TAXA (%)	VALORES
157,27%	62,20
	0,00
	0,00
	1,00
	62,20
	62,20
	62,20
0%	0,00
	62,20
-	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062205 - Substituição de targeta tipo livre/ocupadoUnidade: undBase:LABORCódigo Base:062205Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,2 1 5,86 0,00 3,016 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 8,37

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal 031581 FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR) UN 36.22 0,00 36.22 36.220 1

Subtotal: 36,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,37
Materiais (B) ·····		36,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		8,37
Custo Direto Total (B+E)		44,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062206 - Substituição de targeta de fio redondo 2"Unidade: undBase:LABORCódigo Base:062206Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101110,216,940,0017,85-3,570

RPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (*LABOR*) H 010111 0,2 1 6,94 0,00 17,85 - 3,570 Subtotal: 3,57

Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) 3,47 UN 031516 1 1 0,00 3,47 3,470

Subtotal: 3,47

TAXA (%)	VALORES
157,27%	3,57
	3,47
	0,00
	1,00
	3,57
	3,57
	7,04
0%	0,00
	7,04
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062207 - Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2"Unidade: undBase:LABORCódigo Base:062207Fonte:LABORVersão:1

Base: LABOR Coulgo Base: 002207 Fonte: LABOR Versao: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101110,316,940,0017,85-5,355

Subtotal: 5,36

26.32

Subtotal:

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 1 1 26,32 0,00 26,32 26,320

PARAFUSO (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	5,36
	26,32
	0,00
	1,00
	5,36
	5,36
	31,68
0%	0,00
	31,68
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:062208 - Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de portaUnidade: undBase:LABORCódigo Base:062208Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 21,866 1,45 1 0,00 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1,95 6,94 0,00 17,85 34,808

Subtotal: 56,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	56,67
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		56,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		56,67
Custo Direto Total (B+E)		56,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,67



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 062211 - Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 062211
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,075 6,94 17,85 1,339 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,075 5,10 0,00 13,12 0,984 Н 1

(LABOR)

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalPREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)KG0265600,00519,180,009,18-0,046

Subtotal: 0.05

2,32

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,32
Materiais (B) ·····		0,05
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,32
Custo Direto Total (B+E)		2,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,37

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 062212 - Recolocação de marco em madeira, excl. marco
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 062212
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,35 1 6,94 0,00 17,85 6,248 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,35 1 5,10 0,00 13,12 4,592

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0022	1	63,75	0,00	63,75	-	0,140
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,3583	1	0,78	0,00	0,78	-	0,279
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,3583	1	0,32	0,00	0,32	-	0,115
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,01	1	9,18	0,00	9,18	-	0,092
							Subtotal:		0,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,84
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,84
Custo Direto Total (B+E)		11,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062301 - Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.60 x 1.60 m

Base: LABOR Código Base: 062301 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	6,72	1	13,28	0,00	13,28	-	89,242
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	-	36,220
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.60 X 1.60M (<i>LABOR</i>)	UN	030460	1	1	179,60	0,00	179,60	-	179,600
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836

Subtotal: 385,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		385,86
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		509,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		509,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062302 - Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, Unidade: und

fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões: 0.80 x 1.60 m

Base: LABOR Código Base: 062302 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						S	Subtotal:		123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	6,72	1	13,28	0,00	13,28	-	89,242
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA TIPO "LIVRE-OCUPADO" (LABOR)	UN	031581	1	1	36,22	0,00	36,22	-	36,220
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30MM P/ PINTURA 0.80 X 1.60 M <i>(LABOR)</i>	UN	030233	1	1	177,25	0,00	177,25	-	177,250
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
							Subtotal:		383,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		383,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		507,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		507,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062501 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 062501 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938

Subtotal: 123,49 Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 030496 10,56 13,28 0,00 140,237 1 13,28 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 3 26,32 0,00 26,32 78,960 1 PARAFUSO (LABOR) FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) 031508 143.82 0.00 143.82 UN 1 1 143,820 PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.60X2.10 UN 930218 1 1 629,40 0,00 629,40 629,400 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 1 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 994,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) ·····		994,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		1.117,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.117,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062502 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.70 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 062502 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 3,75 1 5,86 0,00 15,08 56,550 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 3,75 1 6,94 0,00 17,85 66,938

Subtotal: 123,49 Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 030496 10,78 13,28 0,00 1 13,28 143,158 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 3 26,32 0,00 26,32 78,960 1 PARAFUSO (LABOR) FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) 143.82 143.82 UN 031508 1 1 0.00 143.820 PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.70X2.10 UN 930219 1 1 662,65 0,00 662,65 662,650 (LABOR) PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 1 9,18 0,00 9,18 1,836

Subtotal: 1.030,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.030,42
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		123,49
Custo Direto Total (B+E)		1.153,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.153,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062503 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.80 x 2.10 m

Base: LABORCódigo Base: 062503Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,75	1	5,86	0,00	15,08	-	56,550
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	3,75	1	6,94	0,00	17,85	-	66,938
						s	ubtotal:		123.49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	11	1	13,28	0,00	13,28	-	146,080
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M (LABOR)	I UN	930213	1	1	780,50	0,00	780,50	-	780,500
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
							Subtotal:		1.151,20

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.151,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		1.274,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.274,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062504 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m

Base: LABOR Código Base: 062504 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 3,75 1 5,86 0,00 15,08 56,550 (LABOR) 010111 3,75

(LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010111 3,75 1 6,94 0,00 17,85 - 66,938

Subtotal: 123,49

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)	М	030496	11	1	13,28	0,00	13,28	-	146,080
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	3	1	26,32	0,00	26,32	-	78,960
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD. MEXICANA C/VISOR P/ VERNIZ 0.90X2.10 (LABOR)	UN	930220	1	1	842,75	0,00	842,75	-	842,750
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2	1	9,18	0,00	9,18	-	1,836
							Subtotal:		1.213,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	123,49
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.213,45
Equipamentos (C) ······		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		123,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		123,49
Custo Direto Total (B+E)		1.336,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.336,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 062505 - Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, Unidade: und

inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m

(duas folhas)

Base: LABOR Código Base: 062505 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	6	1	5,86	0,00	15,08	-	90,480
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	6	1	6,94	0,00	17,85	-	107,100

Subtotal: 197,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR)) M	030496	12,76	1	13,28	0,00	13,28	-	169,453
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO <i>(LABOR)</i>	UN	031601	6	1	26,32	0,00	26,32	-	157,920
FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR)	UN	031508	1	1	143,82	0,00	143,82	-	143,820
PORTA MAD. MEXICANA 2F C/VISOR VERNIZ 1.60X2.10M (<i>LABOR</i>)	UN	930214	1	1	1.487,00	0,00	1.487,00	-	1.487,000
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,2705	1	9,18	0,00	9,18	-	2,483
TRINCO CHATO EM AÇO CROMADO DE EMBUTIR 20CM $(LABOR)$	UN	031647	2	1	30,29	0,00	30,29	-	60,580
							Subtotal:		2.021.26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	197,58
Materiais (B) ·····		2.021,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		197,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		197,58
Custo Direto Total (B+E)		2.218,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.218,84
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.218

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071101 - Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro Unidade: m2

1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto

Base: LABOR Código Base: 071101 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3 5,10 0,00 13,12 39,360

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,008	1	63,75	0,00	63,75	-	0,510
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,57	1	0,78	0,00	0,78	-	0,445
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1/2" X 1/2" (<i>LABOR</i>)	М	026091	5,3	1	2,61	0,00	2,61	0,512 IF	20,915
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,84	1	0,32	0,00	0,32	-	0,909
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	3,02	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	9,270
TELA ARAME GALV. MALHA # 1/2" QUADRADA - FIO N.12 BWG (<i>LABOR</i>)	2 M2	027679	1	1	73,18	0,00	73,18	0,512 IF	110,648
TUBO ACO GÁLV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 - MEDIO (<i>LABOR</i>)	М	071874	3,27	1	33,55	0,00	33,55	0,512 IF	165,880
						5	Subtotal:		308,58

401,49

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	92,91
Materiais (B) ·····		308,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		92,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		92,91
Custo Direto Total (B+E)		401,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0.00

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

LEGENDA:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071103 - Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2"Unidade: m2Base: LABORCódigo Base: 071103Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Pr. Prod. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,966734 1 6,94 0,00 17,85 17,256 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,934566 1 5,10 0,00 13,12 12,262 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,003377	1	63,75	0,00	63,75	-	0,215
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1/2" X 1/2" (<i>LABOR</i>)	М	026091	1,2	1	2,61	0,00	2,61	0,512 IF	4,736
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,12276	1	0,32	0,00	0,32	-	0,359
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	0,68	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	2,087
TELA MOSQUITEIRO ARAME GALV. MALHA # 18 FIO 32 QUADRADA <i>(LABOR)</i>	M2	027678	1	1	39,33	0,00	39,33	0,512 IF	59,467
						S	Subtotal:		66,86

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,52
Materiais (B) ·····		66,86
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,52
Custo Direto Total (B+E)		96,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		96,38

LEGENDA:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:071104 - Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:071104Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 3,06 1 5,10 0,00 13,12 40,147

(LABOR)

									,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,007174	1	63,75	0,00	63,75	-	0,457
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	М	028125	4,81	1	5,54	0,00	5,54	0,512 IF	40,290
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR)	М	100190	8,3	1	8,29	0,00	8,29	0,512 IF	104,036
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR)	М	070276	0,73	1	6,42	0,00	6,42	0,512 IF	7,087
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR)	М	028068	1,19	1	4,11	0,00	4,11	0,512 IF	7,395
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,4914	1	0,78	0,00	0,78	-	0,383
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" (<i>LABOR</i>)	М	100192	0,32	1	13,26	0,00	13,26	0,512 IF	6,415
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,0466	1	0,32	0,00	0,32	-	0,655
FECHADURA PARA PORTAO (LABOR)	UN	031515	0,3	1	55,70	0,00	55,70	0,512 IF	25,266
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	23,37	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	71,731
							Subtotal:		263,72

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,70
Materiais (B) ·····		263,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		93,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		93,70
Custo Direto Total (B+E)		357,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		357,42

LEGENDA:

131,94

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:071105 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:071105Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 3 6,94 0,00 17,85 53,550 1 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3 1 5,10 0,00 13,12 39,360 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,009485	1	63,75	0,00	63,75	-	0,605
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	М	028125	7,522123	1	5,54	0,00	5,54	0,512 IF	63,010
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR)	М	070276	2,58708	1	6,42	0,00	6,42	0,512 IF	25,113
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,5642	1	0,78	0,00	0,78	-	0,440
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,8484	1	0,32	0,00	0,32	-	0,911
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	13,64	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	41,866

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	92,91
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		131,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		92,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		92,91
Custo Direto Total (B+E)		224,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		224,86

LEGENDA:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:071106 - Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:071106Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 3 6,94 0,00 17,85 53,550 1 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,06 1 5,10 0,00 13,12 40,147 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,007174	1	63,75	0,00	63,75	-	0,457
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR)	М	100190	16,4	1	8,29	0,00	8,29	0,512 IF	205,565
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,4914	1	0,78	0,00	0,78	-	0,383
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" (<i>LABOR</i>)	М	039123	1	1	5,44	0,00	5,44	0,512 IF	8,225
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,0466	1	0,32	0,00	0,32	-	0,655
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	32,49	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	99,724
ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" <i>(LABOR)</i>	UN	034383	0,4	1	30,96	0,00	30,96	0,512 IF	18,725
							Subtotal:		333,73

RESUMO:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	93,70
	333,73
	0,00
	1,00
	93,70
	93,70
	427,43
0%	0,00
	427,43
	157,27%

LEGENDA:

384,81

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:071107 - Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamentoUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:071107Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,06 1 5,10 0,00 13,12 40,147 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,007174	1	63,75	0,00	63,75	-	0,457
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR)	М	028068	2,79	1	4,11	0,00	4,11	0,512 IF	17,338
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,4914	1	0,78	0,00	0,78	-	0,383
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" (<i>LABOR</i>)	М	049666	2,66	1	9,03	0,00	9,03	0,512 IF	36,318
CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) (LABOR)	M2	068047	0,42	1	98,20	0,00	98,20	0,512 IF	62,361
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,0466	1	0,32	0,00	0,32	-	0,655
FECHADURA PARA PORTAO (LABOR)	UN	031515	0,126	1	55,70	0,00	55,70	0,512 IF	10,611
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	8,48	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	26,028
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO ($\it LABOR$)	М	070328	3,7	1	41,23	0,00	41,23	0,512 IF	230,657

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,70
Materiais (B) ·····		384,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		93,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		93,70
Custo Direto Total (B+E)		478,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		478,51

LEGENDA:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071701 - Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, Unidade: m2

caixilho e contramarco, exclusive vidro

Base: LABOR Código Base: 071701 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1 5,10 0,00 13,12 13,120

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,005	1	63,75	0,00	63,75	-	0,319
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,94	1	0,32	0,00	0,32	-	0,621
JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA (<i>LABOR</i>)	M2	031443	1	1	338,29	0,00	338,29	-	338,290

Subtotal: 339,23

39,90

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,90
Materiais (B) ·····		339,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,90
Custo Direto Total (B+E)		379,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		379,13

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071702 - Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, Unidade: m2

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 071702 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1	1	5,10	0,00	13,12	-	13,120

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0049	1	63,75	0,00	63,75	-	0,312
BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL (LABOR)	M2	031733	1	1	361,67	0,00	361,67	-	361,670
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,94	1	0,32	0,00	0,32	-	0,621
						s	Subtotal:		362,60

TAXA (%)	VALORES
157,27%	39,90
	362,60
	0,00
	1,00
	39,90
	39,90
	402,50
0%	0,00
	402,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071703 - Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, Unidade: m2

alizar e contramarco, exclusive vidro

Base: LABOR Código Base: 071703 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1 5,10 0,00 13,12 13,120

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,005	1	63,75	0,00	63,75	-	0,319
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,94	1	0,32	0,00	0,32	-	0,621
JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SI JPREMA (I AROR)	M2	030951	1	1	275,91	0,00	275,91	-	275,910

Subtotal: 276,85

39,90

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	39,90
	276,85
	0,00
	1,00
	39,90
	39,90
	316,75
0%	0,00
	316,75
	157,27%

625,35

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 071704 - Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e Unidade: m2

contramarco

Base: LABOR Código Base: 071704 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1 5,10 0,00 13,12 13,120

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,005	1	63,75	0,00	63,75	-	0,319
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,94	1	0,32	0,00	0,32	-	0,621
PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA <i>(LABOR)</i>	M2	030868	1	1	624,41	0,00	624,41	-	624,410

TAXA (%)	VALORES
157,27%	39,90
	625,35
	0,00
	1,00
	39,90
	39,90
	665,25
0%	0,00
	665,25
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

L

038028

Item:071706 - Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINILUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:071706Fonte:LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,4 1 5,86 0,00 15,08 6,032 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,8 6,94 0,00 14,280 17,85 Subtotal: 20,31

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 038001 0.04 10.85 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 10.85 0.00 0.434 L 1 049606 0,00 8,42 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -М 3.5 1 8.42 0.512 IF 44,559 3/16" X 1" X 1" (LABOR) ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,36 1 26,79 0,00 26,79 9,644 GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 12,08 2,03 0,00 0,512 IF 37,077 2,03 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 0,5 2,29 0,00 1 1,145 2,29 EOUIVALENTE (LABOR) PERFIL METALICO "T" 3/4 X 1/8" (LABOR) 7 0.00 0.512 IF 54.402 M 100198 1 5.14 5.14

0,22

Subtotal: 150,52

3,254

14,79

RESUMO:

ZARCAO (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,31
Materiais (B) ·····		150,52
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,31
Custo Direto Total (B+E)		170,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		170,83

LEGENDA:

1

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

0,00

14,79

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 071801 - Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 071801
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 1,5 1 5,10 0,00 13,12 - 19,680 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,68
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,68
Custo Direto Total (B+E)		19,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,68

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080102 - Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 080102 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO 037009 1 107,08 0,00 107,08 107,080 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		107,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		107,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		107,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080103 - Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 080103 Fonte: LABOR Versão: 1

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

037013 1 130,25 0,00 130,25 130,250 VIDRO MINI-BOREAL ESP.4MM, COLOCADO (LABOR)

> Subtotal: 130,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		130,25
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		130,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		130,25



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080107 - Vidro aramado esp. 6mm, colocado Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 080107 Fonte: LABOR Versão: 1

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

037103 1 530,50 0,00 530,50 530,500 VIDRO ARAMADO ESP. 6MM, COLOCADO (LABOR)

> Subtotal: 530,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		530,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		530,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		530,50

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 080201

Item: 080201 - Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", Unidade: m2

fixado com parafusos cromados

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 37,700

Fonte: LABOR

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 - 37,700 (LABOR)

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010111 2,5 1 6,94 0,00 17,85 - 44,625

Subtotal: 82,32

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM (LABOR) M2 021031 1,1 1 16,68 0,00 18,348 16,68 ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) M2 037057 1,1 1 227,67 0,00 227,67 250,437 MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L М 028028 3,5 1 6,51 0,00 6,51 22,785 3/4"X3/4X1/8" (LABOR) PARAFUSO CROMADO D = 4 MM (LABOR) UN 026551 2,5 1 0,58 0,00 0,58 1,450

Subtotal: 293,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		293,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		82,33
Custo Direto Total (B+E)		375,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		375,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 080202 - Espelho espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 6mm, moldura de peça de madeira 7x2.5cm fixada com parafuso Unidade: m2

e bucha conforme detalhe em projeto

Base: LABOR Código Base: 080202 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,5	1	5,86	0,00	15,08	-	37,700
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	2,5	1	6,94	0,00	17,85	-	44,625
						S	Subtotal:		82,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 2 1 0,27 0,00 0,27 0,540 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM (LABOR) M2 021030 1,1 1 11,14 0,00 11,14 12,254 ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) M2 037057 1,1 1 227,67 0,00 227,67 250,437 MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM М 033506 2,88 35,50 0,00 35,50 102,240

(LABOR)

Subtotal: 365,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,32
Materiais (B) ·····		365,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		82,33
Custo Direto Total (B+E)		447,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		447,80

Versão: 1

82,32

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES *Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento*

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 080203

Item: 080203 - Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e Unidade: m2

bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 37,700

Fonte: LABOR

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 - 37,700 (LABOR)

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010111 2,5 1 6,94 0,00 17,85 - 44,625

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, UN 037090 8,334 4,10 0,00 4,10 1 34,169 CROMADO (LABOR) BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 0,27 0,00 0,27 026548 8,334 1 2,250 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM (LABOR) 021030 1.54179 0.00 M2 1 11.14 11.14 17,176 ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) M2 037057 1 1 227,67 0,00 227,67 227,670 FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM M2 020910 1,1112 1 27,73 0,00 27,73 30,814

PECA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) (*LABOR*) M 021170 1,22232 1 11,11 0,00 11,11 - 13,580

Subtotal: 325.66

TAXA (%)	VALORES
157,27%	82,32
	325,66
	0,00
	1,00
	82,33
	82,33
	407,99
0%	0,00
	407,99
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo

Unidade: m2

capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Base: LABORCódigo Base: 090101Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,8	1	5,86	0,00	15,08	-	27,144
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,46	1	6,94	0,00	17,85	-	8,211
						S	ubtotal:		62,13

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 038030 IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) 0,76 L 1 28,47 0,00 28,47 21,637 PECA EM MADEIRA DE LEI 5.0 X 10.0 CM М 021041 1,83 1 28,28 0,00 28,28 51,752 (APARELHADA) (LABOR) PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Μ 021040 0,9 1 29,05 0,00 29,05 26,145 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) 0,00 KG 026560 0,12 1 9,18 9,18 1,102 RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 5.0 CM (LABOR) 021060 2.24 0.00 M 1 5,84 5.84 13,082

Subtotal: 113,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	62,13
Materiais (B) ·····		113,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,13
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		62,13
Custo Direto Total (B+E)		175,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		175,85

Versão: 4



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090102 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de Unidade: m2

fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Código Base: 090102

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,7328 1 5,86 0,00 15,08 11,051 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,5828 1 6,94 0,00 17,85 10,403 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 0,46 1 6,94 0,00 17,85 8,211

Subtotal: 29.66

Fonte: LABOR

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) 038030 L 0,76 1 28,47 0,00 28,47 21,637 PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA (LABOR) М 021305 0,897 1 21,58 0,00 21,58 19,357 PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR) М 021040 0,436 1 29,05 0,00 29,05 12,666 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,1166 0,00 1,070 1 9,18 9,18

Subtotal: 54,73

KLSOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,66
Materiais (B) ·····		54,73
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		29,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,67
Custo Direto Total (B+E)		84,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		84,40

Versão: 3



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090103 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive Unidade: m2

tratamento com cupinicida, exclusive telhas Código Base: 090103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,594 1 5,86 0,00 15,08 8,958 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,377 1 6,94 0,00 17,85 6,729 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 0,05 1 6,94 0,00 17,85 0,893 16,58 Subtotal:

Fonte: LABOR

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) 038030 L 0,09 1 28,47 0,00 28,47 2,562 MADEIRA PARA TELHADO EM PARAJU (LABOR) МЗ 021085 0,011 1 3.787,50 0,00 3.787,50 41,663 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,0104 9,18 0,00 9,18 0,095

> Subtotal: 44,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,58
Materiais (B) ·····		44,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,58
Custo Direto Total (B+E)		60,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,90

0.00

0,00

17.85

13,12

Subtotal:

Subtotal:

8,211

1,284

210,43

0.13



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090104 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo

Unidade: m2

capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas

Н

Н

010140

010146

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 090104 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 1,8 1 5,86 0,00 15,08 27,144 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1,5 6,94 0,00 26,775 Н 1 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,0122 1 6,94 0,00 17,85 0,218

0.46

0,0979

1

1

6.94

5,10

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)

PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)

Subtotal: 63.63 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,0041 0,00 63,75 1 63,75 0,261 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0,0024 1 72,20 0,00 72,20 0,173 020518 0.00 BRITA 2 (LABOR) М3 0.0057 1 72.20 72.20 0.412 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,22 1 0,32 0,00 0,32 0,390 038030 0,76 28,47 0,00 28,47 IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) 1 21,637 PECA EM MADEIRA DE LEI 15.0 X 20.0 CM 021043 0,189 198,67 0,00 198,67 37,549 М 1 (APARELHADA) (LABOR) PECA EM MADEIRA DE LEI 7.0 X 12.0 CM 021042 3,34 39,18 0,00 39,18 130,861 М (APARELHADA) (LABOR) PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR) 021040 0,00 0.16 29.05 29.05 4.648 М 1 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0.12 1 9.18 0.00 9.18 1.102 RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 4.0 CM (LABOR) М 021061 4,24 1 3,16 0,00 3,16 13,398

Codigo **EQUIPAMENTO** Unid. Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0.0044 1 28.57 13,48 28,57 0,126

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	63,63
Materiais (B) ·····		210,43
Equipamentos (C) ·····		0,13
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		63,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		63,76
Custo Direto Total (B+E)		274,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		274,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090105 - Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo

Unidade: m2

francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas

Base: LABOR Código Base: 090105 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,5	1	5,86	0,00	15,08	-	22,620
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,1	1	6,94	0,00	17,85	-	1,785
						s	ubtotal:		51,18

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 038030 IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) 0,00 4,840 L 0,17 1 28,47 28,47 MADEIRA (PEROBA) (LABOR) МЗ 021005 0,026 1 3.675,00 0,00 3.675,00 95,550 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,172126 9,18 0,00 9,18 1,580

Subtotal: 101,97

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	51,18
Materiais (B) ·····		101,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		51,18
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		51,18
Custo Direto Total (B+E)		153,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		153,15

Subtotal:

32,27



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090202 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixaçãoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:090202Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,232 1 5,86 0,00 3,499 010150 0,232 6,94 0,00 17,85 4,141 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Subtotal: 7,64

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 026503 0.58 0.824 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 1.42 1 0.58 0.00 026015 0,00 CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) М 0.095 1 40,10 40.10 3,810 (LABOR) PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1,42 1 0,99 0,00 0,99 1,406 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) 025513 1,15 22,81 0,00 22,81 26,232

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		32,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		39,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090203 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixaçãoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:090203Fonte:LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,232 1 5,86 0,00 15,08 3,499 010150 0,232 6,94 0,00 17,85 4,141 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Subtotal: 7,64

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 026503 0.58 0.824 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 1.42 1 0.58 0.00 026015 0,00 CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) М 0.095 1 40,10 40.10 3,810 (LABOR) PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1,42 1 0,99 0,00 0,99 1,406 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM (LABOR) 025514 1,15 30,21 0,00 30,21 34,742

Subtotal: 40,78

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		40,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		48,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		48,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090206 - Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixaçãoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:090206Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,232	1	5,86	0,00	15,08	-	3,499
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,232	1	6,94	0,00	17,85	-	4,141
							Subtotal:		7,64

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 3 1 0,26 0,00 0,26 - 0,780

 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
 UN 026610
 3
 1 0,26
 0,00
 0,26
 - 0,780

 TRAPEZOIDAL (LABOR)
 M2 025532
 1 1 41,52
 0,00
 41,52
 - 41,520

Subtotal: 42,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		42,30
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		49,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090211 - Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto Unidade: m2

obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%)

Base: LABOR Código Base: 090211 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,655	1	5,86	0,00	15,08	-	40,037
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	2,05	1	6,94	0,00	17,85	-	36,593
						Subtotal:			76,63

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0002	1	63,75	0,00	63,75	-	0,013
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,086	1	0,32	0,00	0,32	-	0,028
CUMEEIRA CERAMICA CAPA E CANAL NAT - PÇA VITORIA <i>(LABOR)</i>	UN	025571	0,3	1	3,67	0,00	3,67	-	1,101
TELHA CÈRAMIĆA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025569	1	1	43,43	0,00	43,43	-	43,430

Subtotal: 44,57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	76,63
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,57
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		76,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		76,63
Custo Direto Total (B+E)		121,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		121,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090212 - Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)Unidade:m2Base:LABORCódigo Base:090212Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2,655 5,86 15,08 40,037 1 0,00 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 2,05 6,94 0,00 17,85 36,593

Subtotal: 76,63

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0002	1	63,75	0,00	63,75	-	0,013
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,086	1	0,32	0,00	0,32	-	0,028
CUMEEIRA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL NAT - FABRICA (<i>LABOR</i>)	UN	025570	0,3	1	1,66	0,00	1,66	-	0,498
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025568	1	1	21,25	0,00	21,25	-	21,250
							Subtotal:		

TAXA (%)	VALORES
157,27%	76,63
	21,79
	0,00
	1,00
	76,63
	76,63
	98,42
0%	0,00
	98,42
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090215 - Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090215
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	ator Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,5	1	5,10	0,00	13,12	-	6,560
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 15,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,002	1	63,75	0,00	63,75	-	0,128
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,86	1	0,32	0,00	0,32	-	0,275
CUMEEIRA CERAMICA CAPA E CANAL NAT - PÇA VITORIA <i>(LABOR)</i>	UN	025571	3	1	3,67	0,00	3,67	-	11,010
						5	Subtotal:		11,41

TAXA (%)	VALORES
157,27%	15,48
	11,41
	0,00
	1,00
	15,49
	15,49
	26,90
0%	0,00
	26,90
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090216 - Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mmUnidade: mBase:LABORCódigo Base:090216Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010146 13,12 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 0,1 1 5,10 0,00 1,312 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 4,88

Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Pr. Improd. Subtotal CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) 026015 М 40.10 0.00 40.10 40,100 1 1 (LABOR) PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 2.3 0.99 0.00 0.99 2,277 1 SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UN 029337 0,2293 1 37,29 0,00 37,29 8,551 UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) (LABOR)

Subtotal: 50,93

TAXA (%)	VALORES
157,27%	4,88
	50,93
	0,00
	1,00
	4,88
	4,88
	55,81
0%	0,00
	55,81
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090219 - Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixaçãoUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:090219Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,232 1 5,86 0,00 3,499 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010150 0,232 6,94 0,00 17,85 4,141 Subtotal: 7,64

Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CONJUNTO P/ FIXAÇÃO TELHA ALUMINIO ONDULADA UN 026678 3 1 0,25 0.00 0.25 0.750 (LABOR) 40,25 TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO ESP. 0.5 MM (LABOR) M2 025592 1 1 0.00 40,25 40,250

Subtotal: 41,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		41,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		48,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		48,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090228 - Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Unidade: m2

Santo André, Eternit, Metform ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 090228 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,232 1 5,86 0,00 15,08 3,499 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 0,232 1 6,94 0,00 17,85 4,141

Subtotal: 7,64

MATERIAL Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 4 1 0,26 0,00 0,26 1,040 TRAPEZOIDAL (LABOR) TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL M2 025843 1,05 52,12 0,00 52,12 54,726 1

40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES -

PERFILOR, ETERNIT, OU EQUIVALENTE (LABOR)

Subtotal: 55,77

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		55,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,64
Custo Direto Total (B+E)		63,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		63,41

Unidade: m2

97,72

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090229 - Cobert. telha termoacust tipo forro aço galvalume trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. branco, face inf. plana revest.

Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. Isoeste, St

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 090229 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,232 1 5,86 0,00 15,08 3,499 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 0,232 1 6,94 0,00 17,85 4,141

Subtotal: 7,64

MATERIAL Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 4 1 0,26 0,00 1,040 0,26 TRAPEZOIDAL (LABOR) TELHA GALVALUME TRAP 40 SUP. 0.43MM TIPO FORRO M2 025842 1,05 92,08 0,00 1 92,08 96,684

TERM POLIURET 30MM FILME PVC PINT COR BRANCA

FACE SUPERIOR REF. EUCATEX, SANTO ANDRE OU **EQUIVALENTE** (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		97,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,64
Custo Direto Total (B+E)		105,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		105,36
		ĺ



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090230 - Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvalume trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor Unidade: m2

branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi

Base: LABOR Código Base: 090230 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,232 1 5,86 0,00 15,08 3,499 (LABOR) TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010150 0,232 1 6,94 0,00 17,85 4,141

Subtotal: 7,64

MATERIAL Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 4 1 0,26 0,00 1,040 0,26 TRAPEZOIDAL (LABOR) TELHA EM ACO GALVALUME TRAP 40 SUP. E INF. 025840 1,05 124,06 0,00 M2 1 124,06 130,263

0.43MM SANDUICHE ENCHIMENTO "PU" 30MM PINT 2 FACES COR BRANCA REF. PANISSOL, SANTO ANDRE OU EQUIVALENTE (LABOR)

Subtotal: 131,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		131,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,64
Custo Direto Total (B+E)		138,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		138,94
CUSTO UNITARIO (Adotado)		138,9

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090301 - Rufo de concreto armado Fck=15 MPa, nas dimensões de 30x5 cm, moldado "in loco"Unidade: mBase:LABORCódigo Base:090301Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,0307	1	5,86	0,00	15,08	-	15,543
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,0992	1	6,94	0,00	17,85	-	1,771
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,9315	1	6,94	0,00	17,85	-	16,627
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,222	1	5,10	0,00	13,12	-	2,913

LABUR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,426	1	3,86	0,00	3,86	-	5,504
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0248	1	9,63	0,00	9,63	-	0,239
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,023	1	63,75	0,00	63,75	-	1,466
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0097	1	72,20	0,00	72,20	-	0,700
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0228	1	72,20	0,00	72,20	-	1,646
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,2967	1	20,22	0,00	20,22	-	5,999
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,5874	1	0,32	0,00	0,32	-	4,028
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,069	1	11,85	0,00	11,85	-	0,818
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1725	1	8,68	0,00	8,68	-	1,497
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,0557	1	5,26	0,00	5,26	-	5,553
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,3312	1	29,69	0,00	29,69	-	9,833
						S	ubtotal:		37,28

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0264	1	28,57	13,48	28,57	-	0,754
						S	ubtotal:		0,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,85
Materiais (B) ·····		37,28
Equipamentos (C) ·····		0,75
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		37,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		37,60
Custo Direto Total (B+E)		74,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090302 - Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090302
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,5 1 5,86 0,00 7,540 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 068001 CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENV 30 CM (LABOR) 1.03 9.48 9.764 М 1 0.00 9.48 026566 0,07 9,90 0,00 9,90 0,693 PREGO 15X15 (LABOR) KG 1

Subtotal: 10,46

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		10,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		26,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,93

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090305 - Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090305
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,6964	1	5,86	0,00	15,08	-	40,662
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,1584	1	6,94	0,00	17,85	-	2,827
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	2,538	1	6,94	0,00	17,85	-	45,303
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,363	1	5,10	0,00	13,12	-	4,763

LABUR)

									,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,277	1	3,86	0,00	3,86	-	8,789
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0396	1	9,63	0,00	9,63	-	0,381
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0376	1	63,75	0,00	63,75	-	2,397
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0159	1	72,20	0,00	72,20	-	1,148
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0372	1	72,20	0,00	72,20	-	2,686
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,8084	1	20,22	0,00	20,22	-	16,346
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	20,5821	1	0,32	0,00	0,32	-	6,586
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,188	1	11,85	0,00	11,85	-	2,228
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,47	1	8,68	0,00	8,68	-	4,080
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	2,8764	1	5,26	0,00	5,26	-	15,130
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,9024	1	29,69	0,00	29,69	-	26,792
						S	Subtotal:		

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0432	1	28,57	13,48	28,57	-	1,234
						s	ubtotal:		1,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,56
Materiais (B) ·····		86,56
Equipamentos (C) ·····		1,23
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		94,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		94,79
Custo Direto Total (B+E)		181,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090312 - Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090312
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Dasc. LADON	· 000012					VCISUO. 1				
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	ICO - SINDUSCON)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
ENCANADOR - (OFICIAL - SIN	DUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
							s	Subtotal:		16,46

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 068023 107.45 107.45 107.450 М 0.00 40X25X25CM (LABOR) UN 068017 SUPORTE PARA CALHA (LABOR) 1 1 18.48 0,00 18,48 18,480 125,93 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		125,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		142,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		142,40
CUSTO UNITARIO (Adotado)		142,4



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090314 - Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cmUnidade: mBase:LABORCódigo Base:090314Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,5 1 5,86 0,00 7,540 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 026566 KG 0.07 9.90 9.90 0.693 PREGO 15X15 (LABOR) 1 0.00 026008 1,03 18,90 0,00 18,90 19,467 RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM М 1 (LABOR) 20,16 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		20,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		36,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,63
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,6



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090403 - Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m

no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.

Base: LABOR Código Base: 090403 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,412	1	5,86	0,00	15,08	-	6,213
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,152	1	6,94	0,00	17,85	-	2,713
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,26	1	6,94	0,00	17,85	-	4,641
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	1,02	1	6,94	0,00	17,85	-	18,207
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	1,24	1	5,10	0,00	13,12	-	16,269

Subtotal: 48,04

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,185	1	3,86	0,00	3,86	-	8,434
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,038	1	9,63	0,00	9,63	-	0,366
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,02036	1	63,75	0,00	63,75	-	1,298
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	25	1	0,65	0,00	0,65	-	16,250
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0026	1	72,20	0,00	72,20	-	0,188
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0062	1	72,20	0,00	72,20	-	0,448
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,442	1	0,32	0,00	0,32	-	1,741
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,08	1	11,85	0,00	11,85	-	0,948
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,1	1	5,26	0,00	5,26	-	0,526
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,2	1	8,37	0,00	8,37	-	1,674
							Subtotal:		

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0071
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 0,203

 Subtotal:
 0,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	48,04
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,55
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,20
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		48,24
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		48,24
Custo Direto Total (B+E)		80,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		80,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090501 - Recolocação de engradamento de madeira para telhado com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas, Unidade: m2

exclusive fornecimento

Base: LABOR Código Base: 090501 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1,6 1 6,94 0,00 17,85 28,560 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,6 1 5,10 0,00 13,12 20,992

LABOR)

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PREGO 15X15 (LABOR) KG 026566 0,02 1 9,90 0,00 9,90 0,198 PREGO 18X30 (LABOR) KG 026570 0,03 1 8,68 0,00 8,68 0,260

Subtotal: 0,46

49,55

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	49,55
Materiais (B) ·····		0,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		49,55
Custo Direto Total (B+E)		50,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090502 - Recolocação de estrutura de madeira para telhado com telha ondulada de fibrocimento ou telha ecológica tipo onduline, Unidade: m2

com pontaletes e caibros, exclusive fornecimento

Base: LABOR Código Base: 090502 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 0,55 1 6,94 0,00 17,85 9,818 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,55 1 5,10 0,00 13,12 7,216

LABOR)

Subtotal: 17,03

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PREGO 18X30 (LABOR) KG 026570 0,014 1 8,68 0,00 8,68 0,122 0,12 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	17,03
Materiais (B) ·····		0,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		17,03
Custo Direto Total (B+E)		17,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:090506 - Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeiraUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:090506Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	ator Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,3	1	5,10	0,00	13,12	-	3,936
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355

Subtotal: 9,29

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR)	UN	026503	1,42	1	0,58	0,00	0,58	-	0,824
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR)	UN	026517	1,42	1	0,99	0,00	0,99	-	1,406
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR)	M2	025513	0,06	1	22,81	0,00	22,81	-	1,369
							Subtotal:		3,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,29
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,29
Custo Direto Total (B+E)		12,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090509 - Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas Unidade: m2 Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 090509 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	3,5	1	5,10	0,00	13,12	-	45,920
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	1,4	1	6,94	0,00	17,85	-	24,990
							Subtotal:		70,91

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	70,91
	0,00
	0,00
	1,00
	70,91
	70,91
	70,91
0%	0,00
	70,91
-	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 090511 - Tratamento em estrutura de madeira com cupinicida
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 090511
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,46 1 5,86 0,00 6,937 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,46 6,94 0,00 17,85 8,211 Subtotal: 15,15

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalIMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR)L0380300,76128,470,0028,47-21,637

Subtotal: 21,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	15,15
Materiais (B) ·····		21,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		15,15
Custo Direto Total (B+E)		36,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,79

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 090512 - Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 090512 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,375 5,10 0,00 13,12 18,040

(LABOR)

157,27%	18.04
	10,04
	0,00
	0,00
	1,00
	18,04
	18,04
	18,04
0%	0,00
	18,04
	0%

13,01

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100102 - Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de Unidade: m2

cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1

Base: LABOR Código Base: 100102 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,55 1 5,10 0,00 20,336 13,12

LABOR)

Codigo **MATERIAL** Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0419 1 63,75 0,00 63,75 2,671 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 17,795 1 0,32 0,00 0,32 5,694 SIKA 1 (LABOR) KG 024015 0,77 1 6,03 0,00 6,03 4,643

157,27%	47,11 13,01
	13,01
	0,00
	1,00
	47,11
	47,11
	60,12
0%	0,00
	60,12
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100105 - Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, Unidade: m2

regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Base: LABOR Código Base: 100105 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalMANTA ASFALTICA 4MM TIPO III - APPM202413111216,100,00216,10-216,100

(AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG.

REGULAR. E PROTECAO (LABOR)

Subtotal: 216,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		216,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		216,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		216,10
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		216,3



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100202 - Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika Unidade: m2 Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 100202 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 13,388 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,75 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,05 5,10 0,00 13,12 13,776 Н 1

(LABOR)

Subtotal: 27,16 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. МЗ 020503 63.75 63.75 0.0365 1 0.00

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 2.327 KG 020508 0,32 0,00 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 14.58 1 0.32 4.666 IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA KG 024035 0,6 1 12,50 0,00 12,50 7,500 IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE (LABOR)

Subtotal: 14,49

TAXA (%)	VALORES
157,27%	27,16
	14,49
	0,00
	1,00
	27,16
	27,16
	41,65
0%	0,00
	41,65
	157,27%

29,80

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100203 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 100203Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,75 1 5,10 0,00 13,12 - 9,840

(LABOR)

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalIMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OUKG0240342114,900,0014,90-29,800

IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU KG 024034 2 1 14,90 0,00 14,90 - 29,800 EQUIVALENTE (*LABOR*)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	9,84
	29,80
	0,00
	1,00
	9,84
	9,84
	39,64
0%	0,00
	39,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100204 - Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado Unidade: m2

tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm

Base: LABORCódigo Base: 100204Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,75 1 6,94 0,00 17,85 13,388 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,95 1 5,10 0,00 13,12 12,464

LABOR)

						S	ubtotal:		25,85
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0243	1	63,75	0,00	63,75	-	1,549
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	9,72	1	0,32	0,00	0,32	-	3,110
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,4	1	6,03	0,00	6,03	-	2,412
						S	subtotal:		7,07

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	25,85
Materiais (B) ·····		7,07
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		25,85
Custo Direto Total (B+E)		32,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100208 - Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, Unidade: m2

regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Base: LABOR Código Base: 100208 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP
 M2
 024130
 1
 1
 209,03
 0,00
 209,03
 209,030

(AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG.

REGULAR. E PROTECAO (LABOR)

Subtotal: 209,03

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	209,03
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	209,03
0%	0,00
	209,03
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 100301 - Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 prop. 1:10 ou equiv., revest. duplo c/ argamassa de Unidade: m2

cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 prop. 1:12 ou equivalente, esp. 2x15 mm e acab. argamassa 1:2

Base: LABOR Código Base: 100301 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	1,4175	1	6,94	0,00	17,85	-	25,302
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1,582035	1	5,10	0,00	13,12	-	20,756

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0651	1	63,75	0,00	63,75	-	4,150
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	31,026	1	0,32	0,00	0,32	-	9,928
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,885	1	6,03	0,00	6,03	-	5,337

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator A	Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,054885	1	28,57	13,48	28,57	-	1,568

Subtotal: 1,57

46,06

19,42

Subtotal:

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	46,06
	19,42
	1,57
	1,00
	47,63
	47,63
	67,05
0%	0,00
	67,05
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110101 - Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 110101Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 4,463 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,25 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,31 5,10 0,00 13,12 4,067 Н 1

(LABOR)

Subtotal: 8,53 MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 М3 0.0072 63.75 63.75 0.459 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (*LABOR*)

KG 020508 2,92 1 0,32 0,00 0,32 - 0,934

Subtotal: 1,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,53
Materiais (B) ·····		1,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,53
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,53
Custo Direto Total (B+E)		9,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110201 - Forro de gesso acabamento tipo lisoUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 110201Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO M2 034005 1 1 29,00 0,00 29,00 - 29,000

LISO (LABOR)

Subtotal: 29,00

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		29,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		29,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110210 - Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 110210 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM, COLOCADO M2 034114 1 44,35 0,00 44,35 44,350

(LABOR)

Subtotal:

ORES
0,00
44,35
0,00
1,00
0,00
0,00
44,35
0,00
44,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110301 - Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 110301Fonte: LABORVersão: 1

Base: LABOR Código Base: 110301 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 12,495 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,7 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,9 5,10 0,00 13,12 11,808 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal МЗ 020503 0.0232 63.75 1.479 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 KG 020505 0,78 0,00 0,905 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 1.16 1 0.78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 4,48 0,32 0,00 0,32 1,434

Subtotal: 3,82

24,30

Subtotal:

24,30	TAXA (%)	DISCRIMINAÇÃO
	157,27%	Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3,82		Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0,00		Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1,00		Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
24,30		Custo Horário Total (A+C) ·····
24,30		Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·
28,12		Custo Direto Total (B+E)
0,00	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
28,12		CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	0%	Custo Direto Total (B+E) Bonificação e Despesas Indiretas - BDI



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110302 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 110302Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 24,990 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1,4 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 0,00 13,12 19,188 Н 1.4625 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. МЗ 020503 63.75 1.849 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 0.029 1 63.75 0.00 KG 020505 0,78 0,00 0,78 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 1.45 1 1.131 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5,6 0,32 0,00 0,32 1,792

Subtotal: 4,77

44,18

Subtotal:

` '	VALORES
157,27%	44,18
	4,77
	0,00
	1,00
	44,18
	44,18
	48,95
0%	0,00
	48,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 110401 - Recolocação de forro de madeira, com aproveitamento do materialUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 110401Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 19,604 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,3 1 5,86 0,00 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 1,3 6,94 0,00 17,85 23,205 Subtotal: 42,81

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. KG 026563 PREGO 12X12 (LABOR) 0.12 11.60 0,00 11.60 1.392 Subtotal: 1.39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		1,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		42,81
Custo Direto Total (B+E)		44,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,20

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 120101Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 1,785 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,1 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,15 5,10 0,00 13,12 1,968 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 М3 0.0061 63.75 63.75 0.389 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,75
Materiais (B) ·····		1,17
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,75
Custo Direto Total (B+E)		4,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,92

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120201 - Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com Unidade: m2

cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

Base: LABOR Código Base: 120201 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010106 0,61 1 6,94 0,00 17,85 10,889 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,44 1 5,10 0,00 13,12 5,773

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR)	M2	032001	1,05	1	37,01	0,00	37,01	-	38,861
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,25	1	3,25	0,00	3,25	-	0,813
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,5	1	0,63	0,00	0,63	-	2,835
						s	Subtotal:		42,51

16,66
1
42,51
0,00
1,00
16,66
16,66
59,17
0,00
59,17
,

Subtotal:

21,68



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120205 - Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 8Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 120205Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010111 6,94 17,85 12,495 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,7 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,7 5,10 0,00 13,12 9,184 Н 1

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Improd. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) 026548 UN 2 0.27 0.27 0.540 1 0.00 036018 1 16,75 0,00 16,75 16,750 М 1

RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI DE $10.0 \times 2.5 \text{ CM}$ M 036018 1 1 16,75 0,00 16,75 - 16,750 (LABOR)

Subtotal: 17,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,68
Materiais (B) ·····		17,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,68
Custo Direto Total (B+E)		38,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,97

21,35

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120207 - Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 20 X 1.5cm fixado com parafuso e bucha plástica n° 7

Base: LABOR

Código Base: 120207

Fonte: LABOR

Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010111 6,94 17,85 12,495 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,7 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,7 1 5,10 0,00 13,12 9,184 Н

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 026552 0,09 UN 0.09 0.360 BUCHA PLASTICA NR.7 (LABOR) 4 1 0.00 026589 UN 0,00 PARAFUSO PARA BUCHA PLASTICA N.7 (LABOR) 4 1 0.14 0.14 0.560 RODA-PAREDE EM MADEIRA DE LEI 20.0 X 1.5 CM Μ 036044 1 1 20,43 0,00 20,43 20,430

(LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,68
Materiais (B) ·····		21,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,68
Custo Direto Total (B+E)		43,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,03

4,69

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120208 - Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 120208Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 8,925 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,5 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,005 1 5,10 0,00 13,12 0,066 Н

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.006 63.75 0.383 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 033503 0,00 CANTONEIRA DE ALUMINIO SEXTAVADA P/ Μ 1 1 4,23 4.23 4,230 ACABAMENTO (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,243 1 0,32 0,00 0,32 0,078

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,99
Materiais (B) ·····		4,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,99
Custo Direto Total (B+E)		13,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 120216 - Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2"
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 120216
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 0,5 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 6,94 0,00 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,005 1 5,10 0,00 13,12 0,066 Н

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Improd. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 020503 МЗ 63.75 63.75 0.383 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 0.006 1 0.00 020508 0,243 KG 0,32 0,00 0,078 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 0.32 PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANOD. NATURAL 1/2X1/2/1/16" M 033556 1,05 1 4,13 0,00 4,13 4,337 (LABOR)

Subtotal: 4,80

8,99

Subtotal:

157,27%	8,99 4,80
	4,80
	0,00
	1,00
	8,99
	8,99
	13,79
0%	0,00
	13,79
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120220 - Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 Unidade: m2

cm, empregando argamassa colante

Base: LABOR Código Base: 120220 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010128	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,22	1	5,10	0,00	13,12	-	2,886

(LABOR)

						s		10,03	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
CERAMICA 10X10 CM COR BRANCA OU AREIA (LABOR)	M2	032147	1,05	1	40,37	0,00	40,37	-	42,389
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,25	1	3,25	0,00	3,25	-	0,813
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,5	1	0,63	0,00	0,63	-	2,835
						S	Subtotal:		46,04

DICODUMNIA O Ã O	Taxa (0/)	V/41 0DE0
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,03
Materiais (B) ·····		46,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		10,03
Custo Direto Total (B+E)		56,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,07

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120221 - Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de Unidade: m2

referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe

Base: LABOR Código Base: 120221 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PASTILHEIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010138 0,75 1 6,94 0,00 17,85 13,388 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,75 1 5,10 0,00 13,12 9,840

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT E REJUNTE DE PASTILHAS <i>(LABOR)</i>	KG	020572	6	1	3,17	0,00	3,17	-	19,020
PASTILHA CERÂMICA 5X5CM COR BRANCA (LABOR)	M2	032219	1,1	1	124,41	0,00	124,41	-	136,851
REJUNTE PRE-FABRICADA (LABOR)	KG	020588	0,5	1	5,88	0,00	5,88	-	2,940
							Subtotal:		158,81

TAXA (%)	VALORES
157,27%	23,23
	158,81
	0,00
	1,00
	23,23
	23,23
	182,04
0%	0,00
	182,04
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120224 - Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmicaUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 120224Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 17,85 6,426 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,36 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,24 5,10 0,00 13,12 3,149 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. 020510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 0,63 0,00 0.63 2.835 4.5 1

Subtotal: 2.84

9,58

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,58
Materiais (B) ·····		2,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,58
Custo Direto Total (B+E)		12,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,42

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120227 - Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois ladosUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 120227Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010124 0,51 6,94 17,85 Н 1 0,00 9,104 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,75 5,10 0,00 13,12 9,840

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,00826	1	63,75	0,00	63,75	-	0,527
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,5	1	3,25	0,00	3,25	-	1,625
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,32	0,00	0,32	-	0,381
RODA PAREDE GRAN CINZA AND 7X2CM ACAB 2 LADOS (LABOR)	М	033599	1,05	1	12,29	0,00	12,29	-	12,905
							Subtotal:		15,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		18,94
Custo Direto Total (B+E)		34,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		34,62

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120232 - Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive Unidade: m2

rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm

Base: LABOR Código Base: 120232 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010106 0,404 1 6,94 0,00 17,85 7,211 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,2236 1 5,10 0,00 13,12 2,934

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
CERAMICA 10X10CM REF. CAMBURI BRANCO (LABOR)	M2	032223	1,05	1	40,37	0,00	40,37	-	42,389
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,5	1	0,63	0,00	0,63	-	2,835
REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA (LABOR)	KG	020463	1,05	1	5,88	0,00	5,88	-	6,174
							Subtotal:		51,40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,14
Materiais (B) ·····		51,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		10,15
Custo Direto Total (B+E)		61,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120301 - Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 120301Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 10,710 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,6 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,8 5,10 0,00 10,496 Н 1 13.12

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal МЗ 020503 0.0232 63.75 1.479 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 KG 020505 0,78 0,00 0,905 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 1.16 1 0.78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 4,48 0,32 0,00 0,32 1,434

Subtotal: 3,82

21,21

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	21,21
	3,82
	0,00
	1,00
	21,21
	21,21
	25,03
0%	0,00
	25,03
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120302 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm Unidade: m2 Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 120302 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,5 1 6,94 0,00 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,63 5,10 0,00 13,12 8,266 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. МЗ 020503 0.0058 63.75 0.370 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 KG 020505 0,78 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 0.29 1 0.78 0.226 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,12 1 0,32 0,00 0,32 0,358

0,95 Subtotal:

17,19

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,19
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		17,19
Custo Direto Total (B+E)		18,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,14

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120303 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, Unidade: m2

espessura 25 mm

Base: LABOR Código Base: 120303 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,2 1 6,94 0,00 17,85 21,420 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,3 1 5,10 0,00 13,12 17,056

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,029	1	63,75	0,00	63,75	-	1,849
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,45	1	0,78	0,00	0,78	-	1,131
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,6	1	0,32	0,00	0,32	-	1,792
						s	Subtotal:		4,77

TAXA (%)	VALORES
157,27%	38,48
	4,77
	0,00
	1,00
	38,48
	38,48
	43,25
0%	0,00
	43,25
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120304 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com Unidade: m2

impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...)

Base: LABOR Código Base: 120304 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,25 1 6,94 0,00 17,85 22,313 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,35 1 5,10 0,00 13,12 17,712

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,029	1	63,75	0,00	63,75	-	1,849
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,45	1	0,78	0,00	0,78	-	1,131
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	5,6	1	0,32	0,00	0,32	-	1,792
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,5	1	6,03	0,00	6,03	-	3,015
							Subtotal:		7.79

TAXA (%)	VALORES
157,27%	40,02
	7,79
	0,00
	1,00
	40,03
	40,03
	47,82
0%	0,00
	47,82
_	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 120308 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de Unidade: m2

impermeabilizante

Base: LABOR Código Base: 120308 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,15 1 5,10 0,00 13,12 1,968

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,0061	1	63,75	0,00	63,75	-	0,389
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,43	1	0,32	0,00	0,32	-	0,778
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,10935	1	6,03	0,00	6,03	-	0,659
							Subtotal:		1,83

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,75
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,83
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,75
Custo Direto Total (B+E)		5,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130103 - Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130103Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 4,463 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,25 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,55 5,10 0,00 13,12 7,216 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 М3 0.0365 63.75 63.75 2.327 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 8,76 0,32 0,00 0,32 2,803 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1

Subtotal: 5,13

Subtotal:

11,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,68
Materiais (B) ·····		5,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		11,68
Custo Direto Total (B+E)		16,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,81



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130104 - Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130104Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,35 1 6,94 0,00 6,248 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,85 5,10 0,00 13,12 11,152 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 М3 0.0608 63.75 63.75 3.876 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 0,32 0,00 0,32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 14,6 1 4.672

Subtotal: 8,55

17,40

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		17,40
Custo Direto Total (B+E)		25,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130109 - Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130109Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,48 1 5,10 0,00 13,12 19,418 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,062412	1	63,75	0,00	63,75	-	3,979
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,03192	1	72,20	0,00	72,20	-	2,305
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,03192	1	72,20	0,00	72,20	-	2,305
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	21,924	1	0,32	0,00	0,32	-	7,016
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,6	1	6,03	0,00	6,03	-	9,648
						s	Subtotal:		25,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	28,34
Materiais (B) ·····		25,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		28,34
Custo Direto Total (B+E)		53,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		53,59

15,60

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 130110 - Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 130110
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925 1 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,48 1 5,10 0,00 13,12 19,418 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,062412	1	63,75	0,00	63,75	-	3,979
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,03192	1	72,20	0,00	72,20	-	2,305
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,03192	1	72,20	0,00	72,20	-	2,305
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	21,924	1	0,32	0,00	0,32	-	7,016

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	28,34
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,61
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		28,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		28,34
Custo Direto Total (B+E)		43,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130111 - Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130111Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140 1 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,11 1 5,10 0,00 13,12 14,563

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,046809	1	63,75	0,00	63,75	-	2,984
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,02394	1	72,20	0,00	72,20	-	1,728
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,02394	1	72,20	0,00	72,20	-	1,728
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	16,443	1	0,32	0,00	0,32	-	5,262
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
						s	ubtotal:		18,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,70
Materiais (B) ·····		18,94
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,70
Custo Direto Total (B+E)		40,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,64

Subtotal:

Subtotal:

21,70

11,70



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 130112 - Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 130112
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1,11	1	5,10	0,00	13,12	-	14,563

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.046809 63.75 63.75 2.984 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0,00 020517 МЗ 0,02394 72,20 0,00 72.20 1,728 BRITA 1 (LABOR) 1 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,02394 1 72,20 0,00 72,20 1,728 020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 16,443 1 0,32 0,00 0,32 5,262

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,70
Materiais (B) ·····		11,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,70
Custo Direto Total (B+E)		33,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		33,40

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130113 - Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130113Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 6,94 0,00 17,85 9,496 0,532 1 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,4763 1 5,10 0,00 13,12 19,369 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,062256	1	63,75	0,00	63,75	-	3,969
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,03184	1	72,20	0,00	72,20	-	2,299
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,03184	1	72,20	0,00	72,20	-	2,299
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	21,86919	1	0,32	0,00	0,32	-	6,998
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,596	1	6,03	0,00	6,03	-	9,624
						s	ubtotal:		25,19

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	28,86
Materiais (B) ·····		25,19
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		28,87
Custo Direto Total (B+E)		54,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,06

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130202 - Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em Unidade: m2

quadros de 1 m

Base: LABOR Código Base: 130202 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1,15	1	5,10	0,00	13,12	-	15,088

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0182	1	63,75	0,00	63,75	-	1,160
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	7,29	1	0,32	0,00	0,32	-	2,333
JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR)	М	036012	2	1	2,04	0,00	2,04	-	4,080
							Subtotal:		7,57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,94
Materiais (B) ·····		7,57
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		32,94
Custo Direto Total (B+E)		40,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,51
, ,		

192.71

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130205 - Piso de tábuas corridas de Peroba de 15cm sobre caibros de 5x6cm espaçados de 50cm, fixados com argamassa de Unidade: m2

cimento e areia no traço 1:5 Base: LABOR

Código Base: 130205 Versão: 2 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1 1 5,86 0,00 15,08 15,080 Н 010111 1 1 6,94 0,00 17,85

(LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 17,850 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,75 1 6,94 0,00 17,85 13,388 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 1 5,10 0,00 13,12 13,120 1 (LABOR) 59,44

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Improd. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.0304 1 63,75 0,00 63,75 1,938 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 7,3 1 0,32 0,00 0,32 2,336 PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA (LABOR) Μ 021305 2,5 1 21,58 0,00 21,58 53,950 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.00 026560 0.2 1 9.18 9.18 1,836 TABUA DE MADEIRA DE LEI P/ PISO LARG. 15 CM ESP M2 035579 1,05 1 126,33 0,00 126,33 132,647

2CM (LABOR)

	VALORES
157,27%	59,44
	192,71
	0,00
	1,00
	59,44
	59,44
	252,15
0%	0,00
	252,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130208 - Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocaçãoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 130208Fonte: LABORVersão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)
 H
 010139
 0,2
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 3,570

 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
 H
 010146
 0,1
 1
 5,10
 0,00
 13,12
 1,312

 (LABOR)
 Subtotal:
 4,88

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.0025 63.75 63.75 0.159 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 0,32 0,00 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1.2 1 0.32 0.384 JUNTA PLASTICA DE 17 X 3 MM (LABOR) Μ 028056 1 1,33 0,00 1,33 1,330

Subtotal: 1,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,88
Custo Direto Total (B+E)		6,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,75

32,65

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130209 - Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130209Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 1 17,85 17,850 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,3 5,10 0,00 13,12 17,056 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.03648 63.75 63.75 2.326 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 14,58 0,32 0,00 0,32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 4.666 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA) Μ 021018 12,83 0,00 12,83 25,660

KLJOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	34,91
Materiais (B) ·····		32,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		34,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		34,91
Custo Direto Total (B+E)		67,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		67,56

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130210 - Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em Unidade: m2

quadros de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 130210 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1 1 6,94 0,00 17,85 17,850 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,15 1 5,10 0,00 13,12 15,088

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0182	1	63,75	0,00	63,75	-	1,160
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	7,29	1	0,32	0,00	0,32	-	2,333
JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR)	М	036012	2	1	2,04	0,00	2,04	-	4,080
XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.) (LABOR)	KG	034544	0,2	1	29,27	0,00	29,27	-	5,854

ABOR)
Subtotal: 13,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,94
Materiais (B) ·····		13,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,94
Custo Direto Total (B+E)		46,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,37

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130211 - Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fademac ou equivalente Unidade: m2 Base: LABOR Versão: 2 Código Base: 130211 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PISO VIN PAVIFLEX CHROMA CONCEPT 30X30CM -035571 1 127,42 127,42 127,420 1 0,00

ESP.2MM (LABOR)

157.27%	
137,2790	0,00
	127,42
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	127,42
0%	0,00
	127,42
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130219 - Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com Unidade: m2

argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

Base: LABOR Código Base: 130219 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010128 0,55 1 6,94 0,00 17,85 9,818 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,42 5,10 0,00 1 13,12 5,510

LABOR)

Subtotal: 15,33 MATERIAL Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) 020509 0,334 1 3,25 0,00 3,25 1,086 KG CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 020510 7,5 1 0,63 0,00 0,63 4,725 PISO CERAMICO 45X45CM PEI5 CARGO PLUS GRAY M2 034661 1,05 1 39,86 0,00 39,86 41,853 ELIANE (LABOR)

Subtotal: 47,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	15,33
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		15,33
Custo Direto Total (B+E)		62,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130222 - Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremateUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130222Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalPISO EMBORRAC PASTILHADO COR PRETAM20356251,05183,080,0083,08-87,234

PLURIGOMA/EQUIV (LABOR)

Subtotal: 87,23

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		87,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		87,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130223 - Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmicaUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130223Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010128 0,3 6,94 17,85 5,355 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,22 5,10 0,00 13,12 2,886 Н 1

(LABOR)

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)KG0205104,510,630,000,63-2,835

Subtotal: 2.84

8,24

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,24
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,24
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,24
Custo Direto Total (B+E)		11,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130225 - Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessuraUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 130225Fonte: LABORVersão: 1

Base: LABOR Código Base: 130225 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010106 0,25 6,94 17,85 4,463 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,2 5,10 0,00 13,12 2,624 Н 1 (LABOR)

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)KG0205090,2513,250,003,25-0,813

Subtotal: 0.81

7,09

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,09
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,09
Custo Direto Total (B+E)		7,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130226 - Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 130226 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 0,25 6,94 17,85 4,463 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,2 5,10 0,00 13,12 2,624 Н 1 (LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal KG 020588 REJUNTE PRE-FABRICADA (LABOR) 0.78875 5.88 0,00 5.88 4.638

> Subtotal: 4.64

7,09

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	7,09
Materiais (B) ·····		4,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,09
Custo Direto Total (B+E)		11,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,73

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130228 - Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de Unidade: m2

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte

Base: LABOR Fonte: OUTRA Versão: 2 Código Base: 130228

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010128 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,9 5,10 0,00 1 13,12 11,808

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. KG 020732 8 1 1,55 0,00 1,55 12,400

PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)

(LABOR) Subtotal: 12,40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	27,87
Materiais (B) ·····		12,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,87
Custo Direto Total (B+E)		40,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,27

Versão: 1

62,41

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 130230

Item: 130230 - Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em Unidade: m2

quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010124 1,15 1 6,94 0,00 17,85 20,528 (LABOR) PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,95 1 6,94 0,00 17,85 16,958 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,9 1 5,10 0,00 13,12 24,928

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. Subtotal AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS KG 035504 0,74 0,74 11,840 16 1 0,00 (LABOR) МЗ 020503 0,039 0,00 63,75 2,486 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 25.78 1 0.32 0.00 0.32 8.250 JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) М 035114 2 1 0,85 0,00 0,85 1,700 950101 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB Н 1,15 1 2,62 0,00 2,62 3,013 SINAPI (LABOR) TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 078735 0,18 22,11 0,00 22,11 3,980 Subtotal: 31,27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	62,41
Materiais (B) ·····		31,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		62,41
Custo Direto Total (B+E)		93,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		93,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130231 - Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em Unidade: m2

quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Código Base: 130231 Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010124	1,4375	1	6,94	0,00	17,85	-	25,659
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,95	1	6,94	0,00	17,85	-	16,958
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	2,0875	1	5,10	0,00	13,12	-	27,388

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR)	KG	035504	16	1	0,74	0,00	0,74	-	11,840
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,039	1	63,75	0,00	63,75	-	2,486
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	25,78	1	0,32	0,00	0,32	-	8,250
JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR)	М	035114	2	1	0,85	0,00	0,85	-	1,700
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (<i>LABOR</i>)	Н	950101	1,4375	1	2,62	0,00	2,62	-	3,766
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR)	UN	078735	0,26	1	22,11	0,00	22,11	-	5,749

Subtotal: 33,79

70,00

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	70,00
Materiais (B) ·····		33,79
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		70,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		70,01
Custo Direto Total (B+E)		103,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		103,80

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130232 - Porcelanato polido, acabamento brilhante, dim. 50x50cm, ref. de cor PANNA PLUS PO Eliane/equiv, utilizando dupla

Unidade: m2

colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Base: LABOR Código Base: 130232 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010128	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,9	1	5,10	0,00	13,12	-	11,808

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,55	0,00	1,55	-	12,400
PORCELANATO POLIDO PANNA PLUS PO 50X50CM (LABOR)	M2	035144	1,02	1	83,61	0,00	83,61	-	85,282
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	KG	020468	0,224	1	9,71	0,00	9,71	-	2,175
							Subtotal:		99,86

TAXA (%)	VALORES
157,27%	27,87
	99,86
	0,00
	1,00
	27,87
	27,87
	127,73
0%	0,00
	127,73
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130233 - Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando Unidade: m2

dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Base: LABOR Código Base: 130233 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010128 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,9 1 5,10 0,00 13,12 11,808

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,55	0,00	1,55	-	12,400
PORCELANATO POL ACET 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD (<i>LABOR</i>)	M2	035145	1,02	1	38,26	0,00	38,26	-	39,025
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	KG	020468	0,108	1	9,71	0,00	9,71	-	1,049
							Subtotal:		52,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,87
Materiais (B) ·····		52,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,87
Custo Direto Total (B+E)		80,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		80,34

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130234 - Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de Unidade: m2

argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Base: LABOR Código Base: 130234 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010128 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,9 1 5,10 0,00 13,12 11,808

.ABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)	KG	020732	8	1	1,55	0,00	1,55	-	12,400
PORCELANTO NATURAL ACETINADO 60X60CM PLATINA NA <i>(LABOR)</i>	M2	035155	1,02	1	97,28	0,00	97,28	-	99,226
REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR)	KG	020468	0,224	1	9,71	0,00	9,71	-	2,175
						- 5	Subtotal:		113,80

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,87
Materiais (B) ·····		113,80
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,87
Custo Direto Total (B+E)		141,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		141,67



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130236 - Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. Unidade: m2

assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

Base: LABOR Código Base: 130236 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010128 0,55 1 6,94 0,00 17,85 9,818 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,42 1 5,10 0,00 13,12 5,510

LABOR)

				Subtotal:		15,33			
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,25	1	3,25	0,00	3,25	-	0,813
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	4,5	1	0,63	0,00	0,63	-	2,835
PISO CERAMICO 45X45 CM CARGO PLUS WHITE ELIANE - PEI 5 <i>(LABOR)</i>	M2	034787	1,05	1	39,86	0,00	39,86	-	41,853

Subtotal: 45,50

TAXA (%)	VALORES
157,27%	15,33
	45,50
	0,00
	1,00
	15,33
	15,33
	60,83
0%	0,00
	60,83
	157,27%

27,87

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130237 - Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de Unidade: m2

argamassa colante para porcelanato tipo ACII/ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte

Código Base: 130237 Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010128 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,9 1 5,10 0,00 13,12 11,808

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. KG 020732 8 1 1,55 0,00 1,55 12,400

PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)

(LABOR) Subtotal: 12,40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	27,87
Materiais (B) ·····		12,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,87
Custo Direto Total (B+E)		40,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130301 - Rodapé de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, altura de 7 cm e espessura de 2 cmUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 130301Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010139 0,41 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 6,94 0,00 7,319 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,25 5,10 0,00 13,12 3,280 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

020503 М3 0.0035 63.75 63.75 0.223 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 0,3 0,32 0,00 0,32 0,096 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1

Subtotal: 0,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,60
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,60
Custo Direto Total (B+E)		10,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 130303 - Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 130303
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 6

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010128 6,94 17,85 5,355 LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,3 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,3 5,10 0,00 13,12 3,936 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA M2 150266 0.0956 27.17 0.00 27.17 2.597 1 OU EQUIVALENE (LABOR) CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 020510 0,315 0.63 0.00 0.63 0,198 1 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,0525 1 0,32 0,00 0,32 0,017

Subtotal: 2,81

9,29

Subtotal:

157,27%	9,29
	2,81
	0,00
	1,00
	9,29
	9,29
	12,10
0%	0,00
	12,10
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130304 - Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 7Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 130304Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalAJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)H0101010,315,860,0015,08-4,524

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 - 4,524 (*LABOR*)

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (*LABOR*) H 010111 0,4 1 6,94 0,00 17,85 - 7,140

Subtotal: 11.66

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. UN 026552 0.180 BUCHA PLASTICA NR.7 (LABOR) 2 1 0,09 0.00 0.09 026589 2 0,00 0,280 PARAFUSO PARA BUCHA PLASTICA N.7 (LABOR) UN 1 0.14 0.14 RODAPE DE PEROBA DE 1.5X7CM (LABOR) Μ 036002 1,03 1 10,70 0,00 10,70 11,021

Subtotal: 11,48

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,66
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,48
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,66
Custo Direto Total (B+E)		23,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,14

38,48

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 130307 - Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 130307
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,2 1 6,94 0,00 17,85 21,420 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,3 1 5,10 0,00 13,12 17,056

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0123	1	63,75	0,00	63,75	-	0,784
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,82	1	0,78	0,00	0,78	-	1,420
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,66	1	0,32	0,00	0,32	-	1,171
PEITORIL MARMORE BRANCO, LARG. 40 CM (LABOR)	М	033518	1	1	48,87	0,00	48,87	-	48,870
							Subtotal:		52,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	38,48
Materiais (B) ·····		52,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		38,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		38,48
Custo Direto Total (B+E)		90,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		90,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130308 - Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cmUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 130308Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 7,140 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,4 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 0,00 13,12 5,773 Н 0.44 1

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal МЗ 020503 0.0046 63.75 63.75 0.293 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 KG 020505 0,68 0,78 0,00 0,530 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 1 0.78 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,37 1 0,32 0,00 0,32 0,438 036034 SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA Μ 1 23,44 0,00 23,44 23,440 ESP=2CM,L=15CM (LABOR)

Subtotal: 24,70

12,91

Subtotal:

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,91
Materiais (B) ·····		24,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		12,91
Custo Direto Total (B+E)		37,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130311 - Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projetoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 130311Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,08 1 6,94 0,00 1,428 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,088 5,10 0,00 13,12 1,155 Н 1

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 020503 63.75 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0.0009 1 63.75 0.00 0.057 020505 0,78 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.136 1 0.78 0.106 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,274 1 0,32 0,00 0,32 0,088 SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP = 3CM, L= М 036010 1 10,24 0,00 10,24 10,240 3CM (LABOR)

Subtotal: 10,49

2,58

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,58
Materiais (B) ·····		10,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		2,58
Custo Direto Total (B+E)		13,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,07



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130315 - Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl.

Unidade: m

rejuntamento com cimento branco, h=7cm

Base: LABOR Código Base: 130315 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010124 0,51 1 6,94 0,00 17,85 9,104 (LABOR) SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,75 1 5,10 0,00 13,12 9,840

(LABOR)

Subtotal: 18,94 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,00826 1 63,75 0,00 63,75 0,527 020505 0,308 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1 0,78 0,78 0,240 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) 020509 KG 0,5 1 3,25 0,00 3.25 1,625 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,32 0,00 0,32 0,381 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM Μ 036091 0,5 1 15,00 0,00 15,00 7,500 H=7CM ACAB. RETO (LABOR) 036221 0,00 RODAPE MARMORE BRANCO H=7CM (LABOR) М 0,5 12,77 12,77 6,385

Subtotal: 16,66

TAXA (%)	VALORES
157,27%	18,94
	16,66
	0,00
	1,00
	18,94
	18,94
	35,60
0%	0,00
	35,60
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: m Item: 130317 - Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 130317 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 14,994 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,84 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,91 5,10 0,00 13,12 11,939 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. МЗ 020503 0.00861 63.75 0.549 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 020505 1,274 0,78 0,00 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1 0.78 0.994 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,562 1 0,32 0,00 0,32 0,820 PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA Μ 033511 33,98 0,00 33,98 33,980 LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR)

> Subtotal: 36,34

26,93

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	26,93
Materiais (B) ·····		36,34
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		26,93
Custo Direto Total (B+E)		63,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		63,27

22,15

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130320 - Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento Unidade: m

branco

Base: LABOR Código Base: 130320 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010128 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,6 1 5,10 0,00 13,12 7,872

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0019	1	63,75	0,00	63,75	-	0,121
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,13	1	0,78	0,00	0,78	-	0,101
CERAMICA LISA BRANCA REF POLAR 33X61 A - INCESA OU EQUIVALENE (LABOR)	M2	150266	0,0956	1	27,17	0,00	27,17	-	2,597
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,76	1	0,32	0,00	0,32	-	0,243
							Subtotal:		3,06

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	22,15
Materiais (B) ·····		3,06
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		22,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		22,15
Custo Direto Total (B+E)		25,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,21
,		,

18,94



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130321 - Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço Unidade: m

1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco Código Base: 130321

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010124 0,51 1 6,94 0,00 17,85 9,104 (LABOR) SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,75 1 5,10 0,00 13,12 9,840

Fonte: LABOR

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,00826 1 63,75 0,00 63,75 0,527 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 020505 0,308 0,00 KG 1 0,78 0,78 0,240 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) 020509 KG 0.5 1 3,25 0.00 3.25 1,625 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,32 0,00 0,32 0,381 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM Μ 036091 1 15,00 0,00 15,00 15,000 H=7CM ACAB. RETO (LABOR)

> Subtotal: 17,77

Subtotal:

6 18,94 17,77 0,00
The state of the s
0,00
1,00
18,94
18,94
36,71
6 0,00
36,71
9

18,58

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130322 - Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e Unidade: m

espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

Base: LABOR Código Base: 130322 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010124 0,71 1 6,94 0,00 17,85 12,674 (LABOR) SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,45 1 5,10 0,00 13,12 5,904

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR)	KG	035504	1,8	1	0,74	0,00	0,74	-	1,332
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0025	1	63,75	0,00	63,75	-	0,159
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,25	1	0,32	0,00	0,32	-	0,720
COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE (LABOR)	KG	028005	0,015	1	19,68	0,00	19,68	-	0,295
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR)	UN	078735	0,022	1	22,11	0,00	22,11	-	0,486
							Subtotal:		2,99

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,58
Materiais (B) ·····		2,99
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,58
Custo Direto Total (B+E)		21,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,57
(instance)		,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130323 - Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, Unidade: m

executado com cimento e granitina grana N.1

Código Base: 130323 Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010124	0,6766667	1	6,94	0,00	17,85	-	12,079
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,65	1	6,94	0,00	17,85	-	11,603
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,8166666	1	5,10	0,00	13,12	-	10,715

Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Subtotal Pr. Improd. AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS 035504 KG 1,725 0,74 0,00 0,74 1,277 1 (LABOR) AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,005865 63,75 0,00 63,75 0,374 1 1,358 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 4.2435 1 0.32 0.00 0,32

> Subtotal: 3,01

34,40

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	34,40
Materiais (B) ·····		3,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		34,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		34,40
Custo Direto Total (B+E)		37,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 130403 - Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 130403 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1,3785 1 6,94 0,00 24,606 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,221 5,10 0,00 13,12 42,260 Н 1

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 МЗ 0.093065 63.75 63.75 5.933 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020517 М3 0.033915 72.20 0,00 72.20 2.449 BRITA 1 (LABOR) 1 МЗ 020518 0,033915 1 72,20 0,00 72,20 2,449 BRITA 2 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 33,98625 0,32 0,00 0,32 10,876 21,71 Subtotal:

Subtotal **EQUIPAMENTO** Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 Н 0,063725 1 28,57 13,48 28,57 1,821

> Subtotal: 1,82

66,87

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	66,87
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,71
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,82
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		68,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		68,69
Custo Direto Total (B+E)		90,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		90,40

216.56



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140102 - Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita Unidade: und

de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro Código Base: 140102

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,3 1 5,86 0,00 15,08 19,604 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 1,3 1 6,94 0,00 17,85 23,205 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,14 1 6,94 0,00 17,85 91,749 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 6,25 1 5,10 0,00 13,12 82,000

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0063	1	44,07	0,00	44,07	-	0,278
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,2114	1	63,75	0,00	63,75	-	13,477
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0612	1	72,20	0,00	72,20	-	4,419
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,1429	1	72,20	0,00	72,20	-	10,317
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	74,34	1	0,32	0,00	0,32	-	23,789
FOSSA ANÉIS CONCR. D=1.20M, H=2.0M C/VISITA 60 CN (LABOR)	M UN	069606	1	1	1.216,67	0,00	1.216,67	-	1.216,670
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,8	1	6,03	0,00	6,03	-	10,854
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,003	1	33,60	0,00	33,60	-	0,101
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	2,525	1	11,23	0,00	11,23	-	28,356
							Subtotal:		1.308,26

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,1092 28,57 13,48 28,57 3,120

Subtotal: 3,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	216,56
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.308,26
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,12
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		219,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		219,68
Custo Direto Total (B+E)		1.527,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.527,94



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140103 - Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita Unidade: und

de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto Código Base: 140103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 3,25 1 5,86 0,00 15,08 49,010 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 3,25 1 6,94 0,00 17,85 58,013 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,83 1 6,94 0,00 17,85 104,066 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 9,65 1 5,10 0,00 13,12 126,608 (LABOR)

Fonte: LABOR

Subtotal: 337,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0413	1	44,07	0,00	44,07	-	1,820
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,2114	1	63,75	0,00	63,75	-	13,477
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,0612	1	72,20	0,00	72,20	-	4,419
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,1429	1	72,20	0,00	72,20	-	10,317
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	2,12	1	72,20	0,00	72,20	-	153,064
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	74,34	1	0,32	0,00	0,32	-	23,789
CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM (LABOR)	UN	062430	1	1	34,67	0,00	34,67	-	34,670
FILTRO ANAEROBIO ANEIS CONCR. DIAM.1.20M, H=2.00M <i>(LABOR)</i>	UN	069525	1	1	1.455,00	0,00	1.455,00	-	1.455,000
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,8	1	6,03	0,00	6,03	-	10,854
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0194	1	33,60	0,00	33,60	-	0,652
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	UN	062547	1	1	12,49	0,00	12,49	-	12,490
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	4,545	1	11,23	0,00	11,23	-	51,040
							Subtotal:		1.771,59

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,1092 1 28,57 13,48 28,57 3,120

Subtotal: 3,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	337,70
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.771,59
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,12
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		340,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		340,82
Custo Direto Total (B+E)		2.112,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.112,41



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140108 - Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de Unidade: und

60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto Código Base: 140108

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 4,82 1 5,86 0,00 15,08 72,686 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 4,82 1 6,94 0,00 17,85 86,037 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,542 1 6,94 0,00 17,85 98,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 41,162 1 5,10 0,00 13,12 540,045

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 797,69

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,3403	1	63,75	0,00	63,75	-	21,694
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,1141	1	72,20	0,00	72,20	-	8,238
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,2665	1	72,20	0,00	72,20	-	19,241
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	127,1025	1	0,32	0,00	0,32	-	40,673
FOSSA ANEIS PRE-MOLDADOS DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM (<i>LABOR</i>)	UN	069526	1	1	2.353,00	0,00	2.353,00	-	2.353,000
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,8	1	6,03	0,00	6,03	-	10,854
TUBO DE FERRO FUNDIDO DE 150MM (LABOR)	М	061004	2,02	1	296,93	0,00	296,93	-	599,799
						:	Subtotal:		3.053,50

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Subtotal Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.2527 1 28.57 13.48 28.57 7.220

Subtotal: 7,22

DISCRIMINAÇÃO	TAVA (04)	VALORES
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALURES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	797,69
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.053,50
Equipamentos (C) ·····		7,22
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		804,91
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		804,91
Custo Direto Total (B+E)		3.858,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.858,41



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140109 - Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ Unidade: und

fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj. Código Base: 140109

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,12 1 5,86 0,00 15,08 16,890 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 1,12 1 6,94 0,00 17,85 19,992 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,83 1 6,94 0,00 17,85 104,066 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 42,15 1 5,10 0,00 13,12 553,008

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 693.96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,2114	1	63,75	0,00	63,75	-	13,477
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0612	1	72,20	0,00	72,20	-	4,419
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,1429	1	72,20	0,00	72,20	-	10,317
BRITA 4 (LABOR)	М3	020520	3,77	1	72,20	0,00	72,20	-	272,194
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	74,34	1	0,32	0,00	0,32	-	23,789
FILTRO ANAER. ANEIS CONCR.DIAM. 2M,H=2M,TAMPA 60CM (<i>LABOR</i>)	UN	069527	1	1	2.727,67	0,00	2.727,67	-	2.727,670
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,8	1	6,03	0,00	6,03	-	10,854
TUBO PVC RIG. CINZA P/ESGOTO DE 150MM (6") (LABOR)	М	062375	2,02	1	52,51	0,00	52,51	-	106,070
						- 5	Subtotal:		3.168,79

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.1092 1 28,57 13,48 28.57 3.120

Subtotal: 3.12

TAXA (%)	VALORES
157,27%	693,96
	3.168,79
	3,12
	1,00
	697,08
	697,08
	3.865,87
0%	0,00
	3.865,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140201 - Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado Unidade: und

em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.

Base: LABOR Código Base: 140201 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,5112	1	5,86	0,00	15,08	-	68,029
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,1612	1	6,94	0,00	17,85	-	2,877
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	4,35	1	6,94	0,00	17,85	-	77,648
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,5526	1	6,94	0,00	17,85	-	9,864
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,6156	1	5,10	0,00	13,12	-	8,077

Subtotal: 166,50

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0063882	1	63,75	0,00	63,75	-	0,407
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	М	028125	1,3539821	1	5,54	0,00	5,54	-	7,501
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR)	М	070276	0,4656744	1	6,42	0,00	6,42	-	2,990
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,002394	1	72,20	0,00	72,20	-	0,173
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,002394	1	72,20	0,00	72,20	-	0,173
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,101556	1	0,78	0,00	0,78	-	0,079
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" (LABOR)	UN	069545	1	1	65,12	0,00	65,12	-	65,120
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,157012	1	0,32	0,00	0,32	-	0,690
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0496	1	11,85	0,00	11,85	-	0,588
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	2,4552	1	2,03	0,00	2,03	-	4,984
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0186	1	8,68	0,00	8,68	-	0,161
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,062	1	5,26	0,00	5,26	-	0,326
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,124	1	8,37	0,00	8,37	-	1,038
							Subtotal:		84,23

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0044982
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 0,129

Subtotal: 0,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	166,50
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		84,23
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,13
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		166,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		166,63
Custo Direto Total (B+E)		250,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		250,86

113,31

199,61

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140207 - Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na Unidade: und

alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe.

Base: LABORCódigo Base: 140207Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,37	1	5,86	0,00	15,08	-	50,820
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	3,37	1	6,94	0,00	17,85	-	60,155
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,1781	1	5,10	0,00	13,12	-	2,337

(LABOR)

							,	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator	Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,006	1	44,07	0,00	44,07	- 0,264
AREIA PARA ATERRO (LABOR)	М3	020580	0,0299	1	51,00	0,00	51,00	- 1,525
CAIXA TERMOPLASTICA P/ HIDROMETRO DN 3/4" P/PAREDE (<i>LABOR</i>)	UN	069191	1	1	149,25	0,00	149,25	- 149,250
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	3,68	1	0,17	0,00	0,17	- 0,626
JOELHO 90 PVC ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO 3/4" (LABOR)	UN	062890	1	1	5,94	0,00	5,94	- 5,940
LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" (LABOR)	UN	062813	2	1	1,68	0,00	1,68	- 3,360
REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA 3/4" BR 33 TIGRE (<i>LABOR</i>)	UN	063533	1	1	23,73	0,00	23,73	- 23,730
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0088	1	33,60	0,00	33,60	- 0,296
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (LABOR)	М	062531	0,808	1	6,82	0,00	6,82	- 5,511
TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" (LABOR)	М	062702	1,01	1	9,02	0,00	9,02	- 9,110

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	113,31
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		199,61
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		113,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		113,31
Custo Direto Total (B+E)		312,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		312,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140208 - Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de hidrômetro. Conferir detalhe

lase: LABOR Código Base: 140208 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,826	1	5,86	0,00	15,08	-	12,456
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,826	1	6,94	0,00	17,85	-	14,744
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	3,564	1	6,94	0,00	17,85	-	63,617
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	7,6713	1	5,10	0,00	13,12	-	100,647

(LABOR) Subtotal: 191,46

									•
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0414992	1	63,75	0,00	63,75	-	2,646
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR</i>)	UN	022585	8	1	0,65	0,00	0,65	-	5,200
CAL HIDRATADÓ P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,44496	1	0,78	0,00	0,78	-	1,127
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	10,1492	1	0,32	0,00	0,32	-	3,248
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,75	1	0,17	0,00	0,17	-	0,468
LUVA PVC ROSCAVEL DE 1" (LABOR)	UN	062814	1	1	2,92	0,00	2,92	-	2,920
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR)	UN	063503	1	1	34,64	0,00	34,64	-	34,640
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAI (LABOR)	M3 L	070114	0,13	1	38,00	0,00	38,00	-	4,940
TAMPA FERRO FUNDIDO ARTICULADA (60X40) CM (LABOR)	UN	068138	1	1	212,00	0,00	212,00	-	212,000
TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" (LABOR)	М	062703	1,111	1	17,50	0,00	17,50	-	19,443
						s	ubtotal:		286,63

157,27%	•
	286,63 0,00
	0.00
	0,00
	1,00
	191,46
	191,46
	478,09
0%	0,00
	478,09
	0%

67,090



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Н

Item: 140209 - Mureta p/ cavalete (Padrão 1B - CESAN) de alv. blocos cerâmicos 10x20x20cm deitados, dimensões 0.80x1.0x0.20m, Unidade: und

para instalação de caixa termoplastica, incl revest. em reboco e lastro concreto esp.10cm, exclusive caixa e cavalete Código Base: 140209 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,26 1 5,86 0,00 15,08 3,921 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,26 1 6,94 0,00 17,85 4,641 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 3,8336 1 6,94 0,00 17,85 68,430

5,1136

1

5,10

0,00

13,12

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Subtotal: 144,08

010146

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,1147784	1	63,75	0,00	63,75	-	7,317
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	37,6	1	0,65	0,00	0,65	-	24,440
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,006384	1	72,20	0,00	72,20	-	0,461
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,006384	1	72,20	0,00	72,20	-	0,461
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,0968	1	0,78	0,00	0,78	-	3,196
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	25,0688	1	0,32	0,00	0,32	-	8,022
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,08	1	11,85	0,00	11,85	-	0,948
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,1	1	5,26	0,00	5,26	-	0,526
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,2	1	8,37	0,00	8,37	-	1,674
						s	Subtotal:		47,30

EQUIPAMENTO Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,0119952 28,57 13,48 28,57 0,343 Subtotal: 0,34

TAXA (%)	VALORES
157,27%	144,08
	47,31
	0,34
	1,00
	144,42
	144,42
	191,73
0%	0,00
	191,73
-	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140701 - Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)Unidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140701Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,1442	1	5,86	0,00	15,08	-	32,335
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	1,4249	1	6,94	0,00	17,85	-	25,434

Subtotal: 57,77

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0174	1	44,07	0,00	44,07	-	0,767
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	1	1	0,68	0,00	0,68	-	0,680
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,007	1	33,60	0,00	33,60	-	0,235
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	1	1	0,98	0,00	0,98	-	0,980
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	4,843	1	2,63	0,00	2,63	-	12,737
						S	ubtotal:		15,40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	57,77
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,40
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		57,77
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		57,77
Custo Direto Total (B+E)		73,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140702 - Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) Unidade: pt Fonte: LABOR Base: LABOR Código Base: 140702 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2,622 5,86 15,08 39,540 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,082 6,94 0,00 17,85 37,164

> Subtotal: 76,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" (LABOR)	UN	062111	2	1	0,73	0,00	0,73	-	1,460
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0153	1	44,07	0,00	44,07	-	0,674
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,03	1	0,17	0,00	0,17	-	0,345
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	1	1	0,68	0,00	0,68	-	0,680
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2 (LABOR)	" UN	062321	1	1	2,41	0,00	2,41	-	2,410
LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" (LABOR)	UN	062324	1	1	1,78	0,00	1,78	-	1,780
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR)	UN	063521	1	1	54,22	0,00	54,22	-	54,220
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0151	1	33,60	0,00	33,60	-	0,507
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	3,636	1	2,63	0,00	2,63	-	9,563
						5	Subtotal:		71,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	76,70
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		71,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		76,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		76,70
Custo Direto Total (B+E)		148,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		148,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:140703 - Ponto de torneira de jardim (para praças)Unidade: ptBase:LABORCódigo Base:140703Fonte:LABORVersão:1

Dase. LADON	Coulgo Base	. 140703			Fonte. L	ADOIN			versao. 1	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	TICO - SINDUSCON)	Н	010101	4,8617	1	5,86	0,00	15,08	-	73,314
ENCANADOR - (OFICIAL - SIN	DUSCON) (LABOR)	Н	010118	4,8617	1	6,94	0,00	17,85	-	86,781
								Subtotal:		160,10

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0424	1	44,07	0,00	44,07	-	1,869
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	0,32	1	0,17	0,00	0,17	-	0,054
JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062594	1	1	0,97	0,00	0,97	-	0,970
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062511	1,22	1	0,68	0,00	0,68	-	0,830
JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA REDUCAO 25X3/4" (LABOR)	UN	062319	1	1	2,79	0,00	2,79	-	2,790
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0169	1	33,60	0,00	33,60	-	0,568
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	UN	062520	1	1	0,98	0,00	0,98	-	0,980
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	34,4421	1	2,63	0,00	2,63	-	90,583
							Subtotal:		98,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	160,10
Materiais (B) ·····		98,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		160,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		160,10
Custo Direto Total (B+E)		258,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		258,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140704 - Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)Unidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140704Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 4,24 1 5,86 0,00 15,08 63,939 (LABOR) 010118 3,665 6,94 0,00 65,420 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 17,85

Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 062116 UN 3.17 0.00 3.17 6.340 1 1 1/2" (LABOR) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0.0518 44.07 0.00 44.07 2,283 1 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1,516 1 0,17 0,00 0,17 0,258 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) UN 062514 4,59 0,00 13,770 3 4,59 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) 069514 1 0,00 L 0,0222 33,60 33,60 0,746 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) 062505 2,323 1 11,14 0.00 11,14 25,878 M VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ UN 064011 1 1 113,84 0,00 113,84 113,840 ACABAM. (LABOR)

Subtotal: 163,12

129,36

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	129,36
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		163,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		129,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		129,36
Custo Direto Total (B+E)		292,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		292,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140705 - Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)Unidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140705Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Н	010101	1,68	1	5,86	0,00	15,08	-	25,334
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	1,68	1	6,94	0,00	17,85	-	29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0113	1	44,07	0,00	44,07	-	0,498
CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM (LABOR)	UN	062423	1	1	16,96	0,00	16,96	-	16,960
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0053	1	33,60	0,00	33,60	-	0,178
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR)	М	062533	1,515	1	11,23	0,00	11,23	-	17,013

Subtotal: 34,65

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	55,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		89,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		89,97



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140706 - Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) Unidade: pt Base: LABOR Código Base: 140706 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 23,766 1,576 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,576 6,94 0,00 17,85 28,132

Subtotal: 51,90

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0495	1	44,07	0,00	44,07	-	2,181
CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR)	UN	062420	1	1	2,97	0,00	2,97	-	2,970
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062540	1	1	1,22	0,00	1,22	-	1,220
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0743	1	33,60	0,00	33,60	-	2,496
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	1,919	1	3,87	0,00	3,87	-	7,427
							uhtotalı		16.20

Subtotal: 16,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	51,90
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,29
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		51,90
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		51,90
Custo Direto Total (B+E)		68,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		68,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140707 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvcUnidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140707Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 2,252 1 5,86 0,00 15,08 33,960 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,252 6,94 0,00 17,85 40,198

Subtotal: 74.16

Coefic. C. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069513 0.0048 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 1 44.07 0.00 44.07 0.212 067512 0,00 27,06 27,060 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA UN 1 1 27.06 EM PVC (LABOR) SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0023 1 33,60 0,00 33,60 0,077 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR) М 062532 8,12 0,00 8,12 15,582 1,919

Subtotal: 42,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	74,16
Materiais (B) ·····		42,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		74,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		74,16
Custo Direto Total (B+E)		117,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		117,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140708 - Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvcUnidade: ptBase: LABORCódigo Base: 140708Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,5 5,86 15,08 22,620 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,5 6,94 0,00 17,85 26,775

Subtotal: 49,40

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0117	1	44,07	0,00	44,07	-	0,516
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR)	UN	062536	1	1	1,78	0,00	1,78	-	1,780
RALO SIFONADO EM PVC $100 \times 40 \text{MM}$ COM GRELHA EM PVC $(LABOR)$	UN	067507	1	1	9,04	0,00	9,04	-	9,040
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0047	1	33,60	0,00	33,60	-	0,158
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR)	М	062530	1,01	1	3,87	0,00	3,87	-	3,909
							Subtotal:		

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		15,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		49,40
Custo Direto Total (B+E)		64,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		64,80
		1



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140709 - Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc

Base: LABOR

Códino Base: 140709

Fonte: LABOR

Versão: 1

Base: LABOR	Código Base	Código Base: 140709			Fonte: LABOR				Versão: 1		
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal	
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	ICO - SINDUSCON)	Н	010101	1,5	1	5,86	0,00	15,08	-	22,620	
ENCANADOR - (OFICIAL - SIN	DUSCON) (LABOR)	Н	010118	1,5	1	6,94	0,00	17,85	-	26,775	
							S	Subtotal:		49,40	

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069513 0,0117 KG 44.07 0,516 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 1 44.07 0.00 062536 0,00 1,78 1,780 JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 1 1 1.78 RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC UN 067510 1 1 10,09 0,00 10,09 10,090 (LABOR) SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) 069514 0,0047 33,60 0,00 33,60 0,158 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) М 062530 3,87 0,00 3,87 3,909 1,01 1

Subtotal: 16,45

TAXA (%)	VALORES
157,27%	49,40
	16,45
	0,00
	1,00
	49,40
	49,40
	65,85
0%	0,00
	65,85
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:140710 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inoxUnidade: undBase:LABORCódigo Base:140710Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,252	1	5,86	0,00	15,08	-	33,960
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,252	1	6,94	0,00	17,85	-	40,198
						S	ubtotal:		74,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0048	1	44,07	0,00	44,07	-	0,212
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM (<i>LABOR</i>)	UN	069409	1	1	55,73	0,00	55,73	-	55,730
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0023	1	33,60	0,00	33,60	-	0,077
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR)	М	062532	1,919	1	8,12	0,00	8,12	-	15,582
						9	Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	74,16
Materiais (B) ·····		71,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		74,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		74,16
Custo Direto Total (B+E)		145,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		145,76



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140711 - Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inoxUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 140711Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,5 1 5,86 0,00 15,08 22,620 (LABOR) 010118 1,5 6,94 0,00 26,775 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 17,85 Subtotal: 49,40

Coefic. C. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 069513 0.0117 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 44.07 0.00 44.07 0.516 1 062536 0,00 1,78 JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 1 1 1.78 1.780 UN 067560 1 1 22,48 0,00 22,48

RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM, C/ GRELHA 22,480 CROMADA (LABOR) SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) 069514 0,0047 33,60 0,00 33,60 0,158 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) 062530 3,87 0,00 3,87 3,909 М 1,01 1

Subtotal: 28,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		28,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		49,40
Custo Direto Total (B+E)		78,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,24



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140712 - Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 140712 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,64	1	5,86	0,00	15,08	-	69,971
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	3,665	1	6,94	0,00	17,85	-	65,420
						S	ubtotal:		135,39

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (<i>LABOR</i>)	UN	065943	1	1	239,18	0,00	239,18	-	239,180
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (<i>LABOR</i>)	UN	062116	2	1	3,17	0,00	3,17	-	6,340
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0518	1	44,07	0,00	44,07	-	2,283
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,516	1	0,17	0,00	0,17	-	0,258
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	UN	062514	3	1	4,59	0,00	4,59	-	13,770
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0222	1	33,60	0,00	33,60	-	0,746
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	М	062505	2,323	1	11,14	0,00	11,14	-	25,878
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (<i>LABOR</i>)	UN	064011	1	1	113,84	0,00	113,84	-	113,840
						S	ubtotal:		402,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	135,39
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		402,30
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		135,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		135,39
Custo Direto Total (B+E)		537,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		537,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140713 - Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Unidade: und

Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906

Base: LABOR Código Base: 140713 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,24	1	5,86	0,00	15,08	-	63,939
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	4,065	1	6,94	0,00	17,85	-	72,560
						5	ubtotal:		136,50

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACAB. VALV. DESC. PRESSMATIC BENEFIT 00184906 DOCOL (<i>LABOR</i>)	UN	066368	1	1	480,86	0,00	480,86	-	480,860
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR)	UN	062116	2	1	3,17	0,00	3,17	-	6,340
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0518	1	44,07	0,00	44,07	-	2,283
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,516	1	0,17	0,00	0,17	-	0,258
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	UN	062514	3	1	4,59	0,00	4,59	-	13,770
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0222	1	33,60	0,00	33,60	-	0,746
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	М	062505	2,323	1	11,14	0,00	11,14	-	25,878
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (<i>LABOR</i>)	UN	064011	1	1	113,84	0,00	113,84	-	113,840
						S	ubtotal:		643,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	136,50
Materiais (B) ·····		643,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		136,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		136,50
Custo Direto Total (B+E)		780,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		780,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140714 - Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e Unidade: und

tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente

Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 140714

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,24	1	5,86	0,00	15,08	-	63,939
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	4,24	1	6,94	0,00	17,85	-	75,684
						S	ubtotal:		139,62

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (<i>LABOR</i>)	UN	062116	2	1	3,17	0,00	3,17	-	6,340
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0518	1	44,07	0,00	44,07	-	2,283
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,516	1	0,17	0,00	0,17	-	0,258
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	UN	062514	3	1	4,59	0,00	4,59	-	13,770
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0222	1	33,60	0,00	33,60	-	0,746
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR)	М	062505	2,323	1	11,14	0,00	11,14	-	25,878
TUBO LIGACAO MICTORIO ANTIVAND 00132606 DOCOL/EQU <i>(LABOR)</i>	UN	066335	1	1	73,81	0,00	73,81	-	73,810
VALVULA DESC ANTI-VANDALISMO P/ MICTORIO DOCOL/EQU <i>(LABOR)</i>	UN	066178	1	1	384,02	0,00	384,02	-	384,020

Subtotal: 507,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	139,62
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		507,11
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		139,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		139,62
Custo Direto Total (B+E)		646,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		646,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140901 - Tubos de concreto simples C1, diâmetro 200 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no Unidade: m

traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conf. normas e especificações.

Base: LABORCódigo Base: 140901Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,312 1 6,94 0,00 17,85 5,569 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 2,452 5,10 0,00 1 13,12 32,170

LABOR)

Codigo MATERIAL Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,025459 0,00 1 63,75 63,75 1,623 М3 020517 0,0095 72,20 0,00 72,20 0,686 BRITA 1 (LABOR) 1 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,0221 1 72,20 0,00 72,20 1,596 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,78 0,00 0,78 0,379 0,486 1 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 9,9472 1 0,32 0,00 0,32 3,183 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 20CM - PS1 060104 28,67 0,00 28,67 29,243 M 1,02 1 (LABOR)

Subtotal: 36,71

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0257
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 0,734

Subtotal: 0,73

37,74

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	37,74
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,71
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,73
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		38,47
Custo Direto Total (B+E)		75,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		75,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140902 - Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no Unidade: m

traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações.

Base: LABOR Código Base: 140902 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,392 1 6,94 0,00 17,85 6,997 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 5,10 0,00 3,017 1 13,12 39,583

LABOR)

Codigo MATERIAL Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,033132 1 0,00 63,75 63,75 2,112 М3 020517 0,0121 1 72,20 0,00 72,20 0,874 BRITA 1 (LABOR) BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,0283 1 72,20 0,00 72,20 2,043 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,78 0,00 0,78 0,569 0,729 1 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1 0,32 0,00 0,32 4,099 12,808 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAM. 30CM - PS1 060101 37,23 0,00 37,23 37,975 M 1,02 1 (LABOR) Subtotal: 47,67

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,0328 1 28,57 13,48 28,57 0,937

Subtotal: 0,94

46,58

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	46,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47,67
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,94
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		47,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		47,52
Custo Direto Total (B+E)		95,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		95,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140903 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areiaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 140903Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,52	1	5,86	0,00	15,08	-	7,842
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,52	1	6,94	0,00	17,85	-	9,282
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,57	1	5,10	0,00	13,12	-	7,478

(LABOR)

Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
KG	069513	0,025	1	44,07	0,00	44,07	-	1,102
МЗ	020580	0,0805	1	51,00	0,00	51,00	-	4,106
L	069514	0,04	1	33,60	0,00	33,60	-	1,344
) M	062533	1,01	1	11,23	0,00	11,23	-	11,342
	KG M3 L	KG 069513 M3 020580 L 069514	KG 069513 0,025 M3 020580 0,0805 L 069514 0,04	KG 069513 0,025 1 M3 020580 0,0805 1 L 069514 0,04 1	KG 069513 0,025 1 44,07 M3 020580 0,0805 1 51,00 L 069514 0,04 1 33,60	KG 069513 0,025 1 44,07 0,00 M3 020580 0,0805 1 51,00 0,00 L 069514 0,04 1 33,60 0,00	KG 069513 0,025 1 44,07 0,00 44,07 M3 020580 0,0805 1 51,00 0,00 51,00 L 069514 0,04 1 33,60 0,00 33,60	KG 069513 0,025 1 44,07 0,00 44,07 - M3 020580 0,0805 1 51,00 0,00 51,00 - L 069514 0,04 1 33,60 0,00 33,60 -

Subtotal: 17,89

24,60

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,60
Materiais (B) ·····		17,89
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		24,60
Custo Direto Total (B+E)		42,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:140904 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areiaUnidade: mBase:LABORCódigo Base:140904Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,9	1	5,86	0,00	15,08	-	13,572
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,57	1	5,10	0,00	13,12	-	7,478

Subtotal: 37.12

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0167	1	44,07	0,00	44,07	-	0,736
AREIA PARA ATERRO (LABOR)	М3	020580	0,0805	1	51,00	0,00	51,00	-	4,106
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,025	1	33,60	0,00	33,60	-	0,840
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (LABOR)	M	062534	1,01	1	25,28	0,00	25,28	-	25,533
						s	Subtotal:		31,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	37,12
Materiais (B) ·····		31,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		37,12
Custo Direto Total (B+E)		68,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		68,34
cocio cinimato (naciaao)		00,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140905 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia Unidade: m Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 140905 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,9	1	5,86	0,00	15,08	-	13,572
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,9	1	6,94	0,00	17,85	-	16,065
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,9375	1	5,10	0,00	13,12	-	12,300

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0167	1	44,07	0,00	44,07	-	0,736
AREIA PARA ATERRO (LABOR)	М3	020580	0,1265	1	51,00	0,00	51,00	-	6,452
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,025	1	33,60	0,00	33,60	-	0,840
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 200MM (LABOR)	М	062535	1,01	1	47,79	0,00	47,79	-	48,268

Subtotal: 56,30

41,94

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,94
Materiais (B) ·····		56,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		41,94
Custo Direto Total (B+E)		98,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		98,24



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 140906 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areiaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 140906Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,48	1	5,86	0,00	15,08	-	7,238
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,48	1	6,94	0,00	17,85	-	8,568
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,57	1	5,10	0,00	13,12	-	7,478

Subtotal: 23,28

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,017	1	44,07	0,00	44,07	-	0,749
AREIA PARA ATERRO (LABOR)	М3	020580	0,0805	1	51,00	0,00	51,00	-	4,106
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,026	1	33,60	0,00	33,60	-	0,874
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR)	М	062532	1,01	1	8,12	0,00	8,12	-	8,201

Subtotal: 13,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,28
Materiais (B) ·····		13,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		23,28
Custo Direto Total (B+E)		37,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141101 - Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm,

Unidade: und

lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

Base: LABOR

Código Base: 141101

Fonte: LABOR

Base: LABOR	Código Base: 141101	ódigo Base: 141101			Fonte: LABOR				Versão: 2		
MÃO DE OBRA	Unid	. Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal		
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SIN (LABOR)	IDUSCON) H	010101	0,3192	1	5,86	0,00	15,08	-	4,814		
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LA	ABOR) H	010121	0,1372	1	6,94	0,00	17,85	-	2,449		
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)) (LABOR) H	010111	0,182	1	6,94	0,00	17,85	-	3,249		
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (I	LABOR) H	010139	5,236	1	6,94	0,00	17,85	-	93,463		
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SIN	IDUSCON) H	010146	14,192	1	5,10	0,00	13,12	-	186,199		

(LABOR)

						Subtotal:			290,17
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,86	0,00	3,86	-	7,613
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,175577	1	63,75	0,00	63,75	-	11,193
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,019462	1	72,20	0,00	72,20	-	1,405
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	72,20	0,00	72,20	-	3,286
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	5,1344	1	0,78	0,00	0,78	-	4,005
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	47,0315	1	0,32	0,00	0,32	-	15,050
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	-	0,182
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,07	1	5,26	0,00	5,26	-	0,368
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172
							Subtotal:		114,27

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,052836 28,57 13,48 28,57 1,510 Subtotal: 1.51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	290,17
Materiais (B) ·····		114,27
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		291,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		291,68
Custo Direto Total (B+E)		405,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		405,95



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141102 - Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.

Unidade: und

5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

Base: LABOR

Código Base: 141102

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3192 1 5,86 0,00 15,08 4,814 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,182 1 6,94 0,00 17,85 3,249 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0.00 17,85 93,463 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 14,012 1 5,10 0,00 13,12 183,837 (LABOR)

Subtotal: 287,81

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,86	0,00	3,86	-	7,613
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,154337	1	63,75	0,00	63,75	-	9,839
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,019462	1	72,20	0,00	72,20	-	1,405
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	72,20	0,00	72,20	-	3,286
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	43,9715	1	0,32	0,00	0,32	-	14,071
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	-	0,182
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,07	1	5,26	0,00	5,26	-	0,368
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,14	1	8,37	0,00	8,37	-	1,172
						S	ubtotal:		111,32

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,052836 1 28,57 13,48 28,57 1,510

Subtotal:

1.51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	287,81
Materiais (B) ·····		111,32
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		289,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		289,32
Custo Direto Total (B+E)		400,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		400,64



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141103 - Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro Unidade: und

conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm

Código Base: 141103 Pr. Prod. Pr. Improd. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 0,8892 1 5,86 0,00 15,08 13,409 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1372 1 6,94 0,00 17,85 2,449 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,182 1 6,94 0,00 17,85 3,249 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 1 6.94 0.00 17,85 10,175 0,57 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,236 1 6,94 0,00 17,85 93,463 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 14,012 5,10 0,00 13,12 183,837

Fonte: LABOR

						Subtotal:			306,58
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,97225	1	3,86	0,00	3,86	-	7,613
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,075	1	44,07	0,00	44,07	-	3,305
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0343	1	9,63	0,00	9,63	-	0,330
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,154337	1	63,75	0,00	63,75	-	9,839
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,019462	1	72,20	0,00	72,20	-	1,405
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,04551	1	72,20	0,00	72,20	-	3,286
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	43,9715	1	0,32	0,00	0,32	-	14,071
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,056	1	11,85	0,00	11,85	-	0,664
JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM (LABOR)	UN	062440	1	1	15,72	0,00	15,72	-	15,720
PLUG PVC ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062472	1	1	5,60	0,00	5,60	-	5,600
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,021	1	8,68	0,00	8,68	-	0,182
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,07	1	5,26	0,00	5,26	-	0,368
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,052836 1 28.57 13,48 28,57 1,510 Subtotal: 1,51

0,12

0,14

1

33,60

8,37

0,00

0,00

33,60

8,37

Subtotal:

4,032

1,172

139,97

069514

020988

М

RESUMO:

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	306,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		139,97
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		308,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		308,09
Custo Direto Total (B+E)		448,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		448,06



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141104 - Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro Unidade: und

concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto

Base: LABOR Código Base: 141104 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,6356	1	5,86	0,00	15,08	-	9,585
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,2716	1	6,94	0,00	17,85	-	4,848
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,364	1	6,94	0,00	17,85	-	6,497
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	5,284	1	6,94	0,00	17,85	-	94,319
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	14,3	1	5,10	0,00	13,12	-	187,616

Subtotal: 302.86 Pr. Improd. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 3,90425 1 3,86 0,00 3,86 15,070 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0679 1 9,63 0,00 9,63 0,654 020503 0.00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0.16927 1 63.75 63.75 10.791 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 36,764 1 1,68 0,00 1,68 61,764 (LABOR) BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0.025774 1 72.20 0.00 72.20 1.861 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,06027 1 72,20 0,00 72,20 4,351 KG 020505 4,3424 1 0,78 0,00 0,78 3,387 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 020508 0.32 0.00 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 52 1363 1 0.32 16.684 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,112 1 11.85 0,00 11.85 1,327 026569 0,00 PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.042 8,68 8,68 0,365 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 020985 0.14 1 5,26 0,00 5.26 0.736 024015 6.03 0.00 SIKA 1 (LABOR) KG 1.2 1 6.03 7.236 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) М 020988 0,28 8,37 0,00 8.37 2,344

Codigo Subtotal **EQUIPAMENTO** Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 28,57 080125 0,069972 1 13,48 28,57 1,999

RESUMO:

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	302,86
Materiais (B) ·····		126,57
Equipamentos (C) ·····		2,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		304,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		304,87
Custo Direto Total (B+E)		431,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		431,44
		1

126,57

2,00

Subtotal:

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141105 - Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, Unidade: und

lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto Fonte: LABOR

Código Base: 141105 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,5015 1 5,86 0,00 15,08 7,563 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,196 1 6,94 0,00 17,85 3,499 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,3055 1 6,94 0,00 17,85 5,453 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,258 1 6,94 0,00 17,85 93,855 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 14,144 1 5,10 0,00 13,12 185,569

(LABOR)

						Subtotal:			295,94
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,8175	1	3,86	0,00	3,86	-	10,876
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,049	1	9,63	0,00	9,63	-	0,472
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,161181	1	63,75	0,00	63,75	-	10,275
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,022355	1	72,20	0,00	72,20	-	1,614
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,052275	1	72,20	0,00	72,20	-	3,774
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	47,7137	1	0,32	0,00	0,32	-	15,268
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,094	1	11,85	0,00	11,85	-	1,114
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03525	1	8,68	0,00	8,68	-	0,306
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,1175	1	5,26	0,00	5,26	-	0,618
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,2	1	8,37	0,00	8,37	-	10,044
							Subtotal:		126,75

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,06069 1 28,57 13,48 28,57 1,734 1.73

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	295,94
Materiais (B) ·····		126,75
Equipamentos (C) ·····		1,73
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		297,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ········		297,67
Custo Direto Total (B+E)		424,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		424,42

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141106 - Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, Unidade: und

lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento Fonte: LABOR Base: LABOR

Código Base: 141106 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,5288 1 5,86 0,00 15,08 7,974 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,2688 1 6,94 0,00 17,85 4,798 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,26 1 6,94 0,00 17,85 4,641 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 7.4985 1 6,94 0.00 17,85 133,848 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 19,503 1 5,10 0,00 13,12 255,879

(LABOR)

						Subtotal:		407,14	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	3,864	1	3,86	0,00	3,86	-	14,915
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0672	1	9,63	0,00	9,63	-	0,647
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,28813	1	63,75	0,00	63,75	-	18,368
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	47,268	1	1,68	0,00	1,68	-	79,410
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,049976	1	72,20	0,00	72,20	-	3,608
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,049976	1	72,20	0,00	72,20	-	3,608
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	6,3288	1	0,78	0,00	0,78	-	4,936
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	84,29625	1	0,32	0,00	0,32	-	26,975
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,08	1	11,85	0,00	11,85	-	0,948
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,1	1	5,26	0,00	5,26	-	0,526
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	2,19366	1	6,03	0,00	6,03	-	13,228
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,2	1	8,37	0,00	8,37	-	1,674
							Subtotal:		169,10

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,093713 1 28,57 13,48 28,57 2,677

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	407,14
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		169,10
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,68
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		409,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		409,82
Custo Direto Total (B+E)		578,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		578,92

2.68

3,476

3,48



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141107 - Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro Unidade: und

concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.

Fonte: LABOR Versão: 3 Código Base: 141107

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,1698	1	5,86	0,00	15,08	-	17,641
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,3808	1	6,94	0,00	17,85	-	6,797
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,429	1	6,94	0,00	17,85	-	7,658
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,36	1	6,94	0,00	17,85	-	6,426
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	6,6648	1	6,94	0,00	17,85	-	118,967
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	17,6008	1	5,10	0,00	13,12	-	230,922

						:	Subtotal:		388,41
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	5,474	1	3,86	0,00	3,86	-	21,130
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,034	1	44,07	0,00	44,07	-	1,498
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0952	1	9,63	0,00	9,63	-	0,917
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,249679	1	63,75	0,00	63,75	-	15,917
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	42,016	1	1,68	0,00	1,68	-	70,587
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,053312	1	72,20	0,00	72,20	-	3,849
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,08816	1	72,20	0,00	72,20	-	6,365
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	5,5096	1	0,78	0,00	0,78	-	4,297
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	76,6975	1	0,32	0,00	0,32	-	24,543
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,132	1	11,85	0,00	11,85	-	1,564
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM (LABOR)	UN	062542	1	1	4,88	0,00	4,88	-	4,880
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0495	1	8,68	0,00	8,68	-	0,430
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,165	1	5,26	0,00	5,26	-	0,868
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,901172	1	6,03	0,00	6,03	-	11,464
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,052	1	33,60	0,00	33,60	-	1,747
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,33	1	8,37	0,00	8,37	-	2,762
							Subtotal:		172,82
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal

0,121666

28,57

13,48

28,57

Subtotal:

080125

RESUMO:

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	388,41
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		172,82
Equipamentos (C) ·····		3,48
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		391,89
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		391,89
Custo Direto Total (B+E)		564,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		564,71

EE4 02



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141108 - Caixa de gordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, Unidade: und

lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.

Código Base: 141108 Fonte: LABOR Versão: 3 Base: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,5332 1 5,86 0,00 15,08 23,121 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,6272 1 6,94 0,00 17,85 11,196 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,546 1 6,94 0,00 17,85 9,746 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 1 6,94 0.00 6,426 0,36 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 9,432 1 6,94 0,00 17,85 168,361 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 25,5475 5,10 0,00 13,12 335,183

						٤	Subtotal:		554,03
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	9,016	1	3,86	0,00	3,86	-	34,802
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,034	1	44,07	0,00	44,07	-	1,498
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,1568	1	9,63	0,00	9,63	-	1,510
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,404639	1	63,75	0,00	63,75	-	25,796
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	57,772	1	1,68	0,00	1,68	-	97,057
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,111955	1	72,20	0,00	72,20	-	8,083
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,111955	1	72,20	0,00	72,20	-	8,083
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	7,7352	1	0,78	0,00	0,78	-	6,033
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	122,594	1	0,32	0,00	0,32	-	39,230
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,168	1	11,85	0,00	11,85	-	1,991
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM (LABOR)	UN	062542	1	1	4,88	0,00	4,88	-	4,880
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,063	1	8,68	0,00	8,68	-	0,547
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,21	1	5,26	0,00	5,26	-	1,105
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	2,681114	1	6,03	0,00	6,03	-	16,167
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,052	1	33,60	0,00	33,60	-	1,747
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,42	1	8,37	0,00	8,37	-	3,515
							Subtotal:		252,04

EQUIPAMENTO Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,209916 1 28.57 13.48 28.57 5.997 6,00

Subtotal:

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	554,03
Materiais (B) ·····		252,04
Equipamentos (C) ·····		6,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		560,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		560,03
Custo Direto Total (B+E)		812,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		812,07

108,46



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141109 - Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de Unidade: m

cantoneira de 1" x 3/16"

Base: LABOR Código Base: 141109 Versão: 2 Fonte: LABOR MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" 100194 6,8 1 4,25 0,00 4,25 0,512 IF 43,697 (LABOR) CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" M 026508 2,4 1 4,15 0,00 4,15 0,512 IF 15,060 X 3/4" X 3/4" (LABOR) CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -049606 2,4 1 8,42 0,00 8,42 0,512 IF 30,554 3/16" X 1" X 1" (LABOR) GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 6,24 2,03 0,00 2,03 0,512 IF 19,153

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		108,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		108,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,46

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141110 - Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, Unidade: und

lastro de concreto esp. 10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento Fonte: LABOR

Código Base: 141110 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,1896 1 5,86 0,00 15,08 2,859 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1116 1 6,94 0,00 17,85 1,992 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,078 1 6,94 0,00 17,85 1,392 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,2192 1 6,94 0.00 17,85 93,163 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 14,0912 1 5,10 0,00 13,12 184,877

(LABOR) Subtotal: 284.28

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,62025	1	3,86	0,00	3,86	-	6,254
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0279	1	9,63	0,00	9,63	-	0,269
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,169663	1	63,75	0,00	63,75	-	10,816
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,016253	1	72,20	0,00	72,20	-	1,173
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,042301	1	72,20	0,00	72,20	-	3,054
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	5,1344	1	0,78	0,00	0,78	-	4,005
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	44,4611	1	0,32	0,00	0,32	-	14,228
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,024	1	11,85	0,00	11,85	-	0,284
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,009	1	8,68	0,00	8,68	-	0,078
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,03	1	5,26	0,00	5,26	-	0,158
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,06	1	8,37	0,00	8,37	-	0,502
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE <i>(LABOR)</i>	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	-	149,670
						S	ubtotal:		259,49

EQUIPAMENTO Pr. Unit. Fator Ac. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Codigo Pr. Improd. Subtotal Н 080125 0,046838 28,57 13,48 28,57 1,338 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

RESUMO:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	284,28
	259,49
	1,34
	1,00
	285,62
	285,62
	545,11
0%	0,00
	545,11
	157,27%

1.34



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141111 - Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de Unidade: und

concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

Código Base: 141111

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,1896 1 5,86 0,00 15,08 2,859 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1116 1 6,94 0,00 17,85 1,992 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,078 1 6,94 0,00 17,85 1,392 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,2192 1 6,94 0.00 17,85 93,163 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 13,9112 1 5,10 0,00 13,12 182,515

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 281,92

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,62025	1	3,86	0,00	3,86	-	6,254
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0279	1	9,63	0,00	9,63	-	0,269
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,148423	1	63,75	0,00	63,75	-	9,462
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,016253	1	72,20	0,00	72,20	-	1,173
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,042301	1	72,20	0,00	72,20	-	3,054
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	41,4011	1	0,32	0,00	0,32	-	13,248
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,024	1	11,85	0,00	11,85	-	0,284
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,009	1	8,68	0,00	8,68	-	0,078
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,03	1	5,26	0,00	5,26	-	0,158
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,06	1	8,37	0,00	8,37	-	0,502
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE <i>(LABOR)</i>	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	-	149,670
						S	ubtotal:		256,54

EQUIPAMENTO Pr. Unit. Fator Ac. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal Unid. Codigo Н 080125 0,046838 28,57 13,48 28,57 1,338 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	281,92
Materiais (B) ·····		256,54
Equipamentos (C) ·····		1,34
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		283,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		283,26
Custo Direto Total (B+E)		539,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		539,80

1.34

182,515

1,338

1,34



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 141112

Item: 141112 - Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro

Unidade: und

conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

010146

080125

Н

Pr. Prod. Pr. Improd. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,7596 1 5,86 0,00 15,08 11,455 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1116 1 6,94 0,00 17,85 1,992 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,078 1 6,94 0,00 17,85 1,392 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 6,94 0.00 0,57 1 17,85 10,175 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,2192 1 6,94 0,00 17,85 93,163

13,9112

Fonte: LABOR

5,10

0,00

13,48

28.57

Subtotal:

13,12

LABOR)

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

						- 5	Subtotal:	300,69
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac	. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,62025	1	3,86	0,00	3,86	- 6,254
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,075	1	44,07	0,00	44,07	- 3,305
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0279	1	9,63	0,00	9,63	- 0,269
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,148423	1	63,75	0,00	63,75	- 9,462
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	- 61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,016253	1	72,20	0,00	72,20	- 1,173
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,042301	1	72,20	0,00	72,20	- 3,054
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	- 3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	41,4011	1	0,32	0,00	0,32	- 13,248
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,024	1	11,85	0,00	11,85	- 0,284
JOELHO 90 C/VISITA PVC ESG 100X50MM (LABOR)	UN	062440	1	1	15,72	0,00	15,72	- 15,720
PLUG PVC ESGOTO DE 100MM (LABOR)	UN	062472	1	1	5,60	0,00	5,60	- 5,600
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,009	1	8,68	0,00	8,68	- 0,078
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,03	1	5,26	0,00	5,26	- 0,158
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	- 7,236
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,12	1	33,60	0,00	33,60	- 4,032
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,06	1	8,37	0,00	8,37	- 0,502
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (<i>LABOR</i>)	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	- 149,670
							Subtotal:	285,20
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac	. Subtotal

0.046838

1

28.57

RESUMO:

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	300,69
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		285,20
Equipamentos (C) ·····		1,34
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		302,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		302,03
Custo Direto Total (B+E)		587,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		587,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141113 - Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp.

Unidade: und

10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto

Base: LABOR Código Base: 141113 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,506	1	5,86	0,00	15,08	-	7,630
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,246	1	6,94	0,00	17,85	-	4,391
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,26	1	6,94	0,00	17,85	-	4,641
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	5,2672	1	6,94	0,00	17,85	-	94,020
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	14,1992	1	5,10	0,00	13,12	-	186,294

(LABOR)

				Subtotal:	Subtotal:				
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	3,55225	1	3,86	0,00	3,86	-	13,712
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0615	1	9,63	0,00	9,63	-	0,592
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,163356	1	63,75	0,00	63,75	-	10,414
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,022565	1	72,20	0,00	72,20	-	1,629
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,057061	1	72,20	0,00	72,20	-	4,120
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	49,5659	1	0,32	0,00	0,32	-	15,861
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,08	1	11,85	0,00	11,85	-	0,948
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,03	1	8,68	0,00	8,68	-	0,260
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	0,1	1	5,26	0,00	5,26	-	0,526
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,2	1	8,37	0,00	8,37	-	1,674
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (<i>LABOR</i>)	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	-	149,670
						S	ubtotal:		271,79

Unid. Codigo **EQUIPAMENTO** Pr. Prod. Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Н 080125 0,063974 28,57 13,48 28,57 1,828 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Subtotal: 1,83

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	296,98
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		271,79
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,83
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		298,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		298,81
Custo Direto Total (B+E)		570,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		570,60



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141114 - Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro Unidade: und

conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto

Código Base: 141114 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3719 1 5,86 0,00 15,08 5,608 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1704 1 6,94 0,00 17,85 3,042 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,2015 1 6,94 0,00 17,85 3,597 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,2412 1 6,94 0.00 17,85 93,555 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 14,0432 1 5,10 0,00 13,12 184,247

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 290.05

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,4655	1	3,86	0,00	3,86	-	9,517
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0426	1	9,63	0,00	9,63	-	0,410
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,155267	1	63,75	0,00	63,75	-	9,898
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	36,764	1	1,68	0,00	1,68	-	61,764
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,019146	1	72,20	0,00	72,20	-	1,382
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,049066	1	72,20	0,00	72,20	-	3,543
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	3,387
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	45,1433	1	0,32	0,00	0,32	-	14,446
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,062	1	11,85	0,00	11,85	-	0,735
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,02325	1	8,68	0,00	8,68	-	0,202
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,0775	1	5,26	0,00	5,26	-	0,408
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,2	1	6,03	0,00	6,03	-	7,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	M	020988	0,155	1	8,37	0,00	8,37	-	1,297
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE <i>(LABOR)</i>	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	-	149,670
						s	ubtotal:		263,90

EQUIPAMENTO Pr. Unit. Fator Ac. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. Н 080125 0,054692 28,57 13,48 28,57 1,563 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	290,05
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		263,90
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,56
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		291,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		291,61
Custo Direto Total (B+E)		555,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		555,51

1.56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141210 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 15mm (1/2")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141210Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 10,556 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,7 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.47 0.080 М 1 0.17 0.00 0.17 060501 10,58 0,00 10,58 16,928 TUBO DE ACO GALVANIZADO 21,30 X 2,25MM (1/2") М 1.6 1 LEVE (LABOR)

Subtotal: 17,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		17,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		23,05
Custo Direto Total (B+E)		40,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,06



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141211 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 20mm (3/4")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141211Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 12,064 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,8 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 26,34

Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.56 0.17 0.17 0.095 М 1 0.00 060502 21,456 13,41 0,00 13,41 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") М 1.6 1 LEVE (LABOR)

Subtotal: 21,55

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	26,34
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		26,34
Custo Direto Total (B+E)		47,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,89
Coole chilling (hackard)		41,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141212 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141212Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 16,588 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,1 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,1 6,94 0,00 17,85 19,635

Subtotal: 36,22

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 0.72 0.17 0.17 0.122 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.00 060503 1,5 18,05 0,00 18,05 27,075 TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE M 1 (LABOR)

Subtotal: 27,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,22
Materiais (B) ·····		27,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		36,22
Custo Direto Total (B+E)		63,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		63,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141213 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 32mm (11/4")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141213Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 18,096 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,2 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,2 6,94 0,00 17,85 21,420

Subtotal: 39,52

Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.153 М 0.9 1 0.17 0.00 0.17 060504 1,5 23,90 0,00 23,90 35,850 TUBO DE ACO GALVANIZADO 42,40 X 2,65MM (1 1/4") М 1 LEVE (LABOR) 36,00 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		36,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		75,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		75,52
CUSTO UNITARIO (Adotado)		75,52



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 141214 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2")
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 141214
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 21,112 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,4 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,4 6,94 0,00 17,85 24,990

Subtotal: 46,10

Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.17 0.192 М 1.13 1 0.17 0.00 060505 30,53 0,00 30,53 42,742 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") М 1.4 1 LEVE (LABOR)

Subtotal: 42,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	46,10
Materiais (B) ·····		42,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		46,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		46,10
Custo Direto Total (B+E)		89,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		89,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141215 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141215Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 24,128 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,6 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,6 6,94 0,00 17,85 28,560

Subtotal: 52,69

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 1.36 0.231 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 060506 38,00 0,00 38,00 53,200 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 1.4 1 (LABOR)

Subtotal: 53,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	52,69
Materiais (B) ·····		53,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		52,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		52,69
Custo Direto Total (B+E)		106,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		106,12

75,73



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141216 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") Unidade: m Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 141216 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 27,144 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,8 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,8 6,94 0,00 17,85 32,130 Subtotal: 59,27

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 1.69 0.287 М 1 0.17 0.00 0.17 060507 53,89 0,00 53,89 М 1.4 1 75,446

TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 3,35MM (2 1/2") LEVE (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	59,27
Materiais (B) ·····		75,73
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		59,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		59,27
Custo Direto Total (B+E)		135,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		135,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:141217 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")Unidade: mBase:LABORCódigo Base:141217Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 1.92 0.17 0.17 0.326 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.00 060508 63,47 0,00 63,47 82,511 TUBO DE ACO GALVANIZADO 88,90 X 3,35MM (3") LEVE M 1.3 1 (LABOR)

Subtotal: 82,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		82,84
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		148,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		148,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141218 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4")Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 141218Fonte: LABORVersão: 1

Código Base: 141218 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 2,2 1 5,86 0,00 33,176 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,2 6,94 0,00 17,85 39,270 Subtotal: 72,45

Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 2.48 0.422 М 1 0.17 0.00 0.17 060509 89,38 0,00 89,38 116,194 TUBO DE ACO GALVANIZADO 114,30 X 3,75MM (4") М 1.3 1 LEVE (LABOR)

Subtotal: 116,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	72,45
Materiais (B) ·····		116,62
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		72,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		72,45
Custo Direto Total (B+E)		189,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		189,07



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141409 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141409Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,35 1 5,86 0,00 5,278 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,35 6,94 0,00 17,85 6,248

Subtotal: 11,53

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069513 KG 0.026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 0.0006 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,0003 0,00 33.60 0,010 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20MM (LABOR) Μ 062501 1,6 1,94 0,00 1,94 3,104

Subtotal: 3,14

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,53
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,14
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,53
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		11,53
Custo Direto Total (B+E)		14,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,67



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141410 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões Unidade: m Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

Código Base: 141410 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 6,032 0,4 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0008	1	44,07	0,00	44,07	-	0,035
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,0003	1	33,60	0,00	33,60	-	0,010
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR)	М	062502	1,6	1	2,63	0,00	2,63	-	4,208
						-			

Subtotal: 4,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,25
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		13,17
Custo Direto Total (B+E)		17,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141411 - Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões Unidade: m Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 141411 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,45 1 5,86 0,00 6,786 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,45 6,94 0,00 17,85 8,033 Subtotal: 14,82

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.048 0.0011 1 44.07 0.00 44.07

069514 0,0005 0,00 33.60 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 0.017 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM (LABOR) Μ 062503 1,5 6,31 0,00 6,31 9,465

Subtotal: 9,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,82
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,82
Custo Direto Total (B+E)		24,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141412 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141412Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069513 KG 0.053 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 0.0012 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,0005 0,00 33.60 0,017 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 40MM (LABOR) Μ 062504 1,5 8,63 0,00 8,63 12,945

Subtotal: 13,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		29,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,49
, ,	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141413 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141413Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19.76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.075 0.0017 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,0007 0,00 33.60 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 0.024 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) Μ 062505 1,4 1 11,14 0,00 11,14 15,596

Subtotal: 15,70

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		35,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141414 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões Unidade: m Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 141414 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd.

Subtotal 010101 15,08 10,556 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,7 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069513 KG ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 0.0022 1 44.07 0.00 44.07 0.097 069514 0,0008 0,00 33.60 0,027 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM (LABOR) Μ 062506 1,4 17,86 0,00 17,86 25,004

25,13 Subtotal:

157,27%	23,05 25,13
	25,13
	0,00
	1,00
	23,05
	23,05
	48,18
0%	0,00
	48,18
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141415 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141415Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 13,572 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,9 1 5,86 0,00 15,08 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065

Subtotal: 29,64

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069513 KG ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 0.0031 1 44.07 0.00 44.07 0.137 069514 0,0011 0,00 33.60 0,037 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 75MM (LABOR) Μ 062507 1,4 1 29,24 0,00 29,24 40,936

Subtotal: 41,11

	VALORES
157,27%	29,64
	41,11
	0,00
	1,00
	29,64
	29,64
	70,75
0%	0,00
	70,75



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141416 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141416Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 1 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 15,08 15,080 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 6,94 0,00 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069513 KG 0.154 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 0.0035 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,0013 0,00 33.60 0,044 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 85MM (LABOR) Μ 062508 1,3 1 38,10 0,00 38,10 49,530

Subtotal: 49,73

	VALORES
157,27%	32,93
	49,73
	0,00
	1,00
	32,93
	32,93
	82,66
0%	0,00
	82,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141522 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 141522Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 1,357 0,09 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,09 6,94 0,00 17,85 1,607 Subtotal: 2,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (<i>LABOR</i>)	UN	062102	1	1	8,81	0,00	8,81	-	8,810
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0025	1	44,07	0,00	44,07	-	0,110
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,8	1	0,17	0,00	0,17	-	0,136
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,004	1	33,60	0,00	33,60	-	0,134
							Subtotal:		9,19

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		9,19
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,96
Custo Direto Total (B+E)		12,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141524 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 141524Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,14 1 5,86 0,00 2,111 (LABOR) 010118 6,94 0,00 17,85 2,499 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,14

Subtotal: 4,61

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 062104 UN 20,05 0.00 20.05 20.050 1 1 40MM (LABOR) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0.005 44,07 0.00 44.07 0,220 1 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 1,25 1 0,17 0,00 0,17 0,213 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,007 33,60 0,00 33,60 0,235

Subtotal: 20,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,61
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,61
Custo Direto Total (B+E)		25,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,33

Unidade: und



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141525 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")

Base: LABORCódigo Base: 141525Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,14	1	5,86	0,00	15,08	-	2,111
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,14	1	6,94	0,00	17,85	-	2,499

Subtotal: 4,61

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM (<i>LABOR</i>)	UN	062105	1	1	21,85	0,00	21,85	-	21,850
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0075	1	44,07	0,00	44,07	-	0,331
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,57	1	0,17	0,00	0,17	-	0,267
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,011	1	33,60	0,00	33,60	-	0,370
						S	Subtotal:		22,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,61
Materiais (B) ·····		22,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,61
Custo Direto Total (B+E)		27,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141526 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 141526Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,14 5,86 15,08 2,111 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,14 6,94 0,00 17,85 2,499

Subtotal: 4,61

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 60MM (LABOR)	UN	062106	1	1	34,55	0,00	34,55	-	34,550
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,01	1	44,07	0,00	44,07	-	0,441
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,88	1	0,17	0,00	0,17	-	0,320
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,015	1	33,60	0,00	33,60	-	0,504
						s	ubtotal:		35,82

TAXA (%) VALORES	DISCRIMINAÇÃO
	Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Materiais (B) ·····
0,00	Equipamentos (C) ·····
	Produção da Equipe (D) ·····
4,61	Custo Horário Total (A+C) ·····
= E · · · · · 4,61	Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······
	Custo Direto Total (B+E)
	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
	CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	, ,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141527 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 141527Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ıtor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,185	1	5,86	0,00	15,08	-	2,790
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,185	1	6,94	0,00	17,85	-	3,302
							Subtotal:		6.09

Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal 062107 ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 148,05 148.050 UN 148,05 0,00 1 1 75MM (LABOR) 069513 44,07 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0,017 1 44,07 0,00 0,749 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 2,36 1 0,17 0,00 0,17 0,401 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) 069514 0,026 33,60 0,00 33,60 0,874

Subtotal: 150,07

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,09
Materiais (B) ·····		150,07
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		6,09
Custo Direto Total (B+E)		156,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		156,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 141529 - Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 141529
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,15 1 5,86 0,00 2,262 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 062112 UN 1.20 0.00 1.20 1.200 1 1 1" (LABOR) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0.004 1 44,07 0.00 44.07 0,176 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,5 1 0,17 0,00 0,17 0,085 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) 069514 0,0015 33,60 0,00 33,60 0,050

Subtotal: 1,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:141906 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexõesUnidade: mBase:LABORCódigo Base:141906Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19.76

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.331 0.0075 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,0113 0,00 33.60 0,380 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) Μ 062530 1,4 3,87 0,00 3,87 5,418

Subtotal: 6,13

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,76
	6,13
	0,00
	1,00
	19,76
	19,76
	25,89
0%	0,00
	25,89
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141907 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141907Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 10,556 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,7 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.454 0.0103 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,0147 0,00 33.60 0,494 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (LABOR) Μ 062531 1,4 1 6,82 0,00 6,82 9,548

Subtotal: 10,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,50
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		23,05
Custo Direto Total (B+E)		33,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		33,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141908 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141908Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 1 15,08 15,080 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 6,94 0,00 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.022 0.970 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,034 0,00 33.60 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 1.142 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR) Μ 062532 1,3 1 8,12 0,00 8,12 10,556

Subtotal: 12,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		12,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,93
Custo Direto Total (B+E)		45,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141909 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

Cádira Resp. 141009

Base: LABORCódigo Base: 141909Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 16,588 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,1 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,1 6,94 0,00 17,85 19,635

Subtotal: 36,22

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 1.441 0.0327 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,0511 0,00 33.60 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 1.717 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) 062533 1,3 1 11,23 0,00 11,23 14,599

Subtotal: 17,76

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	36,22
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		36,22
Custo Direto Total (B+E)		53,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		53,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 141910 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 141910Fonte: LABORVersão: 1

Base: LABOR Código Base: 141910 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,2 1 5,86 0,00 18,096 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,2 6,94 0,00 17,85 21,420

Subtotal: 39,52

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.04 1.763 1 44.07 0.00 44.07 069514 0,065 0,00 33.60 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 1 33.60 2.184 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (LABOR) Μ 062534 1,3 1 25,28 0,00 25,28 32,864

Subtotal: 36,81

TAXA (%)	VALORES
157,27%	39,52
	36,81
	0,00
	1,00
	39,52
	39,52
	76,33
0%	0,00
	76,33
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142103 - Reparo para válvula de descarga, completo
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142103
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 12,064 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,8 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280 Subtotal: 26,34

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069753 REPARO DE VÁLVULA DE DESCARGA (LABOR) UN 36.60 0,00 36.60 36.600 1

Subtotal: 36,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	26,34
Materiais (B) ·····		36,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		26,34
Custo Direto Total (B+E)		62,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142104 - Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142104Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 3,770 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,25 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 Subtotal: 8,23

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 064507 SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 16.95 0.00 16.95 16.950 1

Subtotal: 16,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,23
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,23
Custo Direto Total (B+E)		25,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142106 - Sifão em PVC para tanque 2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142106
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,25 1 5,86 0,00 3,770 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 Subtotal: 8,23

MATERIAL Pr. Prod. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069512 0,94 0.160 М 1 0.17 0.00 0.17

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (*LABOR*) M 069512 0,94 1 0,17 0,00 0,17 - 0,160 SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" (*LABOR*) UN 064515 1 1 16,00 0,00 16,00 - 16,000

Subtotal: 16,16

157,27%	8,23
	16,16
	0,00
	1,00
	8,23
	8,23
	24,39
0%	0,00
	24,39
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142107 - Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC

 Base:
 LABOR

 Código Base:
 142107

 Fonte:
 LABOR

 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 14,778 0,98 1 5,86 0,00 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,98 6,94 0,00 17,85 17,493

Subtotal: 32,27

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalRALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVCUN0675521110,940,0010,94-10,94

(LABOR)

Subtotal: 10,94

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,27
Materiais (B) ·····		10,94
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,27
Custo Direto Total (B+E)		43,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142109 - Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142109
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,98 15,08 14,778 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,98 6,94 0,00 17,85 17,493

Subtotal: 32,27

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC 067510 UN 10,09 10.09 10.090 0,00 1

(LABOR)

Subtotal: 10,09

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,27
Materiais (B) ·····		10,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,27
Custo Direto Total (B+E)		42,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,36

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142111 - Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inoxUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142111Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 14,778 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,98 1 5,86 0,00 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,98 6,94 0,00 17,85 17,493 Subtotal: 32,27

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA
UN 069409 1 1 55,73 0,00 55,73 - 55,730

CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA UN 069409 1 1 55,73 0,00 55,73 - 55,730 QUADRADO INOX 150X150X50MM (*LABOR*)

KLSOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,27
Materiais (B) ·····		55,73
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		32,27
Custo Direto Total (B+E)		88,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		88,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142112 - Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inoxUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142112Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 14,778 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,98 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,98 6,94 0,00 17,85 17,493 Subtotal: 32,27

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalRALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA (LABOR)UN0675611117,020,0017,02-17,020

Subtotal: 17,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,27
Materiais (B) ·····		17,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,27
Custo Direto Total (B+E)		49,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,29



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142114 - Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 142114 Fonte: LABOR Versão: 1

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TAMPA P/ CAIXA SIFONADA EM PVC 15X15CM (LABOR) UN 067522 1 6,28 0,00 6,28 6,280

Subtotal:

6,28

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	6,28
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	6,28
0%	0,00
	6,28
_	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142115 - Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 142115 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 067650 1 30,22 0,00 30,22 30,220

150X150MM (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30,22
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		30,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,22
' '	0%	

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142116 - Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm Unidade: und Base: LABOR Código Base: 142116 Fonte: LABOR Versão: 1

Unid. Codigo **MATERIAL** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

067652 2,74 0,00 2,74 2,740 TAMPA PVC PARA RALO 100X100MM (LABOR)

	VALORES
157,27%	0,00
	2,74
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	2,74
0%	0,00
	2,74

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142117 - Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142117
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM UN 067651 1 1 18,11 0,00 18,11 - 18,110

TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM UN 067651 1 1 18,11 0,00 18,1 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		18,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		18,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,11
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 142118 - Engate flexível de PVC para lavatório
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 142118
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,22 1 5,86 0,00 3,318 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,22 6,94 0,00 17,85 3,927 Subtotal: 7,24

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069547 ENGATE N.3 EM PVC CIPLA OU SIMILAR (LABOR) UN 4.03 4.030 1 0.00 4.03 1 069512 0,17 0,00 0,17 0,105 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 0.62 1

Subtotal: 4,14

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,24
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,14
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		7,25
Custo Direto Total (B+E)		11,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142119 - Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142119Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,28 1 5,86 0,00 4,222 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,28 6,94 0,00 17,85 4,998

Subtotal: 9,22

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.47 0.080 М 1 0.17 0.00 0.17 069515 63,58 0,00 63,58 63,580 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM UN 1 1 (3/4) (LABOR) Subtotal: 63,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,22
Materiais (B) ·····		63,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,22
Custo Direto Total (B+E)		72,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142120 - Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142120
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,34 1 5,86 0,00 5,127 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,34 6,94 0,00 17,85 6,069

Subtotal: 11,20

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 0.17 0.102 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 0.6 1 0.00 0.17 069516 83,57 0,00 83.57 83,570 TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1') UN 1 1 (LABOR)

Subtotal: 83,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,20
Materiais (B) ·····		83,67
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		11,20
Custo Direto Total (B+E)		94,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142121 - Torneira de bóia de PVC, diâm.
 11/4" (32mm)
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142121
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,4 1 5,86 0,00 6,032 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 0.75 0.17 0.128 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 069522 171,22 0,00 171,22 171,220 TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 UN 1 1 1/4') (LABOR) 171,35 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		171,35
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		184,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		184,52



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142122 - Automático de bóia, duas funções 25AUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 142122Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1 15,08 15,080 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 17,850 Subtotal: 32,93

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069616 AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A (LABOR) UN 35.87 0.00 35.87 35.870 1

Subtotal: 35,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		35,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,93
Custo Direto Total (B+E)		68,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		68,80

Subtotal:

7,93



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142123 - Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mmx1/2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142123
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Dase: LABOR	Se. LABOR Couly base. 142123 Folite. LABOR							versau. 1		
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	TICO - SINDUSCON)	Н	010101	0,09	1	5,86	0,00	15,08	-	1,357
ENCANADOR - (OFICIAL - SIN	IDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,09	1	6,94	0,00	17,85	-	1,607
							5	ubtotal:		2,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 20MM (<i>LABOR</i>)	UN	062101	1	1	7,66	0,00	7,66	-	7,660
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0015	1	44,07	0,00	44,07	-	0,066
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,6	1	0,17	0,00	0,17	-	0,102
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,003	1	33,60	0,00	33,60	-	0,101

TAXA (%)	VALORES
157,27%	2,96
	7,93
	0,00
	1,00
	2,96
	2,96
	10,89
0%	0,00
	10,89
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142124 - Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142124Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 1,357 0,09 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,09 6,94 0,00 17,85 1,607

Subtotal: 2,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (LABOR)	UN	062102	1	1	8,81	0,00	8,81	-	8,810
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR)	KG	069513	0,0025	1	44,07	0,00	44,07	-	0,110
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,8	1	0,17	0,00	0,17	-	0,136
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR)	L	069514	0,004	1	33,60	0,00	33,60	-	0,134
						S	Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		9,19
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,96
Custo Direto Total (B+E)		12,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142125 - Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 142125Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,09 1 5,86 0,00 1,357 (LABOR) 010118 0,09 6,94 0,00 17,85 1,607 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Subtotal: 2,96

Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Improd. Subtotal ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 062103 UN 13.48 0.00 13.48 13.480 1 1 32MM (LABOR) ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) 0,0035 KG 069513 44,07 0.00 44.07 0,154 1 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 1 1 0,17 0,00 0,17 0,170 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0055 33,60 0,00 33,60 0,185

Subtotal: 13,99

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		13,99
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,96
Custo Direto Total (B+E)		16,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142201 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 142201Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,1	1	6,94	0,00	17,85	-	1,785
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,1	1	5,10	0,00	13,12	-	1,312

Subtotal: 9,54

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0002	1	63,75	0,00	63,75	-	0,013
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,036	1	0,78	0,00	0,78	-	0,028
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,003	1	0,32	0,00	0,32	-	0,001
						-			

Subtotal: 0,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,54
Materiais (B) ·····		0,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		9,55
Custo Direto Total (B+E)		9,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,59
` ,		,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142202 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 142202Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,15	1	5,10	0,00	13,12	-	1,968

Subtotal: 14,25

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0005	1	63,75	0,00	63,75	-	0,032
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,073	1	0,78	0,00	0,78	-	0,057
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,06	1	0,32	0,00	0,32	-	0,019

Subtotal: 0,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,25
Materiais (B) ·····		0,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,25
Custo Direto Total (B+E)		14,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,36
, '	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142203 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4"

Unidade: m

Para LABOR.

Versõe: 1

Base: LABORCódigo Base: 142203Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,33	1	6,94	0,00	17,85	-	5,891
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,21	1	5,10	0,00	13,12	-	2,755

Subtotal: 21,26

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0015	1	63,75	0,00	63,75	-	0,096
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,22	1	0,78	0,00	0,78	-	0,172
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,18	1	0,32	0,00	0,32	-	0,058

Subtotal: 0,33

TAXA (%)	VALORES
157,27%	21,26
	0,33
	0,00
	1,00
	21,26
	21,26
	21,59
0%	0,00
	21,59
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142204 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" Unidade: m

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 142204 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,65	1	5,86	0,00	15,08	-	9,802
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,1	1	5,10	0,00	13,12	-	1,312

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,0002 1 63,75 0,00 63,75 0,013 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,036 1 0,78 0,00 0,78 0,028 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,003 1 0,32 0,00 0,32 0,001

> 0,04 Subtotal:

18,26

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	18,26
Materiais (B) ·····		0,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,26
Custo Direto Total (B+E)		18,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,30



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142205 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 142205Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1	1	5,86	0,00	15,08	-	15,080
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,15	1	5,10	0,00	13,12	-	1,968

Subtotal: 27,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0005	1	63,75	0,00	63,75	-	0,032
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,073	1	0,78	0,00	0,78	-	0,057
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,06	1	0,32	0,00	0,32	-	0,019

Subtotal: 0,11

157,27%	27,76 0,11 0,00 1,00
	0,00
	•
	1,00
	27,76
	27,76
	27,87
0%	0,00
	27,87
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 142206 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 142206Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,5	1	5,86	0,00	15,08	-	22,620
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,33	1	6,94	0,00	17,85	-	5,891
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,21	1	5,10	0,00	13,12	-	2,755

Subtotal: 40,19

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0015	1	63,75	0,00	63,75	-	0,096
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,22	1	0,78	0,00	0,78	-	0,172
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,18	1	0,32	0,00	0,32	-	0,058

Subtotal: 0,33

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	40,19
Materiais (B) ·····		0,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		40,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		40,19
Custo Direto Total (B+E)		40,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,52



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 142301 - Revisões e reparos em torneiras e registros
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 142301
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
							Subtotal:		16,46

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		16,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 142302 - Revisões e reparos em caixas de descarga
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 142302
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,7	1	5,86	0,00	15,08	-	10,556
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,7	1	6,94	0,00	17,85	-	12,495
							Subtotal:		23,05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		23,05
Custo Direto Total (B+E)		23,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,05



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142303 - Revisões e reparos em torneiras de bóia
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142303
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Buse. EABOR Coulgo E		. 1-2000		Tome. EABOR Versus					versuo. 1	,. <u>+</u>	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ıtor Ac.	Subtotal	
AJUDANTE (AJUDANTE PRATI (LABOR)	CO - SINDUSCON)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540	
ENCANADOR - (OFICIAL - SINI	DUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925	
							S	Subtotal:		16,46	

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		16,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 142304 - Fornecimento de durepox para reparos (250g)
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 142304
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 DLIREPOX (250G) (I ABOR)
 UN
 029050
 1
 1
 15.87
 0.00
 15.87
 15.870

DUREPOX (250G) (LABOR)

UN 029050 1 1 1 15,87 0,00 15,87 - 15,870

Subtotal: 15,87

157,27%	0,00
	15,87
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	15,87
0%	0,00
	15,87

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150122 - Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido Unidade: und

com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura Fonte: LABOR

Código Base: 150122 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 10,0748 1 5,86 0,00 15,08 151,928 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 1,3968 1 6,94 0,00 17,85 24,933 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 5,298 1 6,94 0,00 17,85 94,569 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 9,1217 1 6,94 0,00 17,85 162,822 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 4,42 1 6,94 0,00 17,85 78,897 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 13,1732 5,10 0,00 13,12 172,832

					Subtotal:			685,98	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	19,206	1	3,86	0,00	3,86	-	74,135
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,3492	1	9,63	0,00	9,63	-	3,363
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,2688232	1	63,75	0,00	63,75	-	17,137
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	55	1	0,65	0,00	0,65	-	35,750
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0307923	1	72,20	0,00	72,20	-	2,223
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0307923	1	72,20	0,00	72,20	-	2,223
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	8,7016	1	0,78	0,00	0,78	-	6,787
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,624	1	30,85	0,00	30,85	-	19,250
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	73,51355	1	0,32	0,00	0,32	-	23,524
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,984	1	11,85	0,00	11,85	-	11,660
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,0980496	1	78,08	0,00	78,08	-	7,656
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	3,9	1	0,60	0,00	0,60	-	2,340
MASSA ACRILICA (LABOR)	KG	038014	3,64	1	4,39	0,00	4,39	-	15,980
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,879	1	8,68	0,00	8,68	-	7,630
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,602	1	5,26	0,00	5,26	-	24,207
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,624	1	4,67	0,00	4,67	-	2,914
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	4,668	1	8,37	0,00	8,37	-	39,071
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	1,248	1	15,93	0,00	15,93	-	19,881
	Subtotal:				315,73				

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 0,0577269 080125 28.57 13,48 28.57 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 1 1,649 Subtotal: 1,65

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	685,98
Materiais (B) ·····		315,73
Equipamentos (C) ·····		1,65
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		687,63
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		687,63
Custo Direto Total (B+E)		1.003,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.003,36

Subtotal:

1.185,39



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

 $\textbf{Orçamento:}\ \ 988501 - \texttt{TABELA}\ \texttt{CUSTOS}\ \texttt{LABOR/CT-UFES}\ \texttt{PADR\~AO}\ \texttt{DER}\ \texttt{JULHO/2020(LS=157,27;}\ \texttt{BDI=0\%)}$

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150123 - Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, Unidade: und

inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica

Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 150123 Fonte: LABOR Pr. Improd. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 13,5475 1 5,86 0,00 15,08 204,296 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 1,62 6,94 0,00 17,85 28,917 1 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 4,494 1 6,94 0,00 17,85 80,218 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 20,2085 6,94 0.00 1 17,85 360,722 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 6,596 1 6,94 0,00 17,85 117,739 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 27,482 5,10 0,00 13,12 360,564 010150 1,845 6,94 0,00 17,85 32,933 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)

									2.200,00
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	22,275	1	3,86	0,00	3,86	-	85,982
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,405	1	9,63	0,00	9,63	-	3,900
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,6123742	1	63,75	0,00	63,75	-	39,039
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	310,2	1	0,65	0,00	0,65	-	201,630
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0419895	1	72,20	0,00	72,20	-	3,032
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0419895	1	72,20	0,00	72,20	-	3,032
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	21,1256	1	0,78	0,00	0,78	-	16,478
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,6864	1	30,85	0,00	30,85	-	21,175
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	137,64655	1	0,32	0,00	0,32	-	44,047
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,672	1	11,85	0,00	11,85	-	7,963
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,1078545	1	78,08	0,00	78,08	-	8,421
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	5,82	1	0,60	0,00	0,60	-	3,492
MASSA ACRILICA (LABOR)	KG	038014	5,432	1	4,39	0,00	4,39	-	23,846
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,813	1	8,68	0,00	8,68	-	7,057
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,5492	1	5,26	0,00	5,26	-	23,929
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,9312	1	4,67	0,00	4,67	-	4,349
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	4,1088	1	8,37	0,00	8,37	-	34,391
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025569	0,9	1	43,43	0,00	43,43	-	39,087
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	1,8624	1	15,93	0,00	15,93	-	29,668
						S	ubtotal:		600,52

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,0787185 28,57 2,249 13,48 28.57 Subtotal: 2,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1.185,39
Materiais (B) ·····		600,52
Equipamentos (C) ·····		2,25
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.187,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1.187,64
Custo Direto Total (B+E)		1.788,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.788,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150302 - Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolarUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150302Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 48,256 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 3,2 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 3,2 6,94 0,00 17,85 57,120

Subtotal: 105,38

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 044552 UN 14.07 14.07 56.280 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 15A (LABOR) 4 1 0.00 041526 1 UN 1

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041526 1 1 102,46 0,00 102,46 - 102,460 TRIFASICO 6 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

RIFASICO 6 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal: 158,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	105,38
Materiais (B) ·····		158,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		105,38
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		105,38
Custo Direto Total (B+E)		264,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		264,12

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:150306 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramentoUnidade: undBase:LABORCódigo Base:150306Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041527 1 1 248,44 0,00 248,44 - 248,440 TRIFASICO 12 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		248,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		314,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		314,30

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150307 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramentoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150307Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041528 1 1 308,37 0,00 308,37 - 308,370 TRIFASICO 18 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		308,37
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		374,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		374,23

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150308 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento Unidade: und Base: LABOR Código Base: 150308 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 041533 UN 353.12 353.12 353.120

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO 0.00 1 TRIFASICO 24 CIRC - 100A C/ TRINCO (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		353,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		418,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		418,98
(,		,-

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150309 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramentoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150309Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041536 1 1 385,59 0,00 385,59 - 385,590 TRIFASICO 32 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

KLSOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		385,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		451,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		451,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150310 - Caixa de distribuição 20x20x15 cm
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150310
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 18,850 1,25 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,25 6,94 0,00 17,85 22,313

Subtotal: 41,16

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 045044 CAIXA METALICA DA GOMES DIM. 20 X 20 X 15 CM UN 27,63 27.63 27.630 0,00 1

(LABOR) Subtotal: 27,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,16
Materiais (B) ·····		27,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		41,16
Custo Direto Total (B+E)		68,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		68,79

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150311 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares, sem barramento Unidade: und Base: LABOR Código Base: 150311 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 5,86 15,08 30,160 1 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. QUADRO DIST EMBUTIR MET 12 CIRC S/ BARRAMENTO UN 041670 47.39 47.39 47.390 0.00 1

C/ TRINCO (LABOR) 47,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		47,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		113,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		113,25

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150312 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramentoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150312Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 2 5,86 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. QUADRO DIST EMBUTIR PVC 3 CIRC S/ BARRAMENTO 041537 UN 29.12 29.12 29.120 0,00 1

QUADRO DIST EMBUTIR PVC 3 CIRC S/ BARRAMENTO UN 041537 1 1 29,12 0,00 29,12 - 29,1 C/ TRINCO (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		29,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		94,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150313 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramentoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150313Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO 041526 UN 102.46 102.46 102.460 0.00 1

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041526 1 1 102,46 0,00 102,46 - 102,460 TRIFASICO 6 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal: 102,46

	VALORES
157,27%	65,86
	102,46
	0,00
	1,00
	65,86
	65,86
	168,32
0%	0,00
	168,32
	·

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150315 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 150315 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5 1 5,86 0,00 15,08 75,400 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 5 1 6,94 0,00 17,85 89,250 Subtotal: 164,65

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DISTR TRIFASICO QDETG UX 34 MOD (2X17) UN 043807 1 1 728,09 0,00 728,09 - 728,090

150A CEMAR (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	164,65
Materiais (B) ·····		728,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		164,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		164,65
Custo Direto Total (B+E)		892,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		892,74

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150316 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 150316 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 6 1 5,86 0,00 15,08 90,480 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6 1 6,94 0,00 17,85 107,100 Subtotal: 197,58

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041815 1 1 746,69 0,00 746,69 - 746,690 TRIFASICO 44 CIRC - 150A C/ TRINCO (*LABOR*)

KLJOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	197,58
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		746,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		197,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		197,58
Custo Direto Total (B+E)		944,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		944,27

1.125,46

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150317 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch

Base: LABOR Código Base: 150317 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 6,5 1 5,86 0,00 15,08 98,020 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,5 1 6,94 0,00 17,85 116,025 Subtotal: 214,04

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMB MET 3F 56/40 CIRC DIN/UL - 225A UN 041860 1 1 1.125,46 0,00 1.125,46 - 1.125,460 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	214,04
Materiais (B) ·····		1.125,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		214,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		214,05
Custo Direto Total (B+E)		1.339,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.339,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150609 - Caixa para medidor polifásico carga até 41000W inclusive caixa para disjuntor polifásico até 100A Unidade: und Versão: 3 Base: LABOR

Código Base: 150609 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 18,096 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,2 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,2 6,94 0,00 17,85 21,420 Subtotal: 39,52

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd.

CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W 043836 UN 100.20 100.20 100.200 0.00 1 ESCELSA (CJ) (LABOR) 100,20 Subtotal:

KESOMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,52
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		139,72
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		139,72



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150610 - Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa Unidade: und

de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

Código Base: 150610 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 3,1475 1 5,86 0,00 15,08 47,464 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,035 1 6,94 0,00 17,85 0,625 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,9425 1 6,94 0,00 17,85 16,824 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 2,17 1 6,94 0,00 38,735 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,065 1 6,94 0,00 17,85 1,160 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,741 5,10 0,00 13,12 9,722

						Subtotal:			114,53
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,5031	1	3,86	0,00	3,86	-	1,942
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0087	1	9,63	0,00	9,63	-	0,084
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0202	1	63,75	0,00	63,75	-	1,288
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0086	1	72,20	0,00	72,20	-	0,621
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,02	1	72,20	0,00	72,20	-	1,444
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	11,0565	1	0,32	0,00	0,32	-	3,538
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,29	1	11,85	0,00	11,85	-	3,437
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1088	1	8,68	0,00	8,68	-	0,944
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,3625	1	5,26	0,00	5,26	-	1,907
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,725	1	8,37	0,00	8,37	-	6,068
							Subtotal:		49,65

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0232	1	28,57	13,48	28,57	-	0,663
						s	ubtotal:		0.66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	114,53
Materiais (B) ·····		49,65
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,66
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		115,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		115,19
Custo Direto Total (B+E)		164,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		164,84

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150612 - Caixa de passagem em chapa de aço galvanizada 4" x 4", com tampa parafusada

Unidade: und

Rase: LABOR

Códino Rase: 150612

Fonte: LABOR

Versão: 2

Base: LABOR Código Base: 150612 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. S

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,4 1 5,86 0,00 6,032 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140 Subtotal: 13,17

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 045001 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 16.23 16.23 16.230 0.00 1

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 045001 1 1 16,23 0,00 16,23 - 16,230 100X100X80MM *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		16,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		13,17
Custo Direto Total (B+E)		29,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150614 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Base: LABORCódigo Base: 150614Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,0702	1	5,86	0,00	15,08	-	1,059
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,0364	1	6,94	0,00	17,85	-	0,650
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,0338	1	6,94	0,00	17,85	-	0,603
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	1,001	1	6,94	0,00	17,85	-	17,868
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	3,46534	1	5,10	0,00	13,12	-	45,465

(LABOR)

						Subtotal:			65,64
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,52325	1	3,86	0,00	3,86	-	2,020
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0091	1	9,63	0,00	9,63	-	0,088
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,038968	1	63,75	0,00	63,75	-	2,484
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	12,6048	1	1,68	0,00	1,68	-	21,176
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,003419	1	72,20	0,00	72,20	-	0,247
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,007995	1	72,20	0,00	72,20	-	0,577
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,03	1	72,20	0,00	72,20	-	2,166
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,83	1	0,78	0,00	0,78	-	1,427
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	13,109364	1	0,32	0,00	0,32	-	4,195
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0104	1	11,85	0,00	11,85	-	0,123
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0039	1	8,68	0,00	8,68	-	0,034
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,013	1	5,26	0,00	5,26	-	0,068
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,026	1	8,37	0,00	8,37	-	0,218

Subtotal: 34,82

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,009282
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 0,265

Subtotal:

0.26

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34,82
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,27
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,92
Custo Direto Total (B+E)		100,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		100,74

Versão: 2

Subtotal:

Subtotal:

83 96

0.37



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150615 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Código Base: 150615

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,0972 1 5,86 0,00 15,08 1,466 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,0504 1 6,94 0,00 17,85 0,900 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,0468 1 6,94 0,00 17,85 0,835 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,284 1 6,94 0.00 17,85 22,919 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 4,4088 1 5,10 0,00 13,12 57,843

Fonte: LABOR

(LABOR)

						Subtotal.		03,90	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	0,7245	1	3,86	0,00	3,86	-	2,797
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0126	1	9,63	0,00	9,63	-	0,121
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,050483	1	63,75	0,00	63,75	-	3,218
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	15,756	1	1,68	0,00	1,68	-	26,470
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,004734	1	72,20	0,00	72,20	-	0,342
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,01107	1	72,20	0,00	72,20	-	0,799
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,0432	1	72,20	0,00	72,20	-	3,119
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,3424	1	0,78	0,00	0,78	-	1,827
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	17,14608	1	0,32	0,00	0,32	-	5,487
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0144	1	11,85	0,00	11,85	-	0,171
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0054	1	8,68	0,00	8,68	-	0,047
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,018	1	5,26	0,00	5,26	-	0,095
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,036	1	8,37	0,00	8,37	-	0,301
						S	Subtotal:		44,79

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,012852 1 28,57 13,48 28,57 0,367

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	83,96
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,79
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,37
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		84,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		84,33
Custo Direto Total (B+E)		129,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		129,12

Versão: 2

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150616 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Código Base: 150616

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,135 1 5,86 0,00 15,08 2,036 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,07 1 6,94 0,00 17,85 1,250 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,065 1 6,94 0,00 17,85 1,160 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,87 1 6,94 0,00 17,85 33,380 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 6,53726 1 5,10 0,00 13,12 85,769

Fonte: LABOR

(LABOR)

						Subtotal:		123,60	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal	
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,00625	1	3,86	0,00	3,86 -	3,884	
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0175	1	9,63	0,00	9,63 -	0,169	
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,070239	1	63,75	0,00	63,75 -	4,478	
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	18,9072	1	1,68	0,00	1,68 -	31,764	
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,006575	1	72,20	0,00	72,20 -	0,475	
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,015375	1	72,20	0,00	72,20 -	1,110	
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0588	1	72,20	0,00	72,20 -	4,245	
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	3,416	1	0,78	0,00	0,78 -	2,664	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	23,539896	1	0,32	0,00	0,32 -	7,533	
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,02	1	11,85	0,00	11,85 -	0,237	
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0075	1	8,68	0,00	8,68 -	0,065	
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,025	1	5,26	0,00	5,26 -	0,132	
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,05	1	8,37	0,00	8,37 -	0,419	
							Subtotal:	57,18	

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,01785 1 28,57 13,48 28,57 0,510 0.51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	123,60
Materiais (B) ·····		57,18
Equipamentos (C) ·····		0,51
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		124,11
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		124,11
Custo Direto Total (B+E)		181,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,29



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150623 - Caixa de passagem 4x2", chapa 18Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150623Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 045017 CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR) UN 1.76 0,00 1.76 1.760 1

Subtotal: 1.76

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150626 - Conjunto caixa termoplástica para Medidor Padrão ESCELSA Monofáfico com tampa transparente em policarbonato P-

980-009 inclusive caixa para disjuntor monof P-940-003 Padrão Escelsa

Base: LABOR Código Base: 150626 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,8 1 5,86 0,00 15,08 27,144 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,8 6,94 0,00 17,85 32,130 Subtotal: 59,27

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CONJ CX MEDIDOR MONOF P-980-009+CX DISJ P-940- UN 043835 1 1 40,75 0,00 40,75 - 40,750

003 (LABOR)

Subtotal: 40.75

TAXA (%)	VALORES
157,27%	59,27
	40,75
	0,00
	1,00
	59,27
	59,27
	100,02
0%	0,00
	100,02
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150628 - Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150628
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. 045104 CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 1.36 0,00 1.36 1.360 1

Subtotal: 1.36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,36
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,30



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150629 - Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150629Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 3,770 0,25 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 Subtotal: 8,23

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. CAIXA PVC 4" X 4" TIGREFLEX (LABOR) 041588 UN 3.16 0,00 3.160 3.16 1

Subtotal: 3.16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,23
Materiais (B) ·····		3,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,23
Custo Direto Total (B+E)		11,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150630 - Caixa de passagem 4x4", chapa 18Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150630Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. CAIXA ESTAMPADA 4X4" - CHAPA 18 (LABOR) 045021 UN 3,02 0,00 3.02 3.020 1

Subtotal: 3.02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		3,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		7,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,96

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150632 - Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusadaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150632Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 10,556 0,7 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 23,05

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF.
 UN
 045002
 1
 1
 27,77
 0,00
 27,77
 27,770

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 045002 1 1 27,77 0,00 27,77 - 27,770 150X150X80MM (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		27,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		23,05
Custo Direto Total (B+E)		50,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50,82
COSTO GIVITANIO (Audiaud)		50,62

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150633 - Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 150633Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 18,850 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,25 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,25 6,94 0,00 17,85 22,313 Subtotal: 41,16

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 045003 1 1 32,13 0,00 32,13 - 32,130 200X200X100MM (*LABOR*)

RESONO.	=======================================	
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,16
Materiais (B) ·····		32,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		41,16
Custo Direto Total (B+E)		73,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,29

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150634 - Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 150634Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 22,620 1,5 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,5 6,94 0,00 17,85 26,775 Subtotal: 49,40

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 045005 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 47.71 47.71 47.710 0.00 1

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 045005 1 1 47,71 0,00 47,71 - 47,710 300X300X120MM (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		47,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		49,40
Custo Direto Total (B+E)		97,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,11

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150635 - Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 150635Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 15,08 30,160 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 041861 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 62.77 62.77 62,770 0.00 1

CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. UN 041861 1 1 62,77 0,00 62,77 - 62,77(400X400X120MM (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		62,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		128,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		128,63



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150636 - Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência TigreflexUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150636Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678

Subtotal: 4.94

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 041667 CAIXA PVC 3" X 3" TIGREFLEX - SEXTAVADA (LABOR) UN 3.42 0.00 3.42 3.420 1

Subtotal: 3.42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		3,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		8,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150701 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para Unidade: m

profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

Base: LABOR Código Base: 150701 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,125 1 6,94 0,00 17,85 2,231 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,7969 5,10 0,00 13,12 23,575

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0401	1	63,75	0,00	63,75	-	2,556
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0164	1	72,20	0,00	72,20	-	1,184
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0384	1	72,20	0,00	72,20	-	2,772
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	16,4063	1	0,32	0,00	0,32	-	5,250
							subtotal:		11.76

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0446
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 1,274

Subtotal: 1.27

25,81

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	25,81
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,76
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,27
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,08
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,08
Custo Direto Total (B+E)		38,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,84

30,97

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150702 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para

Unidade: m

profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos

Base: LABOR Código Base: 150702 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 2,1563 1 5,10 0,00 13,12 28,291

LABOR)

Codigo MATERIAL Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0481 1 63,75 0,00 3,066 63,75 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0,0197 1 72,20 0,00 72,20 1,422 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0,0461 1 72,20 0,00 72,20 3,328 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 19,6875 0,32 0,00 0,32 6,300 Subtotal: 14,12

EQUIPAMENTO Pr. Prod. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Н 080125 0.0535 1 28.57 13.48 28.57 1.528

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	30,97
Materiais (B) ·····		14,12
Equipamentos (C) ·····		1,53
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,50
Custo Direto Total (B+E)		46,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,62

77,17

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150703 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para Unidade: m

profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 60 x 30 cm, para 3 eletrodutos

Versão: 1 Código Base: 150703 Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,945	1	6,94	0,00	17,85	-	16,868
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	4,596	1	5,10	0,00	13,12	-	60,300

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,127008	1	63,75	0,00	63,75	-	8,097
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,072009	1	72,20	0,00	72,20	-	5,199
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,072009	1	72,20	0,00	72,20	-	5,199
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	66,15	1	0,32	0,00	0,32	-	21,168
						s	Subtotal:		39,66

Pr. Unit. Fator Ac. **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,134946 28,57 13,48 28,57 3.855

Subtotal: 3,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	77,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		39,66
Equipamentos (C) ·····		3,86
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		81,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		81,03
Custo Direto Total (B+E)		120,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		120,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150704 - Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para Unidade: m

profundidade mínima do eletroduto de 50cm, de 45 x 45 cm, para 3 eletrodutos

Base: LABOR Código Base: 150704 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,063125 1 6,94 0,00 17,85 18,977 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 0,00 13,12 60,801 4,63425

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	020503	0,142884	1	63,75	0,00	63,75	-	9,109
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0810101	1	72,20	0,00	72,20	-	5,849
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0810101	1	72,20	0,00	72,20	-	5,849
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	74,41875	1	0,32	0,00	0,32	-	23,814
							Subtotal:		44.62

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,1518142
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 4,337

Subtotal: 4.34

79,78

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	79,78
Materiais (B) ·····		44,62
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,34
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		84,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		84,12
Custo Direto Total (B+E)		128,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		128,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150801 - Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixaçãoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150801Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

Codigo MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 048534 ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 1 0,31 0.00 0.31 0.620 (LABOR) BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 4 0.27 0.00 0.27 1,080 1 ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" APARENTE Μ 042529 1,1 1 4,64 0,00 4,64 5,104 TIGRE/SIM. (LABOR)

Subtotal: 6,80

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		6,80
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		11,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150802 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro Unidade: und

3/4"

Base: LABOR Código Base: 150802 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,263	1	6,94	0,00	17,85	-	4,695
							Subtotal:		4.70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	1	1	0,47	0,00	0,47	-	0,470
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	1	1	0,88	0,00	0,88	-	0,880
CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA, TIPO 'B' DIAMETRO 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO (<i>LABOR</i>)	UN	042301	1	1	9,97	0,00	9,97	-	9,970
						S	Subtotal:		11,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,70
Materiais (B) ·····		11,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,70
Custo Direto Total (B+E)		16,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,02



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ED RICAÇÕES ED RICAÇÕES DE RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150803 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro Unidade: und

3/4"

Base: LABOR Código Base: 150803 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,263	1	6,94	0,00	17,85	-	4,695
							Subtotal:		4.70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	3	1	0,47	0,00	0,47	-	1,410
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	3	1	0,88	0,00	0,88	-	2,640
CONDULETE ALUMINIO TIPO T DIAM 3/4" C/ TAMPA (LABOR)	UN	045270	1	1	9,91	0,00	9,91	-	9,910
						5	Subtotal:		13,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,70
Materiais (B) ·····		13,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,70
Custo Direto Total (B+E)		18,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150804 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação,

Unidade: und

diâmetro 3/4"

Base: LABOR Código Base: 150804 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,263	1	6,94	0,00	17,85	-	4,695

Subtotal: 4,70

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'LR' DIAM 3/4" C/ TAMPA C/ VEDACAO (LABOR)	UN	042302	1	1	9,55	0,00	9,55	-	9,550

Subtotal: 12,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,70
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,25
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,70
Custo Direto Total (B+E)		16,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,95
		[

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150805 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 150805 Versão: 4 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,263	1	6,94	0,00	17,85	-	4,695
							Subtotal:		4,70

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,47 0,00 0,47 0,940 UN 048502 2 0,88 0,00 0,88 1,760 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) 1 CONDULETE ALUMINIO SEM ROSCA TIPO 'X' DIAM 3/4" UN 042303 1 11,59 0,00 11,59 11,590 1

C/ TAMPA COM VEDACAO (LABOR) 14,29

DESI IMO:

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,70
Materiais (B) ·····		14,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,70
Custo Direto Total (B+E)		18,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150806 - Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixaçãoUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150806Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6.59

Pr. Prod. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 048556 ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA UN 1.62 0.00 1.62 3.240 1 (LABOR) BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 4 0.27 0.00 0.27 1,080 1 ELETRODUTO CONDULETE PVC 1" APARENTE TIGRE E M 042546 1,1 1 5,97 0,00 5,97 6,567 EQUIV (LABOR)

Subtotal: 10,89

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,59
	10,89
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	17,48
0%	0,00
	17,48
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150807 - Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150807
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

· ·									
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X PIAL - FINA (LABOR)	UN	042552	0,5	1	3,00	0,00	3,00	-	1,500
BUCHA S-5 (LABOR)	UN	026591	1	1	0,05	0,00	0,05	-	0,050
CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR (LABOR)	М	042535	1,1	1	2,33	0,00	2,33	-	2,563
PARAFUSO PARA BUCHA S-5 (LABOR)	UN	026588	1	1	0,09	0,00	0,09	-	0,090

Subtotal: 4,20

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,59
	4,20
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	10,79
0%	0,00
	10,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150835 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa

Unidade: m

Rase: LABOR

Código Rase: 150835

Fonte: LABOR

Versão: 2

Base: LABORCódigo Base: 150835Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,4 1 5,86 0,00 6,032 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 048390 44.38 44.38 44.380 М 0.00 1

150X50MM - CH16 (*LABOR*)

Subtotal: 44,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		44,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		57,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150836 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 150836 Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,4 1 5,86 0,00 6,032 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140

> Subtotal: 13,17

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 048986 54.20 54.20 54.200 М 0.00 1

200X100MM - CH16 (LABOR)

54,20 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		54,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		67,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		67,37

73,95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150837 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 300x100mm, sem tampaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150837Fonte: LABORVersão: 1

Base: LABOR Codigo Base: 150837 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603 Subtotal: 21,40

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETROC CH16 PERFURADA 300X100MM S/TAMPA M 049729 1 1 73,95 0,00 73,95 - 73,950 ($\it LABOR$)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		73,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,41
Custo Direto Total (B+E)		95,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		95,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150838 - Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 400x100mm, sem tampa Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 150838 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603 Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 048988 91.75 91.75 91.750 М 0.00 1

400X100MM - CH16 (LABOR)

91,75 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		91,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		113,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		113,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150843 - Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150843Fonte: TCPOVersão: 1

Base: LABOR Código Base: 150843 Fonte: TCPO Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 040303 UN 34.83 34.83 34.830 0.00 1

200X150MM,ABA100 (*LABOR*)

Subtotal: 34,83

TAXA (%)	VALORES
157,27%	4,94
	34,83
	0,00
	1,00
	4,94
	4,94
	39,77
0%	0,00
	39,77
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:150844 - Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 300x150mm, aba 100Unidade: undBase:LABORCódigo Base:150844Fonte:TCPOVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 040304 UN 41.98 41.98 41.980 0.00 1

REDUÇÃO CONCENT ELETROC PERF "U" ON 040304 1 1 41,98 0,00 41,98 - 41,980 300X150MM,ABA100 (*LABOR*)

Subtotal: 41,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		41,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		48,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		48,57

50,08

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150845 - Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 400x150mm, aba 100

Unidade: und

Para I AROR

Cádiga Rosa 150845

Fonte TCRO

Base: LABORCódigo Base: 150845Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" 040305 UN 50.08 50.08 50.080 0.00 1

REDUÇÃO CONCÊNT ELETROC PERF "U" UN 040305 1 1 50,08 0,00 50,08 - 50,08C 400X150MM,ABA100 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		50,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		56,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,67



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150850 - Saída horizontal para eletroduto de 3/4"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150850
 Fonte:
 TCPO
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 049064 SAIDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 1.95 0,00 1.95 1.950 1

Subtotal: 1.95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150851 - Saída horizontal para eletroduto de 1"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150851
 Fonte:
 TCPO
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 049428 SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO Ø 1" (LABOR) UN 1.95 0,00 1.95 1.950 1

Subtotal: 1.95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150852 - Saída horizontal para eletroduto de 2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150852
 Fonte:
 TCPO
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 049861 SAÍDA HORIZONTAL P/ ELETRODUTO Ø 2" (LABOR) UN 2.90 0,00 2.90 2.900 1

Subtotal: 2.90

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,90
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		7,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150860 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150860Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 150MM 048152 18.56 18.56 18.560 М 0,00 1

(LABOR)

Subtotal: 18,566

18,566

18,566

Subtotal: 18,566

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		18,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,94
Custo Direto Total (B+E)		23,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,50

23,51



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150861 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150861Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 200MM 048634 23.51 23.51 23.510 М 0,00 1

(LABOR)
Subtotal:

NESOMO.	TANA (0/)	V41 0DE0
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		23,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		28,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150862 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150862Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 300MM M 048151 1 1 31,20 0,00 31,20 - 31,200

(LABOR) Subtotal: 31,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		31,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		36,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150863 - Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 400mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150863Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,15 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 400MM 048150 42.53 42.53 42.530 М 0,00 1

TAMPA DE ENCAIXE P/ ELETROCALHA CH18, 400MM M 048150 1 1 42,53 0,00 42,53 - 42,530 (LABOR)

Subtotal: 42,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		42,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,94
Custo Direto Total (B+E)		47,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,47

2,86



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150866 - Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150866Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 0,2 1 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. JUNCAO SIMPLES CURTA P/ ELETROCALHA 200X100 043795 UN 2.86 2.86 2.860 0.00 1

MM (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,86
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,45



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150867 - Junção simples para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150867Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 0,2 1 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100 043792 UN 3.58 3.58 3.580 0.00 1

JUNCAO SIMPLES LONGA P/ ELETROCALHA 300X100 UN 043792 1 1 3,58 0,00 3,58 - 3,580 MM (*LABOR*) Subtotal: 3,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		3,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		10,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150870 - TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150870Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,2 1 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal TE HORIZONTAL 90° PERFURADA C/ TAMPA 049274 UN 78.24 78.24 78.240 0.00 1

200X100MM - CH16 (LABOR)

Subtotal: 78,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		78,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		84,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		84,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150871 - TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 150871Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal TE HORIZONTAL 90° PERFURADA C/ TAMPA 049275 105,14 UN 105.14 105.140 0.00 1

300X100MM - CH16 (LABOR)

Subtotal: 105,14

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		105,14
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		111,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		111,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150875 - Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150875Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 049463 CURVA HORIZONTAL 90º PERFURADA 200X100MM -UN 57.66 57.66 57.660 0.00 1

CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 200X100MM - UN 049463 1 1 57,66 0,00 57,66 - 57,660 CH16 (LABOR)

Subtotal: 57,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		57,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		64,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		64,25

81,05

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150876 - Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 300x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150876Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 049464 CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 300X100MM -UN 81.05 81.05 81.050 0.00 1

CH16 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		81,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		87,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150880 - Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), Unidade: und

h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)

Base: LABORCódigo Base: 150880Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (*LABOR*) H 010115 0,4 1 6,94 0,00 17,85 - 7,140 Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX (LABOR)	UN	049488	1	1	1,00	0,00	1,00	-	1,000
FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M <i>(LABOR)</i>	UN	069172	0,0433	1	35,67	0,00	35,67	-	1,545
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	1	1	0,32	0,00	0,32	-	0,320
SUPORTE "Y" WALSYWA P/ FIXACAO DE ELETRODUTOS TETO (<i>LABOR</i>)	UN	078226	1	1	1,88	0,00	1,88	-	1,880

Subtotal: 4,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		4,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		17,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150881 - Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), Unidade: und

parafuso e bucha S8 (2und)

Base: LABOR Código Base: 150881 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
							Subtotal:		13,17

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MAO FRANCESA 38X38MM SIMPLES P/ ELETROCALHA UN 049791 1 1 8,48 0,00 8,48 8,480

200MM (*LABOR*)

PARAFUSO COM BUCHA S8 (*LABOR*)

UN 026675 2 1 0,32 0,00 0,32 - 0,640

Subtotal: 9,12

TAXA (%)	VALORES
157,27%	13,17
	9,12
	0,00
	1,00
	13,17
	13,17
	22,29
0%	0,00
	22,29
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150882 - Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), Unidade: und

parafuso e bucha S8 (2 und)

Base: LABOR Código Base: 150882 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,4 1 5,86 0,00 15,08 6,032 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 300MM UN 048987 1 1 27,46 0,00 27,46 27,460 (LABOR) PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR) UN 026675 2 1 0,32 0,00 0,32 0,640

Subtotal: 28,10

` '	VALORES
157,27%	13,17
	28,10
	0,00
	1,00
	13,17
	13,17
	41,27
0%	0,00
	41,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150883 - Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa reforçada (1 und), Unidade: und

parafuso e bucha S8 (2 und)

Base: LABOR Código Base: 150883 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
MAO FRANCESA REFORCADA P/ ELETROCALHA 4	00MM UN	048149	1	1	32,20	0,00	32,20	-	32,200
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
									22.04

Subtotal: 32,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		32,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		46,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,01
' '	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150884 - Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela Unidade: und

1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)

Base: LABOR Código Base: 150884 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,38	1	5,86	0,00	15,08	-	5,730
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,38	1	6,94	0,00	17,85	-	6,783

Subtotal: 12,51

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" (LABOR)	UN	049818	4	1	0,67	0,00	0,67	-	2,680
CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114- 11-Z, MOPA (<i>LABOR</i>)	UN	049123	1	1	2,09	0,00	2,09	-	2,090
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
PORCA SEXTAVADA 1/4" (LABOR)	UN	026554	4	1	0,09	0,00	0,09	-	0,360
SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 200X100 MM (<i>LABOR</i>)	UN	049249	1	1	5,90	0,00	5,90	-	5,900
VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA (LABOR)	М	048917	0,6	1	2,66	0,00	2,66	-	1,596
							Subtotal:		13,27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,51
Materiais (B) ·····		13,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		12,51
Custo Direto Total (B+E)		25,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES *Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento*

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150885 - Suporte de fixação de eletrocalha de 300x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela

Unidade: und

1/4' (4 und), vergalhão com rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)

Base: LABOR Código Base: 150885 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,56	1	5,86	0,00	15,08	-	8,445
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,56	1	6,94	0,00	17,85	-	9,996

Subtotal: 18,44 Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" (LABOR) UN 049818 4 1 0,67 0,00 0,67 2,680 CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114- UN 049123 2 1 2,09 0,00 2,09 4,180 11-Z, MOPA (LABOR) 2 PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR) 026675 0.32 0.00 0.32 0,640 UN 1 PORCA SEXTAVADA 1/4" (LABOR) UN 026554 4 1 0,09 0,00 0,09 0,360 SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 30X10CM UN 049289 1 1 8,36 0,00 8,36 8,360 048917 1,2 2,66 0,00 2,66 VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA M 3,192 (LABOR)

Subtotal: 19,41

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,44
Materiais (B) ·····		19,41
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18,44
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,44
Custo Direto Total (B+E)		37,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150886 - Suporte de fixação de eletrocalha de 400x100mm, no teto, através de suporte angular (1 und), porca sextavada e arruela Unidade: und

1/4' (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (2 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)

Código Base: 150886 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,56	1	5,86	0,00	15,08	-	8,445
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,56	1	6,94	0,00	17,85	-	9,996

Subtotal: 18,44

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA LISA EM LATAO 1/4" (LABOR)	UN	049818	4	1	0,67	0,00	0,67	-	2,680
CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114- 11-Z, MOPA (<i>LABOR</i>)	UN	049123	2	1	2,09	0,00	2,09	-	4,180
PARAFUSO COM BUCHA S8 (LABOR)	UN	026675	2	1	0,32	0,00	0,32	-	0,640
PORCA SEXTAVADA 1/4" (LABOR)	UN	026554	4	1	0,09	0,00	0,09	-	0,360
SUPORTE ANGULAR P/ELETROCALHA DE 400X100MM (LABOR)	UN	040306	1	1	9,31	0,00	9,31	-	9,310
VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA (LABOR)	М	048917	1,2	1	2,66	0,00	2,66	-	3,192
									00.00

Subtotal: 20,36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,44
Materiais (B) ·····		20,36
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,44
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,44
Custo Direto Total (B+E)		38,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150906 - Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 150906Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,03 1 5,86 0,00 0,452 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,03 6,94 0,00 17,85 0,536 Subtotal: 0,99

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 027003 ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR) KG 0.048 9,01 0,00 9.01 0.432

Subtotal: 0.43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,99
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,99
Custo Direto Total (B+E)		1,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 150910 - Cabeçote de alumínio de 3/4"
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 150910
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 049566 CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 3.16 0,00 3.160 3.16 1

Subtotal: 3.16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,75

Subtotal:

5,38



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150916 - Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 150916Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal 042558 CANALETA DE DISTRIBUICAO 20X10CM COMPRIMENTO UN 4.89 1.1 1 0.00 4.89 5.379

2,00 M, COM TAMPA, SEM ADESIVO E COM DIVISORIAS, REF. 308 01X LEGRAND SISTEMA X OU EQUIVALENTE (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		25,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,14



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150918 - Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 150918Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalAJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)H0101010,215,860,0015,08-3,016

(LABOR)

Subtotal: 3,02

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M (LABOR)
 UN
 049503
 1
 1
 20,66
 0,00
 20,66
 20,660

Subtotal: 20.66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,02
Materiais (B) ·····		20,66
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,02
Custo Direto Total (B+E)		23,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150932 - Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150932
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

180 DE ODDA

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101150,1516,940,0017,85-2,678

Subtotal: 2,68

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 1 1 3,66 0,00 3,66 3,660

INCANDESCENTE (LABOR)

Subtotal:

3.66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,68
Materiais (B) ·····		3,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,68
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,68
Custo Direto Total (B+E)		6,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150934 - Lâmpada fluorescente 40 W
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150934
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (*LABOR*) H 010115 0,1 1 6,94 0,00 17,85 - 1,785

- 1,785

- 1,785

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W (LABOR) UN 046525 1 1 8,58 0,00 8,58 8,580

Subtotal: 8,58

TAXA (%)	VALORES
157,27%	1,78
	8,58
	0,00
	1,00
	1,79
	1,79
	10,37
0%	0,00
	10,37
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 150937 - Arame de aço 14 BWG para guiaUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 150937Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,1 1 5,86 0,00 1,508 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,1 6,94 0,00 17,85 1,785 Subtotal: 3,29

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 027004 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR) KG 0,0272 10,08 0.00 10.08 0.274

Subtotal: 0.27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		0,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		3,29
Custo Direto Total (B+E)		3,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150964 - Lâmpada fluorescente de 20W
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150964
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (*LABOR*) H 010115 0,1 1 6,94 0,00 17,85 - 1,785

- 1,785

- 1,785

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W (*LABOR*) UN 046524 1 1 8,58 0,00 8,58 - 8,580 Subtotal: 8,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,78
Materiais (B) ·····		8,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		1,79
Custo Direto Total (B+E)		10,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,37



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 150967 - Soquete para lâmpada fluorescente
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 150967
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (*LABOR*)

H 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 - 2,678

Subtotal: 2,68

2.68

Subtotal:

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. SOQUETE ANTI-VIBRATORIO UN 049626 1 1 2,68 0,00 2,68 2,680

P/LAMP.FLUOR.PANAM/SIMILAR (LABOR)

157,27%	2,68
	2,68
	0,00
	1,00
	2,68
	2,68
	5,36
0%	0,00
	5,36
_	0%

Data Base: Julho/2020

Versão: 2



Órgão Cliente: DER-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151001 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 25x25x25cm, com Unidade: und

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm Fonte: LABOR Base: LABOR Código Base: 151001

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,65 1 6,94 0,00 17,85 11,603 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,891 1 6,94 0,00 17,85 15,904 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 2,0613 1 5,10 0,00 13,12 27,044

(LABOR) Subtotal: 62,09

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR)	KG	021532	0,48	1	4,30	0,00	4,30	-	2,064
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,045596	1	63,75	0,00	63,75	-	2,907
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	18	1	0,65	0,00	0,65	-	11,700
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0147	1	72,20	0,00	72,20	-	1,061
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0452	1	72,20	0,00	72,20	-	3,263
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,87	1	0,78	0,00	0,78	-	0,679
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,2556	1	0,32	0,00	0,32	-	3,922
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,036	1	11,85	0,00	11,85	-	0,427
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0135	1	8,68	0,00	8,68	-	0,117
						S	Subtotal:		26,14

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,0126 28,57 13,48 28,57 0,360 Subtotal: 0,36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	62,09
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26,14
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,36
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		62,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		62,45
Custo Direto Total (B+E)		88,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		88,59

Versão: 3



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151002 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com Unidade: und

revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Base: LABOR

Código Base: 151002

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,04 1 5,86 0,00 15,08 15,683 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,87 1 6,94 0,00 17,85 15,530 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 2,8957 1 6,94 0,00 17,85 51,688 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 4,711 1 5,10 0,00 13,12 61,808

(LABOR) Subtotal: 144,71

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR)	KG	021532	1,08	1	4,30	0,00	4,30	-	4,644
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,1162	1	63,75	0,00	63,75	-	7,408
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	31	1	0,65	0,00	0,65	-	20,150
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,0268	1	72,20	0,00	72,20	-	1,935
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0626	1	72,20	0,00	72,20	-	4,520
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0211	1	72,20	0,00	72,20	-	1,523
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,45	1	0,78	0,00	0,78	-	1,131
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	28,572	1	0,32	0,00	0,32	-	9,143
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0844	1	8,68	0,00	8,68	-	0,733
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,2813	1	5,26	0,00	5,26	-	1,480
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,1685	1	29,69	0,00	29,69	-	5,003
						s	ubtotal:		57,67

Codigo **EQUIPAMENTO** Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 080125 0,02 28,57 13,48 28,57 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 0,571 Subtotal: 0.57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	144,71
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		57,67
Equipamentos (C) ·····		0,57
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		145,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		145,28
Custo Direto Total (B+E)		202,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		202,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151003 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Base: LABORCódigo Base: 151003Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,65	1	6,94	0,00	17,85	-	11,603
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,886	1	6,94	0,00	17,85	-	15,815
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	2,0313	1	5,10	0,00	13,12	-	26,651

(LABOR)

Subtotal: 61,61

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR)	KG	021516	0,48	1	3,86	0,00	3,86	-	1,853
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,044286	1	63,75	0,00	63,75	-	2,823
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	18	1	0,65	0,00	0,65	-	11,700
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,014	1	72,20	0,00	72,20	-	1,011
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0327	1	72,20	0,00	72,20	-	2,361
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,011	1	72,20	0,00	72,20	-	0,794
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,78036	1	0,78	0,00	0,78	-	0,609
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	11,14792	1	0,32	0,00	0,32	-	3,567
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,036	1	11,85	0,00	11,85	-	0,427
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0135	1	8,68	0,00	8,68	-	0,117
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,045	1	5,26	0,00	5,26	-	0,237
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,027	1	29,69	0,00	29,69	-	0,802
						S	ubtotal:		26,30

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,0108
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 0,309

Subtotal: 0,31

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	61,61
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26,30
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,31
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		61,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		61,92
Custo Direto Total (B+E)		88,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		88,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151004 - @(CANCELADA-UTILIZAR SERVIÇO 151002) - Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos Unidade: und

10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de

Dilla Sciii

Base: LABOR Código Base: 151004 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,04	1	5,86	0,00	15,08	-	15,683
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,87	1	6,94	0,00	17,85	-	15,530
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	3	1	6,94	0,00	17,85	-	53,550
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	4,461	1	5,10	0,00	13,12	-	58,528

Subtotal: 143.29

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR)	KG	021516	1,08	1	3,86	0,00	3,86	-	4,169
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,096903	1	63,75	0,00	63,75	-	6,178
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	31	1	0,65	0,00	0,65	-	20,150
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0268	1	72,20	0,00	72,20	-	1,935
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,0626	1	72,20	0,00	72,20	-	4,520
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0211	1	72,20	0,00	72,20	-	1,523
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,00757	1	0,78	0,00	0,78	-	1,566
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	24,11646	1	0,32	0,00	0,32	-	7,717
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0844	1	8,68	0,00	8,68	-	0,733
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,2813	1	5,26	0,00	5,26	-	1,480
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,1685	1	29,69	0,00	29,69	-	5,003
							Subtotal:		54,97

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,02
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 0,571

Subtotal: 0.57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	143,29
Materiais (B) ·····		54,97
Equipamentos (C) ·····		0,57
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		143,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		143,86
Custo Direto Total (B+E)		198,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		198,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151015 - Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Versão: 3 Código Base: 151015 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,236	1	5,86	0,00	15,08	-	3,559
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,08	1	6,94	0,00	17,85	-	1,428
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,156	1	6,94	0,00	17,85	-	2,785
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	2,2938	1	6,94	0,00	17,85	-	40,944
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	6,04675	1	5,10	0,00	13,12	-	79,333

						S	Subtotal:		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,1	1	3,86	0,00	3,86	-	4,246
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,02	1	9,63	0,00	9,63	-	0,193
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,060596	1	63,75	0,00	63,75	-	3,863
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	24	1	0,48	0,00	0,48	-	11,520
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,00722	1	72,20	0,00	72,20	-	0,521
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,00722	1	72,20	0,00	72,20	-	0,521
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,0432	1	72,20	0,00	72,20	-	3,119
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	1,89888	1	0,78	0,00	0,78	-	1,481
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	15,4506	1	0,32	0,00	0,32	-	4,944
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,048	1	11,85	0,00	11,85	-	0,569
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,018	1	8,68	0,00	8,68	-	0,156
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,06	1	5,26	0,00	5,26	-	0,316
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	0,584976	1	6,03	0,00	6,03	-	3,527
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,12	1	8,37	0,00	8,37	-	1,004
							Subtotal:		35.98

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,013495 28,57 13,48 28,57 0,386 Subtotal: 0,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	128,05
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		35,98
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,39
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		128,44
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		128,44
Custo Direto Total (B+E)		164,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		164,42

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151016 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 80x80x80m, com revestimento interno Unidade: und

em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Código Base: 151016 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 1,6564 1 5,86 0,00 15,08 24,979 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1536 1 6,94 0,00 17,85 2,742 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 1,5028 1 6,94 0,00 17,85 26,825 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,58768 1 6,94 0.00 17,85 99,740 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 15,58614 1 5,10 0,00 13,12 204,490

Fonte: LABOR

(LABOR) 358,78 Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,112	1	3,86	0,00	3,86	-	8,152
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0384	1	9,63	0,00	9,63	-	0,370
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,1472492	1	63,75	0,00	63,75	-	9,387
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	37,39424	1	1,68	0,00	1,68	-	62,822
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0192024	1	72,20	0,00	72,20	-	1,386
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0192024	1	72,20	0,00	72,20	-	1,386
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0384	1	72,20	0,00	72,20	-	2,772
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,589184	1	0,78	0,00	0,78	-	3,580
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	41,58592	1	0,32	0,00	0,32	-	13,307
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,4624	1	11,85	0,00	11,85	-	5,479
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1734	1	8,68	0,00	8,68	-	1,505
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,578	1	5,26	0,00	5,26	-	3,040
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,28	1	6,03	0,00	6,03	-	7,718
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,156	1	8,37	0,00	8,37	-	9,676
							Subtotal:		130 58

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0.0359856 Н 1 28.57 13,48 28,57 1,028 Subtotal: 1,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	358,78
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		130,58
Equipamentos (C) ·····		1,03
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		359,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		359,81
Custo Direto Total (B+E)		490,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		490,39

Versão: 2



Base: LABOR

(LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151017 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento Unidade: und

interno em chapisco e reboco tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Código Base: 151017

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2,3404 1 5,86 0,00 15,08 Н 35,293 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010121 0,224 6,94 0,00 Н 1 17,85 3,998 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 2,1164 1 6,94 0,00 17,85 37,778 Н PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0.00 154.315 8.6451 1 6.94 17.85 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 24,0003 1 5,10 0,00 13,12 314,884

Fonte: LABOR

Subtotal: 546.27 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Pr. Improd. Subtotal ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 3,08 0,00 3,86 1 3,86 11,889 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,056 1 9,63 0,00 9,63 0,539 0.00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.2258056 1 63.75 63.75 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 57,2468 1 1,68 0,00 1,68 М3 020517 0.0280035 1 72.20 0.00 72.20

14,395 96,175 (LABOR) BRITA 1 (LABOR) 2.022 BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 0,0280035 1 72,20 0,00 72,20 2,022 МЗ 020519 0,06 1 72.20 0,00 72.20 4,332 BRITA 3 (LABOR) 020505 0.00 KG 7.14288 1 0.78 0.78 5.571 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 63.0334 1 0.32 0.00 0.32 20.171 028008 11,85 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.6512 0.00 11.85 7.717 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.2442 1 8,68 0,00 8.68 2.120 020985 0.00 4.282 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) М 0.814 1 5.26 5.26 KG 024015 1 6,03 0,00 6,03 12,060 SIKA 1 (LABOR) 2 020988 М 1,628 8.37 0.00 8.37 13,626 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,052479 1 28.57 13,48 28,57 1,499

Subtotal: 1,50

Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	546,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		196,92
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,50
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		547,77
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		547,77
Custo Direto Total (B+E)		744,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		744,69

196.92

2,17

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151125 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm.1/2" (20mm), inclusive conexõesUnidade:mBase:LABORCódigo Base:151125Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,3 1 5,86 0,00 4,524 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355

Subtotal: 9.88

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM 042501 1.97 2.167 М 1.1 0.00 1.97

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM M 042501 1,1 1 1,97 0,00 1,97 - 2,167 LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		2,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		12,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,05



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151126 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões

Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151126 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,3 1 5,86 0,00 4,524 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM 042502 2.36 2.36 2.596 М 1.1 0.00

LUVA (LABOR)

Subtotal: 2,30

LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		2,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		12,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151127 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexõesUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151127Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,45 1 5,86 0,00 6,786 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,45 6,94 0,00 17,85 8,033

Subtotal: 14.82

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM 042503 3.25 3.25 3.575 М 1.1 0.00

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM M 042503 1,1 1 3,25 0,00 3,25 - 3,575

LUVA (*LABOR*)

Subtotal: 3,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,82
Materiais (B) ·····		3,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,82
Custo Direto Total (B+E)		18,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151128 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm.1 1/4" (40mm), inclusive conexõesUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151128Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEMM0425041,115,160,005,16-5,676

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM M 042504 1,1 1 5,16 0,00 5,16 - 5,676

LUVA (LABOR)

Subtotal: 5,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		5,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		22,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,15

7,15

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151129 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões
 Unidade:
 m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151129
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 151129 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM M 042505 1,1 1 6,50 0,00 6,50 - 7,150 LUVA (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		7,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		26,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151130 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151130
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 Base: LABOR
 Código Base: 151130
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid. Codigo
 Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 10,556 0,7 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495 Subtotal: 23,05

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM M 042506 1,1 1 8,56 0,00 8,56 - 9,416

LUVA (LABOR)

Subtotal: 9,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		9,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		23,05
Custo Direto Total (B+E)		32,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,47

32,93

25,40

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151131 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexõesUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 151131Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1 15,08 15,080 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 17,850

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM M 042508 1,1 1 23,09 0,00 23,09 - 25,399 LUVA (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		25,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,93
Custo Direto Total (B+E)		58,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		58,33

1,67

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151132 - Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151132
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,15 15,08 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC M 042565 1,1 1 1,52 0,00 1,52 - 1,672

TIGREFLEX (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		1,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,94
Custo Direto Total (B+E)		6,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151133 - Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151133
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,15 15,08 1 5,86 0,00 2,262 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 6,94 0,00 17,85 2,678 Subtotal: 4,94

Custotal.

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1" PVC 042588 2.66 2.66 2.926 М 1.1 0.00

TIGREFLEX (LABOR)

Subtotal: 2,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	4,94
Materiais (B) ·····		2,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,94
Custo Direto Total (B+E)		7,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,87

37,63

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151135 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151135 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 18,096 1,2 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,2 6,94 0,00 17,85 21,420 Subtotal: 39,52

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 042509 34.21 34.21 37.631

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" - ROSCAVEL SEM М 1.1 0.00 LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		37,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		39,52
Custo Direto Total (B+E)		77,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		77,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151136 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 6" (164mm), inclusive conexões

Unidade: m

Page 1 AROR

Fonto 1 AROR

Versõe 1

Base: LABORCódigo Base: 151136Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 18,096 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,2 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,2 6,94 0,00 17,85 21,420 Subtotal: 39,52

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 042548 103,631 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6" (LABOR) 94.21 0.00 94.21 М 1.1

Subtotal: 103,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	39,52
Materiais (B) ·····		103,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		39,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		39,52
Custo Direto Total (B+E)		143,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		143,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151137 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam.1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151137Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 042673 DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/2" 3.39 3.39 3.390 М 0,00 1

DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/2" M 04/26/3 1 1 3,39 0,00 3,39 - 3,390 (LABOR)

Subtotal: 3,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		3,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		19,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151138 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam.1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151138Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,45 1 5,86 0,00 6,786 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,45 6,94 0,00 17,85 8,033 Subtotal: 14,82

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 042717 DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/4" 2.45 2.45 2.450 М 0,00 1

DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/4" M 042/1/ 1 1 2,45 0,00 2,45 - 2,450 (LABOR)

Subtotal: 2,45

KESOMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,82
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,82
Custo Direto Total (B+E)		17,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151139 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente

Unidade: m

Page 1 ABOR

Forta J ABOR

Base: LABORCódigo Base: 151139Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" (LABOR)M042674114,330,004,33-4,330

Subtotal: 4.33

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		4,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		20,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151140 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151140Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 12,064 0,8 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 26,34

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 3" (LABOR)M042701116,580,006,58-6,580

Subtotal: 6.58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	26,34
Materiais (B) ·····		6,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		26,34
Custo Direto Total (B+E)		32,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151141 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 4", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151141Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 16,588 1,1 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,1 6,94 0,00 17,85 19,635 Subtotal: 36,22

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 4" (LABOR)M042690118,210,008,21-8,210

Subtotal: 8,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,22
Materiais (B) ·····		8,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		36,22
Custo Direto Total (B+E)		44,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151142 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 6", marca ref. Kanaflex ou equivalenteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:151142Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 27,144 1,8 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,8 6,94 0,00 17,85 32,130

Subtotal: 59,27

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalDUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 6" (LABOR)M0426361118,300,0018,30-18,300

Subtotal: 18,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	59,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		59,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		59,27
Custo Direto Total (B+E)		77,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		77,57

5,97

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151301 - Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151301 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 044659 1 1 5,97 0,00 5,97 5,970

220/127V (LABOR)

.57,27%	9,88 5,97 0,00 1,00 9,88
	0,00 1,00
	1,00
	•
	0.00
	9,00
	9,88
	15,85
0%	0,00
	15,85
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151302 - Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151302 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 044660 1 1 5,97 0,00 5,97 5,970

220/127V (LABOR)

Subtotal:

5,97

157,27%	9,88
	9,00
	5,97
	0,00
	1,00
	9,88
	9,88
	15,85
0%	0,00
	15,85
	0%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151303 - Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151303 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 044661 1 1 5,97 0,00 5,97 5,970

220/127V (LABOR)

RESUMU:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		5,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,85

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151304 - Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151304 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A CURVA C 5KA 044662 1 1 5,97 0,00 5,97 5,970

220/127V (LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		5,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,85
		1

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151305 - Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151305 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A CURVA C 5KA 044663 1 1 9,67 0,00 9,67 9,670

220/127V (LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		9,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		19,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,55

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151306 - Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Rase: LAROP.

Fonte: LAROP.

Versão: 2

Base: LABORCódigo Base: 151306Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044664 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 21.65 21.65 21.650 0.00 1

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN 044664 1 1 21,65 0,00 21,65 - 21,65C (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		21,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		41,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151307 - Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151307Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044665 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 21.65 21.65 21.650 0.00 1

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 044665 1 1 21,65 0,00 21,65 - 21,65(
(LABOR) Subtotal: 21,65

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		21,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		41,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,41

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151308 - Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 151308 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044669 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 25.45 25.45 25.450 0.00 1

(LABOR) 25,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		25,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		45,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,21

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151309 - Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151309Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V UN
 044670
 1
 1
 31,74
 0,00
 31,74
 31,740

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		31,74
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		61,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,38

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151310 - Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151310Fonte:LABORVersão:2

Base: LABORCódigo Base: 151310Fonte: LABORVersão: 2MÃO DE OBRAUnid. CodigoCoefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN
 044674
 1
 1
 42,95
 0,00
 42,95
 42,950

(LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		42,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		72,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,59

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151311 - Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR

Código Base: 151311

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

Pr. Prod. Subtotal **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044675 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V UN 42.95 42.95 42.950 0.00 1

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		42,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		72,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		72,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151313 - Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151313Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065

Subtotal: 29,64

Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Pr. Improd. 044562 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V UN 110.69 110.69 110.690 0.00 1 (LABOR)

(LABOR)

Subtotal: 110,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		110,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		140,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		140,33

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151314 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Unidade: und

Schneider ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 151314 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,9 1 5,86 0,00 15,08 13,572 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 1 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - UN 044561 1 1 254,81 0,00 254,81 - 254,810

15KA 220/127V (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		254,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		284,45
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		284,45

2.029,25

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151315 - Chave blindada 600V / 160A, com terminais para cabo 70 mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151315
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 12,064 0,8 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 24,56

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO UN 043540 1 1 2.029,25 0,00 2.029,25 - 2.029,250 70MM2 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,56
Materiais (B) ·····		2.029,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		24,56
Custo Direto Total (B+E)		2.053,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.053,81



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151316 - Mini-Disjuntor tripolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Rase: LAROP.

Fonte: LAROP.

Versão: 2

Base: LABORCódigo Base: 151316Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN
 044676
 1
 1
 102,00
 0,00
 102,00
 102,000

MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN 044676 1 1 102,00 0,00 102,00 - 102,000 (LABOR)

Subtotal: 102,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		102,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		131,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,64

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151317 - Mini-Disjuntor monopolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151317 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 50A CURVA C 5KA 044781 1 1 9,67 0,00 9,67 9,670

220/127V (LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,67
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		19,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,55

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151318 - Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151318 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KA 044740 1 1 10,33 0,00 10,33 10,330

220/127V (LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		10,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		20,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,21

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151319 - Mini-Disjuntor monopolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151319 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 70A CURVA C 5KA 044833 1 1 12,58 0,00 12,58 12,580

220/127V (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		12,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		22,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,46
COSTO UNITARIO (Adotado)		22,40

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151320 - Mini-Disjuntor monopolar 80 A, curva C - 10KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 151320 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,3 1 5,86 0,00 4,524 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 044851 UN 14.28 14.28 14.280

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 80A CURVA C 5KA 1 0,00 1 220/127V (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		14,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,88
Custo Direto Total (B+E)		24,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		24,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151321 - Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151321Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044666 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 21.65 21.65 21.650 0.00 1 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		21,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		41,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151322 - Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und

Rase: LAROP.

Fonte: LAROP.

Versão: 2

Base: LABOR Código Base: 151322 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044667 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 21.65 21.65 21.650 0.00 1

(LABOR)

| Subtotal: 21,65

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		21,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		41,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151323 - Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 151323 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044668 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V UN 25.07 25.07 25.070 0.00 1

(LABOR)

Subtotal:

25,07

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		25,07
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		44,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,83

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151324 - Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 151324 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd.

044852 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V UN 54.22 54.22 54.220 0.00 1 (LABOR) 54,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		54,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		73,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		73,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151325 - Mini-Disjuntor bipolar 70 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151325Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044871 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN 68.18 68.18 68.180 0.00 1 (LABOR)

Subtotal: 68,18

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		68,18
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		87,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151326 - Mini-Disjuntor bipolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151326Fonte:LABORVersão:3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044905 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V UN 84.51 84.51 84.510 0.00 1 (LABOR)

Subtotal: 84,51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		84,51
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		104,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		104,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151327 - Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151327Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN
 044671
 1
 1
 31,74
 0,00
 31,74
 31,740

MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V UN 044671 1 1 31,74 0,00 31,74 - 31,740 (LABOR)

Subtotal: 31,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		31,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		61,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,38

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151328 - Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151328Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065

Subtotal: 29.64

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN
 044672
 1
 1
 31,74
 0,00
 31,74
 31,740

MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V UN 044672 1 1 31,74 0,00 31,74 - 31,74(*(LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		31,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		61,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,38



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151329 - Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151329Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065

Subtotal: 29,64

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN
 044673
 1
 1
 31,74
 0,00
 31,74
 31,740

(LABOR)

Subtotal: 31,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		31,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		61,38
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		61,38

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151330 - Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 151330 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,9 1 5,86 0,00

13,572 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

Pr. Prod. Subtotal **MATERIAL** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. 044712 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V UN 53.95 53.95 53.950 0.00 1

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		53,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		83,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		83,59

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151331 - Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und Base: LABOR Código Base: 151331 Versão: 3 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Pr. Improd.

044711 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C 5KA 220/127V UN 110.69 110.69 110.690 0.00 1 (LABOR) 110,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		110,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		140,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		140,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151332 - Disjuntor caixa moldada termomagnético tripolar 125 A
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151332
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,572 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065

Subtotal: 29,64

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044582 254,01 DISJUNTOR CX MOLDADA TERMOMAGNETICO UN 254.01 254.010 0.00 1

TRIPOLAR 125A (*LABOR*)

| Subtotal: 254,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		254,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		283,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		283,65

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151333 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Unidade: und

Siemens, GÉ, Schneider ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 151333Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISJUNTOR TERMOMAG.TIPO UN 044805 1 1 372,93 0,00 372,93 - 372,930 TED,3POLOS,175A,GE/SIMILAR (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		372,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		438,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		438,79

1.158,40

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151334 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Unidade: und

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 151334 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A - 50KA/240V UN 044793 1 1 1.158,40 0,00 1.158,40 - 1.158,400 25KA/415V (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.158,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		1.224,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.224,26

2.200,36

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151335 - Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 400 A, 65KA 220/240V / 36KA 380/415V 35KA 440/460V 25KA 600V (NBR Unidade: und

IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 151335 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 400A 65KA 600VCA UN 044481 1 1 2.200,36 0,00 2.200,36 - 2.200,360 (*LABOR*)

157,27%	0,00
	2.200,36 0,00
	•
	1 00
	1,00
	65,86
	65,86
	2.266,22
0%	0,00
	2.266,22
	0%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151336 - Disjuntor DR bipolar 16A a 25A, corrente nominal 30 mA

Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 151336 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,6 1 5,86 0,00 15,08 9,048 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A OU 40A
 UN
 044736
 1
 1
 86,92
 0,00
 86,92
 86,920

DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A OU 40A UN 044736 1 1 86,92 0,00 86,92 - 86,920 OU 63A - 30 MA (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		86,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		106,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		106,68
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151337 - Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 151337 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISP PROT CONTR SURTOS DPS BIPOLAR 275VCA UN 047855 1 1 74,27 0,00 74,27 - 74,270 COR 40KA (*LABOR*)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	65,86
	74,27
	0,00
	1,00
	65,86
	65,86
	140,13
0%	0,00
	140,13
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151338 - Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 151338 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 044715 1 1 5,97 0,00 5,97 5,970

220/127V (LABOR)

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO **TAXA (%) VALORES** Mão-de-Obra (A) 157,27% 9.88 5,97 0,00 Equipamentos (C) ····· 1,00 9,88 Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · 9,88 Custo Direto Total (B+E) 15,85 Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0.00 0% CUSTO UNITÁRIO (Adotado) 15,85

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151339 - Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 151339 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 13,572 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

MATERIAL Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Pr. Improd.

MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURVA C 15KA 044783 256,55 UN 256.55 256.550 0.00 1 220/127V (LABOR)

KLSOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		256,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		286,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		286,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151340 - Chave blindada tripolar 600V/125A
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151340
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 13,572 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065 Subtotal: 29,64

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/125A (LABOR) 043627 805,88 805,880 UN 0,00 805.88 1

Subtotal: 805,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		805,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		29,64
Custo Direto Total (B+E)		835,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		835,52



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151341 - Chave blindada tripolar 600V/200A
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151341
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

Subtotal: 05,00

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/200A (LABOR) 043585 UN 2.123.75 0.00 2.123.75 2.123.750 1

Subtotal: 2.123,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		2.123,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		2.189,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.189,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151342 - Chave blindada tripolar 600V/400A
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151342
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 15,08 30,160 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/400A (LABOR) 043587 2.770,56 2.770,56 UN 0.00 2.770.560 1

Subtotal: 2.770,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		2.770,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		2.836,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.836,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151343 - Chave blindada tripolar 600V/800A
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151343
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/800A (LABOR)
 UN
 043657
 1
 1
 6.455,62
 0,00
 6.455,62
 6.455,620

Subtotal: 6.455,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.455,62
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		6.521,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.521,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 151344 - Fusivel NH 100A, tamanho 01
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 151344
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 044014 FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=100A (LABOR) UN 36.01 0.00 36.01 36.010 1

Subtotal: 36,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		42,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 151345 - Fusive NH 160A, tamanho 01
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 151345
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 044034 FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=160A (LABOR) UN 36.01 0,00 36.01 36.010 1

Subtotal: 36,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		42,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151346 - Fusive NH 250A, tamanho 02
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151346
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044112 FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=250A (LABOR) UN 62.03 0,00 62.03 62.030 1

Subtotal: 62,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		62,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		78,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151347 - Fusive NH 300A, tamanho 02
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151347
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 044097 FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=300A (LABOR) UN 62,03 0,00 62.03 62.030 1

Subtotal: 62,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		62,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		78,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 151348 - Fusive NH 355A, tamanho 02
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 151348
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925 Subtotal: 16,46

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=355A (LABOR)
 UN
 044128
 1
 1
 62,03
 0,00
 62,03
 62,030

FUSÍVEL NH-02 RETARDADO, IN=355A (*LABOR*) UN 044128 1 1 62,03 0,00 62,03 - 62,030 Subtotal: 62,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		62,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		78,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151349 - Fusive NH 125A, tamanho 01
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151349
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A (*LABOR*) UN 044059 1 1 36,01 0,00 36,01 - 36,010

Subtotal: 36,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		36,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		42,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		42,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151350 - Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulosUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151350Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

86,92

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalDISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 16 A 25A - 30UN0447351186,920,0086,92-86,920

MA (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		86,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		106,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		106,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151351 - Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulosUnidade: undBase:LABORCódigo Base:151351Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A OU 40A 044736 UN 86.92 86.92 86.920 0.00 1

OU 63A - 30 MA (LABOR)

Subtotal: 86,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		86,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		106,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		106,68

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151401 - Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2

Unidade: m

Page 1 ABOR

Código Rose: 151401

Base: LABORCódigo Base: 151401Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,1 1 5,86 0,00 1,508 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,1 6,94 0,00 17,85 1,785 Subtotal: 3,29

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. $750V - 1,5 \text{ MM2} - 70^{\circ} \text{ M}$ 043004 1,02 1 0,71 0,00 0,71 - 0,724 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		0,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,29
Custo Direto Total (B+E)		4,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151402 - Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151402
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 151402 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,11 1 5,86 0,00 1,659 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,11 6,94 0,00 17,85 1,964 Subtotal: 3,62

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70°
 M
 043005
 1,02
 1
 1,11
 0,00
 1,11
 1,132

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAS 1. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005 1,02 1 1,11 0,00 1,11 - 1,132 (LABOR)

Subtotal: 1,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,62
Materiais (B) ·····		1,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,62
Custo Direto Total (B+E)		4,75
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,75



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151403 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2

Código Rase: 151403

Fonte: LABOR

Versão: 1

Base: LABORCódigo Base: 151403Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,12 15,08 1 5,86 0,00 1,810 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,12 6,94 0,00 17,85 2,142 Subtotal: 3,95

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70°
 M
 043006
 1,02
 1
 1,89
 0,00
 1,89
 1,928

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 043006 1,02 1 1,89 0,00 1,89 - 1,928 (LABOR)

Subtotal: 1,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,95
Materiais (B) ·····		1,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		3,95
Custo Direto Total (B+E)		5,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,88

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151404 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151404 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,13 1 5,86 0,00 1,960 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,13 6,94 0,00 17,85 2,321 Subtotal: 4,28

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 043007 1.02 2.81 2.81 2.866 0.00

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70° (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,28
Materiais (B) ·····		2,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,28
Custo Direto Total (B+E)		7,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,15

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151405 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151405Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,14 1 5,86 0,00 2,111 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,14 6,94 0,00 17,85 2,499 Subtotal: 4,61

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 043193 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70° 1.02 4.88 4.88 4.978 М 0,00

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70° M 043193 1,02 1 4,88 0,00 4,88 - 4,978 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,61
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		4,61
Custo Direto Total (B+E)		9,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151406 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151406 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,16 1 5,86 0,00 2,413 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,16 6,94 0,00 17,85 2,856 Subtotal: 5,27

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 043015 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° 1.02 7.45 7.45 7.599 М 0.00

(LABOR) Subtotal: 7,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,27
Materiais (B) ·····		7,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5,27
Custo Direto Total (B+E)		12,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,87

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151407 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2Unidade: mBase:LABORCódigo Base:151407Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 2,564 0,17 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,17 6,94 0,00 17,85 3,035

Subtotal: 5,60

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 043016 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70° 1.02 11.47 11.47 11.699 М 0.00

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70° M 043016 1,02 1 11,47 0,00 11,47 - 11,699 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,60
Materiais (B) ·····		11,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,60
Custo Direto Total (B+E)		17,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,30



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151413 - Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2Unidade: mBase:LABORCódigo Base:151413Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,17 15,08 2,564 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,17 6,94 0,00 17,85 3,035

Subtotal: 5,60

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 043040 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 1.02 11.21 11.21 11.434 М 0,00

(LABOR)

Subtotal: 11,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,60
Materiais (B) ·····		11,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,60
Custo Direto Total (B+E)		17,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,03

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151414 - Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2
 Unidade: m

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151414
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

Base: LABOR Código Base: 151414 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 2,111 0,14 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,14 6,94 0,00 17,85 2,499 Subtotal: 4,61

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 M 043039 1,02 1 5,90 0,00 5,90 - 6,018

CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 M 043039 1,02 1 5,90 0,00 5,90 - 6,018 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,61
Materiais (B) ·····		6,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,61
Custo Direto Total (B+E)		10,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,63



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151417 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151417 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,11 1 5,86 0,00 1,659 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,11 6,94 0,00 17,85 1,964 Subtotal: 3,62

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 043205 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70° M 1.02 1.63 1.663 0.00 1.63

(LABOR) Subtotal: 1,66

3,62 1,66 0,00
0,00
, i
1,00
3,62
3,62
5,28
0,00
5,28



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151418 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2Unidade: mBase:LABORCódigo Base:151418Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,12 1 5,86 0,00 1,810 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,12 6,94 0,00 17,85 2,142

Subtotal: 3,95

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 70°M0432061,0212,120,002,12-2,162

(LABOR)

Subtotal: 2,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,95
Materiais (B) ·····		2,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,95
Custo Direto Total (B+E)		6,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6,11

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151419 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2Unidade: mBase:LABORCódigo Base:151419Fonte:LABORVersão:2

Base: LABOR Codigo Base: 151419 Fonte: LABOR Versao: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,13 1 5,86 0,00 1,960 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,13 6,94 0,00 17,85 2,321 Subtotal: 4,28

- Carretain inc

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70°
 M
 043175
 1,02
 1
 3,16
 0,00
 3,16
 3,223

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70° M 043175 1,02 1 3,16 0,00 3,16 - 3,223 (*LABOR*)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	4,28
	3,22
	0,00
	1,00
	4,28
	4,28
	7,50
0%	0,00
	7,50
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151420 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151420Fonte: LABORVersão: 2

Base: LABOR Código Base: 151420 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,14 1 5,86 0,00 2,111 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,14 6,94 0,00 17,85 2,499

Subtotal: 4,61

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 043180 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 10MM2 - 70° 1.02 5.27 5.375 5.27 0.00 (LABOR)

Subtotal: 5,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,61
Materiais (B) ·····		5,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,61
Custo Direto Total (B+E)		9,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151421 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151421Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,16 1 5,86 0,00 2,413 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,16 6,94 0,00 17,85 2,856 Subtotal: 5,27

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70°
 M
 043059
 1,02
 1
 7,89
 0,00
 7,89
 8,048

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70° M 043059 1,02 1 7,89 0,00 7,89 - 8,048 (LABOR)

Subtotal: 8,05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,27
Materiais (B) ·····		8,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,27
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,27
Custo Direto Total (B+E)		13,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151422 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151422 Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 2,564 0,17 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,17 6,94 0,00 17,85 3,035 Subtotal: 5,60

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 043160 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 70° 1.02 12.22 12.22 12.464 0.00

(LABOR) 12,46 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,60
Materiais (B) ·····		12,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,60
Custo Direto Total (B+E)		18,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,06

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151423 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151423Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA
Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)
H 010101 0,21 1 5,86 0,00 15,08 - 3,167

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,21 1 5,86 0,00 15,08 - 3,167 (LABOR)

ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010115 0,21 1 6,94 0,00 17,85 - 3,749

Subtotal: 6,92

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0.6/1KV - 35MM2 - 70°
 M
 043174
 1,02
 1
 16,68
 0,00
 16,68
 17,014

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0.6/1KV - 35MM2 - 70° M 043174 1,02 1 16.68 0,00 16.68 - 17,014 (*LABOR*)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,92
	17,01
	0,00
	1,00
	6,92
	6,92
	23,93
0%	0,00
	23,93
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151424 - Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção de 2 x 2.5 mm2

Unidade: m

Base: LABORCódigo Base: 151424Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,13 1 5,86 0,00 1,960 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,13 6,94 0,00 17,85 2,321 Subtotal: 4,28

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI-043030 1.02 2.89 2.89 2.948 М 1 0,00

CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI- M 043030 1,02 1 2,89 0,00 2,89 - 2,948 CHAMA 70° - 2 X 2.5 MM2 (*LABOR*)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	4,28
	2,95
	0,00
	1,00
	4,28
	4,28
	7,23
0%	0,00
	7,23
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151425 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2

Unidade: m

Posto J AROR

Fonto J AROR

Verção: 1

Base: LABOR Código Base: 151425 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,31 1 5,86 0,00 4,675 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,31 6,94 0,00 17,85 5,534 Subtotal: 10,21

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70°
 M
 043190
 1,02
 1
 23,01
 0,00
 23,01
 23,470

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAS I. 0,6/1KV - 50MM2 - 70° M 043190 1,02 1 23,01 0,00 23,01 - 23,470 (LABOR)

Subtotal: 23,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,21
Materiais (B) ·····		23,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,21
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,21
Custo Direto Total (B+E)		33,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		33,68

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151426 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151426Fonte: LABORVersão: 1

Base: LABOR Codigo Base: 151426 Fonte: LABOR Versao: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,36 1 5,86 0,00 5,429 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,36 6,94 0,00 17,85 6,426 Subtotal: 11,86

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0.6/IKV - 95MM2 - 70°
 M
 043009
 1,02
 1
 44,88
 0,00
 44,88
 45,778

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70° M 043009 1,02 1 44,88 0,00 44,88 - 45,778 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,86
Materiais (B) ·····		45,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		11,86
Custo Direto Total (B+E)		57,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,64

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151427 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2

Unidade: m

Base: LABORCódigo Base: 151427Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,46 1 5,86 0,00 6,937 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,46 6,94 0,00 17,85 8,211 Subtotal: 15,15

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 120MM2 - 70° M 043236 1,02 1 58,04 0,00 58,04 - 59,201 (*LABOR*)

KLJOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,15
Materiais (B) ·····		59,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		15,15
Custo Direto Total (B+E)		74,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151428 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 300.0 mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151428 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 17,342 1,15 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,15 6,94 0,00 17,85 20,528 Subtotal: 37,87

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 043253 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 70° M 159.75 159.75 159.750 0.00 1

(LABOR) 159,75 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	37,87
Materiais (B) ·····		159,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		37,87
Custo Direto Total (B+E)		197,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		197,62



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151429 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2

Unidade: m

Para 1 APOR

Base: LABOR Código Base: 151429 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,34 1 5,86 0,00 5,127 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,34 6,94 0,00 17,85 6,069 Subtotal: 11,20

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 70° M 043137 1,02 1 33,92 0,00 33,92 - 34,598 (LABOR)

Subtotal: 34,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,20
Materiais (B) ·····		34,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,20
Custo Direto Total (B+E)		45,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151430 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 150,0mm2

Unidade: m

Para I AROR

Cádiga Rese: 151430

Versão: 1

Base: LABORCódigo Base: 151430Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,57 1 5,86 0,00 8,596 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,57 6,94 0,00 17,85 10,175

Subtotal: 18,77

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 150MM2 - 70° M
 043199
 1,02
 1
 74,56
 0,00
 74,56
 76,051

(LABOR)

Subtotal: 76,05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	18,77
Materiais (B) ·····		76,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,77
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		18,77
Custo Direto Total (B+E)		94,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,82
-		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151431 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 185,0mm2

Unidade: m

Porto: LABOR

Verção: 1

Base: LABORCódigo Base: 151431Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,74 15,08 11,159 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,74 6,94 0,00 17,85 13,209 Subtotal: 24,37

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 185MM2 - 70°
 M
 043023
 1,02
 1
 85,26
 0,00
 85,26
 86,965

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 185MM2 - 70° M 043023 1,02 1 85,26 0,00 85,26 - 86,965 (LABOR)

Subtotal: 86,96

	VALORES
157,27%	24,37
	86,97
	0,00
	1,00
	24,37
	24,37
	111,34
0%	0,00
	111,34
	·



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151432 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 240,0mm2 Unidade: m Base: LABOR Código Base: 151432 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 13,874 0,92 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,92 6,94 0,00 17,85 16,422 Subtotal: 30,30

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 043194 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 240MM2 - 70° M 1.02 114.49 114.49 116.780 0.00

(LABOR) 116,78 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	30,30
Materiais (B) ·····		116,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		30,30
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		30,30
Custo Direto Total (B+E)		147,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		147,08

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151433 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 25,0mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151433 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 2,564 0,17 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,17 6,94 0,00 17,85 3,035 Subtotal: 5,60

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal

043113 CABO COBRE UNIPOLAR 25 MM2 ISOLAMENTO 15KV 1.02 30.20 30.20 30.804 М 0,00 (LABOR) 30,80

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,60
Materiais (B) ·····		30,80
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		5,60
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		5,60
Custo Direto Total (B+E)		36,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		36,40



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151434 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 15KV, seção de 35,0mm2Unidade: mBase:LABORCódigo Base:151434Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,21 1 5,86 0,00 3,167 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,21 6,94 0,00 17,85 3,749 Subtotal: 6,92

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2 COM
 M
 043204
 1,02
 1
 36,25
 0,00
 36,25
 36,975

ISOLAMENTO 15KV (LABOR)

Subtotal: 36,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,92
Materiais (B) ·····		36,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,92
Custo Direto Total (B+E)		43,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,90

4,72

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:151435 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2Unidade: mBase:LABORCódigo Base:151435Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,11 1 5,86 0,00 1,659 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,11 6,94 0,00 17,85 1,964

Subtotal: 3,62

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI-043262 1.02 4.63 4.723 М 0.00 4.63

CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI- M 043262 1,02 1 4,63 0,00 4,63 - 4, CHAMA 70° - 3 X 2,5MM2 *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,62
Materiais (B) ·····		4,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		3,62
Custo Direto Total (B+E)		8,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,34

6,53

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151436 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x4,0mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 151436 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,12 1 5,86 0,00 1,810 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,12 6,94 0,00 17,85 2,142 Subtotal: 3,95

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CABO DE COBRE PP FLEX ISOL. PVC 450/750V ANTI-043337 1.02 6.40 6.528 М 0.00 6.40

CHAMA 70° - 3 X 4.0 MM2 (LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,95
Materiais (B) ·····		6,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		3,95
Custo Direto Total (B+E)		10,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151503 - Cabeçote de alumínio de 1 1/4"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151503
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 049570 CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" (LABOR) UN 5.92 0,00 5.92 5.920 1

Subtotal: 5,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,92
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		12,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151504 - Cabeçote de alumínio de 1 1/2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151504
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" (*LABOR*) UN 049568 1 1 6,00 0,00 6,00 - 6,000 - 6

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		6,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		12,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151506 - Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151506
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 32,724 2,17 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2,17 6,94 0,00 17,85 38,735 Subtotal: 71,46

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 048035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 28.38 0.00 28.38 28.380 1

Subtotal: 28,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	71,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		71,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		71,46
Custo Direto Total (B+E)		99,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		99,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151507 - Sapatilha

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151507
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 0,2 1 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 049507 SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR) UN 2.76 0,00 2.76 2.760 1

Subtotal: 2,76

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151508 - Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151508
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,01 1 5,86 0,00 0,151 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,01 6,94 0,00 17,85 0,179 Subtotal: 0,33

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 048516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 0.470 1 0.47 0.00 0.47 1 048502 UN 0,88 0,00 0,88 0,880 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) 1 1

Subtotal: 1,35

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,33
Materiais (B) ·····		1,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,33
Custo Direto Total (B+E)		1,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151509 - Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151509
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,01 1 5,86 0,00 0,151 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,01 6,94 0,00 17,85 0,179

Subtotal: 0,33

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 048517 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" (LABOR) UN 0.89 0.89 0.890 1 0.00 1 048503 UN 0,00 1,11 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1" (LABOR) 1 1 1.11 1,110 Subtotal: 2,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,33
Materiais (B) ·····		2,00
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,33
Custo Direto Total (B+E)		2,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151510 - Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151510
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,04 1 5,86 0,00 0,603 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,04 6,94 0,00 17,85 0,714

Subtotal: 1,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 048519 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" (LABOR) UN 1.53 1.53 1.530 1 0.00 1 048505 UN 2,08 0,00 2,08 2,080 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" (LABOR) 1 1 Subtotal: 3,61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1,32
Materiais (B) ·····		3,61
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		1,32
Custo Direto Total (B+E)		4,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 151511 - Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 80mm (3")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 151511
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,18 1 5,86 0,00 2,714 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,18 6,94 0,00 17,85 3,213

Subtotal: 5,93

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 048522 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR) UN 5.38 5.38 5.380 1 0.00 1 048508 5,76 UN 5,76 0,00 5,760 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR) 1 1 Subtotal: 11,14

TAXA (%)	VALORES
157,27%	5,93
	11,14
	0,00
	1,00
	5,93
	5,93
	17,07
0%	0,00
	17,07
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151512 - Automático de bóia, 2 funções 25AUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151512Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1 15,08 15,080 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069616 AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A (LABOR) UN 35.87 0.00 35.87 35.870 1

Subtotal: 35,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		35,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,93
Custo Direto Total (B+E)		68,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		68,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151513 - Parafuso de máquina de ferro galvanizado diâmetro 16mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 151513Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PARAFUSO DE MAQ FERRO GALVANIZADO D= 16 X UN 026714 1 1 3,96 0,00 3,96 - 3,960 100MM (*LABOR*) Subtotal: 3,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		3,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		10,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151601 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151601Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,25 1 5,86 0,00 3,770 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,1 1 6,94 0,00 17,85 1,785 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 13,12 Н 0,1 1 5,10 0.00 1,312 (LABOR)

Subtotal: 9,54

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0002	1	63,75	0,00	63,75	-	0,013
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,036	1	0,78	0,00	0,78	-	0,028
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,03	1	0,32	0,00	0,32	-	0,010
						-			

Subtotal: 0,05

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,54
Materiais (B) ·····		0,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,55
Custo Direto Total (B+E)		9,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151602 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151602Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,4 1 5,86 0,00 6,032 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,15 1 6,94 0,00 17,85 2,678 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.2 1 6,94 0,00 17,85 3,570 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,15 Н 1 5,10 0.00 13,12 1,968 (LABOR)

Subtotal: 14,25

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0005	1	63,75	0,00	63,75	-	0,032
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,073	1	0,78	0,00	0,78	-	0,057
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,06	1	0,32	0,00	0,32	-	0,019

Subtotal: 0,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,25
Materiais (B) ·····		0,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,25
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,25
Custo Direto Total (B+E)		14,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,36
, '	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151603 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151603Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 0,6 1 5,86 0,00 15,08 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 1 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.33 1 6,94 0,00 17,85 5.891 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 0.21 1 5,10 0.00 13,12 2,755

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,0015 1 63,75 0,00 63,75 0,096 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,22 1 0,78 0,00 0,78 0,172 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,18 1 0,32 0,00 0,32 0,058

Subtotal: 0,33

21,26

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,26
Materiais (B) ·····		0,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,26
Custo Direto Total (B+E)		21,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151604 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151604Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,65	1	5,86	0,00	15,08	-	9,802
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,25	1	6,94	0,00	17,85	-	4,463
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,1	1	5,10	0,00	13,12	-	1,312

LABUR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,0002 1 63,75 0,00 63,75 0,013 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,036 1 0,78 0,00 0,78 0,028 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,03 1 0,32 0,00 0,32 0,010

Subtotal: 0,05

18,26

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	18,26
Materiais (B) ·····		0,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		18,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		18,26
Custo Direto Total (B+E)		18,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,31



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151605 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 11/4" a 2"Unidade: m Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 151605 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1	1	5,86	0,00	15,08	-	15,080
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,15	1	5,10	0,00	13,12	-	1,968

Subtotal: 27,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fate	or Ac.	Subtotal	
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,0005	1	63,75	0,00	63,75	-	0,032	
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,073	1	0,78	0,00	0,78	-	0,057	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,06	1	0,32	0,00	0,32	-	0,019	
						Si	ubtotal:		0.11	

0,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,76
Materiais (B) ·····		0,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,76
Custo Direto Total (B+E)		27,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151606 - Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"Unidade: mBase: LABORCódigo Base: 151606Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 22,620 1,5 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,33 1 6,94 0,00 17,85 5,891 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,21 Н 1 5,10 0.00 13,12 2,755 (LABOR)

Subtotal: 40,19

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0015	1	63,75	0,00	63,75	-	0,096
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,22	1	0,78	0,00	0,78	-	0,172
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,18	1	0,32	0,00	0,32	-	0,058

Subtotal: 0,33

157,27%	40,19 0,33 0,00
	•
	0,00
	1,00
	40,19
	40,19
	40,52
0%	0,00
	40,52
	0%

6/13/87

Subtotal



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151701 - Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W -Unidade: und

Base: LABOR

Versão: 4 Código Base: 151701 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 18,692 1 5,86 0,00 15,08 281,875 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,91 1 6,94 0,00 17,85 16,244 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 17,782 1 6,94 0,00 17,85 317,409 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1 6,94 0,00 17,85 2,249 0,126 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Fonte: LABOR

(LABOR)

							Subtotal:		643,87
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,042336	1	63,75	0,00	63,75	-	2,699
ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	040974	1	1	33,79	0,00	33,79	-	33,790
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,733
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,024003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,733
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" (LABOR)	UN	060241	1	1	12,83	0,00	12,83	-	12,830
CABECOTE DE ACO GALVANIZADO DE 2.1/2" (LABOR)	UN	048546	2	1	16,52	0,00	16,52	-	33,040
CABECOTE DE ENTRADA 1" EM ALUMINIO FUNDIDO (LABOR)	UN	048553	2	1	3,43	0,00	3,43	-	6,860
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 (LABOR)	М	043039	2,04	1	5,90	0,00	5,90	-	12,036
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° (LABOR)	М	043015	16,32	1	7,45	0,00	7,45	-	121,584
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
CONJ CX MEDIDOR MONOF P-980-009+CX DISJ P-940-003 (<i>LABOR</i>)	UN	043835	1	1	40,75	0,00	40,75	-	40,750
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042503	6,6	1	3,25	0,00	3,25		21,450
ELETRODUTO FERRO GALV LEVE - 2.1/2" (LABOR)	М	042051	7,875	1	33,54	0,00	33,54	-	264,128
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V <i>(LABOR)</i>	UN	044833	1	1	12,58	0,00	12,58	-	12,580
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM (<i>LABOR</i>)	UN	049002	2	1	12,25	0,00	12,25	-	24,500
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") (LABOR)	UN	042091	2	1	16,46	0,00	16,46	-	32,920
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	2	1	2,89	0,00	2,89	-	5,780
							Subtotal:		702,45

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,044982	1	28,57	13,48	28,57	-	1,285
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) (LABOR)	Н	086049	0,018592	1	81,10	11,10	81,10	-	1,508
CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) (<i>LABOR</i>)	Н	086030	0,000832	1	82,34	13,48	82,34	-	0,069
						s	ubtotal:		2,86

OAASIS/ORÇATECH



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151701 - Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151701 Fonte: LABOR Versão: 4

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	643,87
Materiais (B) ·····		702,45
Equipamentos (C) ·····		2,86
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		646,73
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		646,73
Custo Direto Total (B+E)		1.349,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.349,18
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.3

Versão: 6



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151702 - Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W -Unidade: und

220/127V Base: LABOR

Código Base: 151702 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 21,372 1 5,86 0,00 15,08 322,290 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,91 1 6,94 0,00 17,85 16,244 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 20,462 1 6,94 0,00 17,85 365,247 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1 6,94 0.00 0,126 17,85 2,249 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Fonte: LABOR

(LABOR)

						S	Subtotal:		732,12
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,042336	1	63,75	0,00	63,75	-	2,699
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	040974	1	1	33,79	0,00	33,79	-	33,790
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,733
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,024003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,733
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" (LABOR)	UN	060242	1	1	35,57	0,00	35,57	-	35,570
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR)	UN	049772	2	1	16,79	0,00	16,79	-	33,580
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 (LABOR)	М	043039	2,04	1	5,90	0,00	5,90	-	12,036
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° (LABOR)	М	043015	24,48	1	7,45	0,00	7,45	-	182,376
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) (<i>LABOR</i>)	UN	043836	1	1	100,20	0,00	100,20	-	100,200
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	М	042090	7,5	1	41,31	0,00	41,31	-	309,825
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	M	042504	6,6	1	5,16	0,00	5,16	-	34,056
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	/ UN	044676	1	1	102,00	0,00	102,00	-	102,000
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM (<i>LABOR</i>)	UN	049002	3	1	12,25	0,00	12,25	-	36,750
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") (LABOR)	UN	042091	2	1	16,46	0,00	16,46	-	32,920
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	3	1	2,89	0,00	2,89	-	8,670
						S	Subtotal:		1.018,63

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,044982 1 28,57 13,48 28,57 1,285 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Н 086049 0,018592 1 81,10 11,10 81,10 1,508 (LABOR) CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Н 086030 0,000832 1 82,34 13,48 82,34 0,069 (LABOR) 2,86

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151702 - Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada em muro de 9001 até 15000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151702 Fonte: LABOR Versão: 6

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	732,12
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.018,63
Equipamentos (C) ·····		2,86
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		734,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		734,98
Custo Direto Total (B+E)		1.753,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.753,61

Versão: 5



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151703 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W -Unidade: und

220/127V

Base: LABOR

Código Base: 151703 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 Н 23,152 1 5,86 0,00 15,08 349,132 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 6,94 Н 010111 0,91 1 0,00 17,85 Н 010115 22,242 1 6,94 0,00 17,85

Fonte: LABOR

16,244 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 397,020 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.126 1 6.94 0.00 17.85 2.249 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091 (LABOR) Subtotal: 790.74 Coefic. C. Prod Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR) KG 027003 0,1152 1 9,01 0,00 9,01 1,038 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.042336 1 63,75 0,00 63,75 2,699 UN 040974 2 0.00 1 33.79 33.79 67,580

ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM (LABOR) 020517 0.024003 0.00 М3 1 72.20 72.20 1.733 BRITA 1 (LABOR) BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.024003 1 72.20 0.00 72.20 1.733 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" (LABOR) UN 060242 1 1 35.57 0.00 35.57 35.570 UN 049772 2 16.79 0.00 33 580 CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR) 1 16.79 043039 12.036 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 M 2.04 1 5.90 0.005.90 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° М 043015 32.64 1 7.45 0.00 7.45 243.168 (LABOR) CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W UN 043836 1 1 100,20 0,00 100,20 100,200 ESCELSA (CJ) (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 22.05 1 0.32 0.000.32 7.056 028008 0,28 1 11,85 0,00 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 11.85 3.318

М 042090 7.5 1 41.31 0,00 41.31 309,825 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR) 042504 1 0.0034 056 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM M 6.6 5.16 5.16 LUVA (LABOR) HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 1 1 28.38 0.0028.38 28.380 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V UN 044676 1 1 102,00 102,00 0,00 102,000 (LABOR) OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO UN 049654 1 1 22,87 0,00 22,87 22,870

16X200MM (LABOR) UN 049002 4 12,25 0,00 49,000 PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 1 12.25 MM (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.105 1 8.68 0.00 8.68 0.911 REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 UN 042091 2 16.46 0.00 32.920 1 16.46 1/4") (LABOR) UN 049507 SAPATILHA PARA CABO DE ACO (LABOR) 1 1 2.76 0.00 2.76 2.760 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 020985 0.35 1 5,26 0,00 5,26 1,841

Μ 0,00 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) 020988 0,7 1 8,37 8,37 5,859 TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR) UN 049681 0,00 1 2,89 2,89 11,560 1.111.69 Subtotal: **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.044982 1 28.57 13.48 28.57 1.285 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Н 086049 0,018592 1 81,10 11,10 81,10 1,508 (LABOR) CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) 086030 0.000832 82,34 13,48 82,34 0,069 Н 1 (LABOR)

Subtotal:

2.86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151703 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 15001 até 26000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151703 Fonte: LABOR Versão: 5

TAXA (%)	VALORES
157,27%	790,74
	1.111,69
	2,86
	1,00
	793,60
	793,60
	1.905,29
0%	0,00
	1.905,29
	157,27%

Versão: 6

26,091

32.920

2.760

1,841

5,859

11,560

0,069

2.86



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Н

010146

Item: 151704 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W -Unidade: und

220/127V

REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)

CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016)

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)

TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)

SAPATILHA PARA CABO DE ACO (LABOR)

Base: LABOR

Código Base: 151704 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 Н 23,472 1 5,86 0,00 15,08 353,958 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 6,94 Н 010111 0,91 1 0,00 17,85 16,244 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 22,562 1 6,94 0,00 17,85 402,732 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.126 1 6.94 0.00 17.85 2.249

1,988664

Fonte: LABOR

1

5,10

16.46

2.76

5,26

8,37

2,89

82,34

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

13,48

16.46

2.76

5,26

8,37

2,89

82,34

0,00

13,12

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)

1/4") (LABOR)

Subtotal: 801.27 Coefic. C. Prod Pr. Unit. Fator Ac MATERIAL Unid Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR) KG 027003 0,1152 1 9,01 0,00 9,01 1,038 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.042336 1 63,75 0,00 63,75 2,699 ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE UN 040974 2 0.00 1 33.79 33.79 67.580 16X150MM (LABOR) 020517 0.024003 0.00 М3 1 72.20 72.20 1.733 BRITA 1 (LABOR) BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0.024003 1 72.20 0.00 72.20 1.733 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" (LABOR) UN 060242 1 1 35.57 0.00 35.57 35.570 UN 049772 2 16.79 0.00 33 580 CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR) 1 16.79 043039 12.036 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 M 2.04 1 5.90 0.005.90 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70° М 043016 32.64 1 11.47 0.00 11.47 374.381 (LABOR) CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W UN 043836 1 1 100,20 0,00 100,20 100,200 ESCELSA (CJ) (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 22.05 1 0.32 0.000.32 7.056 028008 0,28 1 11,85 0,00 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 11.85 3.318 М 042090 7.5 1 41.31 0,00 41.31 309,825 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR) 042504 1 0.0034 056 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" - ROSCAVEL SEM M 6.6 5.16 5.16 LUVA (LABOR) HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 1 1 28.38 0.0028.38 28.380 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V UN 044562 1 1 110,69 110,69 0,00 110,690 (LABOR) OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO UN 049654 1 1 22,87 0,00 22,87 22,870 16X200MM (LABOR) UN 049002 4 12,25 0,00 49,000 PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 1 12.25 MM (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.105 1 8.68 0.00 8.68 0.911

1.251,60 Subtotal: **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.044982 1 28.57 13.48 28.57 1.285 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Н 086049 0,018592 1 81,10 11,10 81,10 1,508 (LABOR)

0.000832

2

1

0.35

0,7

1

1

1

1

1

1

(LABOR) Subtotal:

UN

UN

M

Μ

UN

Н

042091

049507

020985

020988

049681

086030

OAASIS/ORCATECH



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151704 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151704 Fonte: LABOR Versão: 6

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	801,27
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.251,60
Equipamentos (C) ·····		2,86
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		804,13
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		804,13
Custo Direto Total (B+E)		2.055,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.055,73

842,11

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151705 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W -Unidade: und

Base: LABOR

Versão: 4 Código Base: 151705 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 24,712 1 5,86 0,00 15,08 372,657 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,91 1 6,94 0,00 17,85 16,244 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 23,802 1 6,94 0,00 17,85 424,866 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1 6,94 0,00 17,85 2,249 0,126 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091

Fonte: LABOR

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,042336	1	63,75	0,00	63,75	-	2,699
ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	040974	2	1	33,79	0,00	33,79	-	67,580
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,733
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,024003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,733
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" (LABOR)	UN	060242	1	1	35,57	0,00	35,57	-	35,570
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR)	UN	049772	2	1	16,79	0,00	16,79	-	33,580
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	М	043038	2,04	1	6,73	0,00	6,73	-	13,729
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 25MM2 - 70° (LABOR)	М	043016	32,64	1	11,47	0,00	11,47	-	374,381
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) <i>(LABOR)</i>	UN	043836	1	1	100,20	0,00	100,20	-	100,200
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 15KA 220/127V (<i>LABOR</i>)	UN	044561	1	1	254,81	0,00	254,81	-	254,810
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	М	042090	7,5	1	41,31	0,00	41,31	-	309,825
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042506	6,6	1	8,56	0,00	8,56	-	56,496
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM (<i>LABOR</i>)	UN	049002	4	1	12,25	0,00	12,25	-	49,000
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") (<i>LABOR</i>)	UN	042091	2	1	16,46	0,00	16,46	-	32,920
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO <i>(LABOR)</i>	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	4	1	2,89	0,00	2,89	-	11,560
							uhtotal:		1 /10 95

						5	ubtotai:		1.419,85
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,044982	1	28,57	13,48	28,57	-	1,285
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) (LABOR)	Н	086049	0,018592	1	81,10	11,10	81,10	=	1,508
CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) (<i>LABOR</i>)	Н	086030	0,000832	1	82,34	13,48	82,34	-	0,069

OAASIS/ORÇATECH

2,86

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151705 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 34001 até 41000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151705 Fonte: LABOR Versão: 4

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	842,11
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.419,85
Equipamentos (C) ·····		2,86
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		844,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		844,97
Custo Direto Total (B+E)		2.264,82
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.264,82



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151706 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W -Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151706 Fonte: LABOR Versão: 3 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 33,652 1 5,86 0,00 15,08 507,472 Н

(LABOR)									
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,91	1	6,94	0,00	17,85	-	16,244
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	32,742	1	6,94	0,00	17,85	-	584,445
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,126	1	6,94	0,00	17,85	-	2,249
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	1,988664	1	5,10	0,00	13,12	-	26,091
						9	Subtotal:		1.136,50
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
MATERIAL ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	Unid. KG	Codigo 027003	Coefic. 0,1152	C. Prod.	Pr. Prod. 9,01	Pr. Improd. 0,00	Pr. Unit. Fa 9,01	tor Ac.	Subtotal 1,038
						•			
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG <i>(LABOR)</i> AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	KG M3	027003 020503	0,1152 0,042336	1	9,01 63,75	0,00 0,00	9,01 63,75	-	1,038 2,699
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG <i>(LABOR)</i> AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i> ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" <i>(LABOR)</i>	KG M3 UN	027003 020503 048522	0,1152 0,042336 4	1 1 1	9,01 63,75 5,38	0,00 0,00 0,00	9,01 63,75 5,38	-	1,038 2,699 21,520

UN 4 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR) 048508 1 5,76 0,00 5,76 23,040 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" (LABOR) UN 060243 1 1 70.29 0,00 70.29 70,290 CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR) UN 048589 1 1 25,24 0,00 25,24 25,240 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 М 043038 2,04 1 6,73 0,00 6,73 13,729 (LABOR CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 М 043039 2.04 5,90 0,00 5,90 12,036 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70° М 043190 32.64 1 23,01 0,00 23,01 751,046 (LABOR)

CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W UN 043837 1 1 459,33 0,00 459,33 459,330 ESCE (CJ) (LABOR) UN 043627 1 1 805,88 0,00 805,88 805,880 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/125A (LABOR) 020508 22.05 KG 1 0.32 0.000.32 7.056 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X UN 048607 6 1 8,13 0.00 8.13 48,780 11/2" (LABOR) CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR) UN 042087 1 1 64.79 0,00 64.79 64,790 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0.28 1 11,85 0.00 11,85 3,318 L 042052 FLETRODUTO DE FERRO GAI VANIZADO 4" (LABOR) 8 925 0.00 M 1 61.13 61.13

545 585 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM М 042508 8.8 1 23.09 0.00 23.09 203.192 LUVA (LABOR) FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=100A (LABOR) UN 044014 3 1 36,01 0,00 36,01 108,030 048035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 1 1 28,38 0,00 28,38 28,380 UN 042530 2 NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" (LABOR) 1 33,23 0,00 33,23 66,460 OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO UN 049654 1 1 22.87 0.00 22,87 22,870 16X200MM (LABOR) PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 UN 049002 1 1 12.25 0.0012.25 12.250 MM (LABOR) PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0.105 1 8.68 0.00 8 68 0.911 049507 SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR) UN 1 1 2.76 0.00 2.76 2.760

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) 020985 0,35 5,26 0,00 М 1 5.26 1.841 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 020988 0.7 1 8.37 0.008.37 5.859 TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 UN 048146 6 1 3,90 0,00 3.90 23,400 TEL 5150 (LABOR) TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR) UN 049681 1 1 2.89 2,89 2,890 0,00 Subtotal: 3.337,69

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,044982	1	28,57	13,48	28,57	-	1,285
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) (LABOR)	Н	086049	0,018592	1	81,10	11,10	81,10	-	1,508
CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) (LABOR)	Н	086030	0,000832	1	82,34	13,48	82,34	-	0,069



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151706 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 47000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151706 Fonte: LABOR Versão: 3

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

Subtotal: 2,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	1.136,50
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.337,69
Equipamentos (C) ·····		2,86
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1.139,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		1.139,36
Custo Direto Total (B+E)		4.477,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.477,05

2.662,13

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151707 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até Unidade: und

47000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea

Código Base: 151707 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	19,23	1	5,86	0,00	15,08	-	289,988
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	19,23	1	6,94	0,00	17,85	-	343,256

88 56

							Subtotal:		633,24
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	М	043038	2,04	1	6,73	0,00	6,73	-	13,729
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70° (LABOR)	М	043190	34,68	1	23,01	0,00	23,01	-	797,987
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) (<i>LABOR</i>)	UN	043837	1	1	459,33	0,00	459,33	-	459,330
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/125A (LABOR)	UN	043627	1	1	805,88	0,00	805,88	-	805,880
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" (<i>LABOR</i>)	UN	048607	6	1	8,13	0,00	8,13	-	48,780
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	3,15	1	61,13	0,00	61,13	-	192,560
FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=100A (LABOR)	UN	044014	3	1	36,01	0,00	36,01	-	108,030
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) (LABOR)	UN	048730	2	1	77,96	0,00	77,96	-	155,920
TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 (<i>LABOR</i>)	UN	048146	6	1	3,90	0,00	3,90	-	23,400
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	1	1	2,89	0,00	2,89	-	2,890

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	633,24
Materiais (B) ·····		2.662,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		633,24
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		633,24
Custo Direto Total (B+E)		3.295,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.295,37



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151708 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - Unidade: und

220/127V Base: LABOR

Código Base: 151708 Fonte: LABOR Versão: 3 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 Н 34,252 1 5,86 0,00 15,08 516,520 Н 010111 0,91 1 6,94 0,00 17,85

(LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 16,244 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 33,242 1 6,94 0,00 17,85 593,370 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.126 1 6.94 0.00 17.85 2.249 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091 (LABOR)

LABUR)

Subtotal: 1.154.47 MATERIAL Coefic. C. Prod Unid Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR) KG 027003 0,1152 1 9,01 0,00 9,01 1,038 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.042336 1 63.75 0,00 63.75 2,699 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR) UN 048522 Δ 1 0.00 5.38 5.38 21.520 BRITA 1 (LABOR) 1,733 М3 020517 0,024003 1 72,20 0.00 72,20 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0,024003 1 72,20 0,00 72,20 1,733 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR) UN 048508 4 1 5,76 0,00 23,040 5,76 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" (LABOR) UN 060243 1 1 70.29 0,00 70.29 70,290 CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR) UN 048589 1 1 25,24 0,00 25,24 25,240 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 М 043040 2,04 1 11,21 0,00 11,21 22,868 (LABOR CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 70° М 043137 32.64 1 33.92 0.00 33.92 1.107.149 (LABOR) CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W UN 043837 1 1 459,33 0.00 459,33 459,330 ESCE (CJ) (LABOR) CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO UN 043540 1 1 2.029,25 0,00 2.029,25 2.029,250 70MM2 (LABOR) KG 020508 22.05 1 0.32 0.00 0.32 7.056 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) UN 042087 1 64 79 0.0064 790 CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR) 1 64 79 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0.28 1 11.85 0.0011.85 3.318 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR) М 042052 8.925 1 61.13 0.00 61.13 545.585 042508 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM М 8.8 1 23.09 0.00 23.09 203.192 LUVA (LABOR) FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A (LABOR) 044059 UN 3 1 36.01 0.0036.01 108.030

HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 0//8035 1 1 28.38 0.00 28.38 28.380 042530 2 NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" (LABOR) UN 1 33.23 0.00 33.23 66.460 OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO UN 049654 1 1 22.87 0.00 22.87 22.870 16X200MM (LABOR) PARAFUSO CAB OUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 UN 049002 1 1 12,25 0,00 12,25 12,250 MM (LABOR) 0,105 0,00 KG 026569 1 8.68 8.68 0.911 PREGO 18X27 (LABOR) SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR) UN 049507 1 1 2.76 0.002.76 2.760 М 020985 0.35 1 5.26 0.00 1,841 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) 5.26 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) М 020988 0.7 1 8.37 0.00 8.37 5.859 048365 0.00 12.000 TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #70MM2 UN 3 1 4.00 4.00 (LABOR) TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR) UN 049681 1 1 2.89 0.002.89 2.890

Subtotal: 4.854,08 **EQUIPAMENTO** Unid Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal 080125 0.044982 1 13.48 28.57 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 28.57 1.285 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Н 086049 0.018592 1 81.10 11.10 81.10 1.508 (LABOR) CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Н 086030 0.000832 82.34 13.48 82.34 0,069 (LABOR)

Subtotal: 2,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151708 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151708 Fonte: LABOR Versão: 3

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1.154,47
Materiais (B) ·····		4.854,08
Equipamentos (C) ·····		2,86
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1.157,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		1.157,33
Custo Direto Total (B+E)		6.011,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.011,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151709 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até

Unidade: und

57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea

Base: LABORCódigo Base: 151709Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	22,57	1	5,86	0,00	15,08	-	340,356
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	22,47	1	6,94	0,00	17,85	-	401,090

Subtotal: 741,45 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Pr. Improd. Subtotal CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR) UN 048589 25,24 0,00 1 1 25,24 25,240 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 043040 2.04 0,00 M 1 11,21 11,21 22,868 (LABOR) CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 70° M 043137 34.68 1 33.92 0,00 33.92 (LABOR) CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W UN 043837 1 1 459.33 0.00 459.33 ESCE (CJ) (LABOR) 043540 1

1.176,346 459,330 CHAVE BLINDADA 600V 160A C/ TERMINAIS P/CABO UN 1 2.029,25 0,00 2.029.25 2.029,250 70MM2 (LABOR) CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X UN 048607 6 1 8,13 0,00 8,13 48,780 11/2" (LABOR) ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR) М 042052 3.15 1 61.13 0.00 61.13 192.560 36,01 UN 044059 3 0,00 FUSIVEL NH 01 RETARDADO IN 125 A (LABOR) 1 36,01 108,030 UN 048035 1 1 28.38 0,00 28,38 28.380 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) UN 048730 2 1 77.96 0.00 77.96 155,920 (LABOR) 6 TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 70 MM2 (LABOR) UN 049806 1 5.11 0.005.11 30.660 TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR) UN 049681 1 1 2,89 0,00 2,89 2,890

Subtotal: 4.280,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	741,45
Materiais (B) ·····		4.280,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		741,45
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		741,45
Custo Direto Total (B+E)		5.021,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.021,70

Versão: 4



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151710 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W -Unidade: und

TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #70MM2

(LABOR)

Base: LABOR

Código Base: 151710 Pr. Improd. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 36,092 1 5,86 0,00 15,08 544,267 (LABOR) Н 010111 0,91 6,94 0,00 17,85 1

Fonte: LABOR

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 16,244 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 35,182 1 6,94 0,00 17,85 627,999 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1 6,94 0.00 17,85 2,249 0,126 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,988664 1 5,10 0,00 13,12 26,091 (LABOR)

							Subtotal:	1.216,85	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,1152	1	9,01	0,00	9,01	-	1,038
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,042336	1	63,75	0,00	63,75	-	2,699
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048522	4	1	5,38	0,00	5,38	-	21,520
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,024003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,733
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,024003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,733
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048508	4	1	5,76	0,00	5,76	-	23,040
BUJAO DE ACO GALVANIZADO 4" (LABOR)	UN	060243	1	1	70,29	0,00	70,29	-	70,290
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	2,04	1	11,21	0,00	11,21	-	22,868
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70° (LABOR)	М	043009	32,64	1	44,88	0,00	44,88	-	1.464,883
CAIXA MED POLIF P-980-010 CARGA-57000A75000W ESCE (CJ) (<i>LABOR</i>)	UN	043838	1	1	592,67	0,00	592,67	-	592,670
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/200A (LABOR)	UN	043585	1	1	2.123,75	0,00	2.123,75	-	2.123,750
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,05	1	0,32	0,00	0,32	-	7,056
CURVA 90° DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	UN	042087	1	1	64,79	0,00	64,79	-	64,790
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,28	1	11,85	0,00	11,85	-	3,318
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	8,925	1	61,13	0,00	61,13	-	545,585
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042508	8,8	1	23,09	0,00	23,09	-	203,192
FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=160A (LABOR)	UN	044034	3	1	36,01	0,00	36,01	-	108,030
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" (LABOR)	UN	042530	2	1	33,23	0,00	33,23	-	66,460
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM <i>(LABOR)</i>	UN	049654	1	1	22,87	0,00	22,87	-	22,870
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16 X 200 MM <i>(LABOR)</i>	UN	049002	1	1	12,25	0,00	12,25	-	12,250
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,105	1	8,68	0,00	8,68	-	0,911
SAPATILHA PARA CABO DE AÇO (LABOR)	UN	049507	1	1	2,76	0,00	2,76	-	2,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,35	1	5,26	0,00	5,26	-	1,841
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,7	1	8,37	0,00	8,37	-	5,859

049681 0.00 2.890 TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR) UN 1 1 2.89 2.89 Subtotal: 5.439,66

3

1

4,00

0,00

4,00

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,044982 1 28,57 13,48 28,57 1,285 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) Н 086049 0,018592 1 81.10 11.10 81.10 1.508 (LABOR) 086030 0,000832 82,34 13,48 82,34 0,069 CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) Н 1 (LABOR)

Subtotal:

UN

048365

12,000

2.86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151710 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - Unidade: und

220/127V

Base: LABOR Código Base: 151710 Fonte: LABOR Versão: 4

	TANA (0/)	V/41 0DE0
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1.216,85
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5.439,66
Equipamentos (C) ·····		2,86
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1.219,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1.219,71
Custo Direto Total (B+E)		6.659,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.659,37

Versão: 2

Subtotal:

4.779.27



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151711 - Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até Unidade: und

75000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea

Código Base: 151711

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 24,75 1 5,86 0,00 15,08 373,230 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 24,75 1 6,94 0,00 17,85 441,788

Fonte: LABOR

							Subtotal:	815,02
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac	Subtotal
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	25,240
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	2,04	1	11,21	0,00	11,21	22,868
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70° (LABOR)	М	043009	34,68	1	44,88	0,00	44,88	1.556,438
CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ) (<i>LABOR</i>)	UN	043837	1	1	459,33	0,00	459,33	459,330
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V/200A (LABOR)	UN	043585	1	1	2.123,75	0,00	2.123,75	2.123,750
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" (<i>LABOR</i>)	UN	048607	6	1	8,13	0,00	8,13	48,780
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	3,15	1	61,13	0,00	61,13	192,560
FUSIVEL NH - 01 RETARDADO, IN=160A (LABOR)	UN	044034	3	1	36,01	0,00	36,01	108,030
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	28,380
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM) (LABOR)	UN	048730	2	1	77,96	0,00	77,96	155,920
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 95 MM2 (LABOR)	UN	049807	6	1	9,18	0,00	9,18	55,080
TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2 (LABOR)	UN	049681	1	1	2,89	0,00	2,89	2,890

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	815,02
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.779,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		815,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		815,02
Custo Direto Total (B+E)		5.594,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.594,29



(LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151712 - Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e Unidade: und

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Versão: 6 Base: LABOR Código Base: 151712 Fonte: LABOR Pr. Improd. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 113,46075 1 5,86 0,00 15,08 1.710,988 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,5944 1 6,94 0,00 17,85 10,610 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 7,191875 1 6,94 0,00 17,85 128,375 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 83,244 1 0,00 6,94 17,85 1.485,905 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 010117 17 1 13,18 0,00 33,91 576,470 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 30.612 1 6,94 0.00 17.85 546,424 Н 010140 1 6,94 0,00 17,85 160,829 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 9,01 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 46,62345 5,10 0,00 13,12 611,700

	Subtotal:					5.231,30			
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	8,5445	1	3,86	0,00	3,86	-	32,982
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	М	027020	6,4	1	0,28	0,00	0,28	-	1,792
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0558	1	9,63	0,00	9,63	-	0,537
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,98133	1	63,75	0,00	63,75	-	62,560
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM (<i>LABOR</i>)	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" <i>(LABOR)</i>	UN	048522	10	1	5,38	0,00	5,38	-	53,800
ARRUELA QUADRADA 36MM DE FURO 18MM <i>(LABOR)</i>	UN	049633	14	1	1,40	0,00	1,40	-	19,600
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	423	1	0,65	0,00	0,65	-	274,950
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,104825	1	72,20	0,00	72,20	-	7,568
BRITA 2 (LABOR)	M3	020518	0,2455	1	72,20	0,00	72,20	-	17,725
BRITA 3 (LABOR)	M3	020519	0,0216	1	72,20	0,00	72,20	-	1,560
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3" (LABOR)	UN	048508	10	1	5,76	0,00	5,76	-	57,600
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 3" (LABOR)	UN	049772	1	1	16,79	0,00	16,79	-	16,790
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	M	043040	16	1	11,21	0,00	11,21	-	179,360
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 (LABOR)	M	043041	10	1	15,04	0,00	15,04	-	150,400
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	M	043038	15	1	6,73	0,00	6,73	-	100,950
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 95MM2 - 70° (LABOR)	M	043009	44	1	44,88	0,00	44,88	-	1.974,720
CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) ATE 112,5KVA - 200:5A (<i>LABOR</i>)	UN	041542	1	1	429,36	0,00	429,36	-	429,360
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	28,834	1	0,78	0,00	0,78	-	22,491
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,667575	1	20,22	0,00	20,22	-	13,498
CHAVE BLINDADA 600V-200A C/ FUSIVEL NH160A (LABOR)	UN	041543	1	1	2.162,41	0,00	2.162,41	-	2.162,410
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	272,96285	1	0,32	0,00	0,32	-	87,348
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM (LABOR)	UN	049897	5	1	29,66	0,00	29,66	-	148,300
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 (LABOR)	UN	041569	1	1	76,84	0,00	76,84	-	76,840
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM (LABOR)		049645	2	1	211,54	0,00	211,54	-	423,080
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,72325	1	11,85	0,00	11,85	-	20,421
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" (LABOR)	М	042090	7	1	41,31	0,00	41,31	-	289,170
FIO DE COBRE RECOZIDO № 6 P/ AMARRAÇÃO (LABOR)	KG	043243	0,22	1	52,07	0,00	52,07	-	11,455
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	4	1	28,38	0,00	28,38	-	113,520
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM (LABOR)	UN	040504	6	1	38,60	0,00	38,60	-	231,600
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM <i>(LABOR)</i>		048342	1	1	6,57	0,00	6,57	-	6,570
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	7,95	1	0,60	0,00	0,60	-	4,770



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151712 - Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e unidade: und acessórios conf. NOR-TEC-01 da Escelsa incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traco 1:0.5:6

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. m								Officace. o	iiiu
Base: LABOR Código Base: 1	51712			Fonte: L/	ABOR			Versão: 6	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2" (LABOR)	UN	060406	2	1	96,92	0,00	96,92	-	193,840
MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 726 MM (LABOR)	UN	040211	4	1	15,43	0,00	15,43	-	61,720
MASSA ACRILICA (LABOR)	KG	038014	7,42	1	4,39	0,00	4,39	-	32,574
NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3" (LABOR)	UN	042530	4	1	33,23	0,00	33,23	-	132,920
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE ($LABOR$)	UN	048041	3	1	143,64	0,00	143,64	-	430,920
PARAFUSO ABAULADO M16X150MM (LABOR)	UN	049537	2	1	5,44	0,00	5,44	-	10,880
PARAFUSO CAB ABAULADA ACO GALV 1020 16X45MM ($LABOR$)	UN	049492	6	1	4,40	0,00	4,40	-	26,400
PARAFUSO CAB ABAULADA ACO GALV 1020 16 X 125MM (<i>LABOR</i>)	UN	049493	4	1	5,62	0,00	5,62	-	22,480
PARAFUSO GALV. C/PORCA E ARRUELA 16MM X 200MM (<i>LABOR</i>)	UN	026618	2	1	9,22	0,00	9,22	-	18,440
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021040	2,0925	1	29,05	0,00	29,05	-	60,787
PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADOR DE DISTRIBUICAO (<i>LABOR</i>)	UN	049774	6	1	15,34	0,00	15,34	-	92,040
PORCA QUADRADA DIAM. 16MM (LABOR)	UN	049104	4	1	1,82	0,00	1,82	-	7,280
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M/600KG ($LABOR$)	UN	040140	1	1	1.559,70	0,00	1.559,70	-	1.559,700
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,0135	1	9,18	0,00	9,18	-	0,124
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,976125	1	8,68	0,00	8,68	-	8,473
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,335325	1	5,26	0,00	5,26	-	22,804
SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA (LABOR)	UN	049514	2	1	14,05	0,00	14,05	-	28,100
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	1,272	1	4,67	0,00	4,67	-	5,940
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO P/ POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM (LABOR)	UN	049905	2	1	147,20	0,00	147,20	-	294,400
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	6,482	1	8,37	0,00	8,37	-	54,254
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025569	1,35	1	43,43	0,00	43,43	-	58,631
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	2,544	1	15,93	0,00	15,93	-	40,526
TRANSF. TRIF A OLEO 75KVA 15KV - 220/127V (LABOR)	UN	041055	1	1	6.102,50	0,00	6.102,50	-	6.102,500
						Sı	ıbtotal:		16.276,12
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
DETONICIDA 2001 (COO1) (LADOD)	1.1	000125	0.205	1	20.57	10.40	20.57		0 1 4 2

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 8,142 080125 0.285 1 28,57 13,48 28,57 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X 080170 1,5 1 124,14 11,10 124,14 186,210 M(E434) (LABOR) Subtotal: 194,35

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5.231,30
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16.276,12
Equipamentos (C) ·····		194,35
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5.425,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		5.425,65
Custo Direto Total (B+E)		21.701,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21.701,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151713 - Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e Unidade: und

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 151713 Fonte: LABOR

Busc. LABOR	ast. EABOR				versuo. o					
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	itor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	ICO - SINDUSCON)	Н	010101	114,0675	1	5,86	0,00	15,08	-	1.720,138
ARMADOR (OFICIAL - SINDUS	CON) (LABOR)	Н	010121	0,5944	1	6,94	0,00	17,85	-	10,610
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINI	DUSCON) (LABOR)	Н	010111	7,191875	1	6,94	0,00	17,85	-	128,375
ELETRICISTA (OFICIAL - SIND	USCON) (LABOR)	Н	010115	102,264	1	6,94	0,00	17,85	-	1.825,412
ELETROTECNICO MONTADOR	R - SINTRACONST <i>(LAB</i>)	OR) H	010117	20	1	13,18	0,00	33,91	-	678,200
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDU	ISCON) (LABOR)	Н	010139	30,612	1	6,94	0,00	17,85	-	546,424
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSC	ON) (LABOR)	Н	010140	9,01	1	6,94	0,00	17,85	-	160,829
SERVENTE (AUXILIAR DE OBI	RAS - SINDUSCON)	Н	010146	46,62345	1	5,10	0,00	13,12	-	611,700

Subtotal:	5.681,69
Jubiolai.	3.001,03

						- 5	Subtotal:		5.681,69
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	8,5445	1	3,86	0,00	3,86	-	32,982
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	М	027020	6,4	1	0,28	0,00	0,28	-	1,792
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0558	1	9,63	0,00	9,63	-	0,537
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,98133	1	63,75	0,00	63,75	-	62,560
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM <i>(LABOR)</i>	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" (LABOR)	UN	048524	10	1	7,30	0,00	7,30	-	73,000
ARRUELA QUADRADA 36MM DE FURO 18MM <i>(LABOR)</i>	UN	049633	14	1	1,40	0,00	1,40	-	19,600
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (<i>LABOR</i>)	UN	022585	423	1	0,65	0,00	0,65	-	274,950
BRITA 1 (LABOR)	M3	020517	0,104825	1	72,20	0,00	72,20	-	7,568
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,2455	1	72,20	0,00	72,20	-	17,725
BRITA 3 (LABOR)	МЗ	020519	0,0216	1	72,20	0,00	72,20	-	1,560
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 4" (LABOR)	UN	048510	10	1	7,59	0,00	7,59	-	75,900
CABECOTE EM ACO GALVANIZADO DE 4" (LABOR)	UN	048589	1	1	25,24	0,00	25,24	-	25,240
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	16	1	11,21	0,00	11,21	-	179,360
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 (LABOR)	М	043041	10	1	15,04	0,00	15,04	-	150,400
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	М	043038	15	1	6,73	0,00	6,73	-	100,950
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 185MM2 - 70° (LABOR)		043023	44	1	85,26	0,00	85,26	-	3.751,440
CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) ATE 112,5KVA - 200:5A <i>(LABOR)</i>	UN	041542	1	1	429,36	0,00	429,36	-	429,360
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	28,834	1	0,78	0,00	0,78	-	22,491
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,667575	1	20,22	0,00	20,22	-	13,498
CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 600V-300A C/3 FU-NH 250A (<i>LABOR</i>)	UN	043593	1	1	2.504,82	0,00	2.504,82	-	2.504,820
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	272,96285	1	0,32	0,00	0,32	-	87,348
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM (LABOR)	UN	049897	5	1	29,66	0,00	29,66	-	148,300
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 (<i>LABOR</i>)	UN	041569	1	1	76,84	0,00	76,84	-	76,840
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM (LABOR)		049645	2	1	211,54	0,00	211,54	-	423,080
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,72325	1	11,85	0,00	11,85	-	20,421
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 4" (LABOR)	М	042052	7	1	61,13	0,00	61,13	-	427,910
FIO DE COBRE RECOZIDO № 6 P/ AMARRAÇÃO (LABOR)	KG	043243	0,22	1	52,07	0,00	52,07	-	11,455
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	4	1	28,38	0,00	28,38	-	113,520
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM (LABOR)	UN	040504	6	1	38,60	0,00	38,60	-	231,600
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM ($LABOR$)		048342	1	1	6,57	0,00	6,57	-	6,570
LIXA PARA MADEIRA/MASSA № 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	7,95	1	0,60	0,00	0,60	-	4,770



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151713 - Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e Unidade: und

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl Base: LABOR Código Base	igo Base: 151713 Fonte: LABOR							Versão: 3	3
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1/2" (LABOR)	UN	060406	2	1	96,92	0,00	96,92	-	193,840
MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 726 MM (LABOR)	UN	040211	4	1	15,43	0,00	15,43	-	61,720
MASSA ACRILICA (LABOR)	KG	038014	7,42	1	4,39	0,00	4,39	-	32,574
NIPLE PVC DUPLO 4" (LABOR)	UN	049686	4	1	48,17	0,00	48,17	-	192,680
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPOR (LABOR)	TE UN	048041	3	1	143,64	0,00	143,64	-	430,920
PARAFUSO ABAULADO M16X150MM (LABOR)	UN	049537	2	1	5,44	0,00	5,44	-	10,880
PARAFUSO CAB ABAULADA ACO GALV 1020 16X45M (LABOR)	M UN	049492	6	1	4,40	0,00	4,40		26,400
PARAFUSO CAB ABAULADA ACO GALV 1020 16 X 125MM <i>(LABOR)</i>	UN	049493	4	1	5,62	0,00	5,62	-	22,480
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GALV 1020 16X300MM <i>(LABOR)</i>	UN	048444	2	1	20,41	0,00	20,41		40,820
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021040	2,0925	1	29,05	0,00	29,05	-	60,787
PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADOR DE DISTRIBUICAO <i>(LABOR)</i>	UN	049774	6	1	15,34	0,00	15,34		92,040
PORCA QUADRADA DIAM. 16MM (LABOR)	UN	049104	4	1	1,82	0,00	1,82	-	7,280
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M/600KG (LABO	R) UN	040140	1	1	1.559,70	0,00	1.559,70	-	1.559,700
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR)	KG	026560	0,0135	1	9,18	0,00	9,18	-	0,124
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,976125	1	8,68	0,00	8,68	-	8,473
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,335325	1	5,26	0,00	5,26	-	22,804
SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA (LABOR)	UN	049514	2	1	14,05	0,00	14,05	-	28,100
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	1,272	1	4,67	0,00	4,67	-	5,940
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMIN P/ POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM (<i>LABOR</i>)	IIO UN	049905	2	1	147,20	0,00	147,20	-	294,400
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	6,482	1	8,37	0,00	8,37	-	54,254
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL PLAN - NATURAL <i>(LABOR)</i>	M2	025569	1,35	1	43,43	0,00	43,43	-	58,631
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	2,544	1	15,93	0,00	15,93	-	40,526
TRANSF TRIFASICO 112.5KVA 15KV/220-127V A OLEC (LABOR)) UN	041058	1	1	8.017,33	0,00	8.017,33	-	8.017,330
						5	Subtotal:		20.576,91

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,285	1	28,57	13,48	28,57	-	8,142
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) <i>(LABOR)</i>	Н	080170	1,5	1	124,14	11,10	124,14	-	186,210

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5.681,69
Materiais (B) ·····		20.576,91
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		194,35
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		5.876,04
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		5.876,04
Custo Direto Total (B+E)		26.452,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26.452,95

194 35

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151714 - Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR Código Base: 151714 Fonte: LABOR Versão: 5

Buse. Export	•		VC15401 0						
MÃO DE OBRA	Uni	d. Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SIN (LABOR)	DUSCON) H	010101	189,62027	1	5,86	0,00	15,08	-	2.859,474
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LA	BOR) H	010121	0,5944	1	6,94	0,00	17,85	-	10,610
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	(LABOR) H	010111	7,191875	1	6,94	0,00	17,85	-	128,375
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	(LABOR) H	010115	141,404	1	6,94	0,00	17,85	-	2.524,061
ELETROTECNICO MONTADOR - SINTR	ACONST (LABOR) H	010117	40	1	13,18	0,00	33,91	-	1.356,400
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (L	.ABOR) H	010139	31,412	1	6,94	0,00	17,85	-	560,704
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LAB	OR) H	010140	9,01	1	6,94	0,00	17,85	-	160,829
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SIN (LABOR)	DUSCON) H	010146	64,02345	1	5,10	0,00	13,12	-	839,988

Subtotal: 8 440 44

							Subtotal:		8.440,44
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	8,5445	1	3,86	0,00	3,86	-	32,982
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	М	027020	6,4	1	0,28	0,00	0,28	-	1,792
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0558	1	9,63	0,00	9,63	-	0,537
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	1,23021	1	63,75	0,00	63,75	-	78,426
ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO C/HASTE 16X150MM (<i>LABOR</i>)	UN	049694	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	048525	10	1	23,94	0,00	23,94	-	239,400
ARRUELA QUADRADA 36MM DE FURO 18MM <i>(LABOR)</i>	UN	049633	26	1	1,40	0,00	1,40	-	36,400
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	423	1	0,65	0,00	0,65	-	274,950
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,210025	1	72,20	0,00	72,20	-	15,164
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,4915	1	72,20	0,00	72,20	-	35,486
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0216	1	72,20	0,00	72,20	-	1,560
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	048512	10		42,48	0,00	42,48	-	424,800
CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 6" (LABOR)	UN	049695	1	1	57,31	0,00	57,31	-	57,310
CABO ACO GALV. SM 6X7-AF 6,4MM (1/4") (LABOR)	М	028067	7	1	6,04	0,00	6,04	-	42,280
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 (LABOR)	М	043040	16	1	11,21	0,00	11,21	-	179,360
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 (LABOR)	М	043041	10	1	15,04	0,00	15,04	-	150,400
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 (LABOR)	М	043038	15	1	6,73	0,00	6,73	-	100,950
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 300MM2 - 70° (LABOR)		043253	44	1	159,75	0,00	159,75	-	7.029,000
CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) 112,5 ATE 225KVA - 400:5A (<i>LABOR</i>)	UN	041579	1		723,45	0,00	723,45	-	723,450
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	28,834	1	0,78	0,00	0,78	-	22,491
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,667575	1	20,22	0,00	20,22	-	13,498
CHAVE TRIPOLAR BLINDADA 600V/400A-FUSIVEL NH 350A (<i>LABOR</i>)	UN	043591	1		2.860,97	0,00	2.860,97	-	2.860,970
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	409,04285	1	0,32	0,00	0,32	-	130,894
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM (LABOR)	UN	049897	5	1	29,66	0,00	29,66	-	148,300
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 (<i>LABOR</i>)	UN	041569	1		76,84	0,00	76,84	-	76,840
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 135 X 2400MM (LABOR)	UN	049101	4		303,05	0,00	303,05	-	1.212,200
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1,72325	1	11,85	0,00	11,85	-	20,421
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 6" (LABOR)	М	042047	7	1	248,34	0,00	248,34	-	1.738,380
FIO DE COBRE RECOZIDO № 6 P/ AMARRAÇÃO (LABOR)	KG	043243	0,22	1	52,07	0,00	52,07	-	11,455
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	4	1	28,38	0,00	28,38	-	113,520
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - ROSCA 25MM (LABOR)	UN	040504	6	1	38,60	0,00	38,60	-	231,600
ISOLADOR PORCELANA TIPO ROLDANA 80X80 MM P/ 2 CABOS - MARROM <i>(LABOR)</i>	UN	048342	1	1	6,57	0,00	6,57	-	6,570

Unidade: und



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151714 - Subestação ext. aérea trifás. 150KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR	Código Base: 1	51714	Fonte: LABOR						Versão: 5			
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal		
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 1	50 (LABOR)	UN	038013	7,95	1	0,60	0,00	0,60	-	4,770		
LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4	X2 1/2" (LABOR)	UN	060406	2	1	96,92	0,00	96,92	-	193,840		
MASSA ACRILICA (LABOR)		KG	038014	7,42	1	4,39	0,00	4,39	-	32,574		
NIPLE PVC DUPLO 6" (LABOR)		UN	049696	4	1	56,11	0,00	56,11	-	224,440		
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - (LABOR)	10KA COM SUPORTE	UN	048041	3	1	143,64	0,00	143,64	-	430,920		
PARAFUSO ABAULADO M10X150I	MM (LABOR)	UN	049709	4	1	4,26	0,00	4,26	-	17,040		
PARAFUSO ABAULADO M16X150I	MM (LABOR)	UN	049537	8	1	5,44	0,00	5,44	-	43,520		
PARAFUSO CAB QUADRADA ACC 16X300MM (<i>LABOR</i>)) GALV 1020	UN	048444	1	1	20,41	0,00	20,41	-	20,410		
PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLA DISTRIBUICAO <i>(LABOR)</i>	ADOR DE	UN	049774	6	1	15,34	0,00	15,34	-	92,040		
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA (LABOR)		М	021009	2,0925	1	4,94	0,00	4,94	-	10,337		
PORCA QUADRADA DIAM. 16MM	(LABOR)	UN	049104	1	1	1,82	0,00	1,82	-	1,820		
PORCA QUADRADA PARA PARAF	FUSO M16 (LABOR)	UN	049502	2	1	1,82	0,00	1,82	-	3,640		
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MO ESCELSA (LABOR)	NT.11M/300KG,PAD	UN	040102	2	1	986,43	0,00	986,43	-	1.972,860		
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITO	OLAS (LABOR)	KG	026560	0,0135	1	9,18	0,00	9,18	-	0,124		
PREGO 18X27 (LABOR)		KG	026569	0,976125	1	8,68	0,00	8,68	-	8,473		
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10	X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,335325	1	5,26	0,00	5,26	-	22,804		
SELA PARA CRUZETA DE MADEIR	RA (LABOR)	UN	049514	8	1	14,05	0,00	14,05	-	112,400		
SELADOR ACRILICO (LABOR)		L	037519	1,272	1	4,67	0,00	4,67	-	5,940		
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2	2.5 CM (LABOR)	М	020988	6,482	1	8,37	0,00	8,37	-	54,254		
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E C NATURAL <i>(LABOR)</i>	CANAL PLAN -	M2	025569	1,35	1	43,43	0,00	43,43	-	58,631		
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (L	.ABOR)	L	037514	2,544	1	15,93	0,00	15,93	-	40,526		
TRANSF A OLEO MINERAL 150KV 220127V <i>(LABOR)</i>	'A 13.8-10.4 KV	UN	041056	1	1	9.380,80	0,00	9.380,80	-	9.380,800		

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,5706	1	28,57	13,48	28,57	-	16,302
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) (<i>LABOR</i>)	Н	080170	4,5	1	124,14	11,10	124,14	-	558,630

Subtotal: 574,93

28.760,21

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8.440,44
Materiais (B) ·····		28.760,21
Equipamentos (C) ·····		574,93
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		9.015,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9.015,37
Custo Direto Total (B+E)		37.775,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		37.775,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151715 - Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR Código Base: 151715 Fonte: LABOR Versão: 6

Busc. LABOR	Coulgo Busc.	131713			i onto. L	ADOIL			versuo.	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATIC (LABOR)	O - SINDUSCON)	Н	010101	238,98027	1	5,86	0,00	15,08	-	3.603,823
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSC	ON) <i>(LABOR)</i>	Н	010121	0,5944	1	6,94	0,00	17,85	-	10,610
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDU	JSCON) (LABOR)	Н	010111	7,191875	1	6,94	0,00	17,85	-	128,375
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDU	SCON) (LABOR)	Н	010115	190,764	1	6,94	0,00	17,85	-	3.405,137
ELETROTECNICO MONTADOR	- SINTRACONST (LABO	OR) H	010117	60	1	13,18	0,00	33,91	-	2.034,600
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUS	CON) (LABOR)	Н	010139	31,412	1	6,94	0,00	17,85	-	560,704
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCOI	N) (LABOR)	Н	010140	9,01	1	6,94	0,00	17,85	-	160,829
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRA (LABOR)	AS - SINDUSCON)	Н	010146	64,02345	1	5,10	0,00	13,12	-	839,988

Subtotal:	10.744,07

02 02 02 02 04 04	odigo 21517 27020 27010 20503 49694 48525 49633	Coefic. 8,5445 6,4 0,0558 1,23021 1	C. Prod. 1 1 1 1 1 1 1	Pr. Prod. 3,86 0,28 9,63 63,75 16,66	9r. Improd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,63 63,75	Fator Ac.	Subtotal 32,982 1,792 0,537
02 02 02 04 04	27020 27010 20503 49694 48525	6,4 0,0558 1,23021 1	1 1 1	0,28 9,63 63,75	0,00	0,28 9,63	-	1,792
02 02 04 04	27010 20503 49694 48525	0,0558 1,23021 1	1 1	9,63 63,75	0,00	9,63	-	
02 04 04	20503 49694 48525	1,23021	1	63,75	-,			0,537
04 04 04	49694 48525	1		,	0,00	63.75		
04	48525		1	16 66		,.0	-	78,426
04		10		10,00	0,00	16,66	-	16,660
	49633		1	23,94	0,00	23,94	-	239,400
02		18	1	1,40	0,00	1,40	-	25,200
		423	1	0,65	0,00	0,65	-	274,950
02	20517	0,210025	1	72,20	0,00	72,20	-	15,164
02	20518	0,4915	1	72,20	0,00	72,20	-	35,486
02	20519	0,0216	1	72,20	0,00	72,20	-	1,560
04	48512	10	1	42,48	0,00	42,48	-	424,800
04	49695	1	1	57,31	0,00	57,31	-	57,310
02	28067	6	1	6,04	0,00	6,04	-	36,240
04	43040	16	1	11,21	0,00	11,21	-	179,360
		10	1	15,04	0,00	15,04	-	150,400
				•	0,00	6,73	-	100,950
				•	,	,	-	10.075,120
					,			723,450
		,		,	,	,		22,491
		.,			-,		-	13,498
				•	,	,	-	6.583,790
02	20508	,-		0,32	0,00	0,32	-	130,894
04	49897	9	1	29,66	0,00	29,66	-	266,940
		1	1	76,84	0,00	76,84	-	76,840
				,	,	,	-	1.212,200
				,	ŕ	,	-	20,421
04	42047	7	1	248,34	0,00	248,34	-	1.738,380
		0,22	1	52,07	0,00	52,07	-	11,455
				28,38	0,00	28,38	-	113,520
		6	1	38,60	0,00	38,60	-	231,600
04	48342	1	1	6,57	0,00	6,57	-	6,570
	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	022585 020517 020518 020519 048512 049695 028067 043040 043041 043038 043194 041579 020505 021032 043648 020508 049897 041569 049101 028008 042047 043243 048035 040504	022585 423 020517 0,210025 020518 0,4915 020519 0,0216 048512 10 049695 1 028067 6 043040 16 043041 10 043038 15 043194 88 041579 1 020505 28,834 021032 0,667575 043648 1 020508 409,04285 049897 9 041569 1 028008 1,72325 042047 7 043243 0,22 048035 4 040504 6	022585 423 1 020517 0,210025 1 020518 0,4915 1 020519 0,0216 1 048512 10 1 049695 1 1 043040 16 1 043041 10 1 043038 15 1 043194 88 1 041579 1 1 020505 28,834 1 021032 0,667575 1 043648 1 1 020508 409,04285 1 049897 9 1 049101 4 1 028008 1,72325 1 042047 7 1 043243 0,22 1 048035 4 1 040504 6 1	022585 423 1 0,65 020517 0,210025 1 72,20 020518 0,4915 1 72,20 020519 0,0216 1 72,20 048512 10 1 42,48 049695 1 1 57,31 028067 6 1 6,04 043040 16 1 11,21 043041 10 1 15,04 043038 15 1 6,73 043194 88 1 114,49 041579 1 1 723,45 020505 28,834 1 0,78 021032 0,667575 1 20,22 043648 1 1 6.583,79 020508 409,04285 1 0,32 049897 9 1 29,66 041569 1 1 76,84 049101 4 1 303,05 02	022585 423 1 0,65 0,00 020517 0,210025 1 72,20 0,00 020518 0,4915 1 72,20 0,00 020519 0,0216 1 72,20 0,00 048512 10 1 42,48 0,00 049695 1 1 57,31 0,00 043040 16 1 11,21 0,00 043041 10 1 15,04 0,00 043038 15 1 6,73 0,00 043044 88 1 114,49 0,00 043194 88 1 114,49 0,00 041579 1 1 723,45 0,00 020505 28,834 1 0,78 0,00 021032 0,667575 1 20,22 0,00 043648 1 1 6,583,79 0,00 049897 9 1 29,66 0,00 <td>022585 423 1 0,65 0,00 0,65 020517 0,210025 1 72,20 0,00 72,20 020518 0,4915 1 72,20 0,00 72,20 020519 0,0216 1 72,20 0,00 72,20 048512 10 1 42,48 0,00 42,48 049695 1 1 57,31 0,00 57,31 028067 6 1 6,04 0,00 6,04 043040 16 1 11,21 0,00 15,04 043041 10 1 15,04 0,00 6,73 043194 88 1 114,49 0,00 114,49 041579 1 1 723,45 0,00 723,45 020505 28,834 1 0,78 0,00 0,78 021032 0,667575 1 20,22 0,00 20,22 043648 1 1</td> <td>022585 423 1 0,65 0,00 0,65 - 020517 0,210025 1 72,20 0,00 72,20 - 020518 0,4915 1 72,20 0,00 72,20 - 020519 0,0216 1 72,20 0,00 72,20 - 048512 10 1 42,48 0,00 42,48 - 049695 1 1 57,31 0,00 57,31 - 028067 6 1 6,04 0,00 6,04 - 043040 16 1 11,21 0,00 15,04 - 043038 15 1 6,73 0,00 6,73 - 043194 88 1 114,49 0,00 114,49 - 041579 1 1 723,45 0,00 723,45 - 020505 28,834 1 0,78 0,00 0,78 -</td>	022585 423 1 0,65 0,00 0,65 020517 0,210025 1 72,20 0,00 72,20 020518 0,4915 1 72,20 0,00 72,20 020519 0,0216 1 72,20 0,00 72,20 048512 10 1 42,48 0,00 42,48 049695 1 1 57,31 0,00 57,31 028067 6 1 6,04 0,00 6,04 043040 16 1 11,21 0,00 15,04 043041 10 1 15,04 0,00 6,73 043194 88 1 114,49 0,00 114,49 041579 1 1 723,45 0,00 723,45 020505 28,834 1 0,78 0,00 0,78 021032 0,667575 1 20,22 0,00 20,22 043648 1 1	022585 423 1 0,65 0,00 0,65 - 020517 0,210025 1 72,20 0,00 72,20 - 020518 0,4915 1 72,20 0,00 72,20 - 020519 0,0216 1 72,20 0,00 72,20 - 048512 10 1 42,48 0,00 42,48 - 049695 1 1 57,31 0,00 57,31 - 028067 6 1 6,04 0,00 6,04 - 043040 16 1 11,21 0,00 15,04 - 043038 15 1 6,73 0,00 6,73 - 043194 88 1 114,49 0,00 114,49 - 041579 1 1 723,45 0,00 723,45 - 020505 28,834 1 0,78 0,00 0,78 -

Unidade: und



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151715 - Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e

acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Base: LABOR	Código Base: 15		g		Fonte: L	,			Versão:	6
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	7,95	1	0,60	0,00	0,60	-	4,770
LUVA DE REDUCAO ACO GALV 4X2 1	./2" (LABOR)	UN	060406	2	1	96,92	0,00	96,92	-	193,840
MASSA ACRILICA (LABOR)		KG	038014	7,42	1	4,39	0,00	4,39	-	32,574
NIPLE PVC DUPLO 6" (LABOR)		UN	049696	4	1	56,11	0,00	56,11	-	224,440
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10ł (LABOR)	KA COM SUPORTE	UN	048041	3	1	143,64	0,00	143,64	-	430,920
PARAFUSO ABAULADO M10X150MM	(LABOR)	UN	049709	4	1	4,26	0,00	4,26	-	17,040
PARAFUSO ABAULADO M16X150MM	(LABOR)	UN	049537	8	1	5,44	0,00	5,44	-	43,520
PARAFUSO CAB QUADRADA ACO GA 16X300MM (<i>LABOR</i>)	ALV 1020	UN	048444	1	1	20,41	0,00	20,41	-	20,410
PINO DE CRUZETA 19MM P/ISOLADO DISTRIBUICAO (<i>LABOR</i>)	R DE	UN	049774	6	1	15,34	0,00	15,34	-	92,040
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE (LABOR)	3 ^a 8.0 X 8.0 CM	М	021009	2,0925	1	4,94	0,00	4,94	-	10,337
PORCA QUADRADA PARA PARAFUS	O M16 (LABOR)	UN	049502	2	1	1,82	0,00	1,82	-	3,640
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT. ESCELSA (<i>LABOR</i>)	11M/300KG,PAD	UN	040102	2	1	986,43	0,00	986,43	-	1.972,860
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLA	S (LABOR)	KG	026560	0,0135	1	9,18	0,00	9,18	-	0,124
PREGO 18X27 (LABOR)		KG	026569	0,976125	1	8,68	0,00	8,68	-	8,473
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2	.5CM (LABOR)	M	020985	4,335325	1	5,26	0,00	5,26	-	22,804
SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA (LABOR)	UN	049514	8	1	14,05	0,00	14,05	-	112,400
SELADOR ACRILICO (LABOR)		L	037519	1,272	1	4,67	0,00	4,67	-	5,940
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 0	CM (LABOR)	М	020988	6,482	1	8,37	0,00	8,37	-	54,254
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CAN NATURAL <i>(LABOR)</i>	AL PLAN -	M2	025569	1,35	1	43,43	0,00	43,43	-	58,631
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABO	OR)	L	037514	2,544	1	15,93	0,00	15,93	-	40,526
TRANSF. TRIFASICO A OLEO 225KVA (LABOR)	15KV - 220/127V	UN	041054	1	1	13.130,67	0,00	13.130,67	-	13.130,670
								Subtotal:		39.378,60

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,5706	1	28,57	13,48	28,57	-	16,302
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) (<i>LABOR</i>)	Н	080170	4,5	1	124,14	11,10	124,14	-	558,630
							Subtotal:	•	574,93

TECOMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10.744,07
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		39.378,60
Equipamentos (C) ·····		574,93
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11.319,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11.319,00
Custo Direto Total (B+E)		50.697,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		50.697,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151801 - Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de Unidade: und

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151801		Fonte: LABOR				Versão: 1			
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SIN (LABOR)	NDUSCON)	Н	010101	3,402	1	5,86	0,00	15,08	-	51,302
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	(LABOR)	Н	010115	3,402	1	6,94	0,00	17,85	-	60,726
								Subtotal:		112,03
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4'	" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (L	.ABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V (LABOR)	/ - 2,50 MM2 - 70°	М	043005	16,524	1	1,11	0,00	1,11	-	18,342
CAIXA ÉM CHAPA ACO ESTAMPADA C 4X4" (LABOR)	C/FUNDO MOVEL	UN	045020	1	1	3,03	0,00	3,03	-	3,030
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - R LUVA (LABOR)	ROSCAVEL SEM	М	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	-	11,682
								Subtotal:		35,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	112,03
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		35,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		112,03
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		112,03
Custo Direto Total (B+E)		147,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		147,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151802 - Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de Unidade: und

2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Base: LABOR	LABOR Código Base: 151802			Fonte: LABOR				Versão: 1		
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - S (LABOR)	INDUSCON)	Н	010101	3,042	1	5,86	0,00	15,08	-	45,873
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON	I) (LABOR)	Н	010115	3,042	1	6,94	0,00	17,85	-	54,300
								Subtotal:		100,17
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/-	4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4"	(LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750 (LABOR)	OV - 2,50 MM2 - 70°	М	043005	16,524	1	1,11	0,00	1,11	-	18,342
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18	(LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - LUVA (<i>LABOR</i>)	ROSCAVEL SEM	М	042502	3,63	1	2,36	0,00	2,36	-	8,567
								Subtotal:		31.37

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	100,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,37
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		100,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		100,17
Custo Direto Total (B+E)		131,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente: DER-ES
 Órgão Gerente: DER-ES
 Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151803 - Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio Unidade: und

isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151803	Fonte: LABOR	Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,485	1	5,86	0,00	15,08 -	52,554
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	3,485	1	6,94	0,00	17,85 -	62,207
							Subtotal:	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47 -	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88 -	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	16,83	1	1,11	0,00	1,11 -	18,681
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76 -	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36 -	12,980
							Subtotal:	36,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	114,76
Materiais (B) ·····		36,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		114,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		114,76
Custo Direto Total (B+E)		150,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		150,88

120,98



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151805 - Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio Unidade: und

isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151805	Fonte: LABOR	Versão: 1

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	7,095	1	5,86	0,00	15,08	-	106,993
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	7,095	1	6,94	0,00	17,85	-	126,646
						S	Subtotal:		233,64
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043007	33,15	1	2,81	0,00	2,81	-	93,152
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042502	9,9	1	2,36	0,00	2,36	-	23,364

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	233,64
Materiais (B) ·····		120,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		233,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		233,64
Custo Direto Total (B+E)		354,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		354,62



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151806 - Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio Unidade: und

isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151806	Fonte: LABOR	Versão: 1
-------------	---------------------	--------------	-----------

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,562	1	5,86	0,00	15,08	-	68,795
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	4,562	1	6,94	0,00	17,85	-	81,432
							Subtotal:		150,23
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	22,032	1	1,89	0,00	1,89	-	41,640
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM	М	042502	6.6	1	2.36	0.00	2.36	_	15.576

Subtotal: 61,68

RESUMO:

LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	150,23
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		61,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		150,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		150,23
Custo Direto Total (B+E)		211,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		211,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151807 - Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado Unidade: und

PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 1	51807	Fonte: LABOR					Versão: 1			
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	ICO - SINDUSCON)	Н	010101	3,996	1	5,86	0,00	15,08	-	60,260	
ELETRICISTA (OFICIAL - SIND	USCON) (LABOR)	Н	010115	3,996	1	6,94	0,00	17,85	-	71,329	
								Subtotal:		131,59	
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
ARRUELA DE ALUMINIO FUND	DIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940	
BUCHA DE ALUMINIO FUNDID	O 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760	
CABO FLEX ISOL. TERMOPLA (LABOR)	ST. 750V - 2,50 MM2 - 70°	М	043005	22,032	1	1,11	0,00	1,11	-	24,456	
CAIXA ÉM CHAPA ACO ESTAN 4X4" (LABOR)	MPADA C/FUNDO MOVEL	UN	045020	1	1	3,03	0,00	3,03	-	3,030	
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO LUVA (LABOR)	0 3/4" - ROSCAVEL SEM	М	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	-	11,682	
								Subtotal:		41 87	

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	131,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		41,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		131,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		131,59
Custo Direto Total (B+E)		173,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		173,46



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151809 - Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), Unidade: und

fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151809			Fonte: LABOR Versão: 1			Versão: 1			Versão: 1		
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal			
A 1LIDANTE (A 1LIDANTE DDATICO CIN	NDUSCON) H	010101	2 052	1	E 96	0.00	15.00		46.024			

46,024 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 3,052 6,94 0,00 17,85 54,478 1

						Subtotal:			100,50
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	17,544	1	1,11	0,00	1,11	-	19,474
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042502	3,63	1	2,36	0,00	2,36	-	8,567

Subtotal: 32,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	100,50
Materiais (B) ·····		32,50
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100,50
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		100,50
Custo Direto Total (B+E)		133,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		133,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151810 - Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio Unidade: und

isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Código Base: 151810 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	5,888	1	5,86	0,00	15,08	-	88,791
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	5,888	1	6,94	0,00	17,85	-	105,101
							Subtotal:		193,89
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	29,376	1	1,11	0,00	1,11	-	32,607
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042502	9,35	1	2,36	0,00	2,36	-	22,066
							Subtotal:		59,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	193,89
Materiais (B) ·····		59,13
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		193,89
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		193,89
Custo Direto Total (B+E)		253,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		253,02

Subtotal:

38,05



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente: DER-ES
 Órgão Gerente: DER-ES
 Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151811 - Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC Unidade: und

rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABORCódigo Base: 151811Fonte: LABORVersão: 1

Dase: LABOR	Se. LABOR Couly base. 191011 Folite. LABOR						versau. 1			
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. 1	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - S (LABOR)	SINDUSCON)	Н	010101	3,6485	1	5,86	0,00	15,08	-	55,019
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCO	N) (LABOR)	Н	010115	3,6485	1	6,94	0,00	17,85	-	65,126
								Subtotal:		120,14
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. 1	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3	/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4"	(LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 75 (LABOR)	0V - 2,50 MM2 - 70°	М	043005	19,737	1	1,11	0,00	1,11	-	21,908
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18	(LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - LUVA (<i>LABOR</i>)	ROSCAVEL SEM	М	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	-	11,682

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	120,14
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,05
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		120,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		120,15
Custo Direto Total (B+E)		158,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		158,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151812 - Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC Unidade: und

rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Código Base: 151812 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac	. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,0335	1	5,86	0,00	15,08	- 60,825
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	4,0335	1	6,94	0,00	17,85	- 71,998
						- 5	Subtotal:	132,82
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac	. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	- 0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	- 1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	23,307	1	1,11	0,00	1,11	- 25,871
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 <i>(LABOR)</i>	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	- 1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36	- 11,682
							Subtotal:	42.01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	132,82
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		42,01
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		132,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		132,82
Custo Direto Total (B+E)		174,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		174,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151813 - Ponto padrão de campainha - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de Unidade: und

2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 1	51813			Fonte: L	ABOR			Versão: 1	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - : (LABOR)	SINDUSCON)	Н	010101	3,24	1	5,86	0,00	15,08	-	48,859
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCO	N) (LABOR)	Н	010115	3,24	1	6,94	0,00	17,85	-	57,834
								Subtotal:		106,69
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3	8/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4	' (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 75 (LABOR)	50V - 2,50 MM2 - 70°	М	043005	12,24	1	1,11	0,00	1,11	-	13,586
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18	3 (LABOR)	UN	045017	2	1	1,76	0,00	1,76	-	3,520
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" LUVA (<i>LABOR</i>)	- ROSCAVEL SEM	М	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980
								Subtotal:		32,79

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	106,69
Materiais (B) ·····		32,79
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		106,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		106,69
Custo Direto Total (B+E)		139,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		139,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente: DER-ES
 Órgão Gerente: DER-ES
 Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151814 - Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e Unidade: und

fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)

Base: LABOR	Base: LABOR Código Base: 151814 Fonte: LABOR			V	/ersão: 1					
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATIC (LABOR)	CO - SINDUSCON)	Н	010101	5,1162	1	5,86	0,00	15,08	-	77,152
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDU	JSCON) (LABOR)	Н	010115	5,1162	1	6,94	0,00	17,85	-	91,324
							•	Subtotal:		168,48
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDI	IDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO	O 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAS (LABOR)	ST. 750V - 2,50 MM2 - 70°	М	043005	25,7244	1	1,11	0,00	1,11	-	28,554
ELETRÓDUTO DE PVC RIGIDO LUVA (LABOR)	3/4" - ROSCAVEL SEM	М	042502	8,514	1	2,36	0,00	2,36	-	20,093
								Subtotal:		51,35

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	168,48
Materiais (B) ·····		51,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		168,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		168,48
Custo Direto Total (B+E)		219,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		219,83

Subtotal:

26,61



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151815 - Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio Unidade: und

isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR	Código Base: 151815	Fonte: LABOR	Versão: 1
-------------	---------------------	--------------	-----------

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,48	1	5,86	0,00	15,08	-	37,398
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	2,48	1	6,94	0,00	17,85	-	44,268
							Subtotal:		81,67
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	12,24	1	1,11	0,00	1,11	-	13,586
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 <i>(LABOR)</i>	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	3,63	1	2,36	0,00	2,36	-	8,567

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	81,67
Materiais (B) ·····		26,61
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		81,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		81,67
Custo Direto Total (B+E)		108,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,28



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente: DER-ES
 Órgão Gerente: DER-ES
 Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151816 - Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), Unidade: und

fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Código Base: 151816 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,358	1	5,86	0,00	15,08 -	65,719
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	4,358	1	6,94	0,00	17,85 -	77,790
							Subtotal:	143,51
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47 -	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88 -	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	26,316	1	1,11	0,00	1,11 -	29,211
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 <i>(LABOR)</i>	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76 -	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM	М	042502	4,95	1	2,36	0,00	2,36 -	11,682

Subtotal: 45,35

RESUMO:

LUVA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	143,51
Materiais (B) ·····		45,35
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		143,51
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		143,51
Custo Direto Total (B+E)		188,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		188,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

TAMENTO DE EDIFICAÇÕES E Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151817 - Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC Unidade: und

de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und)

Base: LABOR	Codigo Base: 151817	Fonte: LABOR	versao: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,65	1	5,86	0,00	15,08	-	55,042
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	3,65	1	6,94	0,00	17,85	-	65,153
							Subtotal:		120,20
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	18,36	1	1,11	0,00	1,11	-	20,380
CAIXA 4X4" EM ALUMINIO (LABOR)	UN	045067	1	1	16,22	0,00	16,22	-	16,220
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA <i>(LABOR)</i>	М	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980

Subtotal: 52,28

TECOMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	120,20
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		52,28
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		120,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		120,20
Custo Direto Total (B+E)		172,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		172,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151819 - Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms

Unidade: und

(4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Código Base: 1		: 151819 Fonte : LABOR						Versão: 2		
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATI (LABOR)	CO - SINDUSCON)	Н	010101	1,735	1	5,86	0,00	15,08	-	26,164
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDI	USCON) (LABOR)	Н	010115	1,735	1	6,94	0,00	17,85	-	30,970
								Subtotal:		57,13
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUND	IDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDID	O 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO COAXIAL P/ TV 67 OHMS	S (LABOR)	M	043441	4,59	1	1,15	0,00	1,15	-	5,279
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHA	APA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO LUVA (<i>LABOR</i>)	3/4" - ROSCAVEL SEM	М	042502	3,3	1	2,36	0,00	2,36	-	7,788
								Subtotal:		17,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	57,13
Materiais (B) ·····		17,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		57,13
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		57,13
Custo Direto Total (B+E)		74,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151820 - Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões Unidade: und

(3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

Base: LABOR Código Base: 151820 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,898	1	5,86	0,00	15,08	-	43,702
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	2,898	1	6,94	0,00	17,85	-	51,729
							Subtotal:		95,43
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
MATERIAL ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	Unid. UN	Codigo 048516	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod. 0,47	Pr. Improd. 0,00	Pr. Unit. F 0,47	ator Ac.	Subtotal 0,940
				C. Prod. 1 1		•			
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940

3,63 LUVA (LABOR) Subtotal: 30,92

1

2,36

0,00

2,36

8,567

042502

RESUMO:

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM

NESSING.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	95,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		30,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		95,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		95,43
Custo Direto Total (B+E)		126,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		126,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151901 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 151901 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041724 1 1 276,71 0,00 276,71 - 276,710 TRIFASICO 16 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal: 276,71

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		276,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		342,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		342,57

361,69

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151902 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv.

Base: LABOR Código Base: 151902 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041726 1 1 361,69 0,00 361,69 - 361,690 TRIFASICO 28 CIRC - 100A C/ TRINCO *(LABOR)*

TAXA (%)	VALORES
157,27%	65,86
	361,69
	0,00
	1,00
	65,86
	65,86
	427,55
0%	0,00
	427,55
	157,27%

426,80

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151903 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-34DIN-CEMAR ou equiv

Base: LABOR Código Base: 151903 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041962 1 1 426,80 0,00 426,80 - 426,800 TRIFASICO 34 CIRC - 100A C/ TRINCO *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		426,80
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		492,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		492,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151904 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv

Base: LABOR Código Base: 151904 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041821 1 1 531,33 0,00 531,33 - 531,330 TRIFASICO 44 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

Subtotal: 531,33

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		531,33
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		597,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		597,19

953,53

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151905 - Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 54 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab.

Unidade: und

em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-54DIN-CEMAR

Base: LABOR Código Base: 151905 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041817 1 1 953,53 0,00 953,53 - 953,530 TRIFASICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		953,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		1.019,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.019,39

2,21

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152001 - Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152001Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # ATÉ 4 MM2 049242 UN 2.21 2.21 2.210 0,00 1

TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # ATÉ 4 MM2 UN 049242 1 1 2,21 0,00 2,21 - 2,21 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		8,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,80



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152002 - Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152002Fonte: IOPESVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570

Subtotal: 6,59

Coefic. C. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 048604 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/16 X 1" 1.72 1.720 UN 1 1.72 0.00 1 (LABOR) UN TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 6 MM2 (LABOR) 049803 1 1 2.61 0,00 2.61 2,610 4,33 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,33
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		10,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152003 - Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152003
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,3 1 5,86 0,00 4,524 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

Coefic. C. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 048605 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" 2.870 UN 1 2,87 0.00 2.87 1 (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 10 MM2 (LABOR) UN 049227 1 1 3.04 0,00 3.04 3,040

Subtotal: 5,91

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		5,91
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,79
, ,		·

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152004 - Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 Unidade: und Fonte: LABOR Código Base: 152004

Dase. LADON Coulgo Dase. 132004			Fonte. LADON					versao. 1		
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATI (LABOR)	CO - SINDUSCON)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
ELETRICISTA (OFICIAL - SIND	USCON) (LABOR)	Н	010115	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355
							S	Subtotal:		9,88

Pr. Prod. Pr. Improd. **MATERIAL** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 048605 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" UN 2.87 2.870 2.87 0,00 (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 16 MM2 (LABOR) UN 049804 1 1 3,16 0,00 3,16 3,160 6,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		6,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152005 - Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152005
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,3 1 5,86 0,00 4,524 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1"
 UN
 048605
 1
 1
 2,87
 0,00
 2,87
 2,870

CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/4 X 1" UN 048605 1 1 2,87 0,00 2,87 - 2,870 (*LABOR*)

TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 25 MM2 (*LABOR*) UN 049228 1 1 3,24 0,00 3,24 - 3,240

Subtotal: 6,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,99



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152006 - Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152006Fonte: LABORVersão: 1

Buoti Eribort Gourgo Buoti			Tome: Export				V015401 1			
MÃO D	DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDA (LABOF	NTE (AJUDANTE PRATICO - SINDI R)	JSCON) H	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
ELETR	ICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (L	ABOR) H	010115	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355
								Subtotal:		9.88

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 048606 UN 5,55 5.55 5.550 1 0,00 11/4" (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 35 MM2 (LABOR) UN 049241 1 1 4,00 0,00 4,00 4,000

Subtotal: 9,55

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) ·····		9,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		19,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152007 - Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152007Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,4 1 5,86 0,00 6,032 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL Coefic. C. Prod. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 048607 UN 8.130 1 8,13 0.00 8.13 1 11/2" (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 50 MM2 (LABOR) UN 049805 1 1 4.89 0.00 4.89 4,890 Subtotal: 13,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		26,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,19



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152010 - Terminal para ligação de cabo a barra de 70 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152010Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,4 1 5,86 0,00 6,032 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL Coefic. C. Prod. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 048607 8.130 UN 1 8,13 0.00 8.13 1 11/2" (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 70 MM2 (LABOR) UN 049806 1 1 5.11 0,00 5.11 5,110 13,24 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,17
Materiais (B) ·····		13,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		13,17
Custo Direto Total (B+E)		26,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152011 - Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152011
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR	Codigo Base: 152011			Fonte: LABOR				V	ersao: 1	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	TICO - SINDUSCON)	Н	010101	0,45	1	5,86	0,00	15,08	-	6,786
ELETRICISTA (OFICIAL - SIND	OUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,45	1	6,94	0,00	17,85	-	8,033
							S	Subtotal:		14,82

Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 048607 8,130 UN 8,13 8.13 1 1 0,00 11/2" (LABOR) 9,18 TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 95 MM2 (LABOR) UN 049807 1 1 0,00 9,18 9,180

Subtotal: 17,31

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,82
Materiais (B) ·····		17,31
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,82
Custo Direto Total (B+E)		32,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		32,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152012 - Terminal para ligação de cabo a barra de 120 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152012Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,45 15,08 1 5,86 0,00 6,786 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,45 6,94 0,00 17,85 8,033 Subtotal: 14,82

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" 026972 17.24 UN 1 17.24 0.00 17.240 1 (LABOR) 13,06 TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 120 MM2 (LABOR) UN 049809 1 1 0.00 13,06 13,060

Subtotal: 30,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,82
Materiais (B) ·····		30,30
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,82
Custo Direto Total (B+E)		45,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		45,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152013 - Terminal para ligação de cabo a barra de 150 mm2
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152013
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABUR Codigo Base: 152013		Fonte: LABOR				versao: 1				
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT	TICO - SINDUSCON)	Н	010101	0,45	1	5,86	0,00	15,08	-	6,786
ELETRICISTA (OFICIAL - SINE	OUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,45	1	6,94	0,00	17,85	-	8,033
								Subtotal		1/1 82

Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 026972 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" 17.24 17.240 1 1 17,24 0,00 (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 150 MM2 (LABOR) UN 048860 1 1 14,53 0,00 14,53 14,530

Subtotal: 31,77

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,82
Materiais (B) ·····		31,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,82
Custo Direto Total (B+E)		46,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		46,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152014 - Terminal para ligação de cabo a barra de 185 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152014Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

Coefic. C. Prod. Pr. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" 026972 17.24 UN 1 17.24 0.00 17.240 1 (LABOR) 19,02 TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 185 MM2 (LABOR) UN 049811 1 1 0.00 19,02 19,020 36,26 Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	16,46
	36,26
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	52,73
0%	0,00
	52,73
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152015 - Terminal para ligação de cabo a barra de 240 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152015Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
							Subtotali		16.46

Subtotal: 16,46

Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 026972 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" 17.24 17.240 17,24 0,00 (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 240 MM2 (LABOR) UN 049072 1 1 22,70 0,00 22,70 22,700

Subtotal: 39,94

TAXA (%)	VALORES
157,27%	16,46
	39,94
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	56,41
0%	0,00
	56,41
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:152016 - Terminal para ligação de cabo a barra de 300 mm2Unidade: undBase:LABORCódigo Base:152016Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 0,00 15,08 7,540 0,5 1 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" (LABOR)	UN	026972	1	1	17,24	0,00	17,24	-	17,240
TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 300 MM2 (LABOR)	UN	049112	1	1	23,87	0,00	23,87	-	23,870

Subtotal: 41,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		41,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		57,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152025 - Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 185 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152025Fonte: LABORVersão: 1

•									
MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,75	1	5,86	0,00	15,08	-	11,310
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,75	1	6,94	0,00	17,85	-	13,388
							Subtotal:		24.70

Pr. Prod. Pr. Improd. **MATERIAL** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" 026972 UN 17.24 34.480 17,24 0,00 (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 185 MM2 UN 049812 1 1 124,05 0,00 124,05 124,050

(LABOR) Subtotal: 158,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,70
Materiais (B) ·····		158,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		24,70
Custo Direto Total (B+E)		183,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		183,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152026 - Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 240 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152026Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,75 15,08 11,310 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,75 6,94 0,00 17,85 13,388 Subtotal: 24,70

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" UN 026972 17.24 34.480 2 1 17.24 0.00 (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO 2 X # 240 MM2 UN 134,36 048474 1 1 134.36 0,00 134,360 (LABOR)

Subtotal: 168,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,70
Materiais (B) ·····		168,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		24,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		24,70
Custo Direto Total (B+E)		193,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		193,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152027 - Terminal para ligação de cabo a barra duplo de 300 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152027Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,75 15,08 11,310 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,75 6,94 0,00 17,85 13,388 Subtotal: 24,70

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 1/2 X 2" UN 026972 17.24 34.480 2 1 17.24 0.00 (LABOR) TERMINAL CABO-BARRA EM LATAO 2X # 300MM2 UN 049959 1 1 187.11 0,00 187,11 187,110 (LABOR)

Subtotal: 221,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	24,70
Materiais (B) ·····		221,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24,70
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		24,70
Custo Direto Total (B+E)		246,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		246,29
COSTO DIVITARIO (Adotado)		240,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152030 - Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152030Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 049243 CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 4MM2 (LABOR) UN 3.27 0,00 3.27 3.270 1

Subtotal: 3,27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		3,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152031 - Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 Unidade: und Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 152031 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,3 1 5,86 0,00 4,524 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 049521 CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 35MM2 (LABOR) UN 5.85 0,00 5.85 5.850 1

Subtotal: 5.85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,85
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		15,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152033 - Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152033
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Dase. LADON	Coulgo Base	. 132033			Fonte. L	ADOIN			versau. 1	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRA (LABOR)	TICO - SINDUSCON)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (OFICIAL - SIN	DUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
							5	Subtotal:		6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONECTOR PORCELANA 3P P/ FIO 4MM2 (LABOR) UN 040524 1 1 6,24 0,00 6,24 - 6,240

Subtotal: 6,24

6,59 6,24
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0.00
0,00
1,00
6,59
6,59
12,83
0,00
12,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152034 - Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152034
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 040523 CONECTOR PORCELANA 3P P/FIO 6MM2 (LABOR) UN 6,58 0,00 6.58 6.580 1

Subtotal: 6.58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		6,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		13,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152035 - Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152035Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,2 1 5,86 0,00 3,016 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 040522 CONECTOR PORCELANA 3P P/FIO 10MM2 (LABOR) UN 8,32 0.00 8.32 8.320 1

Subtotal: 8,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		8,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		14,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152040 - Prensa cabos para eletroduto 1/2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152040
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 050163 PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1/2" (LABOR) UN 3.72 0,00 3.72 3.720 1

Subtotal: 3.72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		23,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 152041 - Prensa cabos para eletroduto 3/4"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 152041Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 043702 PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 5.39 0,00 5.39 5.390 1

Subtotal: 5,39

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,39
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		25,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 152042 - Prensa cabos para eletroduto de 1"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 152042
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,6 1 5,86 0,00 9,048 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,6 6,94 0,00 17,85 10,710 Subtotal: 19,76

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 050164 8,910 PRENSA CABOS PARA ELETRODUTO 1" (LABOR) UN 8,91 0,00 8.91 1

Subtotal: 8,91

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,91
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		19,76
Custo Direto Total (B+E)		28,67
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,67

775,30



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160105 - Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS N. 6, 1200x1200x150 mm, com fundo de madeiraUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160105Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 64,090 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 4,25 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 4,25 6,94 0,00 17,85 75,863

Subtotal: 139.95

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 041520 CX PASS MET Nº6 "TELEBRAS" 120X120X15CM CH UN 775.30 775.30 775.300 0.00 1

GALV (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	139,95
Materiais (B) ·····		775,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		139,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		139,95
Custo Direto Total (B+E)		915,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		915,25

110,46



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160106 - Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de concreto de dimensões internas de Unidade: und

Base: LABOR

Versão: 2 Código Base: 160106 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 4,5768 1 5,86 0,00 15,08 69,018 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,0928 1 6,94 0,00 17,85 1,656 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 1,274 1 6,94 0,00 17,85 22,741 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 1 6,94 0,00 17,85 57,299 3,21 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,058 1 6,94 0,00 17,85 1,035 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,3593 5,10 0,00 13,12 4,714

Fonte: LABOR

							Subtotal:		156,46
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,334	1	3,86	0,00	3,86	-	5,149
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,018	1	63,75	0,00	63,75	-	1,148
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0076	1	72,20	0,00	72,20	-	0,549
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0178	1	72,20	0,00	72,20	-	1,285
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0054	1	72,20	0,00	72,20	-	0,390
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 (LABOR)	М	043036	8,16	1	4,02	0,00	4,02	-	32,803
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	9,8658	1	0,32	0,00	0,32	-	3,157
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,392	1	11,85	0,00	11,85	-	4,645
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR)	UN	048035	1	1	28,38	0,00	28,38	-	28,380
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,147	1	8,68	0,00	8,68	-	1,276
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,49	1	5,26	0,00	5,26	-	2,577
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,98	1	29,69	0,00	29,69	-	29,096

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,0207	1	28,57	13,48	28,57	-	0,591
							Subtotal:		0,59

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	156,46
Materiais (B) ·····		110,46
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,59
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		157,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		157,05
Custo Direto Total (B+E)		267,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		267,51

Subtotal:

55,04

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160108 - Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-2 200x200x120mmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160108Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 19,604 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,3 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,3 6,94 0,00 17,85 23,205 Subtotal: 42,81

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 045035 CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-2 20X20X12 CM UN 55.04 55.04 55.040 0.00 1

CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-2 20X20X12 CM UN 045035 1 1 55,04 0,00 55,04 - 55,04 (TELEFONE) (DE EMBUTIR) *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		55,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		42,81
Custo Direto Total (B+E)		97,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		97,85



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160110 - Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 600x600x120 mm

Unidade: und

Rase: LABOR
Versão: 3

Base: LABORCódigo Base: 160110Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 33,930 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 2,25 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2,25 6,94 0,00 17,85 40,163

Subtotal: 74,09

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 045037 CAIXA C/TAMPA DO TIPO CIE-4 60X60X12 CM UN 218.69 218.69 218.690 0.00 1

(TELEFONE) (DE EMBUTIR) (LABOR)

Subtotal: 218,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	74,09
Materiais (B) ·····		218,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		74,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		74,09
Custo Direto Total (B+E)		292,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		292,78

Versão: 1

181.87

776,94

0,94

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 160111

Item: 160111 - Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com tampa de ferro tipo R2, assentada com Unidade: und

argamassa de cimento, cal e areia **Base:** LABOR C

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,12 1 5,86 0,00 15,08 1,810 Н (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,12 6,94 0,00 2,142 Н 1 17,85 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 3,3404 1 6,94 0,00 17,85 59,626 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 9,01595 5,10 0.00 118,289 1 13.12

Fonte: LABOR

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0.115735 1 63.75 0,00 63,75 7,378 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" (LABOR) UN 048520 2 1 2,21 0,00 2,21 4,420 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 23,5027 1 1,68 0,00 1,68 39,485 (LABOR) 020517 МЗ 0.012098 72,20 0.00 72,20 0,873 BRITA 1 (LABOR) 020518 0,00 МЗ 0.02829 1 72.20 72.20 2.043 BRITA 2 (LABOR) 048506 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" (LABOR) UN 2 1 3.52 0.00 3.52 7.040 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 3,47282 1 0,78 0,00 0,78 2,709 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 32,927 0,32 0,00 0,32 10,537 TAMPA DE FERRO R2 DIM. 1070X520MM PADRAO 049510 699,040 UN 1 699 04 0.00699 04 1 TELEBRAS (TRAFEGO LEVE) (LABOR) TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (LABOR) М 062531 0.5 1 6.82 0.00 6.82 3.410

Pr. Unit. Fator Ac. **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,032844 28,57 13,48 28,57 Н 1 0,938

181,87 776,94 0,94
-,-
0,94
1,00
182,81
182,81
959,75
0,00
959,75
_



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160115 - Cabo telefônico CI, diâmetro do condutor 50mm, 30 paresUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 160115Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,12 15,08 1 5,86 0,00 1,810 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,12 6,94 0,00 17,85 2,142 Subtotal: 3,95

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 043055 CABO TELEFONICO CI C/ 30 PARES Ø 50 MM (LABOR) 1.02 10.99 0.00 10.99 11.210 М

Subtotal: 11,210

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,95
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,95
Custo Direto Total (B+E)		15,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 160120 - Tomada para telefone com conector RJ 11
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 160120
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,43 1 5,86 0,00 6,484 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,43 6,94 0,00 17,85 7,676 Subtotal: 14,16

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. TOMADA TELEFONE COM CONECTOR RJ11 (LABOR) 051015 UN 14.52 0,00 14.52 14.520 1

Subtotal: 14.52

TAXA (%)	VALORES
157,27%	14,16
	14,52
	0,00
	1,00
	14,16
	14,16
	28,68
0%	0,00
	28,68
	157,27%

Versão: 6



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160207 - Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede Unidade: und

interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros **Base:** LABOR **Código Base:** 160207 **Fonte:** IOPES

Pr. Improd. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 13,86666 1 5,86 0,00 15,08 209,109 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,91516 6,94 0,00 17,85 16,336 1 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 4,1715 1 6,94 0,00 17,85 74,461 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 2,64 1 6,94 0.00 17,85 47,124 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 19,879991 1 6,94 0,00 17,85 354,858 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 8,431 1 6,94 0,00 17,85 150,493 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 0,00 380,796 Н 29,024053 1 13,12

						Subtotal:			1.233,18
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	11,44	1	3,86	0,00	3,86	-	44,158
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,1008	1	10,85	0,00	10,85	-	1,094
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,208	1	9,63	0,00	9,63	-	2,003
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,8572559	1	63,75	0,00	63,75	-	54,650
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL ($LABOR$)	UN	022507	70	1	2,35	0,00	2,35	-	164,500
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,2457329	1	72,20	0,00	72,20	-	17,742
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,3679473	1	72,20	0,00	72,20	-	26,566
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,0756	1	72,20	0,00	72,20	-	5,458
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	11,832	1	0,78	0,00	0,78	-	9,229
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. (LABOR)	M	039125	6,8292	1	17,42	0,00	17,42	-	118,965
CAP 3/4 NPT - GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	064702	2	1	15,08	0,00	15,08	-	30,160
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	1,3287	1	20,22	0,00	20,22	-	26,866
CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) (LABOR) CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG (LABOR)	M2 UN	068047 029028	2,2428	1	98,20 583,33	0,00	98,20 583,33	-	220,243 1.166,660
, ,	KG	029028	350,55939	1	0,32	0,00	0,32	-	112,179
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	020308	0,309	1	11,85	0,00	11,85	-	3,662
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	020000	0,309	1	78,08	0,00	78,08	-	14,934
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	021109	0,191271	1	26,79	0,00	26,79	-	24,304
ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONF	M2	037302	0,9072	1	476,32	0,00	476,32		404,872
PROJETO (LABOR) LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)		038009	0,7272	1	4,67	0,00	4,67	-	3,396
LIXA P/ FERRO № 100 K-246 225X275MM - NORTON OU	UN	038012	1,26	1	2,29	0,00	2,29	-	2,885
EQUIVALENTE (LABOR) LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	3,2075	1	0,60	0,00	0,60	-	1,925
MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO (<i>LABOR</i>)	M2	024130	3,92	1	209,03	0,00	209,03	-	819,398
PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) - P45 - 0,50M (LABOR)	UN	064704	2	1	19,08	0,00	19,08	-	38,160
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,7725	1	8,68	0,00	8,68	-	6,705
REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA INC VALVULA P/ 02 CILIDROS (<i>LABOR</i>)	UN	064707	1	1	550,45	0,00	550,45	-	550,450
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	4,7277	1	5,26	0,00	5,26	-	24,868
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,8124	1	4,67	0,00	4,67	-	3,794
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	4,944	1	8,37	0,00	8,37	-	41,381
TE NPT 3/4"- GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	064706	1	1	38,23	0,00	38,23	-	38,230
TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" MALHA 3MM QUADRADA (LABOR)	M2	027676	0,2772	1	42,10	0,00	42,10	-	11,670
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA (LABOR) TINITA LATEY ACQUILICA EOSCA (LABOR)	M2 L	021543 037514	1,2978 1,6248	1	12,56 15,93	0,00	12,56 15,93	-	16,300 25,883
TINTA LATEX DVA (LABOR)	L	037514	1,4544	1	13,80	0,00	13,80	-	20,071
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	03/513	1,4544	1	13,80	0,00	13,80	-	20,071



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160207 - Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1,50x0.85x2.10m, inclusive cilindros e rede

interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

Base: LABOR Código Base: 160207 Fonte: IOPES Versão: 6

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
TUBO ACO GALV NBR5590 CL PESADA 20 MM (3/4) - GAS (<i>LABOR</i>)	М	064701	3,2	1	18,76	0,00	18,76	-	60,032
VALVULA DE RETENCAO MEIA LUVA 7/16" NS X 1/2" NPT <i>(LABOR)</i>	UN	064703	2	1	9,94	0,00	9,94	-	19,880
VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4" (LABOR)	UN	064149	2	1	54,89	0,00	54,89	-	109,780
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,5544	1	14,79	0,00	14,79	-	8,200
							Subtotal		1 251 25

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,537285
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 15,350

Subtotal: 15,35

TAXA (%)	VALORES
157,27%	1.233,18
	4.251,25
	15,35
	1,00
	1.248,53
	1.248,53
	5.499,78
0%	0,00
	5.499,78
	157,27%

Versão: 5

745,149

0,00

13,12



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

010146

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Н

Item: 160208 - Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna Unidade: und

do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

Código Base: 160208 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 25,74958 1 5,86 0,00 15,08 388,304 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 1,77358 1 6,94 0,00 17,85 31,658 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 7,668 1 6,94 0,00 17,85 136,874 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 3,52 1 6,94 0,00 17,85 62,832 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 38,031262 1 6,94 0,00 17,85 678,858 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 18,145 1 6,94 0,00 17,85 323,888

56,794866

Fonte: LABOR

1

5,10

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

(LABOR)			,		,	,	,		,
						S	ubtotal:		2.367,56
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	22	1	3,86	0,00	3,86	-	84,920
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,288	1	10,85	0,00	10,85	-	3,125
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,4	1	9,63	0,00	9,63	-	3,852
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	1,7227255	1	63,75	0,00	63,75	-	109,824
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL ($LABOR$)	UN	022507	149,875	1	2,35	0,00	2,35	-	352,206
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,5007470	1	72,20	0,00	72,20	-	36,154
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,7624168	1	72,20	0,00	72,20	-	55,046
BRITA 3 (LABOR)	М3	020519	0,1572	1	72,20	0,00	72,20	-	11,350
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	22,8085	1	0,78	0,00	0,78	-	17,791
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. (<i>LABOR</i>)	М	039125	9,756	1	17,42	0,00	17,42	-	169,950
CAP 3/4 NPT - GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	064702	2	1	15,08	0,00	15,08	-	30,160
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	2,4424	1	20,22	0,00	20,22	-	49,385
CHAPA DE ACO GALVANIZADA № 14 (ESP. 1,95MM) (<i>LABOR</i>)	M2	068047	3,204	1	98,20	0,00	98,20	-	314,633
CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG (LABOR)	UN	029028	4	1	583,33	0,00	583,33	-	2.333,320
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	710,99830	1	0,32	0,00	0,32	-	227,519
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,568	1	11,85	0,00	11,85	-	6,731
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR)	DZ	021109	0,351592	1	78,08	0,00	78,08	-	27,452
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	2,592	1	26,79	0,00	26,79	-	69,440
ESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONF PROJETO (<i>LABOR</i>)	M2	039075	1,7	1	476,32	0,00	476,32	-	809,744
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)		038009	1,6128	1	4,67	0,00	4,67	-	7,532
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR) LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038012 038013	3,6 6,1925	1	2,29 0,60	0,00	2,29 0,60	-	8,244 3,716
•		024130	•	1		0.00		-	,
MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR. E PROTECAO (<i>LABOR</i>)	M2	024130	7,13	1	209,03	0,00	209,03	-	1.490,384
PIGTAIL POL MX7/16 NS(24) - P45 - 0,50M (LABOR)	UN	064704	4	1	19,08	0,00	19,08	-	76,320
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	1,42	1	8,68	0,00	8,68	-	12,326
REGULADOR PRESSAO PRIM EST SAIDA 150KPA INC VALVULA P/ 02 CILIDROS <i>(LABOR)</i>	UN	064707	1	1	550,45	0,00	550,45	-	550,450
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM <i>(LABOR)</i>	М	020985	8,6904	1	5,26	0,00	5,26	-	45,712
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	1,3596	1	4,67	0,00	4,67	-	6,349
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	9,088	1	8,37	0,00	8,37	-	76,067
TE NPT 3/4"- GALVANIZADO 300 LBS (LABOR)	UN	064706	1	1	38,23	0,00	38,23	-	38,230
TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" MALHA 3MM QUADRADA <i>(LABOR)</i>	M2	027676	0,396	1	42,10	0,00	42,10	-	16,672
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA (LABOR)	M2	021543	2,7089	1	12,56	0,00	12,56	-	34,024
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	2,7192		15,93	0,00	15,93	-	43,317
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	3,2256	1	13,80	0,00	13,80	-	44,513



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160208 - Abrigo de gás para 4 cilindros 45Kg , exec. em alv bloco concreto, dim.4.05x0,85x2.10m, inclusive cilindros e rede interna

Unidade: und

do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros

Base: LABOR Código Base: 160208 Fonte: LABOR Versão: 5

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
TUBO ACO GALV NBR5590 CL PESADA 20 MM (3/4) - GAS (<i>LABOR</i>)	М	064701	3,2	1	18,76	0,00	18,76	-	60,032
VALVULA DE RETENCAO MEIA LUVA 7/16" NS X 1/2" NPT <i>(LABOR)</i>	UN	064703	4	1	9,94	0,00	9,94	-	39,760
VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300 Ø 3/4" (LABOR)	UN	064149	2	1	54,89	0,00	54,89	-	109,780
ZARCAO (LABOR)	L	038028	1,584	1	14,79	0,00	14,79	-	23,427
							uhtotal:		7 200 46

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 1,1027944
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 31,507

Subtotal: 31,51

TAXA (%)	VALORES
157,27%	2.367,56
	7.399,46
	31,51
	1,00
	2.399,07
	2.399,07
	9.798,53
0%	0,00
	9.798,53
	157,27%

156,46

89,56

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160303 - Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cmUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160303Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,5768	1	5,86	0,00	15,08	-	69,018
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,0928	1	6,94	0,00	17,85	-	1,656
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,274	1	6,94	0,00	17,85	-	22,741
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	3,21	1	6,94	0,00	17,85	-	57,299
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,058	1	6,94	0,00	17,85	-	1,035
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,3593	1	5,10	0,00	13,12	-	4,714

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,334 1 3,86 0,00 3,86 5,149 020503 0,00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0,018 1 63,75 63,75 1,148 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0,0076 1 72,20 0,00 72,20 0,549 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0,0178 1 72,20 0,00 72,20 1,285 020519 BRITA 3 (LABOR) М3 0.0054 1 0.00 0.390 72.20 72.20 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 Μ 043036 8,16 1 4,02 0,00 4,02 32,803 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 9,8658 1 0,32 0,00 0,32 3,157 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0,00 L 0,392 11,85 11,85 4,645 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 28,38 0,00 1 28.38 28.380 1 PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,147 1 8.68 0.00 8.68 1,276 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Μ 020985 0,49 1 5,26 0,00 5,26 2,577 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Μ 020988 0,98 1 8,37 0,00 8,37 8,203

Pr. Prod. **EQUIPAMENTO** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0.0207 28.57 13.48 28.57 0.591 Subtotal: 0,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	156,46
Materiais (B) ·····		89,56
Equipamentos (C) ·····		0,59
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		157,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		157,05
Custo Direto Total (B+E)		246,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		246,61



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160304 - Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais Unidade: und

acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores

Base: LABOR Código Base: 160304 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	7,625	1	5,86	0,00	15,08	-	114,985
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	7,625	1	6,94	0,00	17,85	-	136,106
						S	ubtotal:		251,09

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM UN 048002 1 1 67,73 0,00 67,730 67,73 TEL-074 (LABOR) CAPTOR C/ ROSCA ACO INOX Ø 3/4" X 350MM, TEL-036 UN 048036 0,00 111,710 1 1 111,71 111,71 (LABOR) CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO 35MM2 048020 8,89 0,00 8,89 8,890 UN 1 (LABOR) CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 1,5M CADA ESTAIS X UN 048004 105,69 105,69 1 0.00 105.690 1 1.1/2" - TEL 440 (LABOR) MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M (LABOR) UN 130401 1 1 90,65 0.00 90,65 90,650

Subtotal: 384,67

VALORES	TAXA (%)	DISCRIMINAÇÃO
251,09	157,27%	Mão-de-Obra (A) ·····
384,67	ı	Materiais (B) ·····
0,00	ı	Equipamentos (C) ·····
1,00	ı	Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
251,09	ı	Custo Horário Total (A+C) ·····
251,09	ı	Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······
635,76	ı	Custo Direto Total (B+E)
0,00	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
635,76		CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160305 - Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto Unidade: m Base: LABOR Código Base: 160305 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,788 15,08 11,883 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,788 6,94 0,00 17,85 14,066

						- 5	Subtotal:		25,95
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" (<i>LABOR</i>)	UN	048050	0,1	1	14,32	0,00	14,32	-	1,432
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/1 DESCIDA 2" (LABOR)	UN	048051	0,05	1	9,39	0,00	9,39	-	0,470
ABRACADEIRA TIPO CHUMBADOR P/ ELETRODUTO 2" (LABOR)	UN	048052	0,15	1	6,65	0,00	6,65	-	0,998
CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 (LABOR)	М	043041	1	1	15,04	0,00	15,04	-	15,040
CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO (<i>LABOR</i>)	UN	048015	0,05	1	86,40	0,00	86,40	-	4,320
CONECTOR DE PRESSAO P/CABO DE COBRE DE 35 MM2 (LABOR)	UN	048054	0,25	1	5,51	0,00	5,51	-	1,378
CONECTOR MEDICAO EM BRONZE C/ 4 PARAFUSOS TEL-560 (LABOR)	UN	048053	0,05	1	21,35	0,00	21,35	-	1,068
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)	М	042506	0,15	1	8,56	0,00	8,56	-	1,284
SUPORTE ISÓLADOR C/ROLDANA P/APARAFUSAR C/CHAPA (<i>LABOR</i>)	UN	048056	0,3	1	7,61	0,00	7,61	-	2,283
SUPORTE ISOLADOR P/APLICACAO EM QUINAS DE 90 GRAUS (<i>LABOR</i>)	UN	048055	0,1	1	19,79	0,00	19,79	-	1,979
SUPORTE ISOLADOR REFORCADO P/APARAFUSAR C/CHAPA (<i>LABOR</i>)	UN	048057	0,2	1	8,52	0,00	8,52	-	1,704
							Subtotal:		31,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	25,95
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,96
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		25,95
Custo Direto Total (B+E)		57,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		57,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160308 - Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 160308 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 0,31 1 0,00 4,675 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,31 6,94 0,00 17,85 5,534 Subtotal: 10,21

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 043044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 1.02 20.25 20.25 20.655 М 0.00

(LABOR) Subtotal: 20,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,21
Materiais (B) ·····		20,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,21
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,21
Custo Direto Total (B+E)		30,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,87



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160309 - Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos Unidade: und

furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 160309Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL	Onia.	Coalgo	Coeffic.	C. Prou.	Pr. Prou.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fa	tor AC.	Subtotai
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	2	1	0,09	0,00	0,09	-	0,180
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (<i>LABOR</i>)	UN	026877	2	1	0,35	0,00	0,35	-	0,700
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR)	UN	024184	0,013	1	36,05	0,00	36,05	-	0,469
TERMINAL AEREO H=25CM, DIM 5/16" - REF. TEL 024 (LABOR)	UN	048782	1	1	19,40	0,00	19,40	-	19,400

Subtotal: 20,75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		20,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		40,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,51



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160310 - Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160310Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 13,572 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,9 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,9 6,94 0,00 17,85 16,065

Subtotal: 29,64

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/ 2 PARAFUSOS 054010 UN 18.01 18.01 18.010 0.00 1

TEL-562 (LABOR)
Subtotal:

KLJOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	29,64
Materiais (B) ·····		18,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		29,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		29,64
Custo Direto Total (B+E)		47,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,65



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 160311 - Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 160311
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 32,724 2,17 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2,17 6,94 0,00 17,85 38,735 Subtotal: 71,46

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 048035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 28.38 0.00 28.38 28.380 1

Subtotal: 28,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	71,46
Materiais (B) ·····		28,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		71,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		71,46
Custo Direto Total (B+E)		99,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		99,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160312 - Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho nº 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Unidade: und

Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 160312 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
						-	Subtotal:		17,85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ALICATE Z-201 (LABOR)	UN	048772	0,002	1	122,54	0,00	122,54	-	0,245
MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 (LABOR)	PÇ	071911	0,02	1	205,39	0,00	205,39	-	4,108
DO EVOTEDAJOO JONICAO CADALITO CADTLICHO 11E	LINI	072700	1	1	12 44	0.00	12 44		12 440

PO EXOTERMICO IGNICAO C/ PALITO CARTUCHO 115 UN

(LABOR) 16,79 Subtotal:

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,85
Materiais (B) ·····		16,79
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		17,85
Custo Direto Total (B+E)		34,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		34,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160313 - Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", Unidade: und

bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160313 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710
						s	ubtotal:		19.76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
FIXADOR UNIV SPDA ESTANH TEL-5024 P/CABO 16 A 70MM (<i>LABOR</i>)	UN	029094	1	1	19,46	0,00	19,46	-	19,460
PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA N.8, ARRUELA 1/4" (<i>LABOR</i>)	UN	029093	1	1	1,67	0,00	1,67	-	1,670
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR)	UN	024184	0,065	1	36,05	0,00	36,05	-	2,343

Subtotal: 23,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	19,76
Materiais (B) ·····		23,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		19,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,76
Custo Direto Total (B+E)		43,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,23

Subtotal:

362.84



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160314 - Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em Unidade: und

tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv.

Código Base: 160314 Base: LABOR Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 8,375 1 5,86 0,00 15,08 126,295 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 7,625 1 6,94 0,00 17,85

136,106 Subtotal: 262,40

						Gustotai.		202,40	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 (<i>LABOR</i>)	UN	048038	2	1	12,47	0,00	12,47	-	24,940
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 (<i>LABOR</i>)	UN	039515	1	1	8,67	0,00	8,67	-	8,670
ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 (LABOR)	UN	026879	4	1	0,30	0,00	0,30	-	1,200
BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 1.1/2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-064 (<i>LABOR</i>)	UN	048085	1	1	65,19	0,00	65,19	-	65,190
BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 (LABOR)	UN	026648	4	1	0,17	0,00	0,17	-	0,680
CAPTOR C/ ROSCA LATAO CROM Ø 3/4" X 250MM, TEL-010 (LABOR)	UN	048744	1	1	54,15	0,00	54,15	-	54,150
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 - ACAB. NATURAL TEL 5015 (LABOR)	UN	049424	1	1	5,75	0,00	5,75	-	5,750
CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 1,5M CADA ESTAIS > 1.1/2" - TEL 440 (<i>LABOR</i>)	(UN	048004	1	1	105,69	0,00	105,69	-	105,690
MASTRO SIMPLES FG DE 1 1/2"X3M (LABOR)	UN	130401	1	1	90,65	0,00	90,65	-	90,650
PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 (LABOR)	UN	048747	4	1	1,48	0,00	1,48	-	5,920

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	262,40
Materiais (B) ·····		362,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		262,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		262,40
Custo Direto Total (B+E)		625,24
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		625,24
1		l l



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160315 - Mastro telescópico 5mx2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em Unidade: und

tubo e demais acessórios excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref. Termotécnica ou equiv.

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 160315 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	8,875	1	5,86	0,00	15,08	-	133,835
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	7,625	1	6,94	0,00	17,85	-	136,106

Subtotal: 269,94

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-340 (<i>LABOR</i>)	UN	048038	1	1	12,47	0,00	12,47	-	12,470
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO REFORCADA P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-350 <i>(LABOR)</i>	UN	048064	1	1	14,32	0,00	14,32	-	14,320
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 1.1/2" - TEL-320 (<i>LABOR</i>)	UN	039515	1	1	8,67	0,00	8,67	-	8,670
ABRACADEIRA GUIA P/ MASTRO SIMPLES P/ 1 DESCIDA 2" - TEL-330 <i>(LABOR)</i>	UN	048120	2	1	9,39	0,00	9,39	-	18,780
ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 (LABOR)	UN	026879	4	1	0,30	0,00	0,30	-	1,200
BASE EM ACO GALV P/ MASTROS 2" - 4 FUROS Ø8MM TEL-074 <i>(LABOR)</i>	UN	048002	1	1	67,73	0,00	67,73	-	67,730
BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 (LABOR)	UN	026648	4	1	0,17	0,00	0,17	-	0,680
CAPTOR C/ ROSCA LATAO CROM Ø 3/4" X 250MM, TEL-010 (LABOR)	UN	048744	1	1	54,15	0,00	54,15	-	54,150
CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 - ACAB. NATURAL TEL 5015 (LABOR)	UN	049424	1	1	5,75	0,00	5,75	-	5,750
CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 <i>(LABOR)</i>	UN	048784	1	1	113,32	0,00	113,32	-	113,320
MASTRO TELESCOPICO C/ REDUCAO P/ 3/4" 5M - TEL-480 (LABOR)	UN	049459	1	1	368,21	0,00	368,21	-	368,210
PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 (LABOR)	UN	048747	4	1	1,48	0,00	1,48	-	5,920
							Subtotal:		671,20

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	269,94
Materiais (B) ·····		671,20
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		269,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		269,94
Custo Direto Total (B+E)		941,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		941,14

Subtotal:

33,60



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160316 - Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive Unidade: und

escavação e reaterro

Base: LABORCódigo Base: 160316Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1	1	5,86	0,00	15,08	-	15,080
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,637	1	5,10	0,00	13,12	-	8,357

Subtotal: 41,29

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
CAIXA DE INSPECAO DE PVC Ø300X300MM - TEL-552	UN	048340	1	1	33,60	0,00	33,60	-	33,600

(LABOR)

	TAXA (%)	DISCRIMINAÇÃO
41,29	157,27%	Mão-de-Obra (A) ·····
33,60		Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0,00		Equipamentos (C) ·····
1,00		Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
41,29		Custo Horário Total (A+C) ·····
41,29		Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······
74,89		Custo Direto Total (B+E)
0,00	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
74,89		CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
_	0%	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160317 - Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 160317 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,31 1 5,86 0,00 4,675 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,31 6,94 0,00 17,85 5,534 Subtotal: 10,21

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd.

043044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 1.02 20.25 20.25 20.655 М 0.00 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,21
Materiais (B) ·····		20,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,21
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,21
Custo Direto Total (B+E)		30,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		30,87

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160318 - Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente Unidade: m Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 160318 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,21 1 5,86 0,00 3,167 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,21 6,94 0,00 17,85 3,749 Subtotal: 6,92

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 043041 1.02 15.04 15.04 15.341 М

CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 35MM2 0,00 (LABOR) 15,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,92
Materiais (B) ·····		15,34
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,92
Custo Direto Total (B+E)		22,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160319 - Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com Unidade: und

poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 160319Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	1	1	0,09	0,00	0,09	-	0,090
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (<i>LABOR</i>)	UN	026877	1	1	0,35	0,00	0,35	-	0,350
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR)	UN	024184	0,013	1	36,05	0,00	36,05	-	0,469
PRESILHA PARA CABO DE COBRE DE 35MM2 - REF TEL 744 (<i>LABOR</i>)	UN	048070	1	1	1,27	0,00	1,27	-	1,270

Subtotal: 2,18

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,18
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		8,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,77

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160321 - Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 160321 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,05 1 6,94 0,00 17,85 18,743 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,075 1 5,10 0,00 13,12 14,104

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,00304	1	63,75	0,00	63,75	-	0,194
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,215	1	0,32	0,00	0,32	-	0,389
TAMPA REFORCADA EM F°F° C/ ESCOTILHA - TEL-536 (LABOR)	UN	048341	1	1	75,75	0,00	75,75	-	75,750

Subtotal: 76,33

TAXA (%)	VALORES
157,27%	32,85
	76,33
	0,00
	1,00
	32,85
	32,85
	109,18
0%	0,00
	109,18
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160322 - Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 160322 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,25 5,86 15,08 1 0,00 3,770

(LABOR)

Subtotal: 3,77 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal

ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO Ø UN 048458 1 1,85 0,00 1,85 1,850 1" - TEL-095 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	3,77
Materiais (B) ·····		1,85
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,77
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		3,77
Custo Direto Total (B+E)		5,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5,62



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160323 - Tampão para eletroduto 1", ref. TEL-5533, marca de referência Termotécnica ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160323Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalAJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)H0101010,1815,860,0015,08-2,714

(LABOR)

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 TAMPAO PARA ELETRODUTO 1", REF. TEL-5533
 UN
 048145
 1
 1
 5,76
 0,00
 5,76
 5,760

(LABOR)

1 1 5,76 0,00 5,76 - 5,760

Subtotal: 5,76

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	2,71
	5,76
	0,00
	1,00
	2,71
	2,71
	8,47
0%	0,00
	8,47

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160324 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em Unidade: und

polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160324 Fonte: IOPES Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,7 1 5,86 0,00 15,08 10,556 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495 Subtotal: 23,05

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CAIXA POLIPROPILENO EQUIP 180X150X90MM TEL 902 UN 047862 1 1 145,21 0,00 145,21 - 145,210 (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		145,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		23,05
Custo Direto Total (B+E)		168,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		168,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160325 - Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) terminais para aterramento (BEP), em aço, Unidade: und

com flange inferior e vedação na porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160325 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,7 1 5,86 0,00 15,08 10,556 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,7 1 6,94 0,00 17,85 12,495 Subtotal: 23,05

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CAIXA ACO EQUIP POT 380X320X175MM - TEL-903 UN 048790 1 1 370,45 0,00 370,45 - 370,450

(LABOR)

Subtotal: 370,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	23,05
Materiais (B) ·····		370,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,05
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		23,05
Custo Direto Total (B+E)		393,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		393,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160326 - Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou Unidade: m

equivalente

Base: LABOR Código Base: 160326 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710
						5	Subtotal:		19,76

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) Μ 048701 1 1 0,00 6,77 6,77 6,770 TEL-711 (LABOR) BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) UN 026894 1,66 0,09 0,00 0,09 0,149 1 PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF UN 026877 1.66 0.35 0,00 0.35 0,581 1 TEL5333 (LABOR)

Subtotal: 7,50

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,76
	7,50
	0,00
	1,00
	19,76
	19,76
	27,26
0%	0,00
	27,26
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160327 - Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Unidade: m

Termotécnica ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 160327Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,6	1	6,94	0,00	17,85	-	10,710

Subtotal: 19,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BARRA CHATA AÇO GALV. FOGO 7/8"X1/8"(3M) TEL-761 (LABOR)	UN	048794	0,333333	1	27,84	0,00	27,84	-	9,280
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	1,66	1	0,09	0,00	0,09	-	0,149
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 <i>(LABOR)</i>	UN	026877	1,66	1	0,35	0,00	0,35	-	0,581
						S	ubtotal:		10,01

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,76
	10,01
	0,00
	1,00
	19,76
	19,76
	29,77
0%	0,00
	29,77
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160328 - Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160328Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,3 1 5,86 0,00 4,524 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,3 6,94 0,00 17,85 5,355 Subtotal: 9,88

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X UN 048606 1 5,55 0.00 5.55 5.550 1 11/4" (LABOR) TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 35MM UN 054003 1 1 3.14 0.00 3,14 3,140

TEL 5135 (LABOR)

Subtotal: 8,69

TAXA (%)	VALORES
157,27%	9,88
	8,69
	0,00
	1,00
	9,88
	9,88
	18,57
0%	0,00
	18,57
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160329 - Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Código Base: 160329 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,2 1 5,86 0,00 15,08 3,016 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,2 6,94 0,00 17,85 3,570 Subtotal: 6,59

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CURVA 90°B BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL UN 040401 1 1 5,39 0,00 5,39 - 5,390

778 (LABOR)

157.27%	
157,27%	6,59
	5,39
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	11,98
0%	0,00
	11,98
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160330 - Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com Unidade: und

poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160330 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	2	1	0,09	0,00	0,09	-	0,180
FIXADOR TIPO ÕMEGA LATAO FURO 5.5MM P/ CABO 35MM2 <i>(LABOR)</i>	UN	048067	1	1	1,57	0,00	1,57	-	1,570
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (<i>LABOR</i>)	UN	026877	2	1	0,35	0,00	0,35	-	0,700
POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR)	UN	024184	0,013	1	36,05	0,00	36,05	-	0,469

Subtotal: 2,92

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,59
Materiais (B) ·····		2,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		6,59
Custo Direto Total (B+E)		9,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,51



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160331 - Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência Termotécnica ou Unidade: und

equivalente

Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 160331 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570
						s	ubtotal:		6.59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	2	1	0,09	0,00	0,09	-	0,180
CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 (LABOR)	UN	048763	1	1	21,97	0,00	21,97	-	21,970
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (<i>LABOR</i>)	UN	026877	2	1	0,35	0,00	0,35	-	0,700
						S	ubtotal:		22,85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	6,59
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		22,85
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,59
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,59
Custo Direto Total (B+E)		29,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160332 - Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Unidade: m

Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160332 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
ELETRÍCISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,2	1	6,94	0,00	17,85	-	3,570

Subtotal: 6,59

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	itor Ac.	Subtotal
BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR)	UN	026894	2	1	0,09	0,00	0,09	-	0,180
FITA PERF NIQUELADA P/ EQUALIZ ROLO 3M 20X0.8MM 7F (<i>LABOR</i>)	UN	072455	0,3333333	1	53,63	0,00	53,63	-	17,877
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (<i>LABOR</i>)	UN	026877	2	1	0,35	0,00	0,35	-	0,700
							Subtotal:		18,76

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,59
	18,76
	0,00
	1,00
	6,59
	6,59
	25,35
0%	0,00
	25,35
_	157,27%



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 160333

Item: 160333 - Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e Unidade: m

fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,31 1 5,86 0,00 15,08 4,675 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 0,31 1 6,94 0,00 17,85 5,534 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,766 1 5,10 0,00 13,12 10,050

Fonte: LABOR

(LABOR)

MATERIAL Pr. Prod. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 043044 1,02 20,25 20,25 М 1 0,00 20,655

(LABOR)

Subtotal: 20,66

Subtotal:

20,26

Versão: 2

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	20,26
Materiais (B) ·····		20,66
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,26
Custo Direto Total (B+E)		40,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160334 - Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160334Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,4 1 5,86 0,00 6,032 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,4 6,94 0,00 17,85 7,140

Subtotal: 13,17

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 048607 UN 8.130 1 8,13 0.00 8.13 1 11/2" (LABOR) TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 UN 048146 1 1 3.90 0,00 3,90 3,900 TEL 5150 (LABOR)

Subtotal: 12,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	13,17
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,17
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		13,17
Custo Direto Total (B+E)		25,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		25,20

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160335 - Chapa perfurada(tela casa da moeda) BELINOX, largura 245 mm, espessura 1.5mm, ref. TEL-752, marca de referência Unidade: m

Termotécnica ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160335 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355
							Subtotal:		9,88

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TELA BELINOX, L=245MM/E=1,5MM INOX-TEL-752
 M
 041106
 1,05
 1
 27,33
 0,00
 27,33
 28,697

(LABOR)

157,27%	9,88 28,70 0,00 1,00
	0,00
	•
	1.00
	2,00
	9,88
	9,88
	38,58
0%	0,00
	38,58
_	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160602 - Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 60x90x17cm, com suporte e mangueira 20m 63mm, adaptador rosca fêmea e Unidade: und

engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm

Base: LABOR Código Base: 160602 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	5,85	1	5,86	0,00	15,08 -	88,218
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	5,85	1	6,94	0,00	17,85 -	104,423
						S	Subtotal:	192,64
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM <i>(LABOR)</i>	UN	067008	1	1	51,31	0,00	51,31 -	51,310

						Su	btotal:		1.056,87
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 63MM <i>(LABOR)</i>	UN	067046	1	1	95,86	0,00	95,86	-	95,860
(LABOR)			-	-	,	,	,		,
(LABOR) NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM)	UN	060443	1	1	24.60	0.00	24.60	_	24.600
MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ	UN	067047	1	1	531,55	0,00	531,55	-	531,550
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,41	1	0,17	0,00	0,17	-	0,240
ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" (LABOR)	UN	067094	1	1	130,15	0,00	130,15	-	130,150
CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" (LABOR)	UN	067061	1	1	14,23	0,00	14,23	-	14,230
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 60X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE (<i>LABOR</i>)	UN	067001	1	1	208,93	0,00	208,93	-	208,930
ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM <i>(LABOR)</i>	UN	067008	1	1	51,31	0,00	51,31	-	51,310

Subtotal: 1.056,87

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	192,64
Materiais (B) ·····		1.056,87
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		192,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		192,64
Custo Direto Total (B+E)		1.249,51
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.249,51

Versão: 1

44,11

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 160603

Item: 160603 - Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador Unidade: und

p/ engate rápido e tampa c/ corrente

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,15 1 5,86 0,00 15,08 17,342 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 1,15 1 6,94 0,00 17,85 20,528 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,4755 1 5,10 0,00 13,12 6,239

Fonte: LABOR

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO UN 067008 51,31 51,310 1 1 51,31 0,00 63X63MM (LABOR) CAIXA DE ACO 40X60X40CM P/HIDRANTE DE UN 067007 0,00 1 1 194.65 194.65 194.650 RECALQUE (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 1,41 0,00 1 0.17 0.17 0.240 M REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM (LABOR) 067050 207.85 UN 1 1 0,00 207.85 207,850 TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO UN 067051 1 61,16 0,00 61,16 61,160 ANGULAR (LABOR)

Subtotal: 515,21

TAXA (%)	VALORES
157,27%	44,11
	515,21
	0,00
	1,00
	44,11
	44,11
	559,32
0%	0,00
	559,32
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160604 - Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa

Unidade: und

sinalizadora em PVC Fotoluminescente

Base: LABORCódigo Base: 160604Fonte: LABORVersão: 4

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,5 1 5,10 0,00 13,12 6,560

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	2	1	0,27	0,00	0,27	-	0,540
EXTINTOR AP 2A (10 LITROS) (LABOR)	UN	067040	1	1	102,69	0,00	102,69	-	102,690
SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)	UN	067035	1	1	5,06	0,00	5,06	-	5,060
							Subtotal:		108,29

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,48
Materiais (B) ·····		108,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		15,49
Custo Direto Total (B+E)		123,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		123,78
		1

159,89

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160605 - Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação,

Unidade: und

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Base: LABOR Código Base: 160605 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,4 1 6,94 0,00 17,85 7,140 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,4 1 5,10 0,00 13,12 5,248

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	2	1	0,27	0,00	0,27	-	0,540
EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR)	UN	067043	1	1	154,29	0,00	154,29	-	154,290
SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)	UN	067035	1	1	5,06	0,00	5,06	-	5,060

NESSING.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,39
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		159,89
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		12,39
Custo Direto Total (B+E)		172,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		172,28

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160606 - Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora

Unidade: und

em PVC fotoluminescente

Base: LABOR Código Base: 160606 Fonte: LABOR Versão: 4

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,4 1 6,94 0,00 17,85 7,140 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,4 1 5,10 0,00 13,12 5,248

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	2	1	0,27	0,00	0,27	-	0,540
EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 5 BC -6 KG (LABOR)	UN	067004	1	1	414,57	0,00	414,57	-	414,570
SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)	UN	067035	1	1	5,06	0,00	5,06	-	5,060
							Subtotal:		420,17

157,27%	12,39
	12,39
	420,17
	0,00
	1,00
	12,39
	12,39
	432,56
0%	0,00
	432,56
_	0%

139,97

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160607 - Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação,

Unidade: und

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Base: LABORCódigo Base: 160607Fonte: LABORVersão: 4

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,4 1 6,94 0,00 17,85 7,140 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,4 1 5,10 0,00 13,12 5,248

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR)	UN	026548	2	1	0,27	0,00	0,27	-	0,540
EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG (LABOR)	UN	067042	1	1	134,37	0,00	134,37	-	134,370
SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR)	UN	067035	1	1	5,06	0,00	5,06	-	5,060

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	12,39
Materiais (B) ·····		139,97
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		12,39
Custo Direto Total (B+E)		152,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		152,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160608 - Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento Unidade: und

mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto

Fonte: LABOR Versão: 1 Código Base: 160608

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3,49	1	5,86	0,00	15,08	-	52,629
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	3,49	1	6,94	0,00	17,85	-	62,297
						S	ubtotal:		114,93
MATERIAL	11	0-4:	0	0. 0	Du Duad		Do Hait I		0

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	12,24	1	1,11	0,00	1,11	-	13,586
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)	М	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980
SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA <i>(LABOR)</i>	UN	067067	1	1	141,40	0,00	141,40	-	141,400

Subtotal: 172,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	114,93
Materiais (B) ·····		172,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		114,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		114,93
Custo Direto Total (B+E)		287,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		287,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160612 - Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE Unidade: und

EMERGÊNCIA" - seta vertical)

Base: LABORCódigo Base: 160612Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355
							Subtotal:		

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal UN BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR) 026664 2 1 0,22 0,00 0,22 0,440

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE UN 067090 1 1 15,73 0,00 15,73 - 15,730 ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR

ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR

13434/2004 E NT14/2010-ES (*LABOR*)

Subtotal: 16.17

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,88
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,17
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,88
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		9,88
Custo Direto Total (B+E)		26,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,05



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160613 - Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universalUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160613Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 52,629 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 3,49 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 3,49 6,94 0,00 17,85 62,297

Subtotal: 114,93

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

WATERWE	O i ii a i	Counge	0001101	O. 1 10u.	ou.	i ii iiiipioai	1 11 Oilia 1 a	.0. 7.0.	Cubtotui
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048516	2	1	0,47	0,00	0,47	-	0,940
BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS <i>(LABOR)</i>	UN	046636	1	1	31,67	0,00	31,67	-	31,670
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR)	UN	048502	2	1	0,88	0,00	0,88	-	1,760
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR)	М	043005	12,24	1	1,11	0,00	1,11	-	13,586
CAIXA ÉSTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR)	UN	045017	1	1	1,76	0,00	1,76	-	1,760
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (<i>LABOR</i>)	М	042502	5,5	1	2,36	0,00	2,36	-	12,980
							Subtotal:		

	1	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	114,93
Materiais (B) ·····		62,70
Equipamentos (C) ······		0,00
Produção da Equipe (D) ······		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		114,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		114,93
Custo Direto Total (B+E)		177,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		177,63
Custo Direto Total (B+E) Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160625 - Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de Unidade: und

recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio Código Base: 160625

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,15 1 5,86 0,00 15,08 17,342 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 1,15 1 6,94 0,00 17,85 20,528 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 5,2 1 5,10 0,00 13,12 68,224

Fonte: TCPO

(LABOR) Subtotal: 159,64

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal	
ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM (<i>LABOR</i>)	UN	067008	1	1	51,31	0,00	51,31	-	51,310	
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,08	1	63,75	0,00	63,75	-	5,100	
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	16,2	1	1,68	0,00	1,68	-	27,216	
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0211	1	72,20	0,00	72,20	-	1,523	
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,91	1	0,78	0,00	0,78	-	3,830	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,3	1	0,32	0,00	0,32	-	7,136	
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	1,41	1	0,17	0,00	0,17	-	0,240	
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° DE 63MM (LABOR)	UN	067046	1	1	95,86	0,00	95,86	-	95,860	
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE <i>(LABOR)</i>	UN	071894	1	1	149,67	0,00	149,67	-	149,670	
TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR <i>(LABOR)</i>	UN	067051	1	1	61,16	0,00	61,16	-	61,160	
						9	Subtotal:			

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	159,64
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		403,05
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		159,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		159,64
Custo Direto Total (B+E)		562,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		562,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160663 - Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergênciaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160663Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925 Subtotal: 16,46

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 048316 392,59 BATERIA SELADA 12V 60AH (LABOR) UN 0.00 392.59 392.590 1

Subtotal: 392,59

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		392,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		409,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		409,06

193,22

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160665 - Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha

Base: LABOR Código Base: 160665 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,26	1	5,86	0,00	15,08	-	19,001
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	3,835752	1	6,94	0,00	17,85	-	68,468
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	2,52	1	6,94	0,00	17,85	-	44,982
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	4,631873	1	5,10	0,00	13,12	-	60,770

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,126	1	10,85	0,00	10,85	-	1,367
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,006426	1	63,75	0,00	63,75	-	0,410
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,122281	1	0,32	0,00	0,32	-	0,679
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	1,134	1	26,79	0,00	26,79	-	30,380
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	1,575	1	2,29	0,00	2,29	-	3,607
PORTA CORTA FOGO COM BARRA ANTIPANICO 1.00 X 2.10 (<i>LABOR</i>)	UN	150706	1	1	1.880,67	0,00	1.880,67	-	1.880,670
745040 ((4505)		000000	0.000	4	1 1 70	0.00	1 4 70		10 0 10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	193,22
Materiais (B) ·····		1.927,36
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		193,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		193,22
Custo Direto Total (B+E)		2.120,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.120,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160671 - Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca Unidade: und

fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 160671 Fonte: LABOR

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	5,85	1	5,86	0,00	15,08	-	88,218
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	5,85	1	6,94	0,00	17,85	-	104,423
						Subtotal:			192,64
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM (<i>LABOR</i>)	UN	067008	1	1	51,31	0,00	51,31	-	51,310

						Subtotal:			1.531,40
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM (LABOR)	UN	067046	1	1	95,86	0,00	95,86	-	95,860
NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 2.1/2" (65MM) (LABOR)	UN	060443	1	1	24,60	0,00	24,60	-	24,600
MANGUEIRA DE INCENDIO 63MM X 15 M C/ ENGATE STORZ (<i>LABOR</i>)	UN	067066	2	1	426,00	0,00	426,00	-	852,000
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,41	1	0,17	0,00	0,17	-	0,240
ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" (LABOR)	UN	067094	1	1	130,15	0,00	130,15	-	130,150
CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" (LABOR)	UN	067061	1	1	14,23	0,00	14,23	-	14,230
CAIXA DE ÎNCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA 80X90X17CM C/ TAMPA E SUPORTE <i>(LABOR)</i>	UN	067054	1	1	363,01	0,00	363,01	-	363,010
ADAPTADOR LATAO ROSCA P/ ENGATE RAPIDO 63X63MM (<i>LABOR</i>)	UN	067008	1	1	51,31	0,00	51,31	-	51,310

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	192,64
Materiais (B) ·····		1.531,40
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		192,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		192,64
Custo Direto Total (B+E)		1.724,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.724,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160673 - Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com Unidade: und

bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 160673 Fonte: TCPO Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 4 LACOS ATE UN 049170 1 1 2.180,72 0,00 2.180,72 - 2.180,720 256 ENDERECOS (*LABOR*)

Subtotal: 2.180,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		2.180,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		2.246,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.246,58

102,68



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160674 - Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidroUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160674Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,29 1 0,00 4,373 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,29 6,94 0,00 17,85 5,177 Subtotal: 9,55

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP 049860 102,68 UN 102.68 102.680 0.00 1

QUEBRA VIDRO (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,55
Materiais (B) ·····		102,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,55
Custo Direto Total (B+E)		112,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		112,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160675 - Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou tetoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 160675Fonte: TCPOVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 0,29 1 0,00 4,373 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,29 6,94 0,00 17,85 5,177 Subtotal: 9,55

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 078627 117,54 117,540 DETECTOR OPTICO ENDERECAVEL 24V (LABOR) UN 0.00 117.54 1

Subtotal: 117,54

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,55
Materiais (B) ·····		117,54
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		9,55
Custo Direto Total (B+E)		127,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		127,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 160676 - Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 160676
 Fonte: TCPO
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,61 1 5,86 0,00 9,199 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,61 6,94 0,00 17,85 10,889 Subtotal: 20,09

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 078749 SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA (LABOR) UN 74.41 0,00 74.41 74.410 1

Subtotal: 74,41

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		74,41
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		94,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		94,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160702 - Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160702Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 6,94 17,85 1,785 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,1 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,15 5,10 0,00 13,12 1,968 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 020503 М3 0.0061 63.75 63.75 0.389 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 2,43 0,32 0,00 0,32 0,778 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1

Subtotal: 1,17

3,75

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,75
Materiais (B) ·····		1,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,75
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		3,75
Custo Direto Total (B+E)		4,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,92

Versão: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 160704

Item: 160704 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes

Unidade: m3

maciças Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 16,7 1 5,86 0,00 15,08 251,836 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 3,2 1 6,94 0,00 17,85 57,120 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 13,5 1 6,94 0,00 17,85 240,975 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5 1 6,94 0.00 17,85 89,250 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 14 1 5,10 0,00 13,12 183,680 (LABOR)

Fonte: LABOR

Subtotal: 822,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	46	1	3,86	0,00	3,86	-	177,560
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,8	1	9,63	0,00	9,63	-	7,704
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,7155	1	63,75	0,00	63,75	-	45,613
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,2893	1	72,20	0,00	72,20	-	20,887
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,6765	1	72,20	0,00	72,20	-	48,843
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	4,3	1	20,22	0,00	20,22	-	86,946
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	340,2	1	0,32	0,00	0,32	-	108,864
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	1	1	11,85	0,00	11,85	-	11,850
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	20	1	4,94	0,00	4,94	-	98,800
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	2,5	1	8,68	0,00	8,68	-	21,700
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	15,3	1	5,26	0,00	5,26	-	80,478
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	16	1	8,37	0,00	8,37	-	133,920
							Subtotal:		843,16

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,714
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 20,399

Subtotal: 20,40

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	822,86
Materiais (B) ·····		843,17
Equipamentos (C) ·····		20,40
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		843,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		843,26
Custo Direto Total (B+E)		1.686,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.686,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160707 - Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes internas e forros a três demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160707Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L	038009	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	0,24	1	13,80	0,00	13,80	-	3,312
							Subtotal:		4,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,96
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4,02
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,96
Custo Direto Total (B+E)		18,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160708 - Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160708Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 0,4 1 0,00 6,032 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	0,24	1	15,93	0,00	15,93	-	3,823
						s	Subtotal:		4,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	14,96
Materiais (B) ·····		4,53
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		14,96
Custo Direto Total (B+E)		19,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160709 - Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projetoUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160709Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalESTRADO DE MADEIRA PADRÃO CASA GAS CONFM203907511476,320,00476,32-476,320

PROJETO (LABOR)

Subtotal: 476,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		476,32
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		476,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		476,32

21,36

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160710 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada Unidade: m2

CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm

Base: LABOR Código Base: 160710 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,66	1	6,94	0,00	17,85	-	11,781
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,73	1	5,10	0,00	13,12	-	9,578

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,00826	1	63,75	0,00	63,75	-	0,527
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR)	UN	022502	13,13	1	1,68	0,00	1,68	-	22,058
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,308	1	0,78	0,00	0,78	-	0,240
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,19	1	0,32	0,00	0,32	-	0,381
						S	ubtotal:		23,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,36
Materiais (B) ·····		23,21
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,36
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,36
Custo Direto Total (B+E)		44,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		44,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160711 - Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm Unidade: m2 Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 160711 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 21,420 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1,2 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,3 5,10 0,00 13,12 17,056 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal МЗ 020503 0.029 63.75 1.849 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 KG 020505 1,45 0,78 0,00 0,78 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) 1 1.131 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5,6 0,32 0,00 0,32 1,792

> Subtotal: 4,77

38,48

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	38,48
	4,77
	0,00
	1,00
	38,48
	38,48
	43,25
0%	0,00
	43,25
	157,27%

76,95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160712 - Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e Unidade: m2

areia

Base: LABOR Código Base: 160712 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 2,4 1 6,94 0,00 17,85 42,840 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 2,6 1 5,10 0,00 13,12 34,112

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,059	1	63,75	0,00	63,75	-	3,761
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,2	1	0,78	0,00	0,78	-	1,716
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	8,5	1	0,32	0,00	0,32	-	2,720
TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 1" FIO N.10 BWG (LABOR)	M2	027532	1	1	56,05	0,00	56,05	-	56,050
						S	Subtotal:		64,25

RESUMU:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	76,95
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		64,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		76,95
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		76,95
Custo Direto Total (B+E)		141,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		141,20

Versão: 3

225,65



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 160713

Item: 160713 - Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra Unidade: m2

chama em malha 2 a 5mm Base: LABOR

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,4 1 5,86 0,00 15,08 6,032 Н (LABOR) PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,090473 6,94 0,00 17,85 19,465 1 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 8,0 1 6,94 0,00 17,85 14,280 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 5,10 0.00 13.12 1,055299 1 13,846

Fonte: LABOR

(LABOR)

Subtotal: 53,62 MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,04 1 10,85 0,00 10,85 0,434 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,003806 1 63,75 0,00 63,75 0,243 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -Μ 039125 2,71 1 17,42 0,00 17,42 0,512 IF 71,378 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. (LABOR) CHAPA DE ACO GALVANIZADA Nº 14 (ESP. 1,95MM) M2 068047 0,89 1 98,20 0,00 98,20 0,512 IF 132,146 (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,266411 1 0,32 0,00 0,32 0,405 037502 0.00 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 0.36 1 26.79 26.79 9.644 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 0,5 1 2,29 0,00 2,29 1,145 **EQUIVALENTE** (LABOR) TELA ARAME GALV CORRUGADA "QUEBRA CHAMA" M2 027676 0,11 1 42,10 0,00 42,10 0,512 IF 7,002 MALHA 3MM QUADRADA (LABOR) ZARCAO (LABOR) L 038028 0.22 1 14,79 0.00 14.79 3.254

RESUMO:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	53,62
	225,65
	0,00
	1,00
	53,62
	53,62
	279,27
0%	0,00
	279,27
	157,27%

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

Subtotal:

28,34

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160714 - Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, esp. de 8cmUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 160714Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,48 1 5,10 0,00 13,12 19,418 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,062412	1	63,75	0,00	63,75	-	3,979
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,03192	1	72,20	0,00	72,20	-	2,305
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,03192	1	72,20	0,00	72,20	-	2,305
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	21,924	1	0,32	0,00	0,32	-	7,016
SIKA 1 (LABOR)	KG	024015	1,6	1	6,03	0,00	6,03	-	9,648
						s	Subtotal:		25,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	28,34
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		28,34
Custo Direto Total (B+E)		53,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		53,59

Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160715 - Indice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo à norma 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforçada com fio int.

polietileno, reg. base com arg. 1:4 esp min 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat.

Base: LABOR Código Base: 160715 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP
 M2
 024130
 1
 1
 209,03
 0,00
 209,03
 209,030

(AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG.

REGULAR. E PROTECAO (LABOR)

Subtotal: 209,03

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	209,03
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	209,03
0%	0,00
	209,03
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160716 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas)Unidade: m3Base: LABORCódigo Base: 160716Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	12,6	1	5,10	0,00	13,12	-	165,312

(LABOR)

						3	ubiolai:	202,80
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,7392	1	63,75	0,00	63,75 -	47,124
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,4011	1	72,20	0,00	72,20 -	28,959
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,4011	1	72,20	0,00	72,20 -	28,959
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	321,3	1	0,32	0,00	0,32 -	102,816
						S	ubtotal:	207,86
EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,7497
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 21,419

Subtotal: 21,42

Cubtotali

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	202,80
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		207,86
Equipamentos (C) ·····		21,42
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		224,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		224,22
Custo Direto Total (B+E)		432,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		432,08

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 160718

Item: 160718 - Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a uma

Unidade: m2

demão, em metal Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 0,2 1 5,86 0,00 15,08

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 010101 0,2 1 5,86 0,00 15,08 - 3,016 (LABOR)

PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010140 0,4 1 6,94 0,00 17,85 - 7,140

Subtotal: 10,16

Fonte: LABOR

Codigo **MATERIAL** Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,02 1 10,85 0,00 10,85 0,217 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,18 1 26,79 0,00 26,79 4,822 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 0,25 1 2,29 0,00 2,29 0,573 EQUIVALENTE (LABOR) ZARCAO (LABOR) L 038028 0,11 1 14,79 0,00 14,79 1,627

Subtotal: 7,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,16
Materiais (B) ·····		7,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,16
Custo Direto Total (B+E)		17,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,40
(,		,

16,98

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 160806 - Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 160806
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,21 1 5,86 0,00 3,167 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,21 6,94 0,00 17,85 3,749 Subtotal: 6,92

Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 051008 ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E UN 16.98 16.98 16.980 0,00 1

ESPELHO 4X2" C/ 1 CONECTOR RJ-45 FEMEA CAT 5E UN 051008 1 1 16,98 0,00 16,98 - 16,980 (*LABOR*)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	6,92
	16,98
	0,00
	1,00
	6,92
	6,92
	23,90
0%	0,00
	23,90
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 160807 - Conector RJ 45 macho
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 160807
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 3,770 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,25 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463

Subtotal: 8,23

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 050128 CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS UN 1.10 1.100 0,00 1.10 1 (LABOR)

Subtotal: 1,10

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,23
Materiais (B) ·····		1,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		8,23
Custo Direto Total (B+E)		9,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 160808 - Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e Unidade: m

Base: LABOR Código Base: 160808 Versão: 3 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,02 1 5,86 0,00 0,302 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,02 6,94 0,00 17,85 0,357 Subtotal: 0,66

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. 043127 CABO UTP 4 PARES CAT 5E (LABOR) 1.05 1.75 0,00 1.75 1.838 М

Subtotal: 1.84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,66
Materiais (B) ·····		1,84
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,66
Custo Direto Total (B+E)		2,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,50

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170101 - Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e Unidade: und

engates cromados, exclusive torneira.

Código Base: 170101 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 2,55 1 5,86 0,00 15,08 38,454 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 2,55 1 6,94 0,00 17,85 45,518

Fonte: LABOR

Subtotal: 83,97 Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,10 0,00 0,10 0,200 UN 069506 2 1 16,66 0,00 16,66 33,320 ENGATES CROMADOS (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 1,12 1 0,17 0,00 0,17 0,190 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA (LABOR) UN 065508 146,40 0,00 146,40 146,400 1 1 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS 026550 2 UN 1 7,00 0,00 7,00 14,000 (LABOR) SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" 0.00 UN 064506 1 1 125,80 125.80 125,800 (LABOR) 064002 28,51 0,00 VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" UN 1 1 28.51 28.510 (LABOR)

Subtotal: 348,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) ·····		348,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		432,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		432,39

Subtotal:

288.24



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170107 - Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170107
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 2 1 5,86 0,00 30,160 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,25 6,94 0,00 17,85 40,163 Subtotal: 70,32

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. UN 026549 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) 2 1 0.10 0.00 0.10 0.200 069506 0,00 16,66 ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 1 1 16.66 16.660 Μ 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 0,095 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065511 1 1 257,28 0,00 257,28 257,280 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS 026550 2 UN 1 7.00 0.00 7.00 14,000

(LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	70,32
Materiais (B) ·····		288,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		70,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		70,32
Custo Direto Total (B+E)		358,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		358,56

30,97

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170108 - Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170108Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 1 17,85 17,850 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 13,120 Н

(LABOR)

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Improd. Subtotal Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 020503 МЗ 0.001 63.75 63.75 0.064 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 0,45 0,32 0,00 0,32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 0.144 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA SEM ALCA 15X15CM UN 065518 1 39,44 0,00 39,44 39,440

Subtotal: 39,65

157,27%	30,97
	39,65
	0,00
	1,00
	30,97
	30,97
	70,62
0%	0,00
	70,62
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170110 - Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal StandardUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170110Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 17,85 19,635 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1,1 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,1 5,10 0,00 13,12 14,432 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. МЗ 020503 0.0005 63.75 0.032 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS (LABOR) UN 065507 25,87 0,00 25.87 25,870 1 1 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,62 1 0,32 0,00 0,32 0,198

Subtotal: 26,10

34,07

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	34,07
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26,10
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		34,07
Custo Direto Total (B+E)		60,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170111 - Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170111Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 17,85 19,635 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1,1 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,1 5,10 0,00 13,12 14,432 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal МЗ 020503 0.001 63.75 63.75 0.064 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 KG 020508 0,45 0,32 0,00 0.32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 0.144 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA 15X15CM (LABOR) UN 065514 1 42,55 0,00 42,55 42,550

Subtotal: 42,76

34,07

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	34,07
Materiais (B) ·····		42,76
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		34,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		34,07
Custo Direto Total (B+E)		76,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		76,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170114 - Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios

Unidade: und

Base: LABOR

Código Base: 170114

Fonte: LABOR

Versão: 2

Base: LABOR Código Base: 170114 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873
						S	ubtotal:		93.85

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 064709 12.40 12.40 ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 0.00 12.400 1 1 065528 287,51 0,00 287,51 287,510 BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA UN 1 1 (LABOR) BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,10 0,00 0,10 0,200 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SIFONADA INFANTIL UN 069626 1 1 54,38 0,00 54,38 54,380 (LABOR) 066013 0,00 34,260 TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) UN 34,26 34,26

Subtotal: 402.75

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,85
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		402,75
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		93,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		93,85
Custo Direto Total (B+E)		496,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		496,60
' '		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170115 - Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula Unidade: und

e sifão, exclusive torneira

Base: LABORCódigo Base: 170115Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,85	1	5,86	0,00	15,08	-	12,818
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,85	1	6,94	0,00	17,85	-	15,173

Subtotal: 27,99

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CUBA LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIAM.36CM DECA L-41 <i>(LABOR)</i>	UN	065544	1	1	70,44	0,00	70,44	-	70,440
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" (LABOR)	UN	064503	1	1	128,51	0,00	128,51	-	128,510
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" <i>(LABOR)</i>	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510
							Subtotal:		244,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,99
Materiais (B) ·····		244,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		27,99
Custo Direto Total (B+E)		272,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		272,21

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 170116

Item: 170116 - Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Unidade: und

Standard, inclusive assento plástico

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2,85 1 5,86 0,00 15,08 42,978 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,85 1 6,94 0,00 17,85 50,873

Fonte: LABOR

Subtotal: 93,85 MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd

MATERIAL	Oilia.	Courge	Oociic.	O. 1 10u.	11.1100.	F1. IIIIpiou.	i i. Oilit. i u	toi Ac.	Jubtotui
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	1	1	38,51	0,00	38,51	-	38,510
BACIA DE LOUÇA BRANCA LINHA APIA <i>(LABOR)</i>	UN	065697	1	1	117,93	0,00	117,93	-	117,930
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	UN	066013	1	1	34,26	0,00	34,26	-	34,260
							Subtotal:		217.30

TAXA (%)	VALORES
157,27%	93,85
	217,30
	0,00
	1,00
	93,85
	93,85
	311,15
0%	0,00
	311,15
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170117 - Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em Unidade: und

PVC, exceto torneira

Base: LABOR Código Base: 170117 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,1	1	5,86	0,00	15,08	-	31,668
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485

Subtotal: 69,15 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,10 0,00 0,10 0,200 ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. UN 069567 1 4,03 0,00 4,03 4,030 1 (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 0.84 0.00 M 1 0.17 0.17 0,143 LAV. LOUÇA BRANCA S/ COLUNA LINHA COLIBRI UN 065698 1 1 58,46 0,00 58,46 58,460 (LABOR) PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000 (LABOR) SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATÓRIO 1"X1 1/2" UN 064519 1 1 11,09 0,00 11,09 11,090 (LABOR)

(LABOR)

VALVULA EM PVC P/ LAVAT PADRAO POPULAR 1" C/ UN 064077 1 1 4,10 0,00 4,10 - 4,100 UNHO (LABOR)

Subtotal: 92,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	69,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		92,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		69,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		69,15
Custo Direto Total (B+E)		161,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		161,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:170118 - Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal StandardUnidade: undBase:LABORCódigo Base:170118Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 1 17,85 17,850 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1 1 5,10 0,00 13,12 13,120 Н

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal МЗ 020503 0.001 63.75 63.75 0.064 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 KG 020508 0,45 0,32 0,00 0.32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 0.144 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM (LABOR) UN 065516 24,99 0,00 24,99 24,990

Subtotal: 25,20

30,97

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	30,97
	25,20
	0,00
	1,00
	30,97
	30,97
	56,17
0%	0,00
	56,17
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170119 - Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal StandardUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170119Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010106 17,85 19,635 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1,1 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,1 5,10 0,00 13,12 14,432 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal МЗ 020503 0.0005 63.75 0.032 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 UN 065524 0,00 13.11 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 1 GANCHO (LABOR) 1 1 13.11 13.110 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,62 1 0,32 0,00 0,32 0,198

Subtotal: 13,34

34,07

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	34,07
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,34
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		34,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		34,07
Custo Direto Total (B+E)		47,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		47,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170120 - Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, Unidade: und

exceto aparelho misturador

Base: LABOR Código Base: 170120 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518
						S	ubtotal:		83,97

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES DE PVC (LABOR)	UN	069505	2	1	4,03	0,00	4,03	-	8,060
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,12	1	0,17	0,00	0,17	-	0,190
LAVATORIO BRANCO COM COLUNA BRANCO PADRAO POPULAR (LABOR)	UN	065831	1	1	103,76	0,00	103,76	-	103,760
PARAFUSÒ CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064507	1	1	16,95	0,00	16,95	-	16,950
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR)	UN	064006	1	1	4,10	0,00	4,10	-	4,100
							Subtotal:		147.26

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) ·····		147,26
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		231,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		231,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170121 - Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo Unidade: und

de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa

Base: LABORCódigo Base: 170121Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal	
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978	
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873	
						Sı	ubtotal:		93,85	

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 064709 1 1 12,40 0,00 12,40 12,400 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,10 0,00 0,10 0,200 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000 TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) UN 066013 1 34,26 0,00 34,26 34,260

Subtotal: 60,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	93,85
Materiais (B) ·····		60,86
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		93,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		93,85
Custo Direto Total (B+E)		154,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		154,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170122 - Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170122Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 31,668 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 2,1 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,1 6,94 0,00 17,85 37,485

Subtotal: 69,15

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510

Subtotal: 185.31

TAXA (%)	VALORES
157,27%	69,15
	185,31
	0,00
	1,00
	69,15
	69,15
	254,46
0%	0,00
	254,46
_	157,27%

Subtotal:

33,56



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170123 - Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em PVC (engate, sifão e válvula), exclusive fornecimento do mesmo Unidade: und Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 170123 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,1	1	5,86	0,00	15,08	-	31,668
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485
							Subtotal:		69.15

MATERIAL Pr. Improd. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 026549 UN 2 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) 0.10 0.00 0.10 0.200 1 069567 0,00 ENGATE DE PVC 1/2"X40MM, LUCONI MARCA DE REF. UN 1 1 4,03 4.03 4,030 (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 0,84 1 0,17 0,00 0,17 0,143 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000 SIFAO PVC PADRAO POPULAR P/ LAVATÓRIO 1"X1 1/2" UN 064519 1 1 11,09 0,00 11,09 11,090 (LABOR) 064077 4,10 0,00 4,10 VALVULA EM PVC P/ LAVAT PADRAO POPULAR 1" C/ 4,100 UNHO (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	69,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33,56
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		69,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		69,15
Custo Direto Total (B+E)		102,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		102,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170124 - Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneiraUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170124Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 15,08 31,668 2,1 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,1 6,94 0,00 17,85 37,485

Subtotal: 69,15

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
LAVATORIO DE CANTO BRANCO REF. L101 (LABOR)	UN	065847	1	1	111,27	0,00	111,27	-	111,270
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510
							Subtotal:		296,58

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	69,15
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		296,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		69,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		69,15
Custo Direto Total (B+E)		365,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		365,73



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170126 - Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Unidade: und

Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal

Base: LABOR Código Base: 170126 Fonte: LABOR Versão: 6

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873
							uhtotal:		93.85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA <i>(LABOR)</i>	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO PARA BACIA, LINHA VOGUE PLUS AP51 DECA <i>(LABOR)</i>	UN	069291	1	1	629,40	0,00	629,40	-	629,400
BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 (LABOR)	UN	065204	1	1	606,67	0,00	606,67	-	606,670
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
MASSA PARA VIDRO (LABOR)	KG	037043	0,25	1	8,67	0,00	8,67	-	2,168
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	UN	066013	1	1	34,26	0,00	34,26	-	34,260
									1 000 10

Subtotal: 1.299,10

TAXA (%)	VALORES
157,27%	93,85
	1.299,10
	0,00
	1,00
	93,85
	93,85
	1.392,95
0%	0,00
	1.392,95
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170127 - Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula de descarga linha anti-Unidade: und

vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Docol ou Deca e engates e acessórios cromados

Fonte: LABOR Código Base: 170127 Versão: 2 Base: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,25	1	5,86	0,00	15,08	-	33,930
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,25	1	6,94	0,00	17,85	-	40,163

Subtotal: 74,09

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
MICTORIO DE LOUCA BRANCA (LABOR)	UN	065511	1	1	257,28	0,00	257,28	-	257,280
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
VALVULA DESC ANTI-VANDALISMO P/ MICTORIO DOCOL/EQU (<i>LABOR</i>)	UN	066178	1	1	384,02	0,00	384,02	-	384,020
						S	Subtotal:		

TAXA (%)	VALORES
157,27%	74,09
	672,26
	0,00
	1,00
	74,09
	74,09
	746,35
0%	0,00
	746,35
_	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170128 - Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, Unidade: und

marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira

Base: LABOR Código Base: 170128 Fonte: LABOR Versão: 2

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518
						Su	ıbtotal:		83,97

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V <i>(LABOR)</i>	UN	066207	1	1	475,79	0,00	475,79	-	475,790
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510

Subtotal: 661,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) ·····		661,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		83,97
Custo Direto Total (B+E)		745,07
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		745,07



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170129 - Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 170129Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 2,55 1 5,86 0,00 38,454 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,55 6,94 0,00 17,85 45,518 Subtotal: 83,97

Codigo MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 069509 38.51 38.510 ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 38.51 0.00 1 1 (LABOR) BACIA LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA UN 065503 1 1 246.14 0,00 246.14 246,140 (LABOR) 2 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) 026549 0.10 UN 1 0.00 0.10 0,200 ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 1 16,66 0,00 16,66 16,660 069512 0,56 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 1 0,17 0,00 0,17 0,095 MASSA PARA VIDRO (LABOR) KG 037043 0.1 8.67 0.00 1 8.67 0,867 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000

(LABOR)

Subtotal: 316,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	83,97
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		316,47
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		400,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		400,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170130 - Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 170130 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518

Subtotal: 83,97

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	2	1	16,66	0,00	16,66	-	33,320
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	1,12	1	0,17	0,00	0,17	-	0,190
LAVATORIO C/ COLUNA RAVENA DECA L91/C9 BRANCO (LABOR)) UN	069421	1	1	247,84	0,00	247,84	-	247,840
PARAFÚSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510

Subtotal: 449,86

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	83,97
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		449,86
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		533,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		533,83

Subtotal:

661,15



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170131 - Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates

Unidade: und

cromados, exclusive torneira, para PNE

Base: LABOR Código Base: 170131 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518
						S	Subtotal:		83,97

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 026549 2 BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 1 0,10 0,00 0,10 0,200 ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 0.00 16.66 16.660 1 16.66 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Μ 069512 1.12 1 0,17 0,00 0,17 0,190 LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT UN 066207 1 1 475,79 0,00 475,79 475,790 L51+CS1V (LABOR) PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 7,00 0,00 7,00 14,000 (LABOR) SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" UN 064506 1 1 125,80 0,00 125,80 125,800 VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" UN 064002 28,51 0,00 28,51 28,510 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		661,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		745,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		745,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170132 - Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates

Unidade: und

cromados, exclusive torneira, para PNE

Base: LABOR Código Base: 170132 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,1	1	5,86	0,00	15,08	-	31,668
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,1	1	6,94	0,00	17,85	-	37,485

Subtotal: 69,15

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM <i>(LABOR)</i>	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,84	1	0,17	0,00	0,17	-	0,143
LAVATORIO DE CANTO BRANCO COLECAO MASTER - L76 (<i>LABOR</i>)	UN	065881	1	1	1.011,57	0,00	1.011,57	-	1.011,570
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)	UN	064002	1	1	28,51	0,00	28,51	-	28,510
									4.400.00

Subtotal: 1.196,88

TAXA (%)	VALORES
157,27%	69,15
	1.196,88
	0,00
	1,00
	69,15
	69,15
	1.266,03
0%	0,00
	1.266,03
	157,27%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170133 - Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 170133 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,85	1	5,86	0,00	15,08	-	12,818
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,85	1	6,94	0,00	17,85	-	15,173

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37 UN 065670 1 76,23 0,00 76,23 76,230 1 (LABOR) ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 16,66 0,00 16,66 1 16,660 0,095 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 0.56 0.00 M 1 0,17 0,17

SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" (LABOR) UN 064503 1 1 128,51 0,00 128,51 128,510 VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" 064002 UN 28,51 0,00 28,51 28,510 (LABOR)

Subtotal: 250,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,99
Materiais (B) ·····		250,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		27,99
Custo Direto Total (B+E)		278,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		278,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170134 - Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de Unidade: und

fixação e assento plástico

Base: LABORCódigo Base: 170134Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873
									00.05

Subtotal: 93,85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	1	1	38,51	0,00	38,51	-	38,510
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL RAVENA P9, DECA (LABOR)	UN	063480	1	1	213,00	0,00	213,00	-	213,000
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	UN	066013	1	1	34,26	0,00	34,26	-	34,260
							Subtotal:		312,37

157,27%	93,85
	33,03
	312,37
	0,00
	1,00
	93,85
	93,85
	406,22
0%	0,00
	406,22
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170135 - Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod Unidade: und

P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente

Base: LABOR Código Base: 170135 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,85	1	5,86	0,00	15,08	-	42,978
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,85	1	6,94	0,00	17,85	-	50,873

Subtotal: 93,85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO BACIA VOGUE CONFORT BRANCO - AP 52 (LABOR)	UN	069445	1	1	657,96	0,00	657,96	-	657,960
BACIA SIF. LOUCA BRANCA VOGUE PLUS CONFORT - P51 (LABOR)	UN	065973	1	1	610,21	0,00	610,21	-	610,210
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR)	UN	066013	1	1	34,26	0,00	34,26	-	34,260
							Subtotal:		1.329,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	93,85
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.329,03
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		93,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		93,85
Custo Direto Total (B+E)		1.422,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.422,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170136 - Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou Unidade: und

equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação

Base: LABOR Código Base: 170136 Versão: 3 Fonte: LABOR

2400. 2.30.	Counge Duco.									•
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRA (LABOR)	ATICO - SINDUSCON)	Н	010101	2,55	1	5,86	0,00	15,08	-	38,454
ENCANADOR - (OFICIAL - S	INDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,55	1	6,94	0,00	17,85	-	45,518
								Subtotal:		83,97
MATERIAL		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA	A SANITARIA <i>(LABOR)</i>	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400

MATERIAL	Oiliu.	Courgo	Oocne.	O. 1 10u.	11.1100.	F1. IIIIpiou.	i i. Oilit. i a	oi Ac.	Jubiolai
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR)	UN	064709	1	1	12,40	0,00	12,40	-	12,400
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR)	UN	069509	1	1	38,51	0,00	38,51	-	38,510
BACIA SIF. LOUCA DECA LINHA RAVENA REF. P.909 (LABOR)	UN	065257	1	1	352,07	0,00	352,07	-	352,070
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	2	1	0,10	0,00	0,10	-	0,200
CAIXA ACOPLADA PARA BACIA LOUCA DECA REF. CD.00F (<i>LABOR</i>)	UN	065256	1	1	133,29	0,00	133,29	-	133,290
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	2	1	7,00	0,00	7,00	-	14,000
						- 5	Subtotal:		567,22

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	83,97
Materiais (B) ·····		567,23
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		83,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		83,97
Custo Direto Total (B+E)		651,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		651,20



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170137 - Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. M712 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive engates cromados Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 170137 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2	1	5,86	0,00	15,08	-	30,160
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,25	1	6,94	0,00	17,85	-	40,163
							Subtotal:		70,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR)	UN	026549	4	1	0,10	0,00	0,10	-	0,400
ENGATES CROMADOS (LABOR)	UN	069506	1	1	16,66	0,00	16,66	-	16,660
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,56	1	0,17	0,00	0,17	-	0,095
MICTORIO LOUCA BRANCA C/ SIFÃO INTEGRADO M712 (LABOR)	UN	066618	1	1	724,30	0,00	724,30	-	724,300
PARAFÚSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR)	UN	026550	4	1	7,00	0,00	7,00	-	28,000

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	70,32
Materiais (B) ·····		769,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		70,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		70,32
Custo Direto Total (B+E)		839,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		839,78

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170205 - Bancada de mármore esp. 3cm
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170205
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1 6,94 0,00 17,85 59,499 3,3333 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,3333 1 5,10 0,00 13,12 43,733 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0087	1	63,75	0,00	63,75	-	0,555
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,78	1	0,32	0,00	0,32	-	1,210
MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM (LABOR)	M2	032502	1	1	275,36	0,00	275,36	-	275,360
							Subtotal:		277,12

TAXA (%)	VALORES
157,27%	103,23
	277,13
	0,00
	1,00
	103,23
	103,23
	380,36
0%	0,00
	380,36
	157,27%

194,22

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170220 - Bancada de granito com espessura de 2 cm
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170220
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 59,494 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 3,333 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,333 5,10 0,00 13,12 43,729 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 020503 МЗ 0.0087 63.75 63.75 0.555 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 3,78 0,32 0,00 0,32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 1.210 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ M2 032505 1 192,45 0,00 192,45 192,450 BANCAD (LABOR)

103,22 194,22
194,22
0,00
1,00
103,22
103,22
297,44
0,00
297,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170221 - Laje armada espessura de 3cm p/ enchimento de fundo de bancada inoxUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 170221Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 010101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,056 1 5,86 0,00 15,08 0,844 010121 0,056 6,94 0,00 17,85 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 1,000 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.042 1 6,94 0,00 17,85 0,750 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 0,252 1 5,10 0.00 13.12 3,306

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) KG 021532 0,88 1 4,30 0,00 4,30 3,784 ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 1 9,63 0,00 0,154 0,016 9,63 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,014385 1 63,75 0,00 63,75 0,917 0,015855 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 1 72.20 0,00 72.20 1,145 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 6,72 1 0,32 0,00 0,32 2,150

Subtotal: 8,15

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,014994 1 28,57 13,48 28,57 0,428

Subtotal: 0,43

5.90

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	5,90
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,15
Equipamentos (C) ·····		0,43
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,33
Custo Direto Total (B+E)		14,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		14,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170222 - Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em Unidade: und

alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto

Base: LABOR Código Base: 170222 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,805	1	5,86	0,00	15,08	-	72,459
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,28	1	6,94	0,00	17,85	-	4,998
AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010106	1,06201	1	6,94	0,00	17,85	-	18,957
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	2,025	1	6,94	0,00	17,85	-	36,146
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,5	1	6,94	0,00	17,85	-	44,625
GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010124	5,42	1	6,94	0,00	17,85	-	96,747
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	4,6995	1	6,94	0,00	17,85	-	83,886
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	10,17634	1	5,10	0,00	13,12	-	133,514

			Cubtotal:	401 22

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	3,85	1	3,86	0,00	3,86	-	14,861
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,07	1	9,63	0,00	9,63	-	0,674
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,127373	1	63,75	0,00	63,75	-	8,120
AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR)	M2	032001	1,82805	1	37,01	0,00	37,01	-	67,656
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	36	1	0,48	0,00	0,48	-	17,280
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,020003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,444
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,020003	1	72,20	0,00	72,20	-	1,444
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	2,74392	1	0,78	0,00	0,78	-	2,140
CANTONEIRA DE ALUMINIO SEXTAVADA P/ ACABAMENTO <i>(LABOR)</i>	М	033503	3,6	1	4,23	0,00	4,23		15,228
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,645	1	20,22	0,00	20,22	-	13,042
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,43525	1	3,25	0,00	3,25	-	1,415
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	20,0295	1	0,63	0,00	0,63	-	12,619
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	34,0035	1	0,32	0,00	0,32	-	10,881
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,15	1	11,85	0,00	11,85	-	1,778
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,5	1	0,17	0,00	0,17	-	0,255
GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD (<i>LABOR</i>)	M2	032505	2,71	1	192,45	0,00	192,45	-	521,540
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE $3^{\rm a}$ $8.0 \times 8.0 {\rm ~CM}$ (LABOR)	М	021009	1	1	4,94	0,00	4,94		4,940
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,375	1	8,68	0,00	8,68	-	3,255
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,8	1	5,26	0,00	5,26	-	4,208
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80		125,800
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	2,4	1	8,37	0,00	8,37	-	20,088
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA <i>(LABOR)</i>	UN	064003	1	1	36,71	0,00	36,71	-	36,710
						5	Subtotal:		885,38

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,037485
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 1,071

Subtotal: 1,07



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170222 - Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em Unidade: und

alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto

Base: LABOR Código Base: 170222 Fonte: LABOR Versão: 3

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	491,33
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		885,38
Equipamentos (C) ·····		1,07
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		492,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		492,40
Custo Direto Total (B+E)		1.377,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.377,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170304 - Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol Unidade: und Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 170304 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603 Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 069512 0.28 0.048 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 066012 80,98 0,00 80,98 80,980 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" UN 1 1

(LABOR)

81,03 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		81,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		102,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		102,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170306 - Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170306Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Prod. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.28 0.048 М 1 0.17 0.00 0.17 066008 UN 57,49 0,00 57.49 TORNEIRA PARA TANQUE (LABOR) 1 1 57,490

Subtotal: 57,54

7,27%	21,40 57,54 0,00
	·
	0,00
	1,00
	21,41
	21,41
	78,95
0%	0,00
	78,95
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170309 - Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170309Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. S

Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.28 0.048 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 066022 57,45 0,00 57.45 TORNEIRA DE JARDIM CROMADA 3/4" OU 1/2" (LABOR) UN 1 1 57.450

Subtotal: 57,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		57,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		78,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170310 - Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170310Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603 Subtotal: 21,40

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.28 0.048 М 1 0.17 0.00 0.17 066124 64,38 0,00 64,38 64,380 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA USO GERAL 3/4" UN 1 1 (LABOR)

Subtotal: 64,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		64,43
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,41
Custo Direto Total (B+E)		85,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		85,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170311 - Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou AkrosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170311Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.28 0.048 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 066024 10,37 0,00 10,37 10,370 TORNEIRA DE PRESSAO EM PVC P/ PIA 1/2" (LABOR) UN 1 1

Subtotal: 10,42

21,40 10,42 0,00
•
0,00
1,00
21,41
21,41
31,83
0,00
31,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170313 - Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170313Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603

Subtotal: 21,40

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 0.28 0.048 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 066058 57,490 57,49 0,00 57,49 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA PARA TANQUE DE UN 1 1 1/2" (LABOR)

Subtotal: 57,54

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		57,54
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		78,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170315 - Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170315Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603 Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.28 0.17 0.17 0.048 М 1 0.00 066045 84,31 0,00 84,31 TORNEIRA PARA PIA CROMADA 1/2" FABRIMAR OU UN 1 1 84,310 SIMILAR (LABOR)

Subtotal: 84,36

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		84,36
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		21,41
Custo Direto Total (B+E)		105,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		105,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170316 - Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170316Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,61 1 5,86 0,00 9,199 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,61 6,94 0,00 17,85 10,889 Subtotal: 20,09

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.56 0.095 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 063520 0,00 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" (LABOR) UN 1 1 44.44 44.44 44,440

Subtotal: 44,54

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	20,09
Materiais (B) ·····		44,54
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		64,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		64,63



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170317 - Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170317Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,61 1 5,86 0,00 9,199 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,61 6,94 0,00 17,85 10,889 Subtotal: 20,09

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.94 0.160 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 063521 54,22 54,22 0,00 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR) UN 1 1 54,220

Subtotal: 54,38

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	20,09
Materiais (B) ·····		54,38
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		74,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170318 - Registro de pressão bruto, diam.
 15mm (1/2")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170318
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 0,61 1 5,86 0,00 9,199 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,61 6,94 0,00 17,85 10,889

Subtotal: 20,09

MATERIAL Pr. Prod. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069512 0.56 0.095 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 063536 UN 36,72 0,00 36.72 REGISTRO PRESSAO BRUTO 1/2" (LABOR) 1 1 36.720 Subtotal: 36,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		20,09
Custo Direto Total (B+E)		56,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		56,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170319 - Registro de gaveta bruto diam.
 15mm (1/2")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170319
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,54 1 5,86 0,00 8,143 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,54 6,94 0,00 17,85 9,639 Subtotal: 17,78

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.56 0.095 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	17,78
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,17
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		17,78
Custo Direto Total (B+E)		38,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		38,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170320 - Registro de gaveta bruto diam.
 20mm (3/4")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170320
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,54 1 5,86 0,00 8,143 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,54 6,94 0,00 17,85 9,639 Subtotal: 17,78

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 0.94 0.160 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 063502 25,61 0,00 25,61 25,610 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR) UN 1 1

Subtotal: 25,77

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	17,78
Materiais (B) ·····		25,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		17,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		17,78
Custo Direto Total (B+E)		43,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,55
, '	0%	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170321 - Registro de gaveta bruto diam.
 25mm (1")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170321
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,54 1 5,86 0,00 8,143 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,54 6,94 0,00 17,85 9,639 Subtotal: 17,78

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.204 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1.2 1 0.17 0.00 0.17 063503 0,00 34.64 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) UN 1 1 34.64 34,640

Subtotal: 34,84

TAXA (%)	VALORES
157,27%	17,78
	34,84
	0,00
	1,00
	17,78
	17,78
	52,62
0%	0,00
	52,62
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170322 - Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170322Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 12,818 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,85 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,85 6,94 0,00 17,85 15,173 Subtotal: 27,99

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069512 1.5 0.255 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 44,40 063504 0,00 44.40 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM - 1.1/4" (LABOR) UN 1 1 44,400

Subtotal: 44,66

TAXA (%)	VALORES
157,27%	27,99
	44,66
	0,00
	1,00
	27,99
	27,99
	72,65
0%	0,00
	72,65
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170323 - Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") Unidade: und Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 170323 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,85	1	5,86	0,00	15,08	-	12,818
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,85	1	6,94	0,00	17,85	-	15,173
							· . btotol.		27.00

Subtotal: 27,99

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,88	1	0,17	0,00	0,17	-	0,320
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM - 1.1/2" (LABOR)	UN	063505	1	1	54,92	0,00	54,92	-	54,920
							Subtotal:		55,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	27,99
Materiais (B) ·····		55,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		27,99
Custo Direto Total (B+E)		83,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		83,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170324 - Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170324
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 12,818 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,85 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,85 6,94 0,00 17,85 15,173 Subtotal: 27,99

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 2.26 0.384 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 063506 102,90 0,00 102.90 102,900 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM - 2" (LABOR) UN 1 1

Subtotal: 103,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	27,99
Materiais (B) ·····		103,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		27,99
Custo Direto Total (B+E)		131,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170325 - Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170325
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 17,342 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,15 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,15 6,94 0,00 17,85 20,528 Subtotal: 37,87

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 2.82 0.479 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 063507 216,98 0,00 216,98 216,980 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM - 2.1/2" (LABOR) UN 1 1

Subtotal: 217,46

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	37,87
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		217,46
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		37,87
Custo Direto Total (B+E)		255,33
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		255,33



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170326 - Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170326
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 17,342 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,15 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,15 6,94 0,00 17,85 20,528 Subtotal: 37,87

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 0.544 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 3.2 1 0.17 0.00 0.17 063508 341,42 0,00 341,42 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM - 3" (LABOR) UN 1 1 341,420

Subtotal: 341,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	37,87
Materiais (B) ·····		341,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		37,87
Custo Direto Total (B+E)		379,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		379,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170327 - Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170327Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,61 1 5,86 0,00 9,199 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,61 6,94 0,00 17,85 10,889

Subtotal: 20,09

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 0.56 0.17 0.17 0.095 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.00 063515 57,71 0,00 57.71 57,710 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1/2" COM CANOPLA UN 1 1 (LABOR)

Subtotal: 57,80

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) ·····		57,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		77,90
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		77,90



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170328 - Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170328Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,61 1 5,86 0,00 9,199 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,61 6,94 0,00 17,85 10,889 Subtotal: 20,09

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 0,94 0.17 0.160 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 063516 72,46 0,00 72,46 72,460 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 1 1 (LABOR)

Subtotal: 72,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		72,62
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		20,09
Custo Direto Total (B+E)		92,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		92,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170329 - Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170329Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,61 1 5,86 0,00 9,199 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,61 6,94 0,00 17,85 10,889 Subtotal: 20,09

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 1.2 0.204 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 063517 100,40 0,00 100,40 100,400 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA UN 1 1 (LABOR)

Subtotal: 100,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	20,09
Materiais (B) ·····		100,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		20,09
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		20,09
Custo Direto Total (B+E)		120,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		120,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170330 - Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170330Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 14,326 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,95 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,95 6,94 0,00 17,85 16,958

Subtotal: 31,28

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 1.5 0.255 М 1 0.17 0.00 0.17 063523 UN 146,39 0,00 146,39 146,390 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/4" COM 1 1 CANOPLA (LABOR)

Subtotal: 146,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	31,28
Materiais (B) ·····		146,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		31,28
Custo Direto Total (B+E)		177,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		177,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170331 - Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170331Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 14,326 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,95 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,95 6,94 0,00 17,85 16,958 Subtotal: 31,28

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 1.88 0.320 М 1 0.17 0.00 0.17 063518 UN 157,84 0,00 157.84 157,840 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1 1/2" COM 1 1

CANOPLA (LABOR)

Subtotal: 158,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	31,28
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		158,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,28
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		31,28
Custo Direto Total (B+E)		189,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		189,44
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		189,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Unidade: und Item: 170332 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 15mm (1/2") Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 170332 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,54 1 5,86 0,00 8,143 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,54 6,94 0,00 17,85 9,639

Subtotal: 17,78

Coefic. C. Prod. Pr. Prod. MATERIAL Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.56 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 0.095 064015 0,00 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 15MM UN 0,5 1 57,36 57.36 28.680 (1/2') (LABOR) VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 15MM (1/2") UN 064040 0,5 1 40,20 0,00 40,20 20,100 (LABOR)

Subtotal: 48,88

TAXA (%)	VALORES
157,27%	17,78
	48,88
	0,00
	1,00
	17,78
	17,78
	66,66
0%	0,00
	66,66
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170333 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam.
 20mm (3/4")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170333
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,54 1 5,86 0,00 8,143 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,54 6,94 0,00 17,85 9,639

Subtotal: 17,78

Pr. Prod. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.94 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 0.160 064016 0,00 30,060 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 20MM UN 0,5 1 60,12 60.12 (3/4') (LABOR) VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 20 MM 3/4" UN 064035 0,5 1 42,71 0,00 42,71 21,355 (LABOR)

Subtotal: 51,58

TAXA (%)	VALORES
157,27%	17,78
	51,58
	0,00
	1,00
	17,78
	17,78
	69,36
0%	0,00
	69,36
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170334 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam.
 25mm (1")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170334
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,54 5,86 15,08 8,143 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,54 6,94 0,00 17,85 9,639

Subtotal: 17,78

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,2	1	0,17	0,00	0,17	-	0,204
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE - 25MM (1") (<i>LABOR</i>)	UN	064066	0,5	1	47,47	0,00	47,47	-	23,735
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 25MM (1" (LABOR)	UN	064017	0,5	1	69,97	0,00	69,97	-	34,985

Subtotal: 58,92

TAXA (%)	VALORES
157,27%	17,78
	58,92
	0,00
	1,00
	17,78
	17,78
	76,70
0%	0,00
	76,70
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170335 - Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170335
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 12,818 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,85 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,85 6,94 0,00 17,85 15,173

Subtotal: 27,99

Pr. Prod. Subtotal MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069512 0.255 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1.5 1 0.17 0.00 0.17 064018 0,00 104,34 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 32MM (1 UN 0.5 1 104,34 52,170 1/4') (LABOR) VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 32MM (1 UN 064034 0,5 1 86,43 0,00 86,43 43,215 1/4") (LABOR)

Subtotal: 95,64

TAXA (%)	VALORES
157,27%	27,99
	95,64
	0,00
	1,00
	27,99
	27,99
	123,63
0%	0,00
	123,63
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170336 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2")

 Base:
 LAROR

 Código Base:
 170336

 Fonte:
 LAROR

 Versão:
 1

Base: LABOR	170336	6 Fonte: LABOR					Versao: 1			
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	TICO - SINDUSCON)	Н	010101	0,85	1	5,86	0,00	15,08	-	12,818
ENCANADOR - (OFICIAL - SIN	IDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,85	1	6,94	0,00	17,85	-	15,173
							S	Subtotal:		27,99

Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069512 1,88 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.17 0.320 М 1 0.17 0.00 064019 0,5 128,39 0,00 128,39 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 40MM (1 UN 1 64,195 1/2') (LABOR) VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 40MM (11/2") UN 064041 0,5 1 99,95 0,00 99,95 49,975 (LABOR)

Subtotal: 114,49

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	27,99
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		114,49
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		27,99
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		27,99
Custo Direto Total (B+E)		142,48
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		142,48



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170337 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 50mm (2")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170337
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR	: 1/033/	Fonte: LABOR					versao: 1			
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	ICO - SINDUSCON)	Н	010101	0,85	1	5,86	0,00	15,08	-	12,818
ENCANADOR - (OFICIAL - SINI	DUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,85	1	6,94	0,00	17,85	-	15,173
							s	Subtotal:		27,99

MATERIAL Pr. Improd. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 2.26 0.17 0.384 М 1 0.17 0.00 064020 0,5 200,14 0,00 200,14 100,070 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 50MM (2') UN 1 (LABOR)

(LABOR)
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 50MM (2") UN 064042 0,5 1 126,35 0,00 126,35 - 63,175
(LABOR)

Subtotal: 163,63

TAXA (%)	VALORES
157,27%	27,99
	163,63
	0,00
	1,00
	27,99
	27,99
	191,62
0%	0,00
	191,62
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170338 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2")
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170338
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 17,342 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,15 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,15 6,94 0,00 17,85 20,528

Subtotal: 37.87

Pr. Prod. Subtotal MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069512 2.82 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 0.479 148,865 064021 0,5 297,73 0,00 297.73 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 65MM (2 UN 1 1/2') (LABOR) VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 65MM (21/2") UN 064043 0,5 1 243,60 0,00 243,60 121,800 (LABOR)

Subtotal: 271,14

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	37,87
Materiais (B) ·····		271,14
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		37,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		37,87
Custo Direto Total (B+E)		309,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		309,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170339 - Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 80mm (3")
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170339
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SIND (LABOR)	USCON) H	010101	1,15	1	5,86	0,00	15,08	-	17,342
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON)	(LABOR) H	010118	1,15	1	6,94	0,00	17,85	-	20,528

Subtotal: 37,87

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	3,2	1	0,17	0,00	0,17	-	0,544
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 80MM (3") (<i>LABOR</i>)	UN	064022	0,5	1	398,66	0,00	398,66	-	199,330
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 80MM (3") (LABOR)	UN	064044	0,5	1	295,58	0,00	295,58	-	147,790

Subtotal: 347,66

TAXA (%)	VALORES
157,27%	37,87
	347,66
	0,00
	1,00
	37,87
	37,87
	385,53
0%	0,00
	385,53
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170345 - Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170345Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 2 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 30,160 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2 6,94 0,00 17,85 35,700

Subtotal: 65,86

Pr. Prod. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 1.88 0.320 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 060505 0,00 18,318 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") Μ 0.6 1 30,53 30.53 LEVE (LABOR) VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA UN 064094 1 1 192,05 0,00 192,05 192,050

VALVULA DE DESCARGA COM CANOPLA CROMADA UN 064094 1 1 192,05 0,00 192,05 - 192,050 11/4" (*LABOR*) Subtotal: 210,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		210,69
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		276,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		276,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170346 - Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170346Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 2 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 30,160 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 1.88 0.320 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 060505 0,00 18,318 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") Μ 0.6 1 30,53 30.53

LEVE (*LABOR*)

VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" C/ ACABAMENTO UN 064010 1 1 192,05 0,00 192,05 - 192,050 CROMADO (*LABOR*)

Subtotal: 210,69

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	65,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		210,69
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		65,86
Custo Direto Total (B+E)		276,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		276,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:170347 - Válvula de PVC para lavatório, marcas de referência Astra, Cipla ou AkrosUnidade: undBase:LABORCódigo Base:170347Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,09 1 5,86 0,00 1,357 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,09 6,94 0,00 17,85 1,607

Subtotal: 2,96

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069512 0.170 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 1 064006 UN 4,10 0,00 4,100 VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) 1 1 4.10

Subtotal: 4,27

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		4,27
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,96
Custo Direto Total (B+E)		7,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:170348 - Válvula de PVC para tanque, marcas de referência Astra, Cipla ou AkrosUnidade: undBase:LABORCódigo Base:170348Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,09 1 5,86 0,00 1,357 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,09 6,94 0,00 17,85 1,607 Subtotal: 2,96

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 069512 0.170 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 1

VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO (LABOR) UN 064005 1 1 6,12 0,00 6,12 - 6,120

Subtotal: 6,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		6,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2,96
Custo Direto Total (B+E)		9,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,25
cocio cinivado (vacado)		5,2,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170349 - Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170349Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,1 1 5,86 0,00 1,508 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,1 6,94 0,00 17,85 1,785 Subtotal: 3,29

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 065611 CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA (LABOR) UN 46,50 0.00 46.50 46.500 1

Subtotal: 46,50

TAXA (%)	VALORES
157,27%	3,29
	46,50
	0,00
	1,00
	3,29
	3,29
	49,79
0%	0,00
	49,79
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170350 - Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação

Unidade: und

Base: LABORCódigo Base: 170350Fonte: LABORVersão: 1

 MÃO DE OBRA
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)
 H
 010139
 0,4
 1
 6,94
 0,00
 17,85
 7,140

Subtotal: 7,14

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS 7,00 UN 026550 1 1 0,00 7,00 7,000

(LABOR)
Subtotal: 7.00

TAXA (%)	VALORES
157,27%	7,14
	7,00
	0,00
	1,00
	7,14
	7,14
	14,14
0%	0,00
	14,14
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170351 - Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170351Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603 Subtotal: 21,40

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.28 0.048 М 1 0.17 0.00 0.17 066074 260,76 0,00 260,76 260,760 TORN. CROMADA 1/2" LINHA PRATIKA REF.1157-P UN 1 1

FABRIMAR (LABOR)

Subtotal: 260,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) ·····		260,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		282,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		282,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170352 - Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170352Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 2 15,08 30,160 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,4 6,94 0,00 17,85 42,840

Subtotal: 73,00

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA UN 065943 239.180 239.18 0.00 239.18 1 1 DESCARGA (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 1.88 1 0.17 0.00 0.17 0.320 M VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ UN 064011 1 1 113,84 0,00 113,84 113,840 ACABAM. (LABOR)

Subtotal: 353,34

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	73,00
Materiais (B) ·····		353,34
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		73,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		73,00
Custo Direto Total (B+E)		426,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		426,34



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170353 - Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170353Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,65 1 5,86 0,00 9,802 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,65 6,94 0,00 17,85 11,603 Subtotal: 21,40

Pr. Prod. MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 069512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0.28 0.048 М 1 0.17 0.00 0.17 066301 383,11 0,00 383.11 TORNEIRA PAREDE ANTI-VANDAL 1182-AV BIOPRESS UN 1 1 383.110

TORNEIRA PAREDE ANTI-VANDAL 1182-AV BIOPRESS UN 066301 1 1 383,11 0,00 383,11 - 383,110 140MM (LABOR)

Subtotal: 383,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	21,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		383,16
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		21,41
Custo Direto Total (B+E)		404,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		404,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170354 - Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170354Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925 Subtotal: 16,46

Coefic. C. Prod. Pr. Prod. **MATERIAL** Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal CHUVEIRO PRESSMATIC ANT VANDALISMO 17125006 UN 047795 574.80 574.800 1 574.80 0.00 1 (LABOR) 0,17 0,048 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0.28 1 0.17 0.00

Subtotal: 574,85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		574,85
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		591,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		591,32



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170357 - Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170357Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925 Subtotal: 16,46

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXIVEL UN 066608 578.57 578.57 578.570 1 0.00 1 1975C (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 0,17 M 069512 0.28 1 0.17 0.00 0,048

Subtotal: 578,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		578,62
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		16,47
Custo Direto Total (B+E)		595,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		595,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170502 - Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170502Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 39,208 2,6 1 5,86 0,00 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 2,6 6,94 0,00 17,85 46,410

Subtotal: 85,62

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 065002 UN 30.95 0.00 30.95 30.950 1 1 LITROS (LABOR) 4,030 ENGATES DE PVC (LABOR) UN 069505 4,03 0.00 4.03 1 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 1 1 7,55 0,00 7,55 7,550

Subtotal: 42,53

TAXA (%)	VALORES
157,27%	85,62
	42,53
	0,00
	1,00
	85,62
	85,62
	128,15
0%	0,00
	128,15
	157,27%

303,57



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170506 - Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 170506Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,28 5,86 15,08 79,622 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 5,28 6,94 0,00 17,85 94,248

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM (LABOR)	UN	062102	1	1	8,81	0,00	8,81	-	8,810
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 50MM (<i>LABOR</i>)	UN	062105	2	1	21,85	0,00	21,85	-	43,700
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	3,5	1	0,17	0,00	0,17	-	0,595
MASSA PARA VIDRO (LABOR)	KG	037043	0,1	1	8,67	0,00	8,67	-	0,867
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA (LABOR)	UN	065024	1	1	186,02	0,00	186,02	-	186,020
TORNEIRA BOIA HASTE METALICA BALAO PLASTICO - $3/4$ " (LABOR)	UN	069521	1	1	63,58	0,00	63,58	-	63,580

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	173,87
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		303,57
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		173,87
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		173,87
Custo Direto Total (B+E)		477,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		477,44

Versão: 3



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170507 - Lavatório de aço inox, liga AISI 304, Nº 18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, Unidade: m

argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto Código Base: 170507

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 4,0515 1 5,86 0,00 15,08 61,097 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 2,4994 1 6,94 0,00 17,85 44,614 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,4996 1 6,94 0,00 17,85 26,768 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 0,6478 1 5,10 0,00 13,12 8,499

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 140,98

									- /
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0622	1	63,75	0,00	63,75	-	3,965
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0073	1	72,20	0,00	72,20	-	0,527
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0171	1	72,20	0,00	72,20	-	1,235
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,4944	1	20,22	0,00	20,22	-	9,997
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	28,2192	1	0,32	0,00	0,32	-	9,030
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,115	1	11,85	0,00	11,85	-	1,363
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,4699	1	0,17	0,00	0,17	-	0,080
LAVATORIO EM ACO INOX, LIGA AISI 304 N.1 (LABOR)	М	065556	1	1	946,36	0,00	946,36	-	946,360
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,2874	1	8,68	0,00	8,68	-	2,495
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,759	1	5,26	0,00	5,26	-	9,252
SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" (LABOR)	UN	064511	0,465	1	139,92	0,00	139,92	-	65,063
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	0,5519	1	29,69	0,00	29,69	-	16,386
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA (<i>LABOR</i>)	UN	064003	0,465	1	36,71	0,00	36,71	-	17,070
						S	Subtotal:		1.082,82

TAXA (%)	VALORES
157,27%	140,98
	1.082,82
	0,00
	1,00
	140,98
	140,98
	1.223,80
0%	0,00
	1.223,80
	157,27%

Versão: 3



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170508 - Escovário de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fischer, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de Unidade: m

concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto

Base: LABOR

Código Base: 170508

Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 4,0515 1 5,86 0,00 15,08 61,097 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 2,4994 1 6,94 0,00 17,85 44,614 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,4996 1 6,94 0,00 17,85 26,768 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 0,6478 1 5,10 0,00 13,12 8,499

(LABOR) Subtotal: 140,98

							2.0,00		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0622	1	63,75	0,00	63,75	-	3,965
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0073	1	72,20	0,00	72,20	-	0,527
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0171	1	72,20	0,00	72,20	-	1,235
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,4944	1	20,22	0,00	20,22	-	9,997
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	28,2192	1	0,32	0,00	0,32	-	9,030
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,115	1	11,85	0,00	11,85	-	1,363
ESCOVARIO AÇO INOX, AISI 304 Nº 18 - (17X43X23CM) (LABOR)	М	065555	1	1	820,39	0,00	820,39	-	820,390
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,4699	1	0,17	0,00	0,17	-	0,080
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,2874	1	8,68	0,00	8,68	-	2,495
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,759	1	5,26	0,00	5,26	-	9,252
SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" (LABOR)	UN	064511	0,465	1	139,92	0,00	139,92	-	65,063
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	0,5519	1	29,69	0,00	29,69	-	16,386
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA (<i>LABOR</i>)	UN	064003	0,465	1	36,71	0,00	36,71	-	17,070
						5	Subtotal:		956,85

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	140,98
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		956,85
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		140,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		140,98
Custo Direto Total (B+E)		1.097,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.097,83



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170509 - Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifãoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170509Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 3 5,86 15,08 45,240 1 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 6,94 0,00 17,85 53,550

Subtotal: 98,79

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	ator Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,75	1	0,17	0,00	0,17	-	0,128
MASSA PLASTICA (LABOR)	KG	039021	0,5	1	13,58	0,00	13,58	-	6,790
SIFAO CROMADO 2" (LABOR)	UN	064504	1	1	168,59	0,00	168,59	-	168,590
TANQUE SIMPLES 85 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS N $^{\circ}$ 2 (LABOR)	UN	065521	1	1	934,07	0,00	934,07	-	934,070
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA (<i>LABOR</i>)	UN	064003	1	1	36,71	0,00	36,71	-	36,710
							Subtotal:		1.146,29

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	98,79
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.146,29
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		98,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		98,79
Custo Direto Total (B+E)		1.245,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.245,08

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 170510

Item: 170510 - Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, Unidade: und

exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 10,125 1 5,86 0,00 15,08 152,685 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 10,125 1 6,94 0,00 17,85 180,731 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 4,125 1 6,94 0,00 17,85 73,631 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 1,782 1 5,10 0,00 13,12 23,380

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 430,43

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,1711	1	63,75	0,00	63,75	-	10,908
BEBEDOURO EM ACO INOX, AISI 304 CH18 DIM. 45X275CM (<i>LABOR</i>)	UN	065566	1	1	2.675,74	0,00	2.675,74	-	2.675,740
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0201	1	72,20	0,00	72,20	-	1,451
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,047	1	72,20	0,00	72,20	-	3,393
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	77,6223	1	0,32	0,00	0,32	-	24,839
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	5,295	1	0,17	0,00	0,17	-	0,900
SIFAO CROMADO 2" (LABOR)	UN	064504	2	1	168,59	0,00	168,59	-	337,180
TORNEIRA JATO ESGUICHO EM ACO INOX DIAM. 3/8" - TAMANHO 15 CM P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL <i>(LABOR)</i>	UN	066048	5	1	68,38	0,00	68,38	-	341,900
VALVULA DE SAIDA P/MICTORIO CROMADA (11/2") (LABOR)	UN	064004	2	1	228,81	0,00	228,81	-	457,620
							Subtotal:		3.853,93

TECOMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	430,43
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.853,93
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		430,43
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		430,43
Custo Direto Total (B+E)		4.284,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.284,36

Versão: 1



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 170511

Item: 170511 - Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões

Unidade: und

1.80x0.30m, com tubo espargidor

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 4,5 1 5,86 0,00 15,08 67,860 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 4,5 1 6,94 0,00 17,85 80,325 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,8009 1 6,94 0,00 17,85 32,146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 0,6168 1 5,10 0,00 13,12 8,092

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 188,42

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,0574	1	63,75	0,00	63,75	-	3,659
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0075	1	72,20	0,00	72,20	-	0,542
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0175	1	72,20	0,00	72,20	-	1,264
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	26,3908	1	0,32	0,00	0,32	-	8,445
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	M	069512	1,4103	1	0,17	0,00	0,17	-	0,240
MICTORIO ACO INOX LIGA AISI 304 N.18 C/VALVULA (LABOR)	М	065563	1,8	1	897,20	0,00	897,20	-	1.614,960
						S	Subtotal:		1.629,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	188,42
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.629,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		188,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		188,42
Custo Direto Total (B+E)		1.817,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.817,53

Subtotal:

358,73



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170512 - Cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal Unidade: und

31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Código Base: 170512 Base: LABOR Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,25	1	5,86	0,00	15,08	-	18,850
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	1,25	1	6,94	0,00	17,85	-	22,313
						S	ubtotal:		41,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
CUBA AÇO INOX RETANG. SIMPLES REF.301 MARCA STRAKE <i>(LABOR)</i>	UN	065861	1	1	181,71	0,00	181,71	-	181,710
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,75	1	0,17	0,00	0,17	-	0,128
MASSA PLASTICA (LABOR)	KG	039021	0,5	1	13,58	0,00	13,58	-	6,790
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)	UN	064506	1	1	125,80	0,00	125,80	-	125,800
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' CROMADA (<i>LABOR</i>)	UN	064045	1	1	44,30	0,00	44,30	-	44,300

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,16
Materiais (B) ·····		358,73
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		41,16
Custo Direto Total (B+E)		399,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		399,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170514 - Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive Unidade: und

válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira

Versão: 1 Fonte: LABOR Base: LABOR Código Base: 170514

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	3	1	5,86	0,00	15,08	-	45,240
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	3	1	6,94	0,00	17,85	-	53,550
						- 5	Subtotal:		98,79

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	itor Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,75	1	0,17	0,00	0,17	-	0,128
MASSA PLASTICA (LABOR)	KG	039021	0,5	1	13,58	0,00	13,58	-	6,790
SIFAO CROMADO 2" (LABOR)	UN	064504	1	1	168,59	0,00	168,59	-	168,590
TANQUE SIMPLES 45 LTS ACO INOX, AISI 304 - TS Nº 1 (LABOR)	UN	065523	1	1	873,60	0,00	873,60	-	873,600
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA (<i>LABOR</i>)	UN	064003	1	1	36,71	0,00	36,71	-	36,710
							Subtotal:		1.085,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	98,79
Materiais (B) ·····		1.085,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		98,79
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		98,79
Custo Direto Total (B+E)		1.184,61
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.184,61

Versão: 1

82,32

1.285,95

Subtotal:

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170515 - Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 Unidade: und

1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira Código Base: 170515

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2,5 1 5,86 0,00 15,08 37,700 (LABOR) ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 2,5 1 6,94 0,00 17,85 44,625

Fonte: LABOR

Codigo MATERIAL Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. CUBA EM ACO INOX P/ PANELOES, AISI 304 CH 22 UN 065567 1 1 1.116,52 0,00 1.116,52 1.116,520 (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) 069512 0,75 0,00 Μ 1 0,17 0,17 0,128 6,790 MASSA PLASTICA (LABOR) KG 039021 0.5 0.00 1 13.58 13.58 SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" UN 064506 1 1 125,80 0,00 125,80 125,800 (LABOR)

VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" UN 064003 1 1 36,71 0,00 36,71 36,710 CROMADA (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	82,32
Materiais (B) ·····		1.285,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		82,33
Custo Direto Total (B+E)		1.368,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.368,28



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170516 - Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de Unidade: und

metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras

Código Base: 170516 Fonte: LABOR Base: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	6	1	5,86	0,00	15,08	-	90,480
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	6	1	6,94	0,00	17,85	-	107,100

Subtotal: 197,58

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,5	1	0,17	0,00	0,17	-	0,255
MASSA PLASTICA (LABOR)	KG	039021	0,5	1	13,58	0,00	13,58	-	6,790
SIFAO CROMADO 2" (LABOR)	UN	064504	2	1	168,59	0,00	168,59	-	337,180
TANQUE DUPLO 90 LTS ACO INOX AISI 304 TD N $^{\circ}$ 1 (LABOR)	UN	065565	1	1	1.389,13	0,00	1.389,13	-	1.389,130
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA (<i>LABOR</i>)	UN	064003	2	1	36,71	0,00	36,71	-	73,420

Subtotal: 1.806,78

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	197,58
Materiais (B) ·····		1.806,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		197,58
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		197,58
Custo Direto Total (B+E)		2.004,36
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.004,36



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170519 - Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou DocolUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170519Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 5,86 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,5 1 0,00 7,540 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925 Subtotal: 16,46

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 066027 196.82 196.82 196.820 UN 1 0.00 1 2195 (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0.28 1 0.17 0.00 0.17 0,048

Subtotal: 196,87

157,27%	16.46
	20, .0
	196,87
	0,00
	1,00
	16,47
	16,47
	213,34
0%	0,00
	213,34
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170524 - Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca Unidade: und Base: LABOR Código Base: 170524 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 6,94 17,85 19,635 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1,1 1 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 1,1 5,10 0,00 13,12 14,432 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. МЗ 020503 0.0005 63.75 0.032 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63.75 0.00 UN 065604 27.78 0,00 27.78 27,780 CABIDE 1 GANCHO REF.08 ACAB. CROMADO (LABOR) 1 1 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,62 1 0,32 0,00 0,32 0,198

> 28,01 Subtotal:

34,07

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	34,07
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		28,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		34,07
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		34,07
Custo Direto Total (B+E)		62,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,08
, ,	0%	

2.780,53

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170528 - Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de Unidade: und

Base: LABOR Versão: 3 Código Base: 170528 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,68	1	5,86	0,00	15,08	-	25,334
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	1,68	1	6,94	0,00	17,85	-	29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C.	. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR)	М	021111	7,98	1	56,13	0,00	56,13	-	447,917
RESERVATORIO DE POLIETILENO 5.000 L C/ TAMPA	UN	065005	1	1	2.332,61	0,00	2.332,61	-	2.332,610

(LABOR)

RESUMO:		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) ·····		2.780,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		2.835,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.835,85

245,61



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170530 - Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de Unidade: und

metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Base: LABORCódigo Base: 170530Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1	1	5,86	0,00	15,08	-	15,080
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
						S	ubtotal:		32,93

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CUBA ACO INOX RETANG. SIMPLES REF.302 MARCA UN 065812 1 1 194,39 0,00 194,39 194,390 STRAKE (LABOR) FITA DE VEDAÇÃO 18MM X 50M (LABOR) 069512 0,75 0,00 Μ 1 0,17 0,17 0,128 6,790 MASSA PLASTICA (LABOR) KG 039021 13.58 0,00 0,5 1 13.58 VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' UN 064045 1 44,30 0,00 44,30 44,300 CROMADA (LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		245,61
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,93
Custo Direto Total (B+E)		278,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		278,54



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170533 - Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifãoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170533Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 3,25 1 5,86 0,00 49,010 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 3,35 6,94 0,00 17,85 59,798 Subtotal: 108,81

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 069512 0.19 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 0.032 065513 0,00 PIA DE ACO INOXIDAVEL COM CUBA SIMPLES UN 1 1 1.346,99 1.346.99 1.346,990 1.50X0.58M (LABOR)

1.50X0.58M (*LABOR*)

VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' UN 064045 1 1 44,30 0,00 44,30 - 44,300 CROMADA (*LABOR*)

Subtotal: 1.391,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	108,81
Materiais (B) ·····		1.391,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		108,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		108,81
Custo Direto Total (B+E)		1.500,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.500,13

Subtotal:

2.794,24



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170534 - Pia em aço inox com 02 cubas nº 1, dimensões 0.60 x 2.50, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão Unidade: und Base: LABOR Versão: 1 Código Base: 170534 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 52,780 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 3,5 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 3,5 6,94 0,00 17,85 62,475 Subtotal: 115,26

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069512 0.38 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 0.065 065572 2.705,57 0,00 2.705,57 PIA EM ACO INOX C/ 2 CUBAS NO. 1 0.60 X 2.50 M UN 1 1 2.705,570 (LABOR) VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 1.1/2 X UN 064001 2 1 44,30 0,00 44,30 88,600

3.3/4' (LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	115,26
Materiais (B) ·····		2.794,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		115,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		115,26
Custo Direto Total (B+E)		2.909,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.909,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170535 - Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifãoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170535Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 3,25 1 5,86 0,00 49,010 (LABOR) 010118 3,25 6,94 0,00 17,85 58,013 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)

Subtotal: 107,02

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 069512 0.19 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 0.032 065829 0,00 PIA ACO INOXI 01 CUBA N. 1 DIM. 0.60 X 1.80M (LABOR) UN 1 1 1.591.13 1.591.13 1.591.130 VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 3.1/2' 064045 1 44,30 0,00 44,30 44,300 CROMADA (LABOR) Subtotal: 1.635,46

457.070/	
157,27%	107,02
	1.635,46
	0,00
	1,00
	107,02
	107,02
	1.742,48
0%	0,00
	1.742,48
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170536 - Pia em aço inox com 02 cubas nº 2, dimensões de 0.60 x 2.10m, inclusive válvula americana, exclusive sifãoUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170536Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 52,780 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 3,5 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 3,5 6,94 0,00 17,85 62,475

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtota

Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. 069512 0.38 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 1 0.17 0.00 0.17 0.065 065830 0,00 PIA ACO INOXI 02 CUBAS N. 2 DIM. 0.60 X 2.10M UN 1 1 2.381,08 2.381.08 2.381,080 (LABOR) VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA AMERICANA 1.1/2 X UN 064001 2 1 44,30 0,00 44,30 88,600 3.3/4' (LABOR)

Subtotal: 2.469,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	115,26
Materiais (B) ·····		2.469,75
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		115,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		115,26
Custo Direto Total (B+E)		2.585,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.585,01

38.51

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:170537 - Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal StandardUnidade: undBase:LABORCódigo Base:170537Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)H0101180,116,940,0017,85-1,785

Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 069509 1 1 38,51 0,00 38,51 38,510

(LABOR)

157,27%	1.78
	-,
	38,51
	0,00
	1,00
	1,79
	1,79
	40,30
0%	0,00
	40,30
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170538 - Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou AkrosUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170538Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,25 1 5,86 0,00 3,770 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463

Subtotal: 8,23

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal 065526 CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO (LABOR) UN 13.83 13.83 1 0.00 13.830 1 069512 0,00 0,048 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 0.28 1 0.17 0.17

Subtotal: 13,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,23
Materiais (B) ·····		13,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,23
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		8,23
Custo Direto Total (B+E)		22,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,11
` ,		•



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170539 - Reservatório de polietileno de 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170539Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,68 6,94 0,00 17,85 29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 56.13 56.13 280.650 М 5 1 0.00 065024 186.02 UN 1 0,00 186,02 186,020 RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA 1 (LABOR)

Subtotal: 466,67

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		466,67
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		521,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		521,99
		l



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170540 - Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia

Base: LABOR Código Base: 170540 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,68 6,94 0,00 17,85 29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 56.13 56.13 280.650 М 5 1 0.00 065004 282.97 UN 1 0,00 282,97 282,970 RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA 1 (LABOR)

Subtotal: 563,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) ·····		563,62
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		618,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		618,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 170541 - Filtro curto AP200, marca de referência Aqualar, inclusive refil(vela)
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 170541
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1 15,08 15,080 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 6,94 0,00 17,85 17,850

Subtotal: 32,93

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. FILTRO AQUALAR CURTO AP200 AQUALAR/EQUIV C/ UN 066125 113.00 113.000 1 113.00 0.00 1 REFIL(VELA) (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0.56 1 0.17 0.00 0.17 0,095 Subtotal: 113,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,93
Materiais (B) ·····		113,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		32,93
Custo Direto Total (B+E)		146,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		146,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170545 - Mictório de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, com 30 cm de largura e comp. variável, inclusive Unidade: m

válvula tipo americana, engate flexível cromado, válvula de descarga, sifão cromado e conjunto de fixação

Base: LABOR Código Base: 170545 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,5	1	5,86	0,00	15,08	-	37,700
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	2,5	1	6,94	0,00	17,85	-	44,625

Subtotal: 82,32 Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 50X32MM UN 062129 1 1 3,64 0,00 3,64 3,640 (LABOR) ENGATE FLEXIVEL METAL CROMADO ESTEVES UN 064527 0,5 16,66 0,00 8,330 1 16,66 (LABOR) 069512 0,17 0,00 0,17 0,085 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 0.5 1 MICTORIO COLETIVO ACO INOX, AISI 304 N.18 - L=30CM M 065510 1 1 897,20 0,00 897,20 897,200 (LABOR) SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" UN 064506 0,5 1 125,80 0,00 125,80 62,900 (LABOR) VALVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO (LABOR) UN 064097 0,5 1 253,18 0,00 253,18 126,590

Subtotal: 1.098,74

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	82,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.098,75
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		82,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		82,33
Custo Direto Total (B+E)		1.181,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.181,08



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170546 - Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVCUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170546Fonte: LABORVersão: 1

Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
Н	010101	0,72	1	5,86	0,00	15,08	-	10,858
Н	010118	0,72	1	6,94	0,00	17,85	-	12,852
	Unid. H H	H 010101	H 010101 0,72	H 010101 0,72 1	H 010101 0,72 1 5,86	H 010101 0,72 1 5,86 0,00	H 010101 0,72 1 5,86 0,00 15,08	H 010101 0,72 1 5,86 0,00 15,08 -

Subtotal: 23,71

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,087	1	63,75	0,00	63,75	-	5,546
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,78	1	0,32	0,00	0,32	-	1,210
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	2,63	1	0,17	0,00	0,17	-	0,447
SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" (LABOR)	UN	064515	2	1	16,00	0,00	16,00	-	32,000
TANQUE DUPLO EM MARMORITE - DIM. 100X60 CM (LABOR)	UN	065596	1	1	236,26	0,00	236,26	-	236,260
VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO (LABOR)	UN	064005	2	1	6,12	0,00	6,12	-	12,240
									007.70

Subtotal: 287,70

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	23,71
Materiais (B) ·····		287,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		23,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		23,71
Custo Direto Total (B+E)		311,41
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		311,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170547 - Reservatório de polietileno de 310l, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, exclusive flange e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170547Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,68 6,94 0,00 17,85 29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 56.13 56.13 280.650 М 5 1 0.00 065031 UN 1 164,57 0,00 164,57 164,570 RESERVATORIO DE POLIETILENO 310 L C/ TAMPA 1 (LABOR)

Subtotal: 445,22

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) ·····		445,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		55,32
Custo Direto Total (B+E)		500,54
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		500,54
COSTO DIVITARIO (Audiaud)		300,0



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170548 - Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170548Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

010101 15,08 25,334 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,68 6,94 0,00 17,85 29,988 Subtotal: 55,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 56.13 56.13 280.650 М 5 1 0.00 065023 UN 1 704.23 0,00 704,23 704,230 RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.500 L C/ TAMPA 1

(LABOR) Subtotal: 984,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		984,88
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		1.040,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.040,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170549 - Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia Unidade: und Base: LABOR Versão: 3

Código Base: 170549 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,68 6,94 0,00 17,85 29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 56.13 56.13 336.780 М 6 1 0.00 065032 UN 1 1.312,93 0,00 1.312,93 1.312,930 RESERVATORIO DE POLIETILENO 3.000 L C/ TAMPA 1

(LABOR) 1.649,71 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.649,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		1.705,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.705,03
		l



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170550 - Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóiaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170550Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA

Codigo Base: 170550

Fonte: LABOR

Versao: 3

Versao: 3

MÃO DE OBRA

Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. S

Subtotal 010101 15,08 25,334 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1,68 1 5,86 0,00 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 1,68 6,94 0,00 17,85 29,988 Subtotal: 55,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Subtotal Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) 021111 56.13 56.13 336.780 М 6 1 0.00 065033 865.99 UN 1 0,00 865.99 865,990 RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA 1 (LABOR)

Subtotal: 1.202,77

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,32
Materiais (B) ·····		1.202,77
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,32
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,32
Custo Direto Total (B+E)		1.258,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.258,09



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:170555 - Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVCUnidade: undBase:LABORCódigo Base:170555Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,36	1	5,86	0,00	15,08	-	5,429
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	0,36	1	6,94	0,00	17,85	-	6,426

Subtotal: 11,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0435	1	63,75	0,00	63,75	-	2,773
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	1,89	1	0,32	0,00	0,32	-	0,605
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	1,315	1	0,17	0,00	0,17	-	0,224
SIFAO DE PVC DIAMETRO 2" (LABOR)	UN	064515	1	1	16,00	0,00	16,00	-	16,000
TANQUE MARMORITE COM 1 BOJO DIM. 60X50CM (LABOR)	UN	065717	1	1	157,29	0,00	157,29	-	157,290
VALVULA DE PVC 2" C/ UNHO (LABOR)	UN	064005	1	1	6,12	0,00	6,12	-	6,120

Subtotal: 183,01

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,86
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		183,01
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		11,86
Custo Direto Total (B+E)		194,87
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		194,87

Versão: 3



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170557 - Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto Unidade: m

e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras Fonte: LABOR

Código Base: 170557 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 4,0515 1 5,86 0,00 15,08 61,097 (LABOR) AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010106 0,915 1 6,94 0,00 17,85 16,333 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010118 2,4994 1 6,94 0,00 17,85 44,614 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 5,6996 1 6,94 0,00 17,85 101,738 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 6,1378 1 5,10 0,00 13,12 80,528

(LABOR) Subtotal: 304,31

						_			,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,16174	1	63,75	0,00	63,75	-	10,311
AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR)	M2	032001	1,575	1	37,01	0,00	37,01	-	58,291
BEBEDOURO ACO INOX COLETIVO N.18 - L= 0.45 M (LABOR)	М	065594	1	1	946,36	0,00	946,36	-	946,360
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	37,5	1	0,48	0,00	0,48	-	18,000
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0073	1	72,20	0,00	72,20	-	0,527
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0171	1	72,20	0,00	72,20	-	1,235
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	4,707	1	0,78	0,00	0,78	-	3,671
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,4944	1	20,22	0,00	20,22	-	9,997
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR)	KG	020509	0,375	1	3,25	0,00	3,25	-	1,219
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR)	KG	020510	6,75	1	0,63	0,00	0,63	-	4,253
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	46,3992	1	0,32	0,00	0,32	-	14,848
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,115	1	11,85	0,00	11,85	-	1,363
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,4699	1	0,17	0,00	0,17	-	0,080
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,2874	1	8,68	0,00	8,68	-	2,495
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,759	1	5,26	0,00	5,26	-	9,252
SIFAO ACO INOX CROMADO P/ LAVATORIO 1 1/4" (LABOR)	UN	064511	0,465	1	139,92	0,00	139,92	-	65,063
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR)	M2	020987	0,5519	1	29,69	0,00	29,69	-	16,386
VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE $1.1/4$ " CROMADA ($LABOR$)	UN	064003	0,465	1	36,71	0,00	36,71	-	17,070

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	304,31
Materiais (B) ·····		1.180,42
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		304,31
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		304,31
Custo Direto Total (B+E)		1.484,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.484,73

1.180.42

Subtotal:



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170561 - Reservatório de polietileno de 15.000l, inclusive peça de madeira 5 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de Unidade: und

boia

Base: LABOR Código Base: 170561 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,68	1	5,86	0,00	15,08	-	25,334
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	1,68	1	6,94	0,00	17,85	-	29,988

Subtotal: 55,32

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) (LABOR) Μ 021111 6 1 56,13 0,00 56,13 336,780 RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA 7.504,340 UN 065076 1 1 7.504,34 0,00 7.504,34 (LABOR)

Subtotal: 7.841,12

455.0507	
157,27%	55,32
	7.841,12
	0,00
	1,00
	55,32
	55,32
	7.896,44
0%	0,00
	7.896,44
_	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 170562 - Bebebedouro elétrico de pressão para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 170562Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1	1	5,86	0,00	15,08	-	15,080
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010118	1	1	6,94	0,00	17,85	-	17,850
							Subtotal		50.78

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 BEBEDOURO P/ DEFIC. REF. BDF 300 - IBBL (LABOR)
 UN
 045442
 1
 1
 2.371.46
 0.00
 2.371.46
 2.371.460

BEBEDOURO P/ DEFIC. REF. BDF 300 - IBBL (*LABOR*) UN 045442 1 1 2.371,46 0,00 2.371,46 - 2.371,460 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (*LABOR*) M 069512 0,56 1 0,17 0,00 0,17 - 0,095

Subtotal: 2.371,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	50,78
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.371,56
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		50,78
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		50,78
Custo Direto Total (B+E)		2.422,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.422,34

60,17

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180101 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

Base: LABOR Código Base: 180101 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,1 1 5,86 0,00 15,08 16,588 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,1 6,94 0,00 17,85 19,635 Subtotal: 36,22

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X20W UN 046001 1 1 60,17 0,00 60,17 60,170

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	36,22
	60,17
	0,00
	1,00
	36,22
	36,22
	96,39
0%	0,00
	96,39
	157,27%

74,17

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180102 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180102 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,1 1 5,86 0,00 15,08 16,588 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,1 6,94 0,00 17,85 19,635 Subtotal: 36,22

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W UN 046002 1 1 74,17 0,00 74,17 - 74,170 COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,22
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		74,17
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		36,22
Custo Direto Total (B+E)		110,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		110,39

Subtotal:

136,31



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180103 - Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reatores duplos - 127V partida rápida e alto fator de Unidade: und

potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

Base: LABOR Código Base: 180103 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,5 1 5,86 0,00 15,08 22,620 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 Subtotal: 49,40

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 4X20W UN 046003 1 1 136,31 0,00 136,31 136,310

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR EMBRUTIR/SOBREPOR (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	49,40
Materiais (B) ·····		136,31
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		49,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		49,40
Custo Direto Total (B+E)		185,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		185,71

Subtotal:

160,09



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180104 - Luminária p/ quatro lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/reatores duplos-127V partida rápida e alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180104 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,6 1 5,86 0,00 15,08 24,128 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,6 6,94 0,00 17,85 28,560 Subtotal: 52,69

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 4X40W UN 046004 1 1 160,09 0,00 160,09 160,090

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR EMBRUTIR/SOBREPOR (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	52,69
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		160,09
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		52,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		52,69
Custo Direto Total (B+E)		212,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		212,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:180107 - Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, wetzel ou equivalente, inclusive lampada mista 160WUnidade: undBase:LABORCódigo Base:180107Fonte:LABORVersão:3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 1 15,08 15,080 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 6,94 0,00 17,85 17,850 Subtotal: 32,93

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal ARANDELA PROVA DE TEMPO 45º EM ALUM SILICIO, 047239 UN 317.87 317.87 317.870 1 0,00 1 ACAB EPOXI CINZA (E-27) - VISOR POLICARB. C/ GRADE (LABOR) LAMPADA MISTA DE 160 W (LABOR) UN 046506 24.88 0.00 24,880 1 1 24.88

Subtotal: 342,75

TAXA (%)	VALORES
157,27%	32,93
	342,75
	0,00
	1,00
	32,93
	32,93
	375,68
0%	0,00
	375,68
	157,27%

Subtotal:

38,23



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180108 - Luminária para uma lâmpada fluorescente 20W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

Base: LABOR Código Base: 180108 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,8 1 5,86 0,00 15,08 12,064 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280 Subtotal: 26,34

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X20W UN 046009 1 1 38,23 0,00 38,23 38,230

LOMINARIA FLOOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X20W ON 040009 1 1 36,23 0,00 36,23 - 36,230 COMPLETA C/LAMPADA E REATOR - EMBRUTIR/SOBREPOR (*LABOR*)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	26,34
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,23
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ········		26,34
Custo Direto Total (B+E)		64,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		64,57



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180109 - Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180109 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,8 1 5,86 0,00 15,08 12,064 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280 Subtotal: 26,34

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 1X40W UN 046036 1 1 48,03 0,00 48,03 - 48,030 COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -

EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

Subtotal: 48,03

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	26,34
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		48,03
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ········		26,34
Custo Direto Total (B+E)		74,37
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,37



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180110 - Arandela com lâmpada incandescente de 100WUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180110Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 12,064 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,8 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280 Subtotal: 26,34

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 046028 UN 56.72 56.72 56.720 ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO 25CM (LABOR) 1 0.00 1 046509 UN 0,00 6,100 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (LABOR) 1 1 6.10 6.10

Subtotal: 62,82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	26,34
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		62,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		26,34
Custo Direto Total (B+E)		89,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		89,16

Subtotal:

146,64



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180111 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, c/ difusor, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de Unidade: und

potência, soquete antivibratório e lâmpadas fluorescentes 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180111 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,1 1 5,86 0,00 15,08 16,588 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,1 1 6,94 0,00 17,85 19,635 Subtotal: 36,22

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W UN 046038 1 1 146,64 0,00 146,64 146,640

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR EMBRUTIR/SOBREPOR - COM DIFUSOR (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,22
Materiais (B) ·····		146,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		36,22
Custo Direto Total (B+E)		182,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		182,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180114 - Luminária p/ três lâmpadas fluorescentes 40W, completa, com reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, Unidade: und

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

Base: LABOR Código Base: 180114 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,1 1 5,86 0,00 15,08 16,588 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,1 6,94 0,00 17,85 19,635 Subtotal: 36,22

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 3X40W UN 046078 1 1 139,98 0,00 139,98 139,980

COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -

EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

Subtotal: 139,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	36,22
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		139,98
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		36,22
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		36,22
Custo Direto Total (B+E)		176,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		176,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180115 - Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180115
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 12,064 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,8 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280 Subtotal: 26,34

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 046504 UN 5.68 5.68 5.680 LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) 1 0.00 1 046656 UN 22.74 0,00 22.74 PLAFONIER COM GLOBO PLÁSTICO 9X4" (LABOR) 1 1 22.740

Subtotal: 28,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	26,34
Materiais (B) ·····		28,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		26,34
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		26,34
Custo Direto Total (B+E)		54,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		54,76

146,58

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180123 - Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 Unidade: und

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V,part.ráp.AFP,soq. antivib.,ref. CAA01-S216 Lumicenter ou equ.

Base: LABOR Código Base: 180123 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,7 1 5,86 0,00 15,08 25,636 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,7 1 6,94 0,00 17,85 30,345 Subtotal: 55,98

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LUM.FLUOR.2X16W,SOBREP,CAA01-S216 LUMICENTER UN 046998 1 1 146,58 0,00 146,58 146,580

LUM.FLUOR.2X16W,SOBREP,CAA01-S216 LUMICENTER UN 046998 1 1 146,58 0,00 146,58 - 146,580 COMPL INCL LAMP FLUORESC. E REATOR *(LABOR)*

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,98
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		146,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		55,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		55,98
Custo Direto Total (B+E)		202,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		202,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180124 - Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 Unidade: und

lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ.

Base: LABOR Código Base: 180124 Fonte: IOPES Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2 1 5,86 0,00 15,08 30,160 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 2 1 6,94 0,00 17,85 35,700 Subtotal: 65,86

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LUM SOBR FLUO REFL E ALETAS 2X32W CAA01-S232 047206 1 1 221,93 0,00 221,93 221,930

LUM SOBR FLUO REFL E ALETAS 2X32W CAA01-S232 UN COMPL INCL LAMP FLUORES E REATOR (LABOR)

Subtotal: 221,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,86
Materiais (B) ·····		221,93
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		65,86
Custo Direto Total (B+E)		287,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		287,79

125,65

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180125 - Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2

Unidade: und

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reator duplo 127V, part.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E216 Lumicenter ou equ

Base: LABOR Código Base: 180125 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,7	1	5,86	0,00	15,08	-	25,636
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	1,7	1	6,94	0,00	17,85	-	30,345
							Subtotal:		55,98

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 0,06 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG (LABOR) KG 027006 1 13,62 0,00 13,62 0,817 UN 047467 1 1 124,83

 LUM.FLUOR.2X16W,EMB,CAA01-E216 LUMICENTER
 UN
 047467
 1
 1
 124,83
 0,00
 124,83
 124,830

 COMPL INCL LAMP. FLUORESC E REATOR (LABOR)
 124,830
 124,830

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	55,98
Materiais (B) ·····		125,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		55,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		55,98
Custo Direto Total (B+E)		181,63
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,63



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180126 - Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. Unidade: und

fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP, soq. antivib.,ref. CAA01-E232 Lumicenter ou

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 180126 Fonte: LABOR

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2	1	5,86	0,00	15,08	-	30,160
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	2	1	6,94	0,00	17,85	-	35,700

Subtotal: 65,86

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.18 BWG (LABOR)	KG	027006	0,06	1	13,62	0,00	13,62	-	0,817
LUM EMB FLUO REFL E ALETAS 2X32W CAA01-E232 -	UN	045373	1	1	195,89	0,00	195,89	-	195,890

COMPL INCL LAMP FLUORESC E REATOR (LABOR)

Subtotal: 196,71

TAXA (%)	VALORES
157,27%	65,86
	196,71
	0,00
	1,00
	65,86
	65,86
	262,57
0%	0,00
	262,57
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180127 - Luminária sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,4 Unidade: und

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V, reatores duplo 127V, part.ráp.AFP,soq. antivib.,ref.CAA01-S416 Lumicenter ou equ.

Código Base: 180127 Fonte: LABOR Versão: 2 Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,3 1 5,86 0,00 15,08 19,604 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1,3 1 6,94 0,00 17,85 23,205 Subtotal: 42,81

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal LUMIN. FLUOR.4X16W,SOBR,CAA01-S416 LUMICENTER UN 045364 1 1 250,63 0,00 250,63 250,630

INCL LAMP FLUORESC E REATOR (LABOR)

Subtotal: 250,63

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	42,81
Materiais (B) ·····		250,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		42,81
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		42,81
Custo Direto Total (B+E)		293,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		293,44

Versão: 1

Subtotal:

217,34



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180128 - Luminária embutir compl.,corpo ch.aço pintada branca,refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,4 Unidade: und

lâmp.fluor.tubulares de 16W/127V,reatores duplo 127V,part.ráp.AFP, soq.antivib.,ref. CAA01-E416 Lumicenter ou equ. Código Base: 180128 Fonte: LABOR Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 1,4 1 5,86 0,00 15,08 21,112 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 1,4 1 6,94 0,00 17,85 24,990

Subtotal: 46,10

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. ARAME GALVANIZADO N.18 BWG (LABOR) KG 027006 0,06 1 13,62 0,00 13,62 0,817 LUMIN. FLUOR.4X16W,EMB,CAA01-E416 LUMICENTER UN 045363 1 1 216,52 0,00 216,52 216,520

COMPL INCL LAMP FLUORES E REATOR (LABOR)

KESOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	46,10
Materiais (B) ·····		217,34
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		46,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		46,10
Custo Direto Total (B+E)		263,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		263,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180201 - Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" Unidade: und Base: LABOR Código Base: 180201 Versão: 5 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,26 1 5,86 0,00 3,921 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,26 6,94 0,00 17,85 4,641

Subtotal: 8,56

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 045525 UN 5.70 5.70 5.700 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 1 0.00 1 045520 UN 12,30 0,00 12,30 12,300 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 1 1

14136 S/ ESPELH (LABOR)

Subtotal: 18,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,56
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		18,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,56
Custo Direto Total (B+E)		26,56
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		26,56



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180202 - Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 180202 Versão: 3 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,34 1 5,86 0,00 5,127 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,34 6,94 0,00 17,85 6,069

Subtotal: 11,20

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 045525 UN 5.70 5.70 5.700 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 1 0.00 1 045519 UN 12,89 0,00 12,89 12,890 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 1 1

14136 S/ ESPELH (LABOR)

18,59 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,20
Materiais (B) ·····		18,59
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,20
Custo Direto Total (B+E)		29,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180204 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180204
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,26 1 5,86 0,00 3,921 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,26 6,94 0,00 17,85 4,641

Subtotal: 8,56

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 045525 UN 5.70 5.70 5.700 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 1 0.00 1 045501 8,15 0,00 8,15 8,150 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 1 1 S/ ESPELHO (LABOR)

Subtotal: 13,85

TAXA (%)	VALORES
157,27%	8,56
	13,85
	0,00
	1,00
	8,56
	8,56
	22,41
0%	0,00
	22,41



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180205 - Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180205
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,42 1 5,86 0,00 6,334 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,42 6,94 0,00 17,85 7,497

Subtotal: 13,83

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 045525 UN 5.70 5.70 5.700 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 1 0.00 1 045501 2 8,15 0,00 8,15 16,300 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 1 S/ ESPELHO (LABOR)

Subtotal: 22,00

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,83
Materiais (B) ·····		22,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,83
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		13,83
Custo Direto Total (B+E)		35,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		35,83
•		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180206 - Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180206
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,34 1 5,86 0,00 5,127 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,34 6,94 0,00 17,85 6,069

Subtotal: 11,20

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 045525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 5.70 5.70 5.700 1 0.00 1 045502 UN 10,41 0,00 10,41 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 1 1 10,410

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO UN 045502 1 1 10,41 0,00 10,41 - 10,410 10A/250V S/ ESPELHO (*LABOR*) Subtotal: 16,11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,20
Materiais (B) ·····		16,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		11,20
Custo Direto Total (B+E)		27,31
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,31



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180207 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, Unidade: und

com placa 4x2"

Base: LABOR Código Base: 180207 Fonte: LABOR Versão: 3

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,42	1	5,86	0,00	15,08	-	6,334
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	0,42	1	6,94	0,00	17,85	-	7,497
						S	ubtotal:		13,83
MATERIAL	Unid	Codigo	Coofie	C Brod	Dr Drod	Du Januard	Dr Unit Fata	^ ~	Cubtotal

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR)	UN	045525	1	1	5,70	0,00	5,70	-	5,700
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (<i>LABOR</i>)	UN	045501	1	1	8,15	0,00	8,15	-	8,150
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH <i>(LABOR)</i>	UN	045520	1	1	12,30	0,00	12,30	-	12,300
						5	Subtotal:		26,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,83
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		13,83
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		13,83
Custo Direto Total (B+E)		39,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		39,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180208 - Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180208Fonte: LABORVersão: 2

Base: LABOR Código Base: 180208 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,58 1 5,86 0,00 8,746 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,58 6,94 0,00 10,353 17,85

Subtotal: 19,10

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 045525 UN 5.70 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 1 5.70 0.00 5.700 1 045501 2 0,00 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 1 8,15 8.15 16,300 S/ ESPELHO (LABOR) TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR UN 045520 1 1 12,30 0,00 12,30 12,300

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR UN 045520 1 1 12,30 0,00 12,30 - 12,300 14136 S/ ESPELH (*LABOR*) Subtotal: 34,30

TAXA (%)	VALORES
157,27%	19,10
	34,30
	0,00
	1,00
	19,10
	19,10
	53,40
0%	0,00
	53,40
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180209 - Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2"Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180209Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,26 1 5,86 0,00 3,921 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,26 6,94 0,00 17,85 4,641

Subtotal: 8,56

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 045525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 5.70 5.70 5.700 1 0.00 1 045505 UN 9,62 0,00 9,62 9,620 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA S/ ESPELHO 1 1 (MODULO) (LABOR)

Subtotal: 15,32

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,56
Materiais (B) ·····		15,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,56
Custo Direto Total (B+E)		23,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180210 - Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180210

 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Dasc. LABOR	Codigo Busc. 100210			TOILC: LABOR					versuo. 1	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	ICO - SINDUSCON)	Н	010101	0,34	1	5,86	0,00	15,08	-	5,127
ELETRICISTA (OFICIAL - SIND	USCON) (LABOR)	Н	010115	0,34	1	6,94	0,00	17,85	-	6,069
							s	ubtotal:		11.20

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 045525 5,70 UN 5.70 0,00 5.700 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) 1 1 045523 UN 1 10,87 0,00 10,87 10,870 TOMADA DE 3 POLOS 20A 250V S/ ESPELHO (LABOR) 1

Subtotal: 16,57

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	11,20
Materiais (B) ·····		16,57
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		11,20
Custo Direto Total (B+E)		27,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180211 - Interruptor de três teclas simples 10 A/250 V e duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x4" Unidade: und

Base: LABOR Versão: 2 Código Base: 180211 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 010101 15,08 14,477 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,96 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,96 6,94 0,00 17,85 17,136

> Subtotal: 31,61

Coefic. C. Prod. MATERIAL Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 045526 ESPELHO 4X4", LINHA BRANCA (LABOR) UN 8.82 8.82 8.820 1 0.00 1 045501 5 8,15 0,00 8,15 40,750 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 1 S/ ESPELHO (LABOR)

49,57

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	31,61
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		49,57
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		31,61
Custo Direto Total (B+E)		81,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		81,18



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180212 - Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180212
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,58 1 5,86 0,00 8,746 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,58 6,94 0,00 17,85 10,353

Subtotal: 19,10

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 045525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 5.70 5.70 5.700 1 0.00 1 045501 3 8,15 0,00 8,15 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 1 24,450 S/ ESPELHO (LABOR)

Subtotal: 30,15

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	19,10
Materiais (B) ·····		30,15
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,10
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		19,10
Custo Direto Total (B+E)		49,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		49,25



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180217 - Espelho para caixa estampada 4 x 2"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180217
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,05 1 5,86 0,00 0,754 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,05 6,94 0,00 17,85 0,893 Subtotal: 1,65

MATERIAL Pr. Prod. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 045525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 5.70 0,00 5.70 5.700 1

Subtotal: 5.70

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,65
Materiais (B) ·····		5,70
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,65
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		1,65
Custo Direto Total (B+E)		7,35
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,35



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180218 - Espelho para caixa estampada 4 x 4"
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180218
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,06 1 5,86 0,00 0,905 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,06 6,94 0,00 17,85 1,071 Subtotal: 1,98

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. 045526 ESPELHO 4X4", LINHA BRANCA (LABOR) UN 8,82 0,00 8.82 8.820 1

Subtotal: 8.82

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,98
Materiais (B) ·····		8,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		1,98
Custo Direto Total (B+E)		10,80
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,80

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180220 - Tomada coaxial 75 ohms para TV Unidade: und Base: LABOR Código Base: 180220 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,26 1 5,86 0,00 3,921 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,26 6,94 0,00 17,85 4,641 Subtotal: 8,56

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 051016 TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV C/ ESPELHO 4X2" UN 13.56 13.56 13.560 0,00 1

(LABOR) 13,56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,56
Materiais (B) ·····		13,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		8,56
Custo Direto Total (B+E)		22,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,12



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180301 - Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180301Fonte: LABORVersão: 3

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 24,128 1,6 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 38,41

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 620 UN 047574 2.896.29 2.896.29 2.896.290 1 0.00 1 TJM (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0.94 1 0.17 0.00 0.17 0,160 2.896,45 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	38,41
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.896,45
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		38,41
Custo Direto Total (B+E)		2.934,86
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.934,86



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 180302 - Bomba centrifuga monofásica 1/2 CV
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 180302
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 24,128 1,6 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 38,41

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1/2CV REF: CAM UN 047530 679.12 679.12 679.120 1 0.00 1 W4C (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0.94 1 0.17 0.00 0,17 0,160 679,28 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	38,41
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		679,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		38,41
Custo Direto Total (B+E)		717,69
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		717,69



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180303 - Bomba centrifuga monofásica 3/4 CVUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180303Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 24,128 1,6 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280 Subtotal: 38,41

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 3/4CV REF: CAM UN 047634 1.050.46 1.050.46 1.050.460 1 0.00 1 W10 (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0.94 1 0.17 0.00 0,17 0,160

Subtotal: 1.050,62

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	38,41
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.050,62
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		38,41
Custo Direto Total (B+E)		1.089,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.089,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180304 - Bomba centrifuga trifásica 2CV
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180304
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 5,86 0,00 15,08 24,128 1,6 1 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280

Subtotal: 38,41

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CV - CAM W14 (LABOR)	UN	047566	1	1	1.291,39	0,00	1.291,39	-	1.291,390
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR)	М	069512	0,94	1	0,17	0,00	0,17	-	0,160
						S	ubtotal:		1.291,55

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	38,41
Materiais (B) ·····		1.291,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		38,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		38,41
Custo Direto Total (B+E)		1.329,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.329,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 180305 - Bomba elétrica centrifuga monofásica 1 CV
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 180305
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 24,128 1,6 1 5,86 0,00 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,8 6,94 0,00 17,85 14,280 Subtotal: 38,41

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. BOMBA CENTR MONOFASICA 110/220V 1 CV REF: CAM UN 047633 1.159.18 1.159.18 1.159.180 1 0.00 1 W10 (LABOR) FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 069512 0.94 1 0.17 0.00 0.17 0,160 Subtotal: 1.159,34

38,41 .59,34
.59,34
0,00
1,00
38,41
38,41
97,75
0,00
97.75
1



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180405 - Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator Unidade: und

alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente

Base: LABORCódigo Base: 180405Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,3	1	5,86	0,00	15,08	-	19,604
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	3,3	1	6,94	0,00	17,85	-	58,905
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	4,4	1	6,94	0,00	17,85	-	78,540
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	28	1	5,10	0,00	13,12	-	367,360

(LABOR)

							Subtotal:		524,41
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,125	1	63,75	0,00	63,75	-	7,969
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,125	1	72,20	0,00	72,20	-	9,025
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043006	11	1	1,89	0,00	1,89	-	20,790
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70° (LABOR)	М	043007	22	1	2,81	0,00	2,81	-	61,820
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	25	1	0,32	0,00	0,32	-	8,000
LAMPADA VS 400W/220V MOD. SON PHILLIPS/SIMILAR - OVOIDE (LABOR)	UN	046513	1	1	52,19	0,00	52,19	-	52,190
LUMINARIA BETA E40 250/400 IP66/44 CT SR TECNOWATT OU EQUIVALENTE (LABOR)	UN	040761	1	1	489,96	0,00	489,96	-	489,960
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA (<i>LABOR</i>)	UN	040102	1	1	986,43	0,00	986,43	-	986,430
REATOR AFP INT. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W/220V (LABOR)	UN	049143	1	1	99,99	0,00	99,99	-	99,990
RELE FÓTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V (LABOR)	UN	046027	1	1	28,37	0,00	28,37	-	28,370
SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1	UN	046689	1	1	152,62	0,00	152,62	-	152,620

Subtotal: 1.917,16

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X 080170 4 0,5 124,14 11,10 67,62 270,480

M(E434) (LABOR)

Subtotal: 270,48

RESUMO:

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	524,41
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.917,16
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		270,48
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ······		794,89
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		794,89
Custo Direto Total (B+E)		2.712,05
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.712,05
	l .	

Versão: 3



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ESÓrgão Gerente: DER-ESData Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180408 - Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo Unidade: und

400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente.

Base: LABOR Código Base: 180408

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 6 1 5,86 0,00 15,08 90,480 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010115 6 1 6,94 0,00 17,85 107,100 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 4,4 1 6,94 0,00 17,85 78,540 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 28 1 5,10 0,00 13,12 367,360

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 643,48

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,125	1	63,75	0,00	63,75	-	7,969
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,125	1	72,20	0,00	72,20	-	9,025
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	25	1	0,32	0,00	0,32	-	8,000
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM (LABOR)	UN	049567	1	1	40,51	0,00	40,51	-	40,510
CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 2400 MM (LABOR)	UN	049645	2	1	211,54	0,00	211,54	-	423,080
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V PHILIPS/SIM. (<i>LABOR</i>)	UN	046501	3	1	52,21	0,00	52,21	-	156,630
MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 710MM (LABOR)	UN	049512	2	1	15,13	0,00	15,13	-	30,260
POSTE CIRC.CONCRETO ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA (LABOR)	UN	040102	1	1	986,43	0,00	986,43	-	986,430
PROJ. RETANGULAR PL 400 MA TECNOWATT (LABOR)	UN	046058	3	1	161,43	0,00	161,43	-	484,290
REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO TECNOWATT (<i>LABOR</i>)	UN	049582	3	1	97,05	0,00	97,05	-	291,150
							Subtotal:		2.437.34

Codigo **EQUIPAMENTO** Pr. Unit. Fator Ac. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Unid. Subtotal CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X Н 080170 0,5 124,14 11,10 67,62 270,480

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X H 080170 4 0,5 124,14 11,10 67,62 - 270,480 M(E434) (LABOR)

Subtotal: 270.48

TAXA (%)	VALORES
157,27%	643,48
	2.437,34
	270,48
	1,00
	913,96
	913,96
	3.351,30
0%	0,00
	3.351,30
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180702 - Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor

Unidade: und

simples, sem dimer para regulagem de velocidade

Base: LABOR Código Base: 180702 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1 1 5,86 0,00 15,08 15,080 (LABOR) ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 1 6,94 0,00 17,85 17,850 Subtotal: 32,93

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

VENTILADOR DE TETO COMERCIAL C/ ALETAS DE UN 049165 1 1 148,08 0,00 148,08 - 148,080

MADEIRA S/ LUMIN., INCL. COMANDO (LABOR)

Subtotal: 148,08

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	32,93
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		148,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		32,93
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		32,93
Custo Direto Total (B+E)		181,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		181,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180803 - Campainha tipo timbre Pial, cod. 412.77 ou equivalenteUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180803Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,26 1 5,86 0,00 3,921 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,26 6,94 0,00 17,85 4,641

Subtotal: 8,56

MATERIAL Pr. Prod. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal 047526 CAMPAINHA TIMBRE PIAL COD. 41277 OU SIMILAR UN 119.90 119.90 119.900 0.00 1

CAMPAINHA TIMBRE PIAL COD. 412/7 OU SIMILAR UN 04/526 1 1 119,90 0,00 119,90 - 119,90C (LABOR)

Subtotal: 119,90

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,56
Materiais (B) ·····		119,90
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		8,56
Custo Direto Total (B+E)		128,46
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		128,46



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180804 - Campainha tipo prato Pial, cod. 414.18Unidade: undBase: LABORCódigo Base: 180804Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,26 1 5,86 0,00 3,921 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010115 0,26 6,94 0,00 17,85 4,641 Subtotal: 8,56

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 047527 CAMPAINHA TIPO PRATO PIAL COD. 41418 (LABOR) UN 570.94 0,00 570.94 570.940 1

Subtotal: 570,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	8,56
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		570,94
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,56
Custo Direto Total (B+E)		579,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		579,50
` '		,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180809 - Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou CoronaUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 180809Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,5 1 5,86 0,00 7,540 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010118 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 16,46

MATERIAL Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 047561 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR) UN 73.61 1 73.61 0.00 73.610 1 069512 0,17 0,00 0,048 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) М 0.28 1 0.17

Subtotal: 73,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) ·····		73,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		90,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		90,13
` ,		•



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190101 - Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Unidade: m2

Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190101 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,3	1	6,94	0,00	17,85	-	5,355

Subtotal: 8,37

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,4	1	0,60	0,00	0,60	-	0,240
MASSA A BASE DE PVA (LABOR)	KG	038017	0,7	1	2,87	0,00	2,87	-	2,009
						S	Subtotal:		

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	8,37
Materiais (B) ·····		2,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		8,37
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		8,37
Custo Direto Total (B+E)		10,62
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,62
Control Contro		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190102 - Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Unidade: m2

Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190102 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,25	1	5,86	0,00	15,08	-	3,770
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,35	1	6,94	0,00	17,85	-	6,248

Subtotal: 10,02

ATERIAL Unid, Codigo Coefic, C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit, Fator Ac. Subtotal

MATERIAL	Unia.	Coalgo	Coeffic. C	. Proa.	Pr. Proa.	Pr. Improa.	Pr. Unit. Fai	or AC.	Subtotai	
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,5	1	0,60	0,00	0,60	-	0,300	
MASSA PARA MADEIRA (LABOR)	KG	038016	0,58	1	10,05	0,00	10,05	-	5,829	
						s	Subtotal:			

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,02
Materiais (B) ·····		6,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,02
Custo Direto Total (B+E)		16,15
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,15



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190103 - Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou MetalatexUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190103Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,25 1 5,86 0,00 3,770 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,35 6,94 0,00 17,85 6,248

Subtotal: 10,02

MATERIAL Pr. Prod. Subtotal Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. 038013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.300 0.5 1 0.60 0.00 0.60 038014 KG 4,39 0,00 4,39 3,073 MASSA ACRILICA (LABOR) 0.7 1 Subtotal: 3,37

TAXA (%)	VALORES
157,27%	10,02
	3,37
	0,00
	1,00
	10,02
	10,02
	13,39
0%	0,00
	13,39
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190104 - Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três Unidade: m2

demãos

Base: LABOR Código Base: 190104 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR)) L	038009	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
TINTA LATEX PVA (LABOR)	L	037513	0,24	1	13,80	0,00	13,80	-	3,312

Subtotal: 4,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,96
Materiais (B) ·····		4,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		14,96
Custo Direto Total (B+E)		18,98
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,98



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ED RICAÇÕES ED RICAÇÕES DE RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190105 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em Unidade: m2

paredes a três demãos

Base: LABOR Código Base: 190105 Fonte: LABOR Versão: 1

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C.	Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08 -	6,032
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85 -	8,925
						S	ubtotal:	14,96
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. C	Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator Ac.	Subtotal

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic. (C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,05	1	10,85	0,00	10,85	-	0,543
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,24	1	26,79	0,00	26,79	-	6,430
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
							1		

Subtotal: 7,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,96
Materiais (B) ·····		7,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		14,96
Custo Direto Total (B+E)		22,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190106 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, Unidade: m2

a três demãos

Base: LABOR Código Base: 190106 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,4	1	5,86	0,00	15,08	-	6,032
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925

Subtotal: 14,96

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	0,24	1	15,93	0,00	15,93	-	3,823
						s	ubtotal:		4,53

157,27%	14,96 4,53
	4,53
	0,00
	1,00
	14,96
	14,96
	19,49
0%	0,00
	19,49
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190107 - Pintura com nata de cimento sobre superfície áspera a três demãosUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190107Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,2 1 5,10 0,00 13,12 - 2,624

(LABOR)

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)
 KG
 020508
 1
 1
 0,32
 0,00
 0,32
 0,320

Subtotal: 0,32

2,62

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,62
Materiais (B) ·····		0,32
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2,62
Custo Direto Total (B+E)		2,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2,94



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190108 - Pintura a cal a três demãos, em paredes internas ou externasUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190108Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010140 0,45 17,85 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 6,94 0,00 8,033 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,15 5,10 0,00 13,12 1,968 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 038003 CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR) KG 0.66 1.18 1.18 0.779 1 0.00 038018 KG 0,0045 22.52 0,00 22.52 0,101 OLEO DE LINHACA (LABOR) 1

Subtotal: 0,88

10,00

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		10,00
Custo Direto Total (B+E)		10,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10,88

27,44



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190109 - Pintura de letra em parede dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou MetalatexUnidade: undBase: LABORCódigo Base: 190109Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalPINTURA DE LETRAS EM PAREDE DIM.20X30 CMUN0390721127,440,0027,44-27,440

(LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		27,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		27,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190114 - Selador acrílico a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

Unidade: m2

Pase: LABOR

Código Rase: 190114

Fonte: LABOR

Versão: 1

Base: LABOR Código Base: 190114 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,09 1 5,86 0,00 1,357 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,14 6,94 0,00 17,85 2,499 Subtotal: 3,86

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalSELADOR ACRILICO (LABOR)L0375190,1214,670,004,67-0,560

Subtotal: 0.56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,86
Materiais (B) ·····		0,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		3,86
Custo Direto Total (B+E)		4,42
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,42



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190115 - Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a Unidade: m2

duas demãos

Base: LABOR Código Base: 190115 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
						S	ubtotal:		12,42

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L 038009 0,12 1 4,67 0,00 4,67 - 0,560

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) 0,00 UN 038013 0,25 1 0,60 0,60 0,150 TINTA LATEX PVA (LABOR) L 037513 0,17 1 13,80 0,00 13,80 2,346 Subtotal: 3,06

157,27%	12,42 3,06 0,00
	0,00
	•
	4.00
	1,00
	12,42
	12,42
	15,48
0%	0,00
	15,48
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190116 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, Unidade: m2

a duas demãos

Base: LABOR Código Base: 190116 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
						5	Subtotal:		12,42

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,05	1	10,85	0,00	10,85	-	0,543
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,17	1	26,79	0,00	26,79	-	4,554
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
							Subtotal:		5.81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,42
Materiais (B) ·····		5,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		12,42
Custo Direto Total (B+E)		18,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,23



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190117 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a Unidade: m2

duas demãos

Base: LABOR Código Base: 190117 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
							Subtotal:		12,42

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,60 0,00 0,60 0,150 0,00 SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,12 1 4,67 4,67 0,560 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 037514 0,17 1 15,93 0,00 15,93 2,708

Subtotal: 3,42

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,42
Materiais (B) ·····		3,42
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		12,42
Custo Direto Total (B+E)		15,84
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,84



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190121 - Liquido selador para tinta PVA, a uma demão, marcas de referência Suvinil, Coral ou MetalatexUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190121Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,02625 1 5,86 0,00 0,396 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,0525 6,94 0,00 17,85 0,937 Subtotal: 1,33

MATERIAL Pr. Prod. Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. 038009 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L 0.12 4.67 0.00 0.560 1 4.67

Subtotal: 0.56

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,33
Materiais (B) ·····		0,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,33
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		1,33
Custo Direto Total (B+E)		1,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1,89



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190201 - Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas Unidade: m2

Código Base: 190201 Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,1	1	5,86	0,00	15,08	-	1,508
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,15	1	6,94	0,00	17,85	-	2,678
							Subtotal:		4,19

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal VERNIZ ACRILICO PARA CONCRETO (LABOR) 038025 0,29 1 12,40 0,00 12,40 3,596

Subtotal: 3,60

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	4,19
Materiais (B) ·····		3,60
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		4,19
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		4,19
Custo Direto Total (B+E)		7,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		7,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190202 - Pintura à base de silicone, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre paredes de blocos cerâmicos ou Unidade: m2

concreto, a uma demão

Base: LABOR Código Base: 190202 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,1 1 5,86 0,00 15,08 1,508 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,25 6,94 0,00 17,85 4,463 Subtotal: 5,97

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,97
Materiais (B) ·····		14,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		5,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		5,97
Custo Direto Total (B+E)		20,06
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,06



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190203 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou Unidade: m2

blocos de concreto, a três demãos

Base: LABOR Código Base: 190203 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,245	1	5,86	0,00	15,08	-	3,695
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
						s	Subtotal:		12,62

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,3 1 0,60 0,00 0,60 0,180 0,560 SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,12 1 4,67 0,00 4,67 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 037514 0,3 1 15,93 0,00 15,93 4,779

Subtotal: 5,52

KLJOWO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,62
Materiais (B) ·····		5,52
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		12,62
Custo Direto Total (B+E)		18,14
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		18,14



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

TRANSITO DE EDIFICAÇÕES E Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190204 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de Unidade: m2

concreto, a duas demãos

Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 190204 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,6	1	5,86	0,00	15,08	-	9,048
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,65	1	6,94	0,00	17,85	-	11,603
							Subtotal:		20,65

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,150
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,12	1	4,67	0,00	4,67	-	0,560
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	0,17	1	15,93	0,00	15,93	-	2,708
							uhtotal:		3 /12

TAXA (%)	VALORES
157,27%	20,65
	3,42
	0,00
	1,00
	20,65
	20,65
	24,07
0%	0,00
	24,07
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190205 - Caiação de meio-fio, a três demãos Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 190205 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010140 0,4 0,00 17,85 7,140 6,94

PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Subtotal: 7,14

Subtotal MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Improd. CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR) KG 038003 8,0 1 1,18 0,00 1,18 0,944 OLEO DE LINHACA (LABOR) 038018 0,00 KG 0,0225 1 22,52 22,52 0,507

> Subtotal: 1,45

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,14
Materiais (B) ·····		1,45
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,14
Custo Direto Total (B+E)		8,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,59



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190211 - Pintura com tinta PVA, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Unidade: m2

Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190211 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
							Subtotal:		12,42

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L 038009 0,12 1 4,67 0,00 4,67 0,560 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) 0,00 UN 038013 0,25 1 0,60 0,60 0,150 TINTA LATEX PVA (LABOR) L 037513 0,17 1 13,80 0,00 13,80 2,346

Subtotal: 3,06

157,27%	12,42 3,06 0,00
	0,00
	•
	4.00
	1,00
	12,42
	12,42
	15,48
0%	0,00
	15,48
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190301 - Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Unidade: m2

Coral ou Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190301 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,35	1	6,94	0,00	17,85	-	6,248

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) 038013 UN 0,5 1 0,60 0,00 0,60 0,300

038016 0,45 MASSA PARA MADEIRA (LABOR) KG 1 10,05 0,00 10,05 4,523

4,82 Subtotal:

10,77

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,77
Materiais (B) ·····		4,82
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,77
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		10,77
Custo Direto Total (B+E)		15,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		15,59
` ,		•

Versão: 1



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 190302

Item: 190302 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em Unidade: m2

madeira, a duas demãos **Base:** LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

MAO DE OBRA	Oniu.	Coulgo	Coenc.	C. Piou.	Pi. Piou.	Pr. Improu.	Pr. Unit. Fat	JI AC.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,35	1	5,86	0,00	15,08	-	5,278
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140
						s	ubtotal:		12,42

Fonte: LABOR

MATERIAL Coefic. C. Prod. Subtotal Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,04 1 10,85 0,00 10,85 0,434 0,00 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,16 1 26,79 26,79 4,286

FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 038006 0,13 1 20,41 0,00 20,41 2,653 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,4 0,60 0,00 0,60 0,240

Subtotal: 7,61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	12,42
Materiais (B) ·····		7,61
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,42
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		12,42
Custo Direto Total (B+E)		20,03
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		20,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190303 - Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos Unidade: m2

Rase: LABOR

Códino Base: 190303

Fonte: LABOR

Versão: 2

Base: LABORCódigo Base: 190303Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 11,66

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,05	1	10,85	0,00	10,85	-	0,543
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	1	1	0,60	0,00	0,60	-	0,600
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM (LABOR)	L	038088	0,27	1	32,53	0,00	32,53	-	8,783
						S	ubtotal:		9,93

157,27%	11,66
	9,93
	0,00
	1,00
	11,66
	11,66
	21,59
0%	0,00
	21,59
	0%

Subtotal:

7,52



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190306 - Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Unidade: m2

Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190306 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 11,66

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,05	1	10,85	0,00	10,85	-	0,543
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	1	1	0,60	0,00	0,60	-	0,600
VERNIZ FOSCO FILTRO SOLAR LINHA PREMIUM	L	038051	0,27	1	23,62	0,00	23,62	-	6,377

(LABOR)

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	11,66
Materiais (B) ·····		7,52
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		11,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		11,66
Custo Direto Total (B+E)		19,18
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19,18
		l



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190417 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo

Unidade: m2

anticorrosivo a uma demão, em metal

Base: LABOR Código Base: 190417 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic. C	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 10,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL <i>(LABOR)</i>	L	038001	0,02	1	10,85	0,00	10,85	-	0,217
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,18	1	26,79	0,00	26,79	-	4,822
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,25	1	2,29	0,00	2,29	-	0,573
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,11	1	14,79	0,00	14,79	-	1,627

Subtotal: 7,24

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,16
Materiais (B) ·····		7,24
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,16
Custo Direto Total (B+E)		17,40
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,40
•		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190418 - Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de EpoxiUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 190418Fonte: LABORVersão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,2	1	5,86	0,00	15,08	-	3,016
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,4	1	6,94	0,00	17,85	-	7,140

Subtotal: 10,16

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR)	L	038021	0,11	1	51,19	0,00	51,19	-	5,631
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR)	L	037564	0,02	1	25,84	0,00	25,84	-	0,517
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR)	L	037509	0,18	1	64,41	0,00	64,41	-	11,594
TRINCHA 2" (LABOR)	UN	038024	0,08	1	4,63	0,00	4,63	-	0,370
							Subtotal:		10 11

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	10,16
Materiais (B) ·····		18,11
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,16
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,16
Custo Direto Total (B+E)		28,27
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,27



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190501 - Pintura de letras em chapas de ferro, dimensões 20x30cm, com tinta óleo ou esmalte, a duas demãos, marcas de Unidade: und

referência Suvinil, Coral ou Metalatex

Base: LABOR Código Base: 190501 Fonte: LABOR Versão: 1

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,1	1	5,86	0,00	15,08	-	1,508
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,1	1	6,94	0,00	17,85	-	1,785
						Su	btotal:		3,29

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,004 1 10,85 0,00 10,85 0,043 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,021 1 26,79 0,00 26,79 0,563 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 0,04 1 2,29 0,00 2,29 0,092 EQUIVALENTE (LABOR)

EQUIVALENTE (LABOR)
ZARCAO (LABOR)

L 038028 0,016 1 14,79 0,00 14,79 - 0,237

Subtotal: 0,94

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,29
Materiais (B) ·····		0,94
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,29
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		3,29
Custo Direto Total (B+E)		4,23
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,23
,		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190601 - Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 5 cm, para Unidade: m

demarcação de quadra de esportes

Base: LABOR Código Base: 190601 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 1 6,94 0,00 17,85 17,850 Subtotal: 25,39

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) 0,03 L 037509 1 64,41 0,00 64,41 1,932

25,39
1,93
0,00
1,00
25,39
25,39
27,32
0,00
27,32

3,74

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190602 - Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a Unidade: m2

duas demãos

Base: LABOR Código Base: 190602 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,3	1	5,86	0,00	15,08	-	4,524
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	1,2	1	6,94	0,00	17,85	-	21,420
							Subtotal:		25,94

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) L 037517 0,3 1 12,46 0,00 12,46 - 3,738 ($\it LABOR$)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	25,94
Materiais (B) ·····		3,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		25,94
Custo Direto Total (B+E)		29,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:190603 - Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha PremiumUnidade: m2Base:LABORCódigo Base:190603Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,4 1 5,86 0,00 6,032 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,5 6,94 0,00 17,85 8,925

Subtotal: 14,96

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalTINTA PARA PISOS (LABOR)L0375660,15110,220,0010,22-1,533

Subtotal: 1.53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	14,96
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,53
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		14,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,96
Custo Direto Total (B+E)		16,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16,49



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190604 - Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para Unidade: m

demarcação de quadra de esportes

Base: LABOR Código Base: 190604 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,8 1 5,86 0,00 15,08 12,064 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 1,6 6,94 0,00 17,85 28,560 Subtotal: 40,62

Codigo Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) 0,048 L 037509 1 64,41 0,00 64,41 3,092

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	40,62
Materiais (B) ·····		3,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		40,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		40,62
Custo Direto Total (B+E)		43,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,71



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190605 - Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a Unidade: m2

uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente

Código Base: 190605 Base: LABOR Versão: 5 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 0,6 1 5,86 0,00 15,08 9,048 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,7 6,94 0,00 17,85 12,495

Subtotal: 21,54

MATERIAL Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal Pr. Improd. SELADOR EPOXI INTERGARD 2001 VERNIZ INCOLOR -034850 0,078125 1 61,43 0,00 61,43 L 4,799 INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE (LABOR) TINTA EPOXI INTERGARD INTERNATIONAL REF2005 036825 70,74 0,00 70,74 14,261 0,2016 1 L

(CINZA OU BRANCO) INCLUSIVE O COMPONENTE B -

ÎNTERNACIONAL OÚ EQUIVALENTE (LABOR) Subtotal: 19,06

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	21,54
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		19,06
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		21,54
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		21,54
Custo Direto Total (B+E)		40,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		40,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200101 - Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e Unidade: m2

horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

Base: LABOR Código Base: 200101 Versão: 3 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,0365390 1 5,86 0,00 15,08 0,551 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 0,0730781 6,94 0,00 17,85

1,304 Subtotal: 1,86

									,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,0036539	1	10,85	0,00	10,85	-	0,040
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR)	М	027020	0,6236656	1	0,28	0,00	0,28	0,52 IF	0,266
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,0328851	1	26,79	0,00	26,79	-	0,881
GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) <i>(LABOR)</i>	PAR	035211	0,029246	1	11,69	0,00	11,69	0,52 IF	0,520
LIXA P/ FERRO N $^{\circ}$ 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE (<i>LABOR</i>)	UN	038012	0,0456738	1	2,29	0,00	2,29	-	0,105
PORTA CADEADO E CADEADO 40MM (LABOR)	UN	034384	0,0048744	1	35,70	0,00	35,70	0,52 IF	0,264
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC <i>(LABOR)</i>	M2	027546	0,9907384	1	30,30	0,00	30,30	0,52 IF	45,629
TRINCO REDONDO VERTICAL FERRÓ GALVANIZADO 15CM (<i>LABOR</i>)	UN	079374	0,0048744	1	26,79	0,00	26,79	0,52 IF	0,199
TUBO ACO GÁLV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO (<i>LABOR</i>)	М	071270	0,6480136	1	62,30	0,00	62,30	0,52 IF	61,364
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070350	0,6516207	1	20,21	0,00	20,21	0,52 IF	20,017
ZARCAÓ (LABOR)	L	038028	0,0200964	1	14,79	0,00	14,79	-	0,297

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	1,86
Materiais (B) ·····		129,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		1,86
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		1,86
Custo Direto Total (B+E)		131,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		131,44

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

Subtotal:

129,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200104 - Cerca de madeira com ripas de 7 x 2 cm, altura de 1.50 m e caibro de 8 x 8 cm em madeira de lei espaçados a cada 2.0 m Unidade: m

Base: LABORCódigo Base: 200104Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,6	1	5,86	0,00	15,08	-	24,128
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,6	1	6,94	0,00	17,85	-	28,560
							Subtotal:		52,69

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR) 021040 1.2 29.05 29.05 34.860 М 1 0.00 0,00 026560 0,25 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 1 9,18 9.18 2,295

TAXA (%)	VALORES
157,27%	52,69
	156,28
	0,00
	1,00
	52,69
	52,69
	208,97
0%	0,00
	208,97
-	157,27%

43,66

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200105 - Cerca com tela fio 16 malha losangular de 2", fixadas c/ grampos em pontaletes de madeira de lei 8x8cm espaçados de Unidade: m

1.5m, com bases concretadas e com três fios tensores de arame galvanizado n.12

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 200105 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,6	1	5,86	0,00	15,08	-	24,128
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,8	1	6,94	0,00	17,85	-	14,280
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,4	1	5,10	0,00	13,12	-	5,248

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	0,06	1	9,01	0,00	9,01	-	0,541
ARAME GALVANIZADO N.18 BWG (LABOR)	KG	027006	0,06	1	13,62	0,00	13,62	-	0,817
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0125	1	63,75	0,00	63,75	-	0,797
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0053	1	72,20	0,00	72,20	-	0,383
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0123	1	72,20	0,00	72,20	-	0,888
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	7,216	1	0,32	0,00	0,32	-	2,309
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	M	021040	2,7	1	29,05	0,00	29,05	-	78,435
TELA ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.16 BWG <i>(LABOR)</i>	M2	027520	1,6	1	11,42	0,00	11,42	-	18,272
						S	ubtotal:		102,44

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	43,66
Materiais (B) ·····		102,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		43,66
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		43,66
Custo Direto Total (B+E)		146,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		146,10

25,32

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200107 - Cerca com cinco fios de arame liso n. 12 fixados com grampos em pontaletes de madeira de lei de 8 x 8cm a cada 2.0 m Unidade: m

e altura livre de 1.6 m

Base: LABOR Código Base: 200107 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	1,25	1	5,10	0,00	13,12	-	16,400

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.12 BWG (LABOR)	KG	027003	2,4	1	9,01	0,00	9,01	-	21,624
GRAMPO P/ CERCA GALVANIZADO (LABOR)	KG	026581	0,025	1	10,64	0,00	10,64	-	0,266
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021040	1,17	1	29,05	0,00	29,05	-	33,989
						s	Subtotal:		55,88

TAXA (%)	VALORES
157,27%	25,32
	55,88
	0,00
	1,00
	25,33
	25,33
	81,21
0%	0,00
	81,21
	157,27%

Unidade: m3 Versão: 3

372,29

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Item: 200108 - Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e dreno de brita

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 200108 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010101 3 5,86 15,08 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 1 0,00 45,240 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010111 3 1 6,94 0,00 17,85 53,550 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 2 1 6,94 0,00 17.85 35,700 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 18,125 Н 1 5,10 0.00 13,12 237,800

Fonte: LABOR

(LABOR)

									•
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,4355	1	63,75	0,00	63,75	-	27,763
BARRO PARA ATERRO (LABOR)	М3	020554	0,5	1	31,67	0,00	31,67	-	15,835
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,6146	1	72,20	0,00	72,20	-	44,374
BRITA N.3 E 4 (LABOR)	МЗ	020553	0,07	1	72,20	0,00	72,20	-	5,054
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	238,14	1	0,32	0,00	0,32	-	76,205
PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR)	М3	020521	0,5	1	69,83	0,00	69,83	-	34,915
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	6	1	4,94	0,00	4,94	-	29,640
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,4	1	8,68	0,00	8,68	-	3,472
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	3,06	1	5,26	0,00	5,26	-	16,096
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,704	1	8,37	0,00	8,37	-	14,262
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM (LABOR)	М	062506	0,63	1	17,86	0,00	17,86	-	11,252
						s	Subtotal:		278,87

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,4998	1	28,57	13,48	28,57	-	14,279
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) (LABOR)	Н	086049	0,0069	1	81,10	11,10	81,10	-	0,560
						S	ubtotal:		14,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	372,29
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		278,87
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,84
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		387,13
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		387,13
Custo Direto Total (B+E)		666,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		666,00

Unidade: m

46,01

0.61

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200120 - Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção

T, fixado emsolo, a cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm

Fonte: LABOR Versão: 3 Base: LABOR Código Base: 200120

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	1,6	1	5,86	0,00	15,08	-	24,128
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,86	1	6,94	0,00	17,85	-	15,351
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,4975	1	5,10	0,00	13,12	-	6,527

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
ARAME FARPADO GALVANIZAD FIO 16BWG (LABOR)	М	027022	3,3	1	0,54	0,00	0,54	-	1,782
ARAME GALVANIZADO N.10 BWG (LABOR)	KG	027002	0,235	1	8,41	0,00	8,41	-	1,976
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR)	KG	027004	0,094	1	10,08	0,00	10,08	-	0,948
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,018666	1	63,75	0,00	63,75	-	1,190
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,00789	1	72,20	0,00	72,20	-	0,570
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,01845	1	72,20	0,00	72,20	-	1,332
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	10,206	1	0,32	0,00	0,32	-	3,266
MOURAO CONCRETO CURVO SECAO "T" H=3,20M (LABOR)	UN	027504	0,35	1	43,38	0,00	43,38	-	15,183
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC (<i>LABOR</i>)	M2	027546	2,4	1	30,30	0,00	30,30	-	72,720

Subtotal: 98.97

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0.02142 28,57 13,48 28.57 0.612

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	46,01
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		98,97
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,61
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		46,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		46,62
Custo Direto Total (B+E)		145,59
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		145,59

Subtotal:

418,01



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200124 - Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, Unidade: m

reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia

Base: LABOR Código Base: 200124 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	4,7684	1	5,86	0,00	15,08	-	71,907
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010121	0,8902	1	6,94	0,00	17,85	-	15,890
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	1,8782	1	6,94	0,00	17,85	-	33,526
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	6,8515	1	6,94	0,00	17,85	-	122,299
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	2,5	1	6,94	0,00	17,85	-	44,625
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	9,8902	1	5,10	0,00	13,12	-	129,759

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coofie	C. Prod.	Pr. Prod.	Du Januara	Pr. Unit. Fa	tor A o	Subtotal
						Pr. Improd.			
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	12,7966	1	3,86	0,00	3,86	-	49,395
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,2226	1	9,63	0,00	9,63	-	2,144
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,336092	1	63,75	0,00	63,75	-	21,426
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	62,5	1	0,65	0,00	0,65	-	40,625
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0533	1	72,20	0,00	72,20	-	3,848
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,1246	1	72,20	0,00	72,20	-	8,996
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	7,25262	1	0,78	0,00	0,78	-	5,657
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	106,0087	1	0,32	0,00	0,32	-	33,923
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,5779	1	11,85	0,00	11,85	-	6,848
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	1,25	1	0,60	0,00	0,60	-	0,750
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,2167	1	8,68	0,00	8,68	-	1,881
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,7224	1	5,26	0,00	5,26	-	3,800
SELADOR ACRILICO (LABOR)	L	037519	0,6	1	4,67	0,00	4,67	-	2,802
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,4448	1	8,37	0,00	8,37	-	12,093
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR)	L	037514	1,2	1	15,93	0,00	15,93	-	19,116
						S	Subtotal:		213,30

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,1333 13,48 28,57 3,808 Subtotal: 3,81

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	418,01
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		213,30
Equipamentos (C) ·····		3,81
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		421,82
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		421,82
Custo Direto Total (B+E)		635,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		635,12

146,68

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200128 - Alambrado sobre muro existente, executado em tela fio 12 malha 3", com 02 fios tensores, fixados em tubos de FG 11/2" Unidade: m2

colocados a cada 3m (h do alambrado =1,5m), inlcusive chumbamento no muro

Base: LABOR Código Base: 200128 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,0528 1 6,94 0,00 17,85 0,942 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,00 0,3432 1 5,10 13,12 4,503

LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,014923 1 0,00 0,951 63,75 63,75 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0.017441 1 72,20 0,00 72.20 1,259 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 8,4315 1 0,32 0,00 0,32 2,698 TELA ARAME GALV. MALHA # 3" LOSANGULAR - FIO N. 027602 22,30 0,00 0,512 IF M2 1 1 22,30 33,718 12 BWG - REVEST EM PVC (LABOR) TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2440 -Μ 071874 2,13 33,55 0,00 33,55 0,512 IF 108,051 MEDIO (LABOR)

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BETONEIRA 320 L (E301) (*LABOR*) H 080125 0,016493 1 28,57 13,48 28,57 - 0,471

Subtotal: 0,47

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	5,44
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		146,68
Equipamentos (C) ·····		0,47
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		5,92
Custo Direto Total (B+E)		152,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		152,60

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

53,54

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 200129

Item: 200129 - Cerca com mourão de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame

Unidade: m

galvanizado liso nº 10 **Base:** LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,6 1 5,86 0,00 15,08 24,128 (LABOR) MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) Н 010130 0,8 1 10,60 0,00 27,27 21,816 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,06 1 6,94 0,00 17,85 1,071 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 0,4975 1 5,10 0,00 13,12 6,527

Fonte: LABOR

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.10 BWG (LABOR)	KG	027002	0,912	1	8,41	0,00	8,41	-	7,670
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR)	KG	027004	0,094	1	10,08	0,00	10,08	-	0,948
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,018666	1	63,75	0,00	63,75	-	1,190
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,00789	1	72,20	0,00	72,20	-	0,570
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,01845	1	72,20	0,00	72,20	-	1,332
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	10,206	1	0,32	0,00	0,32	-	3,266
MOURAO RETO DE CONCRETO BASE 10X10CM H=2.50M (<i>LABOR</i>)	UN	020356	0,35	1	38,00	0,00	38,00	-	13,300
						S	Subtotal:		28,28

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fator	Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,02142	1	28,57	13,48	28,57	-	0,612
						Sı	ubtotal:		0,61

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	53,54
Materiais (B) ·····		28,28
Equipamentos (C) ·····		0,61
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		54,15
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		54,15
Custo Direto Total (B+E)		82,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		82,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200130 - Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme Unidade: m

projeto, exclusive a mureta.

Base: LABOR Código Base: 200130 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 3,375 1 6,94 0,00 17,85 60,244 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,375 1 5,10 0,00 13,12 44,280

LABOR)

						Subtotal:			104,52	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal	
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,009	1	63,75	0,00	63,75	-	0,574	
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR)	М	100190	19,4	1	8,29	0,00	8,29	0,512 IF	243,169	
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,64125	1	0,78	0,00	0,78	-	0,500	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	3,195	1	0,32	0,00	0,32	-	1,022	
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	36,86	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	113,137	
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO <i>(LABOR)</i>	М	070328	1,35	1	41,23	0,00	41,23	0,512 IF	84,159	

Subtotal: 442,56

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	104,52
Materiais (B) ·····		442,56
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		104,52
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		104,52
Custo Direto Total (B+E)		547,08
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		547,08

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 200131

Item: 200131 - Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme Unidade: m

projeto, exclusive a mureta. **Base:** LABOR

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,14 1 5,86 0,00 15,08 17,191 Н (LABOR) PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 3,375 6,94 0,00 60,244 Н 1 17,85 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 2,28 1 6,94 0,00 17,85 40,698 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 5,10 0.00 44,280 3,375 1 13.12

Fonte: LABOR

(LABOR)

162 41 Subtotal: C. Prod. MATERIAL Unid. Codigo Coefic. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,114 1 10,85 0,00 10,85 1,237 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) МЗ 020503 0,009 1 63,75 0,00 63,75 0,574 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 2" (LABOR) Μ 026617 18,13 1 11,06 0,00 11,06 0,512 IF 303,183 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" 028068 9.75 1 0.00 0.512 IF 60,590 M 4.11 4.11 (LABOR) 020505 0.64125 0.78 0.00 0.500 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1 0.78 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -М 049606 0.4 1 8.42 0.00 8.42 0.512 IF 5.092 3/16" X 1" X 1" (LABOR) CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -M 049524 3,75 1 12,83 0,00 12,83 0,512 IF 72,747 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" (LABOR) CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 3,195 1 0,32 0.00 0,32 1,022 ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 1,026 1 26,79 0,00 26,79 27,487 GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 0.512 IF 65.95 1 2.03 0.00 2.03 202.425 LIXA P/ FERRO N $^{\rm o}$ 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 1,425 1 2,29 0,00 2,29 3,263 **EQUIVALENTE** (LABOR) TUBO ACO GALV 101,60 X 4,25MM (3.1/2") DIN 2440 -М 079372 1.04 1 93.46 0.00 93.46 0.512 IF 146,963 MEDIO (LABOR) ZARCAO (LABOR) L 038028 0.627 1 14.79 0.00 14.79 9,273

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	162,41
Materiais (B) ·····		834,36
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		162,41
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		162,41
Custo Direto Total (B+E)		996,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		996,77

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

Subtotal:

834,36

20,58

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200202 - Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia Unidade: m

no traço 1:3

Base: LABOR Código Base: 200202 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010108 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 0,00 13,174 1,0041 1 13,12

LABOR)

MATERIAL Codigo Unid. Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,0078 1 63,75 0,00 0,497 63,75 2,3887 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1 0,32 0,00 0,32 0,764 MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM Μ 036506 1 1 19,32 0,00 19,32 19,320 (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	22,10
	20,58
	0,00
	1,00
	22,10
	22,10
	42,68
0%	0,00
	42,68
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200206 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de Unidade: m2

35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Base: LABOR Código Base: 200206 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010108 0,23 1 6,94 0,00 17,85 4,106 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,46 1 5,10 0,00 13,12 6,035

LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) (LABOR)	UN	036512	48	1	0,92	0,00	0,92	-	44,160
PO DE PEDRA (LABOR)	М3	020524	0,1	1	59,50	0,00	59,50	-	5,950

Subtotal: 50,11

10,14

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	10,14
	50,11
	0,00
	1,00
	10,14
	10,14
	60,25
0%	0,00
	60,25
	157,27%



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200209 - Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com Unidade: m2

8cm de espessura, inclusive preparo de caixa Código Base: 200209

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 1,5 1 6,94 0,00 17,85 26,775 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 2,95 1 5,10 0,00 13,12 38,704

Fonte: LABOR

							Subtotal:		65,48
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	М3	020503	0,0723	1	63,75	0,00	63,75	-	4,609
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,021	1	72,20	0,00	72,20	-	1,516
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0492	1	72,20	0,00	72,20	-	3,552
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	23,08	1	0,32	0,00	0,32	-	7,386
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 8 X 2.5 CM (BRUTA) (LABOR)	М	021018	2	1	12,83	0,00	12,83	-	25,660
							Subtotal:		42,72

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,48
Materiais (B) ·····		42,72
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,48
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		65,48
Custo Direto Total (B+E)		108,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,20



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200214 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de Unidade: m2

35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Base: LABOR Código Base: 200214 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010108 0,23 1 6,94 0,00 17,85 4,106 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,46 5,10 0,00 6,035 1 13,12

LABOR)

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.10CM - 35MPA UN 036514 48 1 1,21 0,00 1,21 58,080 PO DE PEDRA (LABOR) МЗ 020524 1 59,50 0,00 59,50 5,950 0,1

Subtotal: 64,03

10,14

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,14
Materiais (B) ·····		64,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,14
Custo Direto Total (B+E)		74,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		74,17



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 200223 - Execução de lastro de brita nº 02 sob passeios e ciclovias, incl. escavação
 Unidade:
 m3

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 200223
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Base: LABOR Código Base: 200223 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H010146415,100,0013,12-52,480

(LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BRITA 2 (LABOR) МЗ 020518 1,2 1 72,20 0,00 72,20 86,640

Subtotal: 86.64

52,48

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP 086096 15,05 7,525 Н 0,5 1 15,05 8,75

Subtotal: 7,52

Subtotal:

RESUMO:

(E906) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	52,48
Materiais (B) ·····		86,64
Equipamentos (C) ·····		7,53
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		60,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		60,01
Custo Direto Total (B+E)		146,65
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		146,65



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES *Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento*

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 200229

Item: 200229 - Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl.

Unidade: m

escavação, reaterro e bota-fora

Pr. Improd. MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,78 1 5,86 0,00 15,08 11,762 Н (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,78 1 6,94 0,00 17,85 13,923 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,063 1 6,94 0,00 17,85 1,125 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 1,3044 5,10 0.00 13.12 17,114 1

Fonte: LABOR

(LABOR)

Subtotal: 43 92 MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,021168 1 63.75 0,00 63,75 1,349 BRITA 1 (LABOR) М3 020517 0,012002 1 72,20 0,00 72,20 0,867 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0,012002 1 72,20 0,00 72,20 0,867 021030 0.00 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM (LABOR) M2 0.156 1 11.14 11.14 1.738 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 11,025 1 0,32 0,00 0,32 3,528 DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 11,85 0,00 11,85 L 0,24 1 2,844 KG 026569 0,054 8,68 0,00 0,469 PREGO 18X27 (LABOR) 1 8,68 REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) M3 070114 0,03 1 38,00 0,00 38,00 1,140 CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR) 0.00 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) 020985 0.555 5.26 2.919 1 5.26 M

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 0,022491 1 28.57 13,48 28,57 0,643

Subtotal: 0,64

15.72

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	43,92
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15,72
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,64
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		44,56
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		44,56
Custo Direto Total (B+E)		60,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,28

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200237 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de Unidade: m2

35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Código Base: 200237 Versão: 1 Base: LABOR Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 010108 0,23 1 6,94 0,00 17,85 4,106 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,46 1 5,10 0,00 13,12 6,035

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
BLOCO CONCRETO PAVI-S ESP. 6CM 35 MPA (48UN/M (LABOR)	2) UN	036517	48	1	0,75	0,00	0,75	-	36,000
PO DE PEDRA (LABOR)	М3	020524	0,1	1	59,50	0,00	59,50	-	5,950
						-	Subtotal:		41,95

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,14
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		41,95
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10,14
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		10,14
Custo Direto Total (B+E)		52,09
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		52,09

125,67

0,81

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200243 - Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm

Unidade: m

fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16"

Base: LABOR Código Base: 200243 Fonte: LABOR Versão: 3

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,702	1	5,86	0,00	15,08	-	10,586
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,702	1	6,94	0,00	17,85	-	12,531
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,0798	1	6,94	0,00	17,85	-	1,424
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,8903	1	5,10	0,00	13,12	-	11,681

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA <i>(LABOR)</i>	МЗ	020503	0,027332	1	63,75	0,00	63,75	-	1,742
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" (LABOR)	М	100194	6,8	1	4,25	0,00	4,25	0,512 IF	43,697
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,030125	1	72,20	0,00	72,20	-	2,175
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8' X 3/4" X 3/4" (<i>LABOR</i>)	M	026508	2,4	1	4,15	0,00	4,15	0,512 IF	15,060
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" (<i>LABOR</i>)	М	049606	2,4	1	8,42	0,00	8,42	0,512 IF	30,554
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,768	1	0,32	0,00	0,32	-	4,086
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,216	1	11,85	0,00	11,85	-	2,560
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	6,24	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	19,153
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,081	1	8,68	0,00	8,68	-	0,703
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,27	1	5,26	0,00	5,26	-	1,420
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,54	1	8,37	0,00	8,37	-	4,520

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,028489	1	28,57	13,48	28,57	-	0,814

RESUMO:

ORES.	XA (%) V	TAXA (%	DISCRIMINAÇÃO
36,22	57,27%	157,279	Mão-de-Obra (A) ·····
125,67			Materiais (B) ·····
0,81			Equipamentos (C) ·····
1,00			Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
37,03			Custo Horário Total (A+C) ·····
37,03			Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······
162,70			Custo Direto Total (B+E)
0,00	0%	00	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI
162,70			CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
	0%	00	Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200253 - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com Unidade: m2

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Base: LABOR Código Base: 200253 Fonte: TCPO Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010128 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,2 5,10 0,00 13,12 1 2,624

LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 020510 4,8 1 0,63 0,00 0,63 3,024 LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM M2 034666 1,1 1 45,23 0,00 45,23 49,753

 COLORIDO (LABOR)
 Subtotal:
 52,78

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,98
Materiais (B) ·····		52,78
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		7,98
Custo Direto Total (B+E)		60,76
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,76

52,78

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200254 - Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com Unidade: m2

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

Código Base: 200254 Fonte: TCPO Versão: 1 Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010128 0,3 1 6,94 0,00 17,85 5,355 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,2 5,10 0,00 13,12 1 2,624

Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 020510 4,8 1 0,63 0,00 0,63 3,024 LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO 20X20CM M2 034656 1.1 1 45,23 0,00 45,23 49,753

COLORIDO (LABOR)

Subtotal:

	VALORES
157,27%	7,98
	52,78
	0,00
	1,00
	7,98
	7,98
	60,76
0%	0,00
	60,76



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200303 - Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 200303 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd.

038509 1 0,00 6,92 6,920 GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA (LABOR) 6,92 Subtotal: 6,92

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	6,92
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	6,92
0%	0,00
	6,92
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 200305 - Fornecimento e espalhamento de areia média lavada
 Unidade:
 m3

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 200305
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101463,515,100,0013,12-45,920

(LABOR)

Subtotal: 45,92

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 1,15 1 63,75 0,00 63,75 73,313

Subtotal: 73,31

157,27%	45,92 73,31
	73,31
	0,00
	1,00
	45,92
	45,92
	119,23
0%	0,00
	119,23
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200306 - Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 Unidade: m3 Base: LABOR Código Base: 200306 Versão: 2 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,2 5,10 0,00 13,12 41,984 (LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. BRITA 1 E 2 (MEDIA) (LABOR) 020571 1,05 1 72,20 0,00 72,20 75,810

> Subtotal: 75.81

41,98

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,98
Materiais (B) ·····		75,81
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		41,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		41,98
Custo Direto Total (B+E)		117,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		117,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 200307 - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal
 Unidade:
 m3

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 200307
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101463,215,100,0013,12-41,984

(LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. TERRA VEGETAL (LABOR) 038511 1,05 1 63,25 0,00 63,25 66,413

Subtotal: 66.41

41,98

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	41,98
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		66,41
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		41,98
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		41,98
Custo Direto Total (B+E)		108,39
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		108,39



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200323 - Fornecimento e espalhamento de pó de pedraUnidade:m3Base:LABORCódigo Base:200323Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA
Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
H 010146 3,2 1 5,10 0,00 13,12 - 41,984

(LABOR)

Subtotal: 41,98

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PO DE PEDRA (*LABOR*)

M3 020524 1,05 1 59,50 0,00 59,50 - 62,475

Subtotal: 62.48

TAXA (%)	VALORES
157,27%	41,98
	62,48
	0,00
	1,00
	41,98
	41,98
	104,46
0%	0,00
	104,46
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200326 - Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 200326 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 15,08 0,196 1 5,86 0,00 2,956

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Subtotal Pr. Improd. GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA (LABOR) M2 038509 0,9 1 6,92 0,00 6,92 6,228 TERRA VEGETAL (LABOR) МЗ 038511 0,075 63,25 0,00 63,25 1 4.744

> 10,97 Subtotal:

2,96

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,96
Materiais (B) ·····		10,97
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,96
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		2,96
Custo Direto Total (B+E)		13,93
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,93



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200401 - Limpeza geral da obra (edificação) Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 200401 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,7 5,10 0,00 13,12 9,184

(LABOR)

Subtotal:

9,18

157,27%	9,18 0,00 0,00
	,
	0.00
	0,00
	1,00
	9,18
	9,18
	9,18
0%	0,00
	9,18
	0%

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200402 - Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)Unidade:m2Base:LABORCódigo Base:200402Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (ALIXII JAP DE OBRAS - SINIDI ISCON)
H 010146 0.07 1 5.10 0.00 13.12 - 0.918

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,07 1 5,10 0,00 13,12 - 0,918 (LABOR)

LADON

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,92
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,92
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,92
Custo Direto Total (B+E)		0,92
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		0,92



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 200404 - Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos
 Unidade:
 m2

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 200404
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 2

MÃO DE OBRA
Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)
H 010146 1,2 1 5,10 0,00 13,12 - 15,744

(LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Subtotal Pr. Improd. ACIDO MURIATICO (LABOR) L 039013 0,11 1 7,79 0,00 7,79 0,857 800502 0,095 11,96 0,00 11,96 ESTOPA BRANCA - KG (LABOR) KG 1 1.136

Subtotal: 1,99

15,74

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,74
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,99
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,74
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		15,74
Custo Direto Total (B+E)		17,73
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		17,73



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200511 - Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe Unidade: und

em projeto Base: LABOR

Código Base: 200511 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 1,1685 1 5,86 0,00 15,08 17,621 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,156 1 6,94 0,00 17,85 2,785 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 1,0125 1 6,94 0,00 17,85 18,073 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,178 1 6,94 0.00 17,85 3,177 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,646 1 5,10 0,00 13,12 8,476 (LABOR)

Fonte: LABOR

Subtotal: 50,13

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,2425	1	3,86	0,00	3,86	-	8,656
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,039	1	9,63	0,00	9,63	-	0,376
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,028666	1	63,75	0,00	63,75	-	1,827
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,011625	1	72,20	0,00	72,20	-	0,839
BRITA 2 (LABOR)	МЗ	020518	0,027183	1	72,20	0,00	72,20	-	1,963
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,3225	1	30,85	0,00	30,85	-	9,949
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	13,2489	1	0,32	0,00	0,32	-	4,240
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,075	1	11,85	0,00	11,85	-	0,889
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,5	1	4,94	0,00	4,94	-	7,410
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1875	1	8,68	0,00	8,68	-	1,628
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	1,1475	1	5,26	0,00	5,26	-	6,036
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,2	1	8,37	0,00	8,37	-	10,044
						s	ubtotal:		53,86

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 0,029274 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Н 080125 1 28.57 13.48 28.57 0,836 Subtotal: 0,84

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	50,13
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		53,86
Equipamentos (C) ·····		0,84
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		50,97
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		50,97
Custo Direto Total (B+E)		104,83
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		104,83

Subtotal:

170,07



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200512 - Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no Unidade: und

concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto

Código Base: 200512 Pr. Improd. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 2,4375 1 5,86 0,00 15,08 36,758 Н 010121 0,48 1 6,94 0,00 17,85

Fonte: LABOR

(LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 8,568 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 1,9575 1 6,94 0,00 17,85 34,941 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,532 1 6,94 0.00 17,85 9,496 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,752 1 5,10 0,00 13,12 22,986 (LABOR)

Subtotal: 112.75

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	6,9	1	3,86	0,00	3,86	-	26,634
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,12	1	9,63	0,00	9,63	-	1,156
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,081808	1	63,75	0,00	63,75	-	5,215
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,033138	1	72,20	0,00	72,20	-	2,393
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,07749	1	72,20	0,00	72,20	-	5,595
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,6235	1	30,85	0,00	30,85	-	19,235
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	38,22	1	0,32	0,00	0,32	-	12,230
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,145	1	11,85	0,00	11,85	-	1,718
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	2,9	1	4,94	0,00	4,94	-	14,326
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,3625	1	8,68	0,00	8,68	-	3,147
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	2,2185	1	5,26	0,00	5,26	-	11,669
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	2,32	1	8,37	0,00	8,37	-	19,418
TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM (<i>LABOR</i>)	UN	028004	1	1	47,33	0,00	47,33	-	47,330

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd.

BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,082824 28,57 13,48 28,57 2,366 Subtotal: 2,37

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	112,75
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		170,07
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,37
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		115,12
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		115,12
Custo Direto Total (B+E)		285,19
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		285,19



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200513 - Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte Unidade: und

sintético, conforme detalhe em projeto **Base:** LABOR **Código Base:** 200513

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,688 1 5,86 0,00 15,08 25,455 (LABOR) PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,8 1 6,94 0,00 17,85 14,280 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 1,688 1 6,94 0,00 17,85 30,131 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 0,663 1 5,10 0,00 13,12 8,699

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal: 78,56

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,0633	1	10,85	0,00	10,85	-	0,687
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0301	1	63,75	0,00	63,75	-	1,919
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	10	1	0,32	0,00	0,32	-	3,200
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,3376	1	26,79	0,00	26,79	-	9,044
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,633	1	2,29	0,00	2,29	-	1,450
TUBO ACO GALV 26,90 X 2,65MM (3/4") DIN 2440 - MEDIO (<i>LABOR</i>)	М	071268	20,6	1	15,17	0,00	15,17	0,512 IF	472,503
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (<i>LABOR</i>)	М	070350	10,9	1	20,21	0,00	20,21	0,512 IF	333,077
ZARCAÓ (LABOR)	L	038028	0,2532	1	14,79	0,00	14,79	-	3,745
						-			

Subtotal: 825,62

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	78,56
Materiais (B) ·····		825,63
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		78,57
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		78,57
Custo Direto Total (B+E)		904,20
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		904,20

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200549 - Brises de chapa de cimento amianto, acabamento esmalte sintético acetinado branco, peça com dimensões 110x25cm

Unidade: und

(exclusive pintura)

Base: LABOR Código Base: 200549 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,5	1	5,86	0,00	15,08	-	7,540
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,5	1	6,94	0,00	17,85	-	8,925
							Subtotal:		16,46

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -Μ 049666 0,6 1 9,03 0,00 9,03 5,418 3/16" X 1.1/4" X 1.1/4" (LABOR) CHAPA LISA DE FIBROCIMENTO ESP.10MM (LABOR) M2 033023 0,41 1 65,59 0,00 65,59 26,892

Subtotal: 32,31

RESUMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,46
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32,31
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,47
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		16,47
Custo Direto Total (B+E)		48,78
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		48,78



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 200562 - Caixa pré-moldada de concreto para aparelho de ar condicionado de 18.000 BTU
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 200562
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Dusc. Export	Coungo Duoc	. 200002			i onto: L	NDOI!		•	0.000. 1	
MÃO DE OBRA		Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRAT (LABOR)	ICO - SINDUSCON)	Н	010101	4,62	1	5,86	0,00	15,08	-	69,670
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDU	JSCON) (LABOR)	Н	010139	4,62	1	6,94	0,00	17,85	-	82,467
SERVENTE (AUXILIAR DE OB (LABOR)	RAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,02	1	5,10	0,00	13,12	-	0,262

Subtotal: 152,40 **MATERIAL** Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 020503 0,00236 63,75 0,00 1 63,75 0,150 CAIXA DE PRE-MOLDADO P/ AR CONDICIONADO 18.000 UN 039165 1 1 190,97 0,00 190,97 190,970 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,088 1 0,78 0,00 0,78 0,069 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,32 0,00 0,34 0,32 0,109

Subtotal: 191,30

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	152,40
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		191,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		152,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		152,40
Custo Direto Total (B+E)		343,70
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		343,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200563 - Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura Unidade: m

de 0,50m e espessura de 0,05m

Código Base: 200563 Versão: 2 Base: LABOR Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 1,0259 1 5,86 0,00 15,08 15,471 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1484 1 6,94 0,00 17,85 2,649 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,8775 1 6,94 0,00 17,85 15,663 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0.8296 1 6,94 0,00 17,85 14,808 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 1,2943 1 5,10 0,00 13,12 16,981 (LABOR)

Subtotal: 65,57

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR)	KG	021532	2,438	1	4,30	0,00	4,30	-	10,483
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0424	1	9,63	0,00	9,63	-	0,408
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,035392	1	63,75	0,00	63,75	-	2,256
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA <i>(LABOR)</i>	UN	022585	6,1	1	0,65	0,00	0,65	-	3,965
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,0066	1	72,20	0,00	72,20	-	0,477
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,0154	1	72,20	0,00	72,20	-	1,112
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,788582	1	0,78	0,00	0,78	-	0,615
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,2795	1	20,22	0,00	20,22	-	5,651
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	13,8234	1	0,32	0,00	0,32	-	4,423
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,065	1	11,85	0,00	11,85	-	0,770
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,1625	1	8,68	0,00	8,68	-	1,411
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,9945	1	5,26	0,00	5,26	-	5,231
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	0,312	1	29,69	0,00	29,69	-	9,263

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	65,57
Materiais (B) ·····		46,07
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		65,57
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		65,57
Custo Direto Total (B+E)		111,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		111,64

Subtotal:

46,06

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200572 - Poço c/ anéis pré-moldados diam.1.5m e profundidade de 7m, inclusive fornecimentoUnidade: undBase:LABORCódigo Base:200572Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,23 1 6,94 0,00 17,85 4,106 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 65,39 1 5,10 0,00 13,12 857,917 Н

(LABOR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO Ø 1.50 M - H= $0.50M~(LABOR)$	UN	069681	1	1	315,50	0,00	315,50	-	315,500
AREIA FINA (LABOR)	М3	020578	0,008	1	82,22	0,00	82,22	-	0,658
BRITA 1 E 2 (MEDIA) (LABOR)	М3	020571	0,45	1	72,20	0,00	72,20	-	32,490
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	2,92	1	0,32	0,00	0,32	-	0,934
TAMPA PRE-MOLDADA DIAMETRO 1.5M (LABOR)	UN	069682	2	1	312,17	0,00	312,17	-	624,340
						s	Subtotal:		973.92

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	862,02
Materiais (B) ·····		973,92
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		862,02
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		862,02
Custo Direto Total (B+E)		1.835,94
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.835,94

6.27

119,51



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200573 - Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU Unidade: m Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 200573 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Improd. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,08 1 5.86 0,00 15,08 1,206 010139 0.0189 6,94 0,00 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 1 17,85 0,337 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 0.16 1 6,94 0,00 17.85 2.856 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,14265 1 5.10 0.00 13.12 1,872 (LABOR)

Subtotal: MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 10,85 0,00 10,85 0,087 МЗ 020503 0,006653 0,00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 63,75 63,75 0,424 BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 1/2" 100194 0,00 16,708 Μ 2,6 1 4,25 4,25 0,512 IF (LABOR) BRITA 1 (LABOR) 0.00 М3 020517 0.00361 1 72.20 72.20 0.261 BRITA 2 (LABOR) М3 020518 0,00361 1 72,20 0,00 72,20 0,261 KG 020508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 2,8917 1 0,32 0,00 0,32 0,925 ESMALTE SINTETICO (LABOR) 0,00 L 037502 0,072 1 26,79 26,79 1,929 7,888 GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 2,57 1 2,03 0,00 2,03 0.512 IF LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 0,1 1 2,29 0,00 2,29 0,229 EQUIVALENTE (LABOR) TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO M 070350 2.95 1 20.21 0.00 20.21 0.512 IF 90,145 (LABOR) ZARCAO (LABOR) L 038028 0,044 1 14,79 0.00 14.79 0,651

Pr. Prod. **EQUIPAMENTO** Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Pr. Improd. BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 080125 0,006747 1 28.57 13,48 28,57 0,193

> Subtotal: 0.19

Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,27
Materiais (B) ·····		119,51
Equipamentos (C) ·····		0,19
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		6,46
Custo Direto Total (B+E)		125,97
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		125,97

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200576 - Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive Unidade: und

pintura e fixação

Base: LABOR Código Base: 200576 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,5 1 6,94 0,00 17,85 8,925 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,5 5,10 0,00 13,12 6,560 1

Coefic. C. Prod. **MATERIAL** Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 4 1 0,27 0,00 0,27 1,080 UN 078203 PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 1 1 560,00 0,00 560,00 560,000

40X50CM (LABOR)

561,08 Subtotal:

15,48

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	15,48
Materiais (B) ·····		561,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,49
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		15,49
Custo Direto Total (B+E)		576,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		576,57



Base: LABOR

(LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200702 - Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. Unidade: m2

sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

Código Base: 200702 Pr. Prod. MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,0946 1 5,86 0,00 15,08 1,427 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,066 1 6,94 0,00 17,85 1,178 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,0286 1 6,94 0,00 17,85 0,511 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 0,3034 1 6,94 0.00 17,85 5,416 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,4054 1 5,10 0,00 13,12 5,319

Fonte: LABOR

Subtotal: 13.85

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR)	М3	028001	0,105	1	28,75	0,00	28,75	-	3,019
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (LABOR)	М3	020567	0,111	1	294,75	0,00	294,75	-	32,717
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0088	1	11,85	0,00	11,85	-	0,104
LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS (LABOR)	M2	024116	1,2	1	0,79	0,00	0,79	-	0,948
MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI <i>(LABOR)</i>	Н	950102	0,178	1	15,68	0,00	15,68	-	2,791
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR)	Н	950101	1,78	1	2,62	0,00	2,62	-	4,664
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0033	1	8,68	0,00	8,68	-	0,029
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,011	1	5,26	0,00	5,26	-	0,058
SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) (<i>LABOR</i>)	UN	029337	0,2966663	1	37,29	0,00	37,29	-	11,063
SOLO BRITA (LABOR)	МЗ	600327	0,07	1	68,40	0,00	68,40	-	4,788
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,022	1	8,37	0,00	8,37	-	0,184
TELA SOLDADA EM AÇO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA <i>(LABOR)</i>	M2	021543	1,03	1	12,56	0,00	12,56	-	12,937
						S	Subtotal:		73.30

EQUIPAMENTO Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Subtotal Unid. Codigo Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP Н 086096 0,0166666 1 15,05 8,75 15,05 0,251 (E906) (LABOR) VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H 080144 0,01 1 19,54 13,48 19,54 0,195

> 0.45 Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	13,85
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		73,30
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,45
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14,30
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		14,30
Custo Direto Total (B+E)		87,60
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		87,60



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200703 - Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação Unidade: m

de quadras de esportes

Base: LABOR Código Base: 200703 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,5 1 5,86 0,00 15,08 7,540 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 1 6,94 0,00 17,85 17,850 Subtotal: 25,39

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (*LABOR*) L 037509 0,03 1 64,41 0,00 64,41 - 1,932 - Subtotal: 1,93

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	25,39
Materiais (B) ·····		1,93
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25,39
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		25,39
Custo Direto Total (B+E)		27,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		27,32

Subtotal:

3,74



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200704 - Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a Unidade: m2

duas demãos

Base: LABOR Código Base: 200704 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,3 1 5,86 0,00 15,08 4,524 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010140 1,2 6,94 0,00 17,85 21,420 Subtotal: 25,94

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS) L 037517 0,3 1 12,46 0,00 12,46 3,738

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	25,94
Materiais (B) ·····		3,74
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,94
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		25,94
Custo Direto Total (B+E)		29,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,68

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200705 - Rede para voleibol com malha grossa, faixas de Iona superior e inferior Unidade: und Base: LABOR Código Base: 200705 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

REDE VOLEIBOL MALHA GROSSA, LONA SUP. E 039115 1 255,49 0,00 255,49 255,490 INFERIOR (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	255,49
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	255,49
0%	0,00
	255,49

Unidade: und

Versão: 2



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Item: 200706 - Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 200706 MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. 010101 15,08 342,075 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 22,684 1 5,86 0,00 (LABOR) 010121 12,64 6,94 0,00 17,85 225,624 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 10,044 1 6,94 0,00 17.85 179,285 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 Н 6,5 1 6,94 0.00 17,85 116,025 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 18,2 5,10 0,00 13,12 238,784 (LABOR)

Fonte: LABOR

Subtotal: 1.101,79

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	181,7	1	3,86	0,00	3,86	-	701,362
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	3,16	1	9,63	0,00	9,63	-	30,431
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,8089	1	63,75	0,00	63,75	-	51,567
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,3419	1	72,20	0,00	72,20	-	24,685
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,7995	1	72,20	0,00	72,20	-	57,724
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	1,9344	1	30,85	0,00	30,85	-	59,676
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	442,26	1	0,32	0,00	0,32	-	141,523
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	8,928	1	4,94	0,00	4,94	-	44,104
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	1,86	1	8,68	0,00	8,68	-	16,145
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	11,3832	1	5,26	0,00	5,26	-	59,876
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE $1^{\rm a}$) (LABOR)	M2	020987	2,6114	1	29,69	0,00	29,69	-	77,532
							Subtotal:		1.264,62

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 080125 0,9282 28,57 28,57 26,519 13.48 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

> 26,52 Subtotal:

VALORES
1.101,79
1.264,63
26,52
1,00
1.128,31
1.128,31
2.392,94
0,00
2.392,94

920,32

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200707 - Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2mUnidade: undBase:LABORCódigo Base:200707Fonte:LABORVersão:2

Base. EABON Could Base. 200707 Folice. EABON Versau. 2

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 TRAVE P/ FUT SALAO 3,00X2,00M C/ RECUO FG D=3"
 UN
 039089
 1
 1
 920,32
 0,00
 920,32
 920,320

920,32

(LABOR)

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO VALORES TAXA (%) Mão-de-Obra (A) ····· 157,27% 0,00 920,32 Equipamentos (C) ····· 0,00 Produção da Equipe (D) 1,00 0.00 Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · 0.00 Custo Direto Total (B+E) 920,32 Bonificação e Despesas Indiretas - BDI 0% 0,00

928,43

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200708 - Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de Unidade: und

ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo

Base: LABOR Código Base: 200708 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 POSTE VOLEIBOL FG D=2 1/2" C/ CARRETILHA E
 CJ
 039090
 1
 1
 928,43
 0,00
 928,43
 928,430

TAMPAO (LABOR)

.....

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		928,43
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		928,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		928,43



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200709 - Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocaçãoUnidade: undBase:LABORCódigo Base:200709Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2,125	1	5,86	0,00	15,08	-	32,045
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	2	1	6,94	0,00	17,85	-	35,700
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,75	1	6,94	0,00	17,85	-	13,388

Subtotal: 81,13

524,64

Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" (LABOR)	UN	048538	4	1	0,82	0,00	0,82	-	3,280
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,17	1	10,85	0,00	10,85	-	1,845
ARO EM METAL PARA BASQUETE (LABOR)	UN	026506	1	1	130,00	0,00	130,00	-	130,000
CESTA PARA ARO DE BASQUETE (LABOR)	UN	039114	1	1	32,80	0,00	32,80	-	32,800
CHAPA COMPENSADO NAVAL ESP. 15 MM, DIM. 2.20 X 1.60 M (<i>LABOR</i>)	FL	021028	1	1	139,66	0,00	139,66	-	139,660
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,7	1	26,79	0,00	26,79	-	18,753
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR)	L	038006	0,6	1	20,41	0,00	20,41	-	12,246
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR)	UN	038013	1,73	1	0,60	0,00	0,60	-	1,038
PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" - ZINCADO (<i>LABOR</i>)	UN	026607	8	1	0,75	0,00	0,75	-	6,000
PREGO 15X15 (LABOR)	KG	026566	0,2	1	9,90	0,00	9,90	-	1,980
TABUA EM MADEIRA DE LEI DE 20 CM DE LARGURA (LABOR)	М	021108	2,4	1	45,78	0,00	45,78	-	109,872
TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE (<i>LABOR</i>)	М	060505	2,2	1	30,53	0,00	30,53	-	67,166

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	81,13
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		524,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		81,13
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		81,13
Custo Direto Total (B+E)		605,77
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		605,77



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200711 - Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro galvanizado horizontais Unidade: m2

de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão

Base: LABOR Código Base: 200711 Fonte: LABOR Versão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,056	1	5,86	0,00	15,08	-	0,844
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,112	1	6,94	0,00	17,85	-	1,999

99 Subtotal: 2,84

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. I	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,0056	1	10,85	0,00	10,85	-	0,061
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,0504	1	26,79	0,00	26,79	-	1,350
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,07	1	2,29	0,00	2,29	-	0,160
TELA ARAME GALV. MALHA # 1" QUADRADA - FIO N.12 BWG (LABOR)	M2	027666	0,89	1	39,12	0,00	39,12	0,512 IF	52,643
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070328	1,02	1	41,23	0,00	41,23	0,512 IF	63,587
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070350	1,06	1	20,21	0,00	20,21	0,512 IF	32,392
ZARCAÓ (LABOR)	L	038028	0,0308	1	14,79	0,00	14,79	-	0,456

Subtotal: 150,65

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,84
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		150,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,84
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		2,84
Custo Direto Total (B+E)		153,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		153,49

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

143,21

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 200713 - Rede para futebol de salão
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 200713
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

REDE COM MALHA GROSSA PARA TRAVE DE FUTEBOL UN 039113 1 1 143,21 0,00 143,21 - 143,210 SALAO (LABOR)

157,27%	0,00 143,21
	143 21
	1-10,21
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	143,21
0%	0,00
	143,21
	0%

10,50

1,50

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200714 - Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra Unidade: m2 Base: LABOR Código Base: 200714 Versão: 1 Fonte: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 13,12 10,496 0,8 1 0,00

(LABOR)

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. Pr. Improd. COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP 086096 0,1 15,05 1,505

8,75 15,05 (E906) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,50
Materiais (B) ·····		0,00
Equipamentos (C) ·····		1,51
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		12,01
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		12,01
Custo Direto Total (B+E)		12,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,01

Versão: 2

87,80

38,08

1.64

Subtotal:

Subtotal:

Subtotal:



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200715 - Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de Unidade: m2

travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco

Código Base: 200715 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,7974 1 5,86 0,00 15,08 12,025 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,1864 1 6,94 0,00 17,85 3,327 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,611 1 6,94 0,00 17,85 10,906 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1,2352 1 6,94 0,00 17,85 22,048 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 3,010052 1 5,10 0,00 13,12 39,492

(LABOR)

									- ,
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	2,563	1	3,86	0,00	3,86	-	9,893
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0466	1	9,63	0,00	9,63	-	0,449
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	МЗ	020503	0,038814	1	63,75	0,00	63,75	-	2,474
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	25	1	0,48	0,00	0,48	-	12,000
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,006103	1	72,20	0,00	72,20	-	0,441
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,007863	1	72,20	0,00	72,20	-	0,568
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	11,9736	1	0,32	0,00	0,32	-	3,832
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,188	1	11,85	0,00	11,85	-	2,228
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,0705	1	8,68	0,00	8,68	-	0,612
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	М	020985	0,235	1	5,26	0,00	5,26	-	1,236
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,47	1	8,37	0,00	8,37	-	3,934

EQUIPAMENTO	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)	Н	080125	0,012566	1	28,57	13,48	28,57	-	0,359
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) (LABOR)	Н	086049	0,015106	1	81,10	11,10	81,10	-	1,225
CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) (<i>LABOR</i>)	Н	086030	0,000676	1	82,34	13,48	82,34	-	0,056

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	87,80
Materiais (B) ·····		38,08
Equipamentos (C) ·····		1,64
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		89,44
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		89,44
Custo Direto Total (B+E)		127,52
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		127,52
CUSTO UNITARIO (Adotado)		127

Versão: 2



Base: LABOR

(LABOR)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200716 - Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com Unidade: m2

pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco

Código Base: 200716 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,38865 1 5,86 0,00 15,08 5,861 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,0984 1 6,94 0,00 17,85 1,756 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 0,29025 1 6,94 0,00 17,85 5,181 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1 6,94 0,00 17,85 23,908 1,3394 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 2,1183 1 5,10 0,00 13,12 27,792

Subtotal: 64,50

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	1,353	1	3,86	0,00	3,86	-	5,223
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,0246	1	9,63	0,00	9,63	-	0,237
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,037555	1	63,75	0,00	63,75	-	2,394
BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA <i>(LABOR)</i>	UN	022586	25	1	0,48	0,00	0,48	-	12,000
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL (LABOR)	UN	022507	1,25	1	2,35	0,00	2,35	-	2,938
BRITA 1 (LABOR)	МЗ	020517	0,007973	1	72,20	0,00	72,20	-	0,576
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,003813	1	72,20	0,00	72,20	-	0,275
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	020505	0,528	1	0,78	0,00	0,78	-	0,412
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021032	0,09245	1	20,22	0,00	20,22	-	1,869
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	12,70879	1	0,32	0,00	0,32	-	4,067
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)	L	028008	0,0215	1	11,85	0,00	11,85	-	0,255
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	0,43	1	4,94	0,00	4,94	-	2,124
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,05375	1	8,68	0,00	8,68	-	0,467
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAI (LABOR)	M3 L	070114	0,02	1	38,00	0,00	38,00	-	0,760
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM <i>(LABOR)</i>	М	020985	0,32895	1	5,26	0,00	5,26	-	1,730
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	0,344	1	8,37	0,00	8,37	-	2,879
						S	ubtotal:		38,21

080125 0,010425 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) 28,57 13,48 28,57 0,298 0.30 Subtotal:

Coefic. C. Prod.

Unid. Codigo

Pr. Prod.

Pr. Improd.

Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal

RESUMO:

EQUIPAMENTO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	64,50
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		38,21
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,30
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		64,80
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		64,80
Custo Direto Total (B+E)		103,01
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		103,01



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200717 - Goivete nas dimensões 2x1 executado sobre alvenaria chapiscada e rebocada Unidade: m Base: LABOR Versão: 1 Fonte: LABOR

Código Base: 200717 MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac.

Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 17,85 2,082 0,116666 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 5,10 0,00 13,12 1,531 Н 0.116666 1 (LABOR)

MATERIAL Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. PECA EM MADEIRA DE LEI 2X1 CM (BRUTA) (LABOR) 021151 0.22 2.97 0.00 2.97 0.653

Subtotal: 0.65

3,61

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	3,61
Materiais (B) ·····		0,65
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		3,61
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		3,61
Custo Direto Total (B+E)		4,26
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4,26



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200720 - Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda Unidade: m2

17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva

Fonte: LABOR Versão: 1 Base: LABOR Código Base: 200720

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fat	or Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,232	1	5,86	0,00	15,08	-	3,499
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010150	0,232	1	6,94	0,00	17,85	-	4,141
						s	ubtotal:		7,64

MATERIAL Coefic. C. Prod. Unid. Codigo Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 3 1 0,26 0,00 0,26 0,780 TRAPEZOIDAL (LABOR) FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT 026040 0,3 0,00 0,948 1 3,16 3,16 Μ TELHAS (LABOR) M2 025617 1,05 30,97 0,00 30,97 32,519 1

TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM (LABOR)

> Subtotal: 34,25

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	7,64
Materiais (B) ·····		34,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		7,64
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		7,64
Custo Direto Total (B+E)		41,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,89

6,85



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200721 - Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportesUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:200721Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,2 6,94 17,85 3,570 1 0,00 3,280

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 010146 0,25 1 5,10 0,00 13,12 (LABOR)

Subtotal:

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalREDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRAM2071711116,370,006,37-6,370

ESPORTES MALHA 10X10CM (*LABOR*)

Subtotal: 6,37

6,370

6,370

6,370

6,370

6,370

6,370

6,370

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	6,85
Materiais (B) ·····		6,37
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		6,85
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		6,85
Custo Direto Total (B+E)		13,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:200722 - Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400WUnidade: undBase:LABORCódigo Base:200722Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	2	1	5,86	0,00	15,08	-	30,160
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010115	2	1	6,94	0,00	17,85	-	35,700
							Subtotal:		65,86

MATERIAL Pr. Improd. Subtotal Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V 046501 UN 52.210 52.21 0,00 52.21 1 PHILIPS/SIM. (LABOR) PROJ. RETANGULAR PL 400 MA TECNOWATT (LABOR) UN 046058 1 161,43 0.00 161,43 161,430 1 REATOR EXT. P/LAMPADA VAPOR MERCURIO UN 049582 1 1 97,05 0,00 97,05 97,050 TECNOWATT (LABOR)

Subtotal: 310,69

TAXA (%)	VALORES
157,27%	65,86
	310,69
	0,00
	1,00
	65,86
	65,86
	376,55
0%	0,00
	376,55
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200725 - Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm para demarcação de Unidade: m

quadra de esportes

Base: LABOR Código Base: 200725 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,8	1	5,86	0,00	15,08	-	12,064
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	1,6	1	6,94	0,00	17,85	-	28,560
							Subtotal		40.62

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (*LABOR*) L 037509 0,048 1 64,41 0,00 64,41 - 3,092 Subtotal: 3,09

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	40,62
Materiais (B) ·····		3,09
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		40,62
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		40,62
Custo Direto Total (B+E)		43,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		43,71

Unidade: m2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Item: 200726 - Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Versão: 2 Base: LABOR Código Base: 200726 Fonte: LABOR MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010124 1,4375 6,94 17,85 GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) Н 1 0,00 25,659 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 010139 0,95 1 6,94 0,00 17,85 16,958 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 2,80388 1 5,10 0,00 13.12 36,787

(LABOR)

							Subtotal:		
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR)	KG	035504	16	1	0,74	0,00	0,74	-	11,840
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,069	1	63,75	0,00	63,75	-	4,399
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	35,78	1	0,32	0,00	0,32	-	11,450
JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR)	М	035114	2	1	0,85	0,00	0,85	-	1,700
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI <i>(LABOR</i>)	Н	950101	1,4375	1	2,62	0,00	2,62	-	3,766
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)	M3 -	070114	0,026	1	38,00	0,00	38,00	-	0,988
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR)	UN	078735	0,26	1	22,11	0,00	22,11	-	5,749
							Subtotal:		39,89

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	79,40
Materiais (B) ·····		39,89
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		79,40
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		79,40
Custo Direto Total (B+E)		119,29
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		119,29



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200728 - Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de Unidade: m2

21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo

Base: LABOR Código Base: 200728 Fonte: LABOR Versão: 2

MAO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,0608	1	5,86	0,00	15,08	-	0,917
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,0608	1	6,94	0,00	17,85	-	1,085
						Su	btotal:		2,00

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,00228	1	10,85	0,00	10,85	-	0,025
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,01216	1	26,79	0,00	26,79	-	0,326
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,0228	1	2,29	0,00	2,29	-	0,052
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC (LABOR)	M2	027546	1	1	30,30	0,00	30,30	0,512 IF	45,814
TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO (<i>LABOR</i>)	М	071270	0,55	1	62,30	0,00	62,30	0,512 IF	51,809
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070350	0,58	1	20,21	0,00	20,21	0,512 IF	17,724
ZARCAÓ (LABOR)	L	038028	0,00912	1	14,79	0,00	14,79	-	0,135
						-			44= 00

Subtotal: 115,88

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	2,00
Materiais (B) ·····		115,89
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		2,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		2,00
Custo Direto Total (B+E)		117,89
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		117,89

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 200738 - Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) Unidade: kg

ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha Código Base: 200738

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,020108 1 5,86 0,00 15,08 0,303 (LABOR) AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO -010260 0,2 1 5,41 0,00 13,92 2,784 (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST) (LABOR) MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST (LABOR) H 010278 0,2 1 10,60 0,00 27,27 5,454 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 0,040216 6,94 0,00 17,85 0,718

Fonte: LABOR

9.26 Subtotal:

Versão: 2

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 3/8" (LABOR)	KG	100196	0,018374	1	4,23	0,00	4,23	0,32 IM	0,103
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/16" (LABOR)	KG	100197	0,01955	1	4,81	0,00	4,81	0,32 IM	0,124
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/8" (LABOR)	KG	100195	0,018407	1	4,27	0,00	4,27	0,32 IM	0,104
JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 (LABOR)	M2	071096	0,1005366	1	27,58	0,00	27,58	-	2,773
PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) (<i>LABOR</i>)	KG	100209	0,401918	1	5,75	0,00	5,75	0,32 IM	3,051
PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM (<i>LABOR</i>)	KG	100203	0,173708	1	5,46	0,00	5,46	0,32 IM	1,251
PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM (LABOR)	KG	100202	0,3785545	1	5,71	0,00	5,71	0,32 IM	2,854
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR)	L	038021	0,0110594	1	51,19	0,00	51,19	-	0,566
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR)	L	037564	0,0020108	1	25,84	0,00	25,84	-	0,052
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR)	L	037509	0,0180972	1	64,41	0,00	64,41	-	1,166
TRINCHA 2" (LABOR)	UN	038024	0,0080432	1	4,63	0,00	4,63	-	0,037
							Subtotal:		12,08

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,26
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,08
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,26
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		9,26
Custo Direto Total (B+E)		21,34
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		21,34

LEGENDA:

IM - INDICE DE MONTAGEM

Versão: 2

102,39

133,54

Subtotal:

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente:DER-ESData Base:Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 210102

Item: 210102 - Quadro de giz novo, completo, de fórmica tipo lousa escolar, inclusive pintura do requadro e porta giz com esmalte

Unidade: m2

sintetico Base: LABOR

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 0,281 1 5,86 0,00 15,08 4,237 (LABOR) CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 3,56 1 6,94 0,00 17,85 63,546 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 0,16 1 6,94 0,00 17,85 2,856 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 Н 2,42 1 5,10 0,00 13,12 31,750

Fonte: LABOR

(LABOR)

								,	
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fato	r Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,016	1	10,85	0,00	10,85	-	0,174
BUCHA S8 (LABOR)	UN	026592	0,57	1	0,10	0,00	0,10	-	0,057
CHAPA COMPENSADO NAVAL ESP. 10MM (LABOR)	M2	021004	1,1	1	28,59	0,00	28,59	-	31,449
COLA PARA FORMICA (LABOR)	L	028088	0,36	1	26,91	0,00	26,91	-	9,688
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,064	1	26,79	0,00	26,79	-	1,715
FORMICA TIPO LOUSA ESCOLAR (LABOR)	M2	021090	0,285	1	64,09	0,00	64,09	-	18,266
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR)	L	038006	0,052	1	20,41	0,00	20,41	-	1,061
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,16	1	0,60	0,00	0,60	-	0,096
MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM (LABOR)	М	033506	1,18	1	35,50	0,00	35,50	-	41,890
PARAFUSO S-8 (LABOR)	UN	026546	0,57	1	0,17	0,00	0,17	-	0,097
PORTA GIZ DIM. 6 X 3 CM (LABOR)	М	033513	0,83	1	35,00	0,00	35,00	-	29,050

MINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Obra (A) ·····	157,27%	102,39
s (B) ·····		133,54
nentos (C) ·····		0,00
io da Equipe (D) ·····		1,00
orário Total (A+C) ······		102,39
nitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		102,39
ireto Total (B+E)		235,93
ção e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
UNITÁRIO (Adotado)		235,93
,		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210105 - Quadro de avisos de fórmica lisa brilhanteUnidade: m2Base: LABORCódigo Base: 210105Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. F	ator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,07	1	5,86	0,00	15,08	-	1,056
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010111	0,8	1	6,94	0,00	17,85	-	14,280
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,08	1	6,94	0,00	17,85	-	1,428
									40.70

Subtotal: 16,76

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	ator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,008	1	10,85	0,00	10,85	-	0,087
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM (LABOR)	М	030106	4	1	8,94	0,00	8,94	-	35,760
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,032	1	26,79	0,00	26,79	-	0,857
FORMICA LISA BRILHANTE (LABOR)	M2	021091	1	1	25,23	0,00	25,23	-	25,230
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 <i>(LABOR)</i>	UN	038013	0,08	1	0,60	0,00	0,60	-	0,048

Subtotal: 61,98

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	16,76
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		61,98
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		16,76
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		16,76
Custo Direto Total (B+E)		78,74
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		78,74



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210107 - Quadro de giz novo, completo, de laminado melamínico verde escolar, inclusive requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e porta

Unidade: und

giz, com dimensões de 3.95 x 1.29 m

Base: LABOR Código Base: 210107 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101462,4215,100,0013,12-31,750

(LABOR)

Subtotal: 31,75 MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BUCHA S8 (LABOR) UN 026592 12 1 0,10 0,00 1,200 UN 026546 12 1 0,17 0,00 0,17 2,040 PARAFUSO S-8 (LABOR) QUADRO DE GIZ/PINCEL LAMINADO MELAMINICO 0,00 UN 039044 1 1 3.305.80 3.305,80 3.305,800 3.95X1.29 (LABOR)

Subtotal: 3.309,04

TAXA (%)	VALORES
157,27%	31,75
	3.309,04
	0,00
	1,00
	31,75
	31,75
	3.340,79
0%	0,00
	3.340,79
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:210109 - Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 mUnidade: undBase:LABORCódigo Base:210109Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010106 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,6336 1 6,94 0,00 17,85 11,310 010111 2,19 6,94 0,00 17,85 39,092 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 1 010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 2.6134 5.10 0.00 13.12 34.288 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) M2 032001 1.848 1 37.01 0,00 37.01 68,394 UN 026592 4 1 0,10 0,00 0,10 0,400 BUCHA S8 (LABOR) 020509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 0,44 1 3,25 0,00 3,25 1,430 020510 0,00 KG 7.92 1 0.63 0.63 4.990 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) MOLDURA EM MADEIRA DE LEI DE 7.0 X 2.5 CM Μ 033506 6,26 1 35,50 0,00 35,50 222,230 (LABOR) PARAFUSO S-8 (LABOR) UN 026546 4 1 0,17 0,00 0,17 0,680

Subtotal: 298,12

84,69

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	84,69
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		298,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		84,69
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		84,69
Custo Direto Total (B+E)		382,81
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		382,81



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210113 - Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio Unidade: und

anodizado natural largura de 3cm

Base: LABOR Código Base: 210113 Fonte: LABOR Versão: 1

MÃO DE OBRAUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalSERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)H0101462,2815,100,0013,12-29,914

(LABOR)

MATERIAL Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Subtotal BUCHA S8 (LABOR) UN 026592 11 1 0,10 0,00 1,100 PARAFUSO S-8 (LABOR) UN 026546 11 1 0,17 0,00 0,17 1,870 QUADRO QUADRICULABRANCO P/ PINCEL DIM 3.00 X 0,00 UN 039402 1 1 3.039,00 3.039,00 3.039,000

1.50M (LABOR)

Subtotal: 3.041,97

29,91

Subtotal:

TAXA (%)	VALORES
157,27%	29,91
	3.041,97
	0,00
	1,00
	29,91
	29,91
	3.071,88
0%	0,00
	3.071,88
	157,27%

103,23

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:210210 - Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cmUnidade:m2Base:LABORCódigo Base:210210Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 59,499 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 3,3333 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 3,3333 5,10 0,00 13,12 43,733 Н 1

(LABOR)

MATERIAL Pr. Improd. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. МЗ 020503 0.0087 63.75 63.75 0.555 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 3,78 0,00 0,32 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 0.32 1.210 GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2CM POLIDO NAS M2 039841 1 220,21 0,00 220,21 220,210 DUAS FACES (LABOR)

Subtotal: 221,98

103,23
004.00
221,98
0,00
1,00
103,23
103,23
325,21
0,00
325,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 210301 - Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalteUnidade: mBase: LABORCódigo Base: 210301Fonte: LABORVersão: 2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,64	1	5,86	0,00	15,08	-	9,651
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,16	1	6,94	0,00	17,85	-	2,856
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,64	1	6,94	0,00	17,85	-	11,424
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,1326	1	5,10	0,00	13,12	-	1,740

LABOR)

						•	Subtotui.		25,01
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,024	1	10,85	0,00	10,85	-	0,260
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0002	1	63,75	0,00	63,75	-	0,013
CHAPA DE ACO GALVANIZADO № 16 (ESP. 1,55MM) (<i>LABOR</i>)	M2	068020	0,04	1	78,63	0,00	78,63	0,512 IF	4,755
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,1456	1	0,32	0,00	0,32	-	0,047
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,128	1	26,79	0,00	26,79	-	3,429
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,24	1	2,29	0,00	2,29	-	0,550
PARAFUSO COM BUCHA S-10 (LABOR)	UN	026612	4	1	0,60	0,00	0,60	0,512 IF	3,629
TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	070328	1	1	41,23	0,00	41,23	0,512 IF	62,340
TUBO ACO GALV 88,90 X 4,00MM (3") DIN 2440 - MEDIO (LABOR)	М	100208	0,9	1	71,09	0,00	71,09	0,512 IF	96,739
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,096	1	14,79	0,00	14,79	-	1,420

Subtotal: 173,18

25.67

Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	25,67
Materiais (B) ·····		173,18
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		25,67
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		25,67
Custo Direto Total (B+E)		198,85
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		198,85

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

Subtotal:

17,24



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:210302 - Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalteUnidade: mBase:LABORCódigo Base:210302Fonte:LABORVersão:1

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,384	1	5,86	0,00	15,08	-	5,791
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,16	1	6,94	0,00	17,85	-	2,856
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,384	1	6,94	0,00	17,85	-	6,854
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Н	010146	0,1326	1	5,10	0,00	13,12	-	1,740

LABUR)

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,0144	1	10,85	0,00	10,85	-	0,156
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,0002	1	63,75	0,00	63,75	-	0,013
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,1456	1	0,32	0,00	0,32	-	0,047
CORRIMAO EM TUBO FG,DIAM 3",COM CHUMB.A CADA 1.5 M (<i>LABOR</i>)	М	070660	1	1	113,63	0,00	113,63	-	113,630
ESMALTE SINTETICO (LABOR)	L	037502	0,0768	1	26,79	0,00	26,79	-	2,057
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,144	1	2,29	0,00	2,29	-	0,330
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,0576	1	14,79	0,00	14,79	-	0,852
							Subtotal:		117,08

157,27%	17,24
	117,09
	0,00
	1,00
	17,24
	17,24
	134,33
0%	0,00
	134,33
	0%

Versão: 2



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Código Base: 210304

Item: 210304 - Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura Unidade: m

de 45cm Base: LABOR

MÃO DE OBRA Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 1,734 1 5,86 0,00 15,08 26,149 (LABOR) ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010121 0,384 1 6,94 0,00 17,85 6,854 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010111 1,35 1 6,94 0,00 17,85 24,098 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010139 1 6,94 0.00 17,85 5,792 0.3245 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Н 010146 0,96185 1 5,10 0,00 13,12 12,619

Fonte: LABOR

(LABOR) Subtotal:

MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR)	KG	021517	5,52	1	3,86	0,00	3,86	-	21,307
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR)	KG	027010	0,096	1	9,63	0,00	9,63	-	0,924
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,046436	1	63,75	0,00	63,75	-	2,960
BRITA 1 (LABOR)	М3	020517	0,018776	1	72,20	0,00	72,20	-	1,356
BRITA 2 (LABOR)	М3	020518	0,043905	1	72,20	0,00	72,20	-	3,170
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)	M2	021033	0,26	1	30,85	0,00	30,85	-	8,021
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	22,07898	1	0,32	0,00	0,32	-	7,065
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR)	М	021009	1,2	1	4,94	0,00	4,94	-	5,928
PREGO 18X27 (LABOR)	KG	026569	0,25	1	8,68	0,00	8,68	-	2,170
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)	M	020985	1,53	1	5,26	0,00	5,26	-	8,048
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)	М	020988	1,17	1	8,37	0,00	8,37	-	9,793
						S	Subtotal:		70,74

 EQUIPAMENTO
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)
 H
 080125
 0,046339
 1
 28,57
 13,48
 28,57
 1,324

Subtotal:

1,32

75.51

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	75,51
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		70,74
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,32
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		76,83
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		76,83
Custo Direto Total (B+E)		147,57
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		147,57

Versão: 1

2,204

379,44



Base: LABOR

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Н

Código Base: 210316

Item: 210316 - Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e Unidade: und

fechadura, emassamento e pintura

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) Н 010101 0,234 1 5,86 0,00 15,08 3,529 (LABOR) PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Н 010140 0.27 1 6.94 0.00 17.85 4.820

0,168

010146

Fonte: LABOR

1

5,10

0,00

13.12

Subtotal:

(LABOR)

Subtotal: 10,55 Codigo Coefic. C. Prod. MATERIAL Unid. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac Subtotal L 038001 0,0144 1 10.85 0,00 10,85 0,156 AGUARRAZ MINERAL (LABOR) 070674 287,50 0,00 UN 287.50 287.500 ALCAPAO DE MADEIRA DE LEI 60X60CM (LABOR) 1 1 020503 0.00 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) М3 0.001272 1 63.75 63.75 0,081 CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 1 1 28,83 0,00 28,83 28,830 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,2064 1 0,78 0,00 0,78 0,161 020508 0.2064 0.32 0.00 0.066 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1 0.32 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 2 1 26,32 0,00 26,32 52,640 PARAFUSO (LABOR) ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0.0576 1 26,79 0,00 26,79 1,543 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 038006 0,0468 1 20,41 0,00 20,41 0,955 (LABOR) LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,324 1 0,60 0,00 0,60 0,194 MASSA PARA MADEIRA (LABOR) KG 038016 0.162 1 10.05 0.00 10.05 1,628 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 026512 8 1 0,68 0,00 0,68 5,440 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) 026560 KG 0,027 9,18 9,18 0,248

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	10,55
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		379,44
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		10,55
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		10,55
Custo Direto Total (B+E)		389,99
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		389,99

Subtotal:

15,20



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:210321 - Proteção para caixa de descarga em malha de ferro 3/4" fio 12, perfil "L" 1" e barra chata 3/4" x 1/8", conf. detalheUnidade: undBase:LABORCódigo Base:210321Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit. Fa	tor Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010101	0,28	1	5,86	0,00	15,08	-	4,222
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010139	0,208	1	6,94	0,00	17,85	-	3,713
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010140	0,28	1	6,94	0,00	17,85	-	4,998
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	Н	010146	0,17238	1	5,10	0,00	13,12	-	2,262

LABUR)

									-, -
MATERIAL	Unid.	Codigo	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR)	L	038001	0,0105	1	10,85	0,00	10,85	-	0,114
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	М3	020503	0,00026	1	63,75	0,00	63,75	-	0,017
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 3/4" (LABOR)	М	100189	0,42	1	2,19	0,00	2,19	0,512 IF	1,391
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1" X 1" (<i>LABOR</i>)	М	049606	3,52	1	8,42	0,00	8,42	0,512 IF	44,813
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	020508	0,18928	1	0,32	0,00	0,32	-	0,061
GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	079375	6,29	1	2,03	0,00	2,03	0,512 IF	19,307
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE ($LABOR$)	UN	038012	0,105	1	2,29	0,00	2,29	-	0,240
TELA ARAME GALV. MALHA # 3/4" QUADRADA - FIO N.1: BWG (<i>LABOR</i>)	2 M2	027680	0,34	1	53,64	0,00	53,64	0,512 IF	27,576
TINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE COR BRANCA (LABOR)	L	037733	0,056	1	22,18	0,00	22,18	-	1,242
ZARCAO (LABOR)	L	038028	0,042	1	14,79	0,00	14,79	-	0,621
							Subtotal:		95,38

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	15,20
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		95,38
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		15,20
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		15,20
Custo Direto Total (B+E)		110,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		110,58

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:210322 - Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam.2" com chumbadores a cada 1.5mUnidade: mBase:LABORCódigo Base:210322Fonte:LABORVersão:2

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 010139 17,85 7,586 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,425 1 6,94 0,00 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 0,1425 5,10 0,00 13,12 1,870 Н 1

(LABOR)

Subtotal: 9,46

MATERIAL Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Codigo Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal Unid. 020503 МЗ 0.0034 63.75 63.75 0.217 AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 1 0.00 020508 KG 1.1229 0,32 0,00 0,32 0,359 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) 1 TUBO ACO GALV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO M 070328 1,05 1 41,23 0,00 41,23 0,512 IF 65,458

Subtotal: 66,03

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	9,46
Materiais (B) ·····		66,03
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		9,46
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		9,46
Custo Direto Total (B+E)		75,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		75,49

LEGENDA:

IF - INDICE DE FABRICAÇÃO



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 220803 - (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, bem Unidade: mês

como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, utilização até 2.000 (dois mil) km/mês

Base: LABOR Código Base: 220803 Fonte: LABOR Versão: 2

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalGASOLINA COMUM (LABOR)L80010252514,160,004,16-2.184,000

Subtotal: 2.184,00

EQUIPAMENTO Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Pr. Prod. Subtotal Unid. Pr. Improd. GOL 1.0 TOTAL FLEX 4 PORTAS BASICO GASOLINA 080716 0,014083 1 26.607,00 0,00 26.607,00 374,706

(PRECO AQUIS) (LABOR)

Subtotal: 374,71

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		2.184,00
Equipamentos (C) ·····		374,71
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		374,71
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		374,71
Custo Direto Total (B+E)		2.558,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.558,71

1.090,95

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310601 - Estagiário 4 horas - UFES (Leis Sociais = 5%) Unidade: MS Base: LABOR Código Base: 310601 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ESTAGIÁRIO 4 HORAS-UFES (INCL.L SOCIAIS DE 5%) 920110 1 1.090,95 0,00 1.090,95 1.090,950 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.090,95
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.090,95
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.090,95



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310801 - Capacete de obra Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310801 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

820114 9,47 0,00 9,47 9,470 CAPACETE DE OBRA COM CARNEIRA (LABOR) Subtotal: 9,47

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		9,47
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		9,47
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310802 - Uniforme de obra (Calça e camisa) Unidade: und Base: LABOR Código Base: 310802 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

820104 83,53 0,00 83,53 83,530 UNIFORME DE BRIM (CALCA / CAMISA) (LABOR)

> Subtotal: 83,53

,27%	0,00 83,53
	83,53
	· '
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	83,53
0%	0,00
	83,53
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310803 - Veste de segurança

Unidade: und

Parez LAROR

Fonte: LAROR

Veste de Segurança

Base: LABORCódigo Base: 310803Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalVESTE DE SEGURANCA (COLETE REFLETIVO) (LABOR)UN8201131123,020,0023,02-23,020

Subtotal: 23,02

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		23,02
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		23,02
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23,02



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 310804 - Bota de segurança (par)
 Unidade: und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 310804
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

BOTA DE SEGURANÇA (*LABOR*)

UN 820115

1 1 41,16

0,00

41,16

- 41,160

Subtotal: 41,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		41,16
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		41,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		41,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310805 - Óculos de proteção Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310805 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 820116 1 3,66 0,00 3,66 3,660 OCULOS DE PROTECAO (LABOR)

Subtotal: 3,66

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		3,66
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		3,66
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3,66



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310806 - Luva de raspa (par)

Cádina Bassi 210806

Fante: IODES

Versão 1

Base: LABORCódigo Base: 310806Fonte: IOPESVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalLUVA DE RASPA (LABOR)UN820117118,430,008,43-8,430

Subtotal: 8,43

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8,43
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		8,43
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8,43
CUSTO UNITARIO (Adotado)		8,4



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 310807 - Capa de chuva
 Unidade:
 und

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 310807
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

Dasc. LABOR Versus. 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalCAPA DE CHUVA (LABOR)UN8201061112,550,0012,55-12,550

Subtotal: 12,55

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		12,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310808 - Máscara de ar

Unidade: und

Page 1 APOR

Código Rece: 210909

Fonte: LAPOR

Base: LABORCódigo Base: 310808Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalMASCARA DE AR (LABOR)UN82011811,170,001,17-1,170

Subtotal: 1,17

157.27%	
131,2170	0,00
	1,17
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1,17
0%	0,00
	1,17
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310809 - Cinto de segurança Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310809 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

CINTO DE SEGURANCA (LABOR) 820101 60,53 0,00 60,53 60,530 Subtotal: 60,53

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		60,53
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		60,53
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		60,53



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 310901 - Picareta com cabo
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 310901
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PICARETA COM CABO (*LABOR*)

UN 830101 1 1 66,96 0,00 66,96 - 66,960

Subtotal: 66,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		66,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		66,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		66,96



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310902 - Pá de pedreiro com cabo

Unidade: und

Page 1 APOR

Códiro Rece: 210003

Base: LABORCódigo Base: 310902Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 PA DE PEDREIRO C/ CABO (*LABOR*)
 UN
 830102
 1
 1
 25,97
 0,00
 25,97
 25,970

Subtotal: 25,97

157,27%	0,00 25,97
	25 97
	20,0.
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	25,97
0%	0,00
	25,97
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310903 - Enxada com cabo Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310903 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ENXADA COM CABO (LABOR) 830103 1 36,50 0,00 36,50 36,500

> Subtotal: 36,50

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	36,50
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	36,50
0%	0,00
	36,50
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 310904 - Serrote 26"
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 310904
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

SERROTE DE 26" (*LABOR*)

UN 830104

1 1 62,21 0,00 62,21 - 62,210

Subtotal: 62,21

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		62,21
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		62,21
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		62,21



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 310905 - Martelo com cabo
 Unidade: und

 Base: LABOR
 Código Base: 310905
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MARTELO 27CM COM CABO (*LABOR*)

UN 830105

1 1 28,64

0,00

28,64

- 28,640

Subtotal: 28,64

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		28,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		28,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		28,64



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310906 - Nivel de pedreiro

Unidade: und

Page 1 APOR

Fonte: LAPOR

Versão 1

Base: LABORCódigo Base: 310906Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 NIVEL DE PEDREIRO 12" (LABOR)
 UN
 830106
 1
 1
 29,16
 0,00
 29,16
 29,160

Subtotal: 29,16

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		29,16
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		29,16
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		29,16



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item: 310907 - Alicate universal

 Base: LABOR
 Código Base: 310907
 Fonte: LABOR
 Versão: 1

MATERIAL

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalALICATE UNIVERSAL 8" (LABOR)UN8301071130,700,0030,70-30,700

Subtotal: 30,70

157,27%	0,00
	30,70
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	30,70
0%	0,00
	30,70
_	



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310908 - Marreta 5 Kg com cabo Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310908 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 830108 1 104,96 0,00 104,96 104,960 MARRETA 5KG C/ CABO (LABOR)

> Subtotal: 104,96

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		104,96
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		104,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		104,96

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310909 - Chave de grifo 10" Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310909 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

830109 40,47 0,00 40,47 40,470 CHAVE AJUSTAVEL INGLESA "GRIFO" 10" (LABOR) 40,47

0,00 40,47
40,47
0,00
1,00
0,00
0,00
40,47
0,00
40,47



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310910 - Jogo de chave de fenda

Unidade: und

Page 1 APOR

Cédiro Reco: 310910 - Fente: LAPOR

Versõe: 1

Base: LABOR Código Base: 310910 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 JOGO DE CHAVE DE FENDA (LABOR)
 UN
 830110
 1
 1
 44,61
 0,00
 44,61
 44,610

JOGO DE CHAVE DE FENDA (*LABOR*)

UN 830110

1 1 44,61 0,00 44,61 - 44,610

Subtotal: 44,61

157,27%	0,00
	44,61
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	44,61
0%	0,00
	44,61
	0%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310911 - Cavadeira de braço Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310911 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal 830111 36,97 0,00 36,97 36,970 CAVADEIRA DE BRAÇO (LABOR)

Subtotal: 36,97

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	36,97
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	36,97
0%	0,00
	36,97
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310912 - Serra Tico-tico Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310912 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal SERRA TICO TICO (LABOR) 830112 1 439,04 0,00 439,04 439,040

> Subtotal: 439,04

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		439,04
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		439,04
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		439,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310913 - Serra de disco (circular)

Unidade: und

Reco: 14000

Base: LABORCódigo Base: 310913Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalSERRA DE DISCO (CIRCULAR) (LABOR)UN83011311726,130,00726,13-726,130

Subtotal: 726,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		726,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		726,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		726,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 310914 - Carrinho de mão Unidade: und

Base: LABOR Código Base: 310914 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal CARRINHO DE MAO (LABOR) 830114 1 159,04 0,00 159,04 159,040

Subtotal: 159,04

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	159,04
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	159,04
0%	0,00
	159,04



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312301 - Tecnico Segundo Grau -A-(Leis Sociais = 48,02%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312301Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TECNICO SEGUNDO GRAU -A-(INCL.L SOCIAIS DE
 MS
 920374
 1
 1
 5.195,50
 0,00
 5.195,50
 5.195,500

48,02%) (LABOR)

Subtotal: 5.195,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		5.195,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		5.195,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.195,50

19.489,79

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312302 - Engenheiro Senior(Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312302 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) 920375 1 19.489,79 0,00 19.489,79 19.489,790

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		19.489,79
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		19.489,79
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		19.489,79



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312303 - Programador (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312303 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PROGRAMADOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR) MS 920376 1 8.141,10 0,00 8.141,10 8.141,100

> Subtotal: 8.141,10

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		8.141,10
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		8.141,10
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8.141,10

2.489,70

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312304 - Digitador - 6 Horas(Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312304
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 DIGITADOR - 6 HORAS(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%)
 MS
 920377
 1
 1
 2.489,70
 0,00
 2.489,70
 2.489,700

DIGITADOR - 6 HORAS(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) MS 920377 1 1 2.489,70 0,00 (*LABOR*)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	2.489,70
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	2.489,70
0%	0,00
	2.489,70



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312305 - Engenheiro Junior (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312305
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ENGENHEIRO JUNIOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%)
 MS
 920378
 1
 1
 13.921,28
 0,00
 13.921,28
 13.921,280

(LABOR)

Subtotal: 13.921,28

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		13.921,28
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		13.921,28
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13.921,28

4.151,96

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312306 - Tecnico Segundo Grau -B (Leis Sociais = 48,02%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312306Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal TECNICO SEGUNDO GRAU -B - (INCL.L SOCIAIS DE MS 920379 1 1 4.151,96 0,00 4.151,96 - 4.151,960

48,02%) (LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	4.151,96
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	4.151,96
0%	0,00
	4.151,96
	157,27%

3.759,71

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312307 - Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312307 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TECNICO SEGUNDO GRAU-C- (INCL.L SOCIAIS DE 920380 1 3.759,71 0,00 3.759,71 3.759,710

48,02%) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.759,71
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		3.759,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.759,71
COSTO UNITARIO (Adotado)		3.759,7

11.264,32



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312308 - Gerente de Projeto (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312308 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GERENTE DE PROJETO (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) 920381 1 11.264,32 0,00 11.264,32 11.264,320

(LABOR)

Subtotal:

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11.264,32
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		11.264,32
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11.264,32

9.251,25

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312309 - Analista de Sistemas (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312309 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ANALISTA DE SISTEMAS (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) 920382 1 9.251,25 0,00 9.251,25 9.251,250 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		9.251,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		9.251,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9.251,25

9.251,25

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312310 - Analista de Desenvolvimento (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312310 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ANALISTA DESENVOLVIMENTO (INCL.L SOCIAIS DE 920383 1 9.251,25 0,00 9.251,25 9.251,250

48,02%) (LABOR)

RESONO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		9.251,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		9.251,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9.251,25



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312311 - Gerente Bd/Servidores/Redes (Leis Sociais = 48,02%)

Unidade: mes

Page 1 APOP

Base: LABORCódigo Base: 312311Fonte: LABORVersão: 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalGERENTE BD/SERVIDORES/REDES (INCL.L SOCIAIS DE MS920384119.502,880,009.502,88-9.502,880

48,02%) (LABOR)

Subtotal: 9.502,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		9.502,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		9.502,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9.502,88
		0.002,00



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312312 - Designer Gráfico (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312312
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 DESIGNER GRÁFICO (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%)
 MS
 920385
 1
 1
 8.662,13
 0,00
 8.662,13
 8.662,130

(LABOR)

Subtotal:

8.662,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8.662,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		8.662,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		8.662,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312313 - Analista Sistemas/Suporte(Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312313
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE(INCL.L SOCIAIS DE MS 920386 1 1 9.251,25 0,00 9.251,25 - 9.251,250

48,02%) (LABOR)

Subtotal: 9.251,25

RESOMO.		
DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		9.251,25
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		9.251,25
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9.251,25



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312314 - Coordenador Tecnico Especialista(Leis Sociais = 48,02%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312314Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA(INCL.L MS 920387 1 1 19.964,28 0,00 19.964,28 - 19.964,280

SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)

Subtotal: 19.964,28

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	19.964,28
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	19.964,28
0%	0,00
	19.964,28
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312315 - Cotador(Leis Sociais = 48,02%)

Unidade: mes

Base: LABOR Código Base: 312315 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 COTADOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)
 MS
 920388
 1
 1
 5.195,50
 0,00
 5.195,50
 5.195,500

Subtotal: 5.195,50

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		5.195,50
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		5.195,50
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		5.195,50



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312316 - Tecnico Nivel Superior (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312316
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TECNICO NIVEL SUPERIOR(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%)
 MS
 920389
 1
 1
 11.197,71
 0,00
 11.197,71
 11.197,710

(LABOR)

Subtotal: 11.197,71

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		11.197,71
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		11.197,71
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		11.197,71

16.705,64

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312317 - Engenheiro Pleno(Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312317
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ENGENHEIRO PLENO (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%)
 MS
 920390
 1
 1
 16.705,64
 0,00
 16.705,64
 16.705,640

ENGENHEIRO PLENO (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) MS 920390 1 1 16.705,64 0,00 16.705,64 - (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		16.705,64
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		16.705,64
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16.705,64
(,		



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312318 - Almoxarife(Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312318 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

920391 1 2.188,13 0,00 2.188,13 2.188,130 ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)

> Subtotal: 2.188,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		2.188,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		2.188,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.188,13

3.962,44

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312319 - Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 48,02%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312319
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal MESTRE OBRAS SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) MS 920392 1 1 3.962,44 0,00 3.962,44 - 3.962,440

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A)	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.962,44
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		3.962,44
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		3.962,44



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312320 - Vigia (Leis Sociais = 48,02%)

Unidade: mes

Page 1 APOP

Base: LABORCódigo Base: 312320Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 VIGIA (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR)
 MS
 920393
 1
 1
 1.608,68
 0,00
 1.608,68
 1.608,680

Subtotal: 1.608,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.608,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.608,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.608,68



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312321 - Aux Almoxarife (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312321 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

AUX ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) (LABOR) MS 920394 1.608,68 0,00 1.608,68 1.608,680

> Subtotal: 1.608,68

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.608,68
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.608,68
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.608,68

3.048,03

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312322 - Encarregado de Turma (Leis Sociais = 48,02%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312322 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ENCARREGADO DE TURMA(INCL.L SOCIAIS DE 48,02%) MS 920395 3.048,03 0,00 3.048,03 3.048,030

(LABOR)

157,27%	0,00
	3.048,03
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	3.048,03
0%	0,00
	3.048,03



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312401 - Tecnico Segundo Grau -A-(Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312401Fonte:LABORVersão:1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalTECNICO SEGUNDO GRAU -A-(INCL.L SOCIAIS DEMS920352116.016,490,006.016,49-6.016,490

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 6.016,49

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6.016,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		6.016,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.016,49

22.569,55

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312402 - Engenheiro Senior (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312402
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ENGENHEIRO SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920353
 1
 1
 22.569,55
 0,00
 22.569,55
 22.569,550

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		22.569,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		22.569,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		22.569,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312403 - Programador (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312403 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

PROGRAMADOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR) MS 920354 1 9.427,55 0,00 9.427,55 9.427,550

> Subtotal: 9.427,55

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9.427,55
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		9.427,55
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		9.427,55



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312404 - Digitador - 6 Horas (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312404Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 DIGITADOR - 6 HORAS (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920355
 1
 1
 2.883,12
 0,00
 2.883,12
 2.883,120

(LABOR)

Subtotal: 2.883,12

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		2.883,12
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		2.883,12
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.883,12

16.121,11

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312405 - Engenheiro Junior (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312405
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit. Fator Ac.SubtotalENGENHEIRO JUNIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)MS9203561116.121,110,0016.121,11-16.121,110

ENGENHEIRO JUNIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) MS 920350 1 1 10.121,11 0,00 10.12. (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		16.121,11
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		16.121,11
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		16.121,11



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312406 - Tecnico Segundo Grau -B (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312406Fonte: LABORVersão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 TECNICO SEGUNDO GRAU -B - (INCL.L SOCIAIS DE
 MS
 920357
 1
 1
 4.808,05
 0,00
 4.808,05
 4.808,050

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 4.808,05

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	4.808,05
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	4.808,05
0%	0,00
	4.808,05
	157,27%

4.353,81

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312407 - Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312407 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

TECNICO SEGUNDO GRAU-C- (INCL.L SOCIAIS DE 920358 1 4.353,81 0,00 4.353,81 4.353,810 71,41%) (LABOR)

157,27%	0,00 4.353,81
	4 353 81
	4.000,01
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	4.353,81
0%	0,00
	4.353,81
	0%

13.044,30

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312408 - Gerente de Projeto (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312408 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

GERENTE DE PROJETO (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) 920359 1 13.044,30 0,00 13.044,30 13.044,300 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		13.044,30
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		13.044,30
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		13.044,30
,		, , ,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312409 - Analista de Sistemas (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312409Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ANALISTA DE SISTEMAS (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920360
 1
 1
 10.713,13
 0,00
 10.713,13
 10.713,130

(LABOR)

Subtotal: 10.713,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		10.713,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		10.713,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.713,13
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.713,



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312410 - Analista de Desenvolvimento (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312410
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANALISTA DESENVOLVIMENTO (INCL.L SOCIAIS DE MS 920361 1 1 10.713,13 0,00 10.713,13 - 10.713,130

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 10.713,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		10.713,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		10.713,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.713,13



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312411 - Gerente Bd/Servidores/Redes (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312411
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal GERENTE BD/SERVIDORES/REDES (INCL.L SOCIAIS DE MS 920362 1 1 11.004,52 0,00 11.004,52 - 11.004,520

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 11.004,52

157,27%	0.00
	0,00
	11.004,52
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	11.004,52
0%	0,00
	11.004,52
	0%

10.030,91

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312412 - Designer Gráfico (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312412Fonte:LABORVersão:1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 DESIGNER GRÁFICO (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920363
 1
 1
 10.030,91
 0,00
 10.030,91
 10.030,910

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.030,91
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		10.030,91
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.030,91



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312413 - Analista Sistemas/Suporte (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312413Fonte:LABORVersão:1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ANALISTA SISTEMAS/SUPORTE (INCL.L SOCIAIS DE MS 920364 1 1 10.713,13 0,00 10.713,13 - 10.713,130

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 10.713,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		10.713,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		10.713,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		10.713,13

23.003,22

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312414 - Coordenador Tecnico Especialista (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312414 Versão: 1 Fonte: LABOR

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

COORDENADOR TECNICO ESPECIALISTA (INCL.L 920365 23.003,22 0,00 23.003,22 23.003,220

SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23.003,22
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		23.003,22
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		23.003,22



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312415 - Cotador (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312415
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit. Fator Ac.
 Subtotal

 COTADOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)
 MS
 920366
 1
 1
 6.016,49
 0,00
 6.016,49
 6.016,49

Subtotal: 6.016,49

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		6.016,49
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		6.016,49
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		6.016,49

12.967,17

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Órgão Gerente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312416 - Tecnico Nivel Superior (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312416
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 TECNICO NIVEL SUPERIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%)
 MS
 920367
 1
 1
 12.967,17
 0,00
 12.967,17
 12.967,170

(LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12.967,17
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ·······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		12.967,17
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		12.967,17

19.345,33

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES Órgão Gerente: DER-ES Data Base: Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312417 - Engenheiro Pleno (Leis Sociais = 71,41%) Unidade: mes Base: LABOR Código Base: 312417 Fonte: LABOR Versão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ENGENHEIRO PLENO(INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) 920368 1 19.345,33 0,00 19.345,33 19.345,330

(LABOR)

TAXA (%)	VALORES
157,27%	0,00
	19.345,33
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	19.345,33
0%	0,00
	19.345,33
	157,27%



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312418 - Almoxarife (Leis Sociais = 71,41%)

Unidade: mes

Base: LABOR Código Base: 312418 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)
 MS
 920369
 1
 1
 2.534,13
 0,00
 2.534,13
 2.534,130

Subtotal: 2.534,13

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) ·····	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		2.534,13
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		2.534,13
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		2.534,13

4.588,58

Subtotal:



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Item:
 312419 - Mestre Obras Senior (Leis Sociais = 71,41%)
 Unidade: mes

 Base:
 LABOR
 Código Base:
 312419
 Fonte:
 LABOR
 Versão:
 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

MESTRE OBRAS SENIOR (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) MS 920370 1 1 4.588,58 0,00 4.588,58 - 4.588,580 (LABOR)

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) ·····		4.588,58
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) ·····		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		4.588,58
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		4.588,58



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312420 - Vigia (Leis Sociais = 71,41%)

Unidade: mes

Base: LABOR Código Base: 312420 Fonte: LABOR Versão: 1

 MATERIAL
 Unid.
 Codigo
 Coefic.
 C. Prod.
 Pr. Prod.
 Pr. Improd.
 Pr. Unit.
 Fator Ac.
 Subtotal

 VIGIA (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)
 MS
 920371
 1
 1
 1.862,88
 0,00
 1.862,88
 1.862,880

Subtotal: 1.862,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.862,88
Equipamentos (C) ·····		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E ······		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.862,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.862,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item:312421 - Aux Almoxarife (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase:LABORCódigo Base:312421Fonte:LABORVersão:1

MATERIAL Description Confine Confine Description Descr

MATERIALUnid.CodigoCoefic.C. Prod.Pr. Prod.Pr. Improd.Pr. Unit.Fator Ac.SubtotalAUX ALMOXARIFE (INCL.L SOCIAIS DE 71,41%) (LABOR)MS920372111.862,880,001.862,88-1.862,880

Subtotal: 1.862,88

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra (A) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	157,27%	0,00
Materiais (B) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.862,88
Equipamentos (C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
Produção da Equipe (D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1,00
Custo Horário Total (A+C) ·····		0,00
Custo Unitário da Execução [(A/D) + (C/D)] = E · · · · · · · ·		0,00
Custo Direto Total (B+E)		1.862,88
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	0%	0,00
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		1.862,88



Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES

Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

Orçamento: 988501 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

 Órgão Cliente:
 DER-ES
 Data Base:
 Julho/2020

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER JULHO/2020(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 312422 - Encarregado de Turma (Leis Sociais = 71,41%)Unidade: mesBase: LABORCódigo Base: 312422Fonte: LABORVersão: 1

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal ENCARREGADO DE TURMA (INCL.L SOCIAIS DE MS 920373 1 1 3.529,67 0,00 3.529,67 - 3.529,670

71,41%) (LABOR)

Subtotal: 3.529,67

157,27%	0,00 3.529,67 0,00
	,
	0.00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	3.529,67
0%	0,00
	3.529,67
	0%